

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1941

**ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ**

(7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ—26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941)

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 1966

COPYRIGHT 1966 Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ.

*ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ*

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

ΠΡΟΣ : ΔΙΣ/ΓΕΣ

ΚΟΙΝ. : 2ον ΕΓ/ΓΕΣ
4ον ΕΓ/ΓΕΣ
3ον ΕΓ/Υ/ΓΕΣ
Στρατ. Τυπογραφείον
I Στρατιά
Α'. Β'. Γ' Σώματα Στρατού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ον Έπιτελ. Γραφ./Υ
Άριθ. Φ.910/6/193851
ΒΣΤ 902 18 Ἀπριλίου 1961

ΘΕΜΑ : Κύρωσις Ἱστορικοῦ Συγγράμματος

Σχετ. : (α) ΔΙΣ/ΓΕΣ/Φ. 915.2/21/334397/8-10-60
(β) ΔΙΣ/ΓΕΣ/Φ. 915.2/30/415502/23-3-61

1. Τὸ ὑπὸ τῆς ΔΙΣ ὑποβληθὲν Ἱστορικὸν Σύγγραμμα «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ—ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ—ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1941.

ΚΥΡΟΥΜΕΝ

καὶ ἐντελλόμεθα τὴν ὑπὸ τοῦ Στρατ. Τυπογραφείου ἐκτύπωσιν τοῦ εἰς 9000 ἀντίτυπα ἐξ ὧν 496 Πανόδετα καὶ 4 δερματόδετα.

(α) Ἡ μέριμνα διὰ τὴν ὀρθὴν ἐκτύπωσιν ἀνατίθεται εἰς ΔΙΣ/ΓΕΣ.

(β) Πρὸ τῆς ἐκτυπώσεως νὰ ἐπενεχθῶσιν αἱ διορθώσεις αἱ διαλαμβανόμεναι εἰς τὸν συνημμένον πίνακα.

2. Τὸ 2ον ΕΓ/ΓΕΣ νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἐκδοσιν τῆς σχετικῆς Δ/γῆς πρὸς ΓΥΣ διὰ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν σχεδιαγραμμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΠΡΟΣ : ΔΙΣ/ΓΕΣ
2ον ΕΓ/ΓΕΣ
ΚΟΙΝ : 4ον ΕΓ/VII/ΓΕΣ
Στρατ. Τυπογραφείον

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
3ον Έπιτ. Γραφείον/V
Άριθ. Φ.205/8/449471
ΒΣΤ 902 τῇ 12 Μαρτίου 1966

ΘΕΜΑ : Στρατιωτική Ίστορία

ΣΧΕΤ : α. Φ.910/6/193851/18-4-61/ΓΕΣ/3ον ΕΓ/V
β. Φ.205.52/1/467718/3-3-66 ΓΕΣ/ΔΙΣ

1. 'Ο δι' ὑπερθεν (α) σχετικῆς κυρωθεῖς Ίστορικὸς Τόμος «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» νὰ ἐκτυπωθῇ εἰς 20.000 ἀντίτυπα, ἐξ ὧν 2.000 πανόδετα καὶ 4 δερματόδετα, ἀντὶ τῶν ἀναφερομένων 9.000 ἀντιτύπων.
2. Τὸ 2ον ΕΓ/ΓΕΣ νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἐκτύπωσιν ἑτέρων 12.000 σχεδιαγραμμάτων ὑπὸ ΓΥΣ.

ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
'Αντ/γος Α' Υ/ΓΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : 'Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος

ΠΡΟ-Ι-ΣΤΑΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : 'Υποστράτηγος Μιλτιάδης Παπα-
κωνσταντίνου
Ταξιάρχος Κων. 'Αναγνωστόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΟΥ : Συνταγματάρχης Πεζικοῦ Περικλῆς
'Ελευθεριάδης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οἱ διεξαχθέντες καὶ περιγραφόμενοι εἰς τὸν παρόντα Τόμον ἀμυντικοὶ ἀγῶνες τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ κατὰ τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ καὶ οἱ διεξαχθέντες ὀλίγον βραδύτερον ἐν Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ, ἐπίσης ἀμυντικοὶ τοιοῦτοι κατὰ τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοῦ, ἀπέδειξαν περικραδύνως ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ὅστις ἀνέκαθεν ἀνεδείχθη ἄριστος εἰς τοὺς ἐπιθετικοὺς ἀγῶνας, ὑπῆρξεν ἐξ ἴσου ἱκανὸς καὶ εἰς τὰς ἀμυντικὰς ἐπιχειρήσεις.

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς, μειωνεκτῶν καὶ εἰς τὰς δύο ὡς ἄνω περιπτώσεις εἰς δύναμιν καὶ μέσα, ἀντεπεξῆλθεν νικηφόρως εἰς τὴν πρώτην περὶπτωσιν καὶ ἐπιτυχῶς εἰς τὴν δευτέραν, χάρις εἰς τὸ ὑψηλὸν ἠθικὸν του, τὴν ἀρίστην ὁργάνωσιν τῆς ἀμύνης καὶ τὴν ἀξίαν τῶν στελεχῶν του.

Τὰ στελέχη καὶ αἱ στρατιωτικαὶ σχολαί, ἐνδιατρίβουσαι εἰς τὴν μελέτην τῶν μαχῶν τούτων, λίαν διδακτικῶν ἀπὸ ἀπόψεως ἀμύνης, ἀσφαλῶς θὰ ἐμποτισθῶσι μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι ὁ Ἕλλην στρατιώτης, εἶναι ἐξ ἴσου καλὸς καὶ εἰς τὴν ἐπίθεσιν καὶ εἰς τὴν ἀμυναν, ἀρκεῖ νὰ ἔχει τύχην ἐπαρκοῦς ἐκπαιδεύσεως καὶ νὰ ὀδηγῇται καλῶς εἰς τὴν μάχην.

Αἱ ἀμυντικαὶ του ἱκανότητες, προεκάλεσαν τὴν κατάπληξιν καὶ τὸν θαυμασμόν τῶν ἀντιπάλων του, οἵτινες ἐθεωροῦντο τότε ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων στρατιωτικῶν δυνάμεων τοῦ κόσμου.

ΚΩΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀντιστράτηγος

Ἀθήναι, Φεβρουάριος 1960

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ ἀνὰ χεῖρας Τόμος, ἀποτελεῖ τὸν τέταρτον τοιοῦτον τῆς σειρᾶς «Ὁ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ», εἶναι ἡ ἄμεσος συνέχεια τοῦ Τόμου «*Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ*» καὶ ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐξιστόρησιν τῶν γεγονότων τῶν λαβόντων χώραν ἀπὸ τῆς 7ης Ἰανουαρίου μέχρι τῆς 26ης Μαρτίου 1941.

Ἡ χρονικὴ αὕτη περίοδος, χαρακτηριζομένη ὡς τρίτη περίοδος τοῦ Ἑλληνο-Ἰταλικοῦ πολέμου, περιλαμβάνει τρεῖς χαρακτηριστικὰς φάσεις :

α) Τὰς ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ κατὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον 1941, αἵτινες ἀπωθήσασαι τοὺς Ἰταλοὺς πέραν τῆς ἀνατολικῆς ἐξόδου τῆς στενωποῦ Κλεισούρας, ἀπέληξαν εἰς τὴν κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς Τρεμπεσίνα ὁρος—Μπούμπιτσι—Μάλι Σπαντάριτ.

β) Τὴν Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Κλεισούρας περὶ τὸ τέλος Ἰανουαρίου καὶ

γ) Τὴν Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν τοῦ Μαρτίου, ἥτις ἐπωνομάσθη «Ἑαρινή».

Ἡ ἐξιστόρησις τῶν γεγονότων, συνετάγη βάσει τῶν αὐτῶν ὡς καὶ οἱ προηγούμενοι Τόμοι πηγῶν, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ σχετικὸν βιβλιογραφικὸν σημείωμα εἰς τὸ τέλος τοῦ Τόμου καὶ βάσει τῶν αὐτῶν ἀρχῶν ἀντικειμενικότητος εἰς τὴν περιγραφὴν τῶν συμβάντων.

Αἱ ἀναφερόμενοι εἰς τὸ ἔργον τοπωνυμῖαι, ἀνάγονται εἰς τοὺς χάρτας 1 : 100 000 τῆς πρώτης ἐγχρώμου ἐκδόσεως, καὶ εἰς τοὺς ἐξ Ἰταλικῶν τῆς Ἀλβανίας κλίμακος 1 : 50.000.

Ἐν τοῖς παραρτήμασι, περιλαμβάνονται τὰ σπουδαιότερα ἱστορικὰ ἔγγραφα τὰ σχετικὰ πρὸς τὸ κείμενον. Διὰ τὰ λοιπὰ, ἡσσονος ἐνδιαφέροντος, οὐχ' ἤττον ὁμως, σημαντικὰ, παραπέμπεται ὁ ἀναγνώστης ἐν ὑποσημειώσει εἰς τὸν σχετικὸν φάκελλον τοῦ ἀρχείου τῆς ΔΙΣ π.χ. ἡ ὑποσημείωσις : Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/3 Σελ. 12 σημαίνει ὅτι τὸ σχετικὸν ἔγγραφον εὑρίσκεται εἰς τὸν ὑπ' ἀριθ. 634 φάκελλον τοῦ ἀρχείου τῆς ΔΙΣ, ὑποφάκελλος Α, ὑπ' ἀξοντα ἀριθμὸν ἐγγράφου 3 καὶ εἰς τὴν σελίδα 12 τοῦ ἐγγράφου.

ΠΕΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Συν/ρχης Πεζικοῦ

Ἀθῆναι τῇ 10ῃ Δεκεμβρίου 1959

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΧΟ-	
MENΟΥ ΤΟΥ 1941	1
Διάταξις αντιπάλων δυνάμεων	2
Προσωρινή αναστολή τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων...	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥ-	
PAN — ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΝ — ΜΠΟΥΜΠΕΣΙ (7—25	
Ἰανουαρίου 1941)	6
Προπαρασκευὴ τῶν ἐπιχειρήσεων	6
Ἐπίθεσις κατὰ τῆς τοποθεσίας Κλεισούρας	8
Ἐπιχειρήσεις 10—11 Ἰανουαρίου καὶ κατάληψις τῆς	
Κλεισούρας	13
Παρασκευὴ τῶν μεταγενεστέρων ἐπιχειρήσεων	18
Μάχαι Τσούκα Φεσίτ, Ντράς ε Καίς, Κιάφε Σοφιόντ.	22
Μάχαι Σπὶ Καμαράτε, Ὑψ. 731 καὶ Μπρέγκον Ραπίτ.	
Κατάληψις τοῦ Μάλι Σπαντάριτ. (20—25 Ἰανουαρίου).	26
Γενικὴ ἐπισκόπησις τῶν διεξαχθεῖσων ἐπιχειρήσεων	
τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ	35
Δρασίς εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορντσᾶς)	36
Δρασίς εἰς τὸν Νότιον Τομέα (Ἡπείρου)	39
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥ-	
ΡΑΣ (26 — 31 Ἰανουαρίου)	44
Γενικὴ κατάστασις τὴν 25ην Ἰανουαρίου	44
Ἡ ἐπίθεσις τῶν Ἰταλῶν εἰς τὴν στενωπὸν Κλεισούρας ..	44
Ἐκκαθάρισις τῆς κορυφογραμμῆς τοῦ ὄρους Τρεμπενίνα	51
Δραστηριότης εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τοῦ Β' Σ. Στρατ.	52
Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορντσᾶς)	55
Δραστηριότης εἰς τὸν Νότιον Τομέα (Ἡπείρου)	56
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1 — 12 Φεβρουα-	
ρίου)	59
Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορντσᾶς)	60
Τοπικαὶ ἐπιχειρήσεις εἰς τὸν Κεντρικὸν Τομέα	64
Ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι πρὸς αὐχένα Μετζγκοράκης καὶ	
πρὸς Μοναστέρο	65
Προπαρασκευαὶ τῆς ἐπιθέσεως πρὸς Μετζγκοράκην—	
Σεντέλι	66

	Περίοδος προπαρασκευῶν εἰς τὴν ζώνην τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ. (1-12 Φεβρουαρίου).....	70
	Συγκρότησις Τμήματος Στρατιᾶς Ἑπίερων (ΤΣΗ)..	72
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.	ΝΕΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙ	
	(13-28 Φεβρουαρίου).....	74
	Ἐπιχειρήσεις τῆς Μεραρχίας πρὸς Μετζίγκοράην—Σεντέλι. (13-17 Φεβρουαρίου).....	75
	Ἀναστολὴ τῶν ἐπιχειρήσεων.....	77
	Ἐπιχειρήσεις τῆς II Μεραρχίας πρὸς Πέσταν—Γκόλιχο—Λέκλι. (15-28 Φεβρουαρίου).....	80
	Περιορισμένη δρᾶσις εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ (13-28 Φεβρουαρίου)....	84
	Αἱ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα ἐπιχειρήσεις.....	87
	Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορντσῆς)....	89
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI.	Εἰς τὰς Παραμονὰς τῆς Ἑαρινῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως.....	90
	Προθέσεις καὶ προπαρασκευαὶ τῶν Ἰταλῶν.....	90
	Τὰ προαγγέλματα τῆς ἐπιθέσεως ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς σκοπιᾶς.....	97
	Συσκέψεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Ἀνωτάτης Ἡγεσίας..	97
	Ἐπιθέσις τῆς XVII Μεραρχίας πρὸς Σεντέλι.....	99
	Ἐπανάληψις ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν τῆς II Μεραρχίας πρὸς Τεπελένι. (7 καὶ 8 Μαρτίου).....	106
	Ἀσήμαντος δρᾶσις εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τοῦ μετώπου. (1-8 Μαρτίου).....	109
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII.	Ἡ Μεγαλὴ Ἑαρινὴ ἐπιθεσις τῶν Ἰταλῶν	
	(9-15 Μαρτίου).....	110
	Σχέδια ἐργείας τῶν Ἰταλῶν.....	110
	Ἀντίπαλοι δυνάμεις.....	111
	Μέτρα τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπιθέσεως.....	113
	Οἱ Ἰταλοὶ ἐπιτίθενται.....	114
	Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως (9 Μαρτίου).....	114
	Ἡ δευτέρα ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως (10 Μαρτίου).....	121
	Ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως (11 Μαρτίου).....	125
	Ἡ τετάρτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως (12 Μαρτίου).....	128
	Ἡ πέμπτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως (13 Μαρτίου).....	132
	Ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως (14 Μαρτίου).....	134
	Ἡ ἑβδόμη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως (15 Μαρτίου).....	136
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII.	Τὸ Ἀδοξον τέλος τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως.....	139
	Ἀναστολὴ τῶν ἐπιθέσεων (16-18 Μαρτίου).....	139
	Νέα ἐπιθέσις κατὰ τοῦ ὕψ. 731 (19 Μαρτίου).....	140
	Βαθμιαία χαλάρωσις καὶ διακοπὴ τῆς ἐπιθέσεως.....	141
	Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορντσῆς)....	146
	Δραστηριότης εἰς τὸν Νότιον Τομέα (Ἑπίερων).....	147

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ.	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ	149
	Αί ἐπιδιώξεις τῶν Ἰταλῶν	149
	Ἡ προπαρασκευὴ καὶ ἐκτέλεις τῆς ἐπιθέσεως	150
	Χαρακτηριστικαὶ γενικαὶ διαπιστώσεις κατὰ τὴν Ἰταλικὴν ἐπιθεσιν.....	154
	Χαρακτηριστικὰ τοῦ τρόπου μάχεσθαι τῶν Ἰταλῶν. ...	156
	Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντίδρασις	159
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ.	ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΩΝ	161
	Ἡ Ἑλληνικὴ ἀεροπορία	161
	Ἡ Βρεττανικὴ ἀεροπορία	162
	Ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία	164
	Ἀνακεφαλαίωσις τῆς δράσεως τῆς Ἰταλικῆς Ἀεροπορίας	167
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ.	ΤΟ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΡΗΣΕΩΝ—ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ—ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ (7 Ἰαν.—26 Μαρτίου)....	169
	Ἀνακατανομή τῶν δυνάμεων	170
	Συγκρότησις τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Κεντρικῆς Μακεδονίας. (ΤΣΚΜ).....	171
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ	172
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ		175
1.	Γενικαὶ ὁδηγίαι τοῦ ΓΣ τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1940.	177
2.	Ὅδηγίαι τοῦ ΓΣ διὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων 6ης Ἰαν. 1941..	179
2α.	Εἰδικαὶ ὁδηγίαι τοῦ ΓΣ διὰ τὸ ΤΣΔΜ τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1940....	181
3.	Γενικὴ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ τῆς 3ης Ἰανουαρίου 1941.	182
4.	Γενικὴ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων XI Μεραρχίας τῆς 9ης Ἰαν. 1941. ...	184
5.	Σχέδιον ἐνεργείας τοῦ Β' Σ.Σ. Στρατοῦ τῆς 12ης Ἰανουαρίου 1941....	186
6.	Γενικὴ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων XI Μεραρχίας τῆς 15ης Ἰανουαρίου 1941.	187
6α.	Ὅδηγίαι τοῦ ΓΣ διὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων 25ης Ἰαν. ...	189
7.	Ἀναφορὰ Α' Σ. Στρατοῦ περὶ ἐπιχειρήσεων πρὸς Αὔλωνα 18ης Ἰαν. 1941	190
8.	Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων Ε' Σ. Στρατοῦ τῆς 8ης Φεβρουαρίου 1941....	191
9.	Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων Β' Σ. Στρατοῦ τῆς 7ης Φεβρουαρίου 1941....	195
10.	Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων τῆς I Μεραρχίας τῆς 11ης Φεβρουαρίου 1941... ..	196
11.	Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων Ε' Σ. Στρατοῦ τῆς 19ης Φεβρουαρίου 1941....	199
12.	Ἐκθεσις XVII Μερ/χίας δι' ἐπίθεσιν πρὸς Μετζκοράνην τῆς 2ας Μαρτ. 1941	200
13.	Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων τῆς XVII Μεραρχίας τῆς 4ης Μαρτίου 1941..	202
14.	Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων Β' Σ. Στρατοῦ τῆς 9ης Φεβρουαρίου 1941....	205
15.	Διαταγὴ ἀμύνης V Μεραρχίας.	207
16.	Διαταγὴ ἐπιχειρήσεων τῆς XVII Μεραρχίας 24 Μαρτίου.	211
17.	Ἐκθεσις τοῦ Μουσολίνι πρὸς τὸν Βασιλέα τῆς Ἰταλίας.....	213

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σελίς

1. Διάταξις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τῆς 6ης Ἰανουαρίου 1941	1
2. Διάταξις τοῦ ΤΣΔΜ τὴν 6ην Ἰανουαρίου 1941.	1
3. Διάταξις τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ τὴν 6ην Ἰανουαρίου 1941.	1
4. Διάταξις τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ τὴν 6ην Ἰανουαρίου 1941.	1
5. Ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ 7—25 Ἰανουαρίου 1941. ..	1
6. Σχέδιον ἐνεργείας τοῦ ΤΣΗ πρὸς Αὐλῶνα.	17
7. Διάταξις τοῦ Ε' Σ. Στρατοῦ τὴν 28ην Φεβρουαρίου 1941.	33
8. Κατάληψις ὑψ. Μνῆμα Γραίας.	61
9. Ἐπίθεσις V Μεραρχίας πρὸς Μετζγκοράνι—Σεντέλι.	65
10. Ἐπίθεσις II Μεραρχίας πρὸς Πέστανι—Γκόλικο—Λέκλι.	65
11. Ἐπίθεσις II καὶ ΧVII Μεραρχιῶν, πρὸς Σεντέλι καὶ Τεπελένι.	97
12. Σχέδιον ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν τῆς 9ην Μαρτίου 1941.	97
13. Διάταξις ἀντιπάλων δυνάμεων τὴν 8ην Μαρτίου 1941.	97
14. Ἐαρινὴ ἰταλικὴ ἐπίθεσις. (9—15 Μαρτίου 1941).	97
15. Ὁργάνωσις τοῦ ἐδάφους εἰς τὴν ζώνην ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν	145

ΕΙΚΟΝΕΣ

1. Ἀντιστράτηγος Κωτούλας Ἰωάννης	49
2. Ὑποστράτηγος Ζήσης Ἰωάννης	49
3. Ἰταλικὸν ἔρμα κυριευθὲν εἰς Κλεισούραν. Εἰς τὸ βάθος τὸ ὄρος Τρεμπεσίνα.	81
4. Διανομὴ οὐσσυτίου εἰς Ἰταλοὺς αἰχμαλώτους.	81
5. Ἀναγνώρισις εἰς χιονισμένην κορυφὴν.	113
6. Στὰ χιονισμένα βουνὰ τοῦ Κεντρικοῦ μετώπου	113
7. Ἀποψις τῆς στενωποῦ Κλεισούρας	113
8. Οἱ σιωπηλοὶ ἥρωες τοῦ πολέμου.	113
9. Ὁ Μουσολίνι μετὰ τοῦ Στρατάρχου Καβαλλέρο, παρακολουθοῦντος τὴν με- γάλην Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν τῆς 9ης Μαρτίου 1941	129
10. Βαρὺ πυροβόλον ἐν δράσει.	129
11. Παρατηρητήριον Μεραρχίας εἰς ὕψωμα Τεπελενίου	129
12. Ἀνατολικάι προσβάσεις ὁρους Τόμορος.	161

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίναξ Μονάδων—Διοικήσεων

Πίναξ Τακτικῆς Ὑπαγωγῆς Συν/των—Ταγμάτων

Πίναξ Πεσόντων Ἀξιωματικῶν

ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙ- ΘΕΣΙΣ» (14 Νοεμ. 1940—6 Ἰαν. 1941).

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ





ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΝ 6 Ιανουαρίου 1941

Κλίμαξ 1 : 200.000

0 3 6 9 12 ΧΙΛ.

Κατεχομένη Έλληνική γραμμή
Κατεχομένη Ιταλική γραμμή






ΔΙΑΤΑΞΙΣ Α' ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 6ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1941

Κλίμαξ 1:100.000



- Κατεχομένη Έλληνική γραμμή
- Κατεχομένη Ιταλική γραμμή




ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ Β'. ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 7-25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1941

ΚΛΙΜΑΞ 1:200.000

0 2 4 6 8 10 ΧΙΛ.

- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 1ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 2ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 3ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 4ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 5ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 6ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 7ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 8ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 9ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 10ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 11ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 12ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 13ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 14ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 15ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 16ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 17ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 18ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 19ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 20ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 21ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 22ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 23ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 24ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 25ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 26ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 27ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 28ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 29ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 30ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 31ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 32ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 33ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 34ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 35ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 36ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 37ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 38ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 39ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 40ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 41ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 42ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 43ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 44ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 45ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 46ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 47ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 48ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 49ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 50ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 51ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 52ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 53ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 54ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 55ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 56ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 57ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 58ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 59ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 60ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 61ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 62ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 63ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 64ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 65ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 66ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 67ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 68ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 69ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 70ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 71ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 72ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 73ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 74ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 75ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 76ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 77ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 78ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 79ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 80ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 81ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 82ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 83ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 84ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 85ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 86ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 87ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 88ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 89ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 90ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 91ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 92ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 93ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 94ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 95ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 96ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 97ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 98ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 99ης τάξ.
- Κατεύθυνσις τροχιάς εφοδίου της 100ης τάξ.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 1941

1. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς, ἀντεπιτεθεὶς ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ πρὸς Ἀλβανίαν μετώπου ἀπὸ τῆς 14ης-Νοεμβρίου 1940, εἶχε κατορθώσει, κατόπιν διμήνου περίπου σκληροῦ ἀγῶνος, νὰ ἐκδιώξῃ τοὺς Ἰταλοὺς ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ ἀπωθήσῃ τούτους ἐκείθεν τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, εἰς βάθος κυμαινόμενον ἀπὸ τριάκοντα μέχρι πεντήκοντα χιλιομέτρων (1).

Ἀντιμετωπίζουσαι δυσμενεστάτας καιρικὰς συνθήκας καὶ ἐχθρὸν πεισμόνως ἀμυνόμενον καὶ διαρκῶς ἐνισχυόμενον διὰ νέων μονάδων, αἱ Ἑλληνικαὶ δυνάμεις, εἶχον ἀχθῆ ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Πόγραδετς-Κάμια ὁρος-Σουχαγκόρα ὁρος-Γκραντέτσι-Τσερεβόντα-Ψ. Μπούζαε Σεφέρ Ἀγαϊτ-Μπολιένα-Βράνιστα-Χειμάρα. (2).

Εἰς τὸν Βόρειον Τομέα, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Τσολάκογλου Γεώργιον, ὑπαγόμενον εἰς τὸ ΤΣΔΜ, διοικούμενον ὑπὸ τοῦ Ἀντιστρατήγου Πιτσίκᾳ Ἰωάννου, ἀφοῦ ἐξησφάλισε τὴν κατοχὴν τοῦ ὄρεινου ὄγκου Μόροβα-Ἰβάν καὶ κατέλαβε τὴν Κορυτσᾶν, εἶχε προωθηθῇ δυτικῶς ταύτης εἰς βάθος τεσσαράκοντα περίπου χιλιομέτρων καὶ κατεῖχε τὴν γενικὴν γραμμὴν Πόγραδετς-Κάμια ὁρος. Ἡ ἀποστολὴ τοῦ συνίστατο εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ὑψιπέδου Κορυτσᾶς ἀπὸ πάσης ἐκ Βορρᾶ καὶ Δυσμῶν ἀπειλῆς καὶ εἰς τὴν παροχὴν συνδρομῆς εἰς τὰς νοτιώτερον ἐξελισσομένας ἐπιχειρήσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

Νοτιώτερον, τὸ ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Δεμέστιχαν Παναγιώτην, Ε' Σῶμα Στρατοῦ ὑπαγόμενον ὡσαύτως εἰς τὸ ΤΣΔΜ καὶ διαθέτον μίαν μεραρχίαν καὶ ἐν τάγμα πολυβόλων, εἶχεν ἀχθῆ, ἐπὶ τῆς γραμμῆς Γκράμποβα-Σουχαγκόρα ὁρος, -Ψ. 1732-Ντομπρένι-Οὐγιανικούτ (3).

Εἰς τὸν Κεντρικὸν Τομέα, τὸ Β'. Σῶμα Στρατοῦ, ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Παπαδόπουλον Δημήτριον, μὲ ἀποστολὴν ὅπως κινηθῇ ἐπιθετικῶς ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Μεσογέφυρα-Βεράτιον διὰ τῶν κοιλάδων τῶν ποταμῶν Ἀψου καὶ Ἀώου, εἶχεν ἀχθῆ ἐξ ὀλοκλήρου δυτικῶς τῶν συνόρων καὶ εἶχε φθάσει μέχρις ἀποστάσεως δεκαπέντε περίπου χιλιομέτρων ἀνατολικῶς τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Κλεισούρα-Χάνι Μπαλαμπάν. Ἦτο ἤδη ἑτοιμον ὅπως ἐπιτεθῇ πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ κόμβου Κλεισούρας, διὰ τῆς καταλήψεως τῆς γενικῆς γραμμῆς ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον, Σεντέλι ὁρος-περιοχὴ Γκλάβας-Βοκοπόλιε, μὲ κυρίαν προσπάθειαν, πρὸς τοὺς βορείως τῆς Κλεισούρας ὄρεινους ὄγκους, δι' ὑπερκεράσεώς των ἀπὸ Βορρᾶ.

Εἰς τὸν Νότιον Τομέα Ἠπείρου, τὸ Α'. Σῶμα Στρατοῦ ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Κοσμάν Γεώργιον, εἶχε πλήρως ἀναπτύξει τὴν ἐπιθετικὴν αὐτοῦ δρᾶσιν μὲ γενικὴν κατεύθυνσιν πρὸς Αὐλῶνα. Ἀχθὲν μέχρι τοῦ ὕψους τῶν χωρίων Βράνιστα καὶ Μπολιένα, εἶχεν ἐπιτύχει τὴν διάνοξιν τῆς κατευθύνσεως τῆς κοιλάδος τοῦ ποταμοῦ Σιουσίστα, ἥτις ἄγει εἰς Αὐλῶνα.

(1) Ἐκδοσις ΔΙΣ/ΓΕΣ. «Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντεπίθεσις».

(2) Σχεδιάγραμμα 1.

(3) Σχεδιάγραμμα 2.

Διάταξις ἀντιπάλων δυνάμεων.

(Σχεδ. 1, 2, 3, 4)

2. Ἡ γενική διάταξις τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν μέτωπον, παρουσιάζετο τὴν ἑσπέραν τῆς 6ης Ἰανουαρίου ὡς ἑξῆς (1):

Εἰς τὸν Βόρειον Τομέα, τὸ ΤΣΔΜ με Σ.Δ. εἰς Κορυτσᾶν, περιλαμβάνον τὰ Γ' καὶ Ε' Σώματα Στρατοῦ, κατεῖχε τὴν ἀπὸ Πόγραδετς μέχρι Τόμορος ὅρος ζώνην. Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ με Σ.Δ. εἰς Κορυτσᾶν, διέθετεν, ἀπὸ Βορειοανατολῶν πρὸς Νοτιοδυμᾶς, τὰς XIII καὶ IX Μεραρχίας ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ καὶ τὴν XVII τοιαύτην ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ. Ἡ XIII Μεραρχία ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Μουτούσην Σωτήριον με Σ.Δ. εἰς Γκραμπορίτσαν (10 χιλ. νοτιοανατολικῶς Πόγραδετς), εὐρίσκετο ἐν ἀμυντικῇ διατάξει ἐπὶ τῆς γραμμῆς Πόγραδετς—ὕψωμα 2 χιλ. νοτιοδυτικῶς Πόγραδετς—ὕψ. 1211—ὕψ. ἀμέσως νοτιοανατολικῶς Καλυβάτσι—ὕψωμα 3 χιλ. βορείως ὕψ. 1532—ὕψ. 1532 (2). Ἡ IX Μεραρχία ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Ζυγούρην Χρήστον, δυτικῶς τῆς XIII, με Σ.Δ. εἰς Ντερντούσια, εὐρίσκετο ἐν ἀμυντικῇ διατάξει, κατέχουσα τὴν γραμμὴν Κορίτσα (ὕψ. 1464)—ὕψ. 1370—ὕψ. 1506—ὕψ. 1590—ὕψ. 1687—ὕψ. 2060 (2). Ἡ XVII Μεραρχία, ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Ρουσόπουλον Ἀναστάσιον, ἀντικατασταθεῖσα ἐν τῷ πρώτῳ γραμμῇ ἀπὸ τῆς 28ης Δεκεμβρίου ὑπὸ τῆς XIII τοιαύτης, εὐρίσκετο ἐν ἐφεδρείᾳ εἰς τὴν νοτίως Πόγραδετς περιοχὴν με Σ.Δ. εἰς Ζεμπάκ.

Τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ νοτιώτερον, με Σ.Δ. εἰς Μπομπότισταν, διέθετε τὴν X Μεραρχίαν ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Γαζῆν Παναγιώτην καὶ τὸν 4ον Τάγμα Πολυβόλων Κινήσεως, ἐγκατεστημένην ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς γραμμῆς Γκράμποβα Χριστιανική—Σινεπρέμτγια—Γκράμποβα Μωαμεθανική—Σουχαγκόρα—ὕψ. 1732—ὕψ. 1284—Ντομπρένι—Ντοῦνσκο Οὐγιανικούτ (2). Εἰς τὸ Σῶμα τοῦτο, θὰ διετίθετο καὶ ἡ ἐκ τῆς περιοχῆς Φλωρίνης μετακινουμένη XVI Μεραρχία.

Εἰς τὸν Κεντρικὸν Τομέα, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ με ἔδραν τὴν Πρεμετὴν, κατεῖχε τὴν ζώνην ἀπὸ Τόμορος ὅρος μέχρι τῆς κοιλάδος Ἀώου ποταμοῦ συμπεριλαμβανομένης, διαθέτον εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν καὶ τὰς τρεῖς Μεραρχίας του ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον, XI, XV καὶ I, εὐρισκόμενον ἐν πλήρει ἐξελίξει ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων.

Ἡ XI Μεραρχία ὑπὸ τὸν Συν/ρχην Ἱππικοῦ Δημάρατον Σωκράτην, εἰς τὸν Βόρειον Τομέα, με Σ.Δ. εἰς Γκιόργκεβα, κατεῖχε τὴν γραμμὴν Γκοστένσκα—Κρέστα—Τσερεβόντα—Ἰστρόρα—Ντομπρούσια—αὐχὴν Σιρακούτ.

Ἡ XV Μεραρχία, ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Σπηλιωτόπουλον Παναγιώτην, εἰς τὸ κέντρον, με Σ.Δ. εἰς Φράταρι, κατεῖχε τὴν γραμμὴν Μπρέγκου Λίπες—Μάλι Τοπόγιανιτ—ἀντερείσματα Α. Γκινάι—Μερτίνι—Μπρέγκου Φράταρι Ρίμπα.

Ἡ I Μεραρχία, ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Βραχνὸν Βασίλειον εἰς τὸν Νότιον Τομέα με Σ.Δ. εἰς Πακομίτι, κατεῖχε τὴν γραμμὴν Δ. Μερτίνι—Παναρίτι—Ρίμπα—Μπρέτζανι. (3).

Εἰς τὸν Νότιον Τομέα Ἠπείρου, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ με ἔδραν τὴν Δερβίτσανην, εἶχεν ἐγκατασταθῆ ἐν ἀμυντικῇ διατάξει ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς: Μαλέσοβα—ὕψ. 1615—Χόρμοβα—Μπούζαε Σεφέρ Ἀγαίτ—Προγκονάτι—Νίβιτσα—Μπολιένα—Βράνιστα—Χειμάρα (4).

(1) Σχεδιάγραμμα 1.

(2) Σχεδιάγραμμα 2.

(3) Σχεδιάγραμμα 3.

(4) Σχεδιάγραμμα 4.

Ὁ ἀνατολικὸς (δεξιὸς) τομεὺς κατείχετο ὑπὸ τῆς II Μεραρχίας ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Λάβδαν Γεώργιον, με Σ.Δ. εἰς Δοξάτι.

Ὁ κεντρικὸς τομεὺς κατείχετο ὑπὸ τῆς VIII Μεραρχίας ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Κατσιμήτρον Χαράλαμπον, με Σ.Δ. εἰς Καρδίκι, με δεξιὸν ὄριον τὸ ἀριστερὸν τῆς II Μεραρχίας καὶ ἀριστερὸν τοιοῦτον τὸ ὕψωμα Πλεσεβίτσα (1738).

Ὁ δυτικὸς (ἀριστερός) τομεὺς, κατείχετο ὑπὸ τῆς III Μεραρχίας ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Μπάκον Γεώργιον, με Σ.Δ. 9 χιλ. νοτίως Κούτσι, με τὸ ἀριστερὸν τῆς μέχρι τῆς ἀκτῆς.

Ὡς γενικὴ ἐφεδρεία τοῦ Ἀρχιστρατήγου διετίθεντο ἡ V Μεραρχία εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσᾶς, ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Παπαστεργίου Γεώργιον, ἡ IV Μεραρχία εἰς τὴν περιοχὴν Λίμπχοβα—Κακαβιά ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πεζικοῦ Μπουλαλᾶν Κλεάνθην καὶ ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Κονίτσης,—Ἐλαίας ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Στανωτᾶν Γεώργιον. Ἡ XVI Μεραρχία, ἄρτι συγκροτηθεῖσα ἐκ τῆς ἀναπτυχθείσης XVI Ταξιαρχίας καὶ εὕρισκομένη εἰς τὴν περιοχὴν Πτολεμαίδος—Ἀμυνταίου ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Μεταξᾶν Ἀγαμέμνονα, ἠτοιμάζετο νὰ μεταφερθῇ εἰς τὴν περιοχὴν ποταμῶν Δεβόλη καὶ Τομορίτσα βορειοδυτικῶς Μοσχοπόλεως. Ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Διοικήσεως προεβλέπετο ἡ ἐνίσχυσις τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων διὰ μιᾶς εἰσέτι Μεραρχίας, τῆς VI, ἀναληφθησομένης ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν μετώπου. ⁽¹⁾.

Οὕτω, αἱ εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν Θέατρον Ἐπιχειρήσεων διατιθέμεναι κατὰ τὴν 6ην Ἰανουαρίου 1941 Ἑλληνικαὶ δυνάμεις, ἀνήρχοντο εἰς δεκατρεῖς μεραρχίας πεζικοῦ καὶ μίαν μεραρχίαν Ἱππικοῦ, με προοπτικὴν μεταφορᾶς ἐκ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων μιᾶς εἰσέτι Μεραρχίας, τῆς VI ⁽²⁾.

3. Ἐναντι τῶν ὡς ἄνω δυνάμεων, οἱ Ἱταλοὶ διέθετον δεκαπέντε μεραρχίας πεζικοῦ, ἡτοι τὰς : 11ην Μπρένερο, 29ην Πιεμόντε, 19ην Βενέτσια, 23ην Φεράρα, 33ην Ἀκουϊ, 37ην Μοδένα, 48ην Τάρο, 49ην Πάρμα, 51ην Σιένα, 53ην Ἀρέτζιο, 56ην Καζάλε, τὴν 2αν Ἀλπινιστῶν Τριεντίνο, τὴν 3ην Ἀλπινιστῶν Τζούλια, τὴν 4ην Ἀλπινιστῶν Κουνεένσε, τὴν 5ην Ἀλπινιστῶν Πουστέρια, τὴν 131ην Τεθωρακισμένην Μεραρχίαν Κενταύρων, ἐνισχυμένην διὰ τοῦ 5ου Συντάγματος Βερσαλιέρων, μεταφερομένου ἐπ' αὐτοκινήτων, τὸ 2ον Σύνταγμα Βερσαλιέρων, τὸ 3ον Σύνταγμα Γρεναδιέρων, δύο συντάγματα Ἱππικοῦ καὶ ἀριθμὸν τινὰ ταγματῶν Μελανοχιτῶνων, Ἀλβανῶν καὶ πολυβόλων.

Προσωρινὴ ἀναστολὴ τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων.

4. Αἱ μέχρι τῆς 6ης Ἰανουαρίου ἐπιχειρήσεις τῶν μεγάλων μονάδων, διεξήγοντο βάσει τῶν Γενικῶν Ὁδηγιῶν τοῦ ΓΣ τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1940 ⁽³⁾.

Αἱ σκληραὶ συνθήκαι ὑφ' ἃς διεξήχθησαν αἱ ἐπιχειρήσεις αὗται, ὁ δριμύς χειμὼν, συνεπιεία τοῦ ὁποῦ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων δυσχερειῶν ὡς πρὸς τοὺς ἀνεφοδιασμούς καὶ τὰς διακομιδὰς, ἐτίθετο ἐκτὸς μάχης σεβαστὸς ἀριθμὸς ἀνδρῶν ἐκ παγοπληξιῶν, ὑπερβαίνων κατὰ πολὺ τὰς ἐκ τῶν μαχῶν ἀπωλείας, ἐτι δὲ ἡ ἀνάγκη συμπληρώσεως τῶν ἐκ τῆς διμήνου ἐκστρατείας ἐλλείψεων εἰς προσωπικόν, κτήνη, αὐτόματα ὅπλα καὶ διάφορα ὑλικά, ἤγαγε τὴν Ἑλληνικὴν Ἀνωτάτην τὴν Διοίκησιν εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς προσωρινῆς ἀναστολῆς τῶν μεγάλης κλί-

(1) Α. Παπάγου. «Ὁ πόλεμος τῆς Ἑλλάδος 1940—1941». Σελ. 242.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α. Σελ. 82.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α. Σελ. 25 καὶ 79.

μακος επιθετικών επιχειρήσεων. Ἡ ἀπόφασις αὕτη, ληφθεῖσα κατ' ἀρχὴν ἀπὸ τῆς 28ης Δεκεμβρίου (1), ὑλοποιήθη διὰ τῶν Γενικῶν Ὁδηγιῶν τοῦ Ἀρχιστρατήγου τῆς βῆς Ἰανουαρίου 1941 (2).

Αἱ ὁδηγίαι αὗται περιελάμβανον τὰς ἐξῆς κατευθυντηρίους γραμμὰς :

Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα μέχρι τῆς βελτιώσεως τῶν συνθηκῶν διὰ τὴν ἐπανάληψιν τῶν επιχειρήσεων, αἱ μεγάλοι μονάδες θὰ προέβαινον εἰς μέτρα λήψεως ἀμυντικῆς διατάξεως, πρὸς τὸν σκοπὸν ἐξασφαλίσεως τῶν κτηθεισῶν θέσεων καὶ θὰ διεξῆγον περιωρισμένας τοπικὰς ἐπιθετικὰς επιχειρήσεις διὰ τὴν βελτίωσιν τῶν θέσεων των καὶ τὴν διατήρησιν τοῦ ἐπιθετικοῦ πνεύματος τῶν τμημάτων των. Εἰδικώτερον, αἱ ἀποστολαὶ τῶν μεγάλων μονάδων καθωρίζοντο ὡς ἑπεται :

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ ΤΣΔΜ περιωρίζετο εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ὑψιπέδου Κορυτσᾶς, ὡς αὕτη καθωρίζετο διὰ τῶν ὁδηγιῶν τῆς 12ης Δεκεμβρίου. Πρὸς τούτοις, τὸ ΤΣΔΜ ὑπεχρεοῦτο νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν μετὰ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ σύνδεσμον εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα, πρὸς κάλυψιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ του ἀπὸ τῶν ἐκ τῶν κοιλάδων Δεβόλη καὶ Τομορίτσα κατευθύνσεων καὶ νὰ προβῇ εἰς περιωρισμένας κατὰ τὴν κρίσιν του τοπικὰς επιχειρήσεις, διὰ τὴν βελτίωσιν τῶν θέσεών του.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Β'. Σώματος Στρατοῦ, προέβλεπε τὴν ἐκτέλεσιν ἐπιθετικῶν επιχειρήσεων διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ κόμβου Κλεισούρας, τὴν ἀπόφραξιν ἀπὸ Δυσμῶν τῆς στενωποῦ Κλεισούρας, καὶ τὴν κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς Γαρονίν (3) Σοῦκα—Ποντοκοράνι.

Δυτικώτερον, τὸ Α'. Σῶμα Στρατοῦ θὰ περιωρίζετο εἰς τὴν ἀπόρριψιν τοῦ ἀντιπάλου βορείως Ἀώου ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ζαγοριᾶ διὰ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ κόμβου Κλεισούρας καὶ εἰς περιωρισμένας τοπικὰς επιχειρήσεις εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Δρίνου, ἀποσκοπούσας εἰς τὴν προοδευτικὴν ἀπώθησιν τοῦ ἀντιπάλου πρὸς τὸν Ἀῶν καὶ τὴν ἀσφαλῆ ἀπόφραξιν τῆς κοιλάδος ταύτης. Πρὸς τούτοις, θὰ προέβαινε εἰς τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Λεκντοῦσι καὶ τὴν, εἰ δυνατόν, κατάληψιν τῶν βορείως καὶ βορειοδυτικῶς τῆς Νιβίτσης αὐχένων.

Αἱ ὡς ἄνω τοπικαὶ ἐπιθετικαὶ επιχειρήσεις τοῦ ΤΣΔΜ καὶ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, ἔδει κατὰ τὴν ἐκτέλεσίν των νὰ νοηθοῦν ὡς καλῶς προπαρασκευαζόμεναι, ἀφθόνως ὑποστηριζόμεναι ὑπὸ πυροβολικοῦ, διαδοχικαὶ καὶ ἄνευ φθορᾶς πεζικοῦ, διατιθεμένου μόνον τοῦ ἀπολύτως ἀναγκαίου τοιοῦτου. Αἱ ἐπιθετικαὶ επιχειρήσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, εὐρυτέρας κλίμακος, εὕρισκοντο ἤδη ἐν ἐξελίξει, βάσει προγενεστέρων ὁδηγῶν τοῦ ΓΣ καὶ εἶχον κριθῇ ἀναγκαῖαι, ἀφ' ἑνὸς μὲν διὰ τὴν ἀπόκτησιν βάσεων ἐξορμήσεως διὰ τὴν μετέπειτα συνέχισιν τῶν ἐπιθετικῶν επιχειρήσεων, ἀφ' ἑτέρου δὲ διὰ τὴν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν ἀνεφοδιασμοῦ τῶν μονάδων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, διότι αἱ ἐκ Κλεισούρας πρὸς τὸν ὄρεινὸν ὄγκον Γαρονίν, Σεβρανίτ ἀγούσαι ἡμιονικαὶ ὁδοί, ἦσαν συντομώτεραι καὶ μᾶλλον εὐβατοί. (4).

Γενικῶς, δι' ὅλας τὰς μεγάλας μονάδας, καθωρίζετο ὅτι διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ κτηθέντος ἐδάφους, ἀπητεῖτο ἀνάλογος βαθεῖα ἀναπροσαρμογὴ τῆς διατάξεώς των. Δι' ὅσας ἐκ τούτων εἶχον εἰσέτι κατὰ ζώνας καὶ ἐπιθετικὰς ἀποστολάς,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 82.

(2) Παράρτημα 2.

(3) Ἡ ὁρθὴ ὀνομασία εἶναι «Γαρονίν», ἐξ ἐσφαλμένης ὁμῶς ἀνογνωσεως τοῦ χάρτου 1:100.000, ἀναφέρεται εἰς ὅλας τὰς διαταγὰς καὶ ἐκδόσεις τῶν μονάδων ὡς «Γαρονίν». Ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν δὲ ταύτην θὰ ἀναγράφεται καὶ εἰς τὸν ἀνὰ χεῖρας Τόμον.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 82.

ή βαθεία αὕτη διάταξις θὰ ἔδει νὰ πραγματοποιηθῇ προοδευτικῶς καὶ ἐν συνδιασμῷ πρὸς τὰς ἐπιθετικὰς ἀποστολάς. Χαρακτηριστικὸν τῶν ὑπ' ὄψει ὀδηγιῶν διὰ τὰς περιωρισμένας χειμερινὰς ἐπιχειρήσεις, ἦτο ὅτι, ἐνῶ διὰ τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ διεκόπτοντο αἱ εὐρείας κλίμακος ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις, ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ θὰ συνεχίζοντο αὗται, ὡς ἐκ τῶν ἀπαιτουμένων σοβαρωτάτων ἐνεργειῶν πρὸς ἐπίτευξιν τῆς ἀνατεθείσης εἰς αὐτὸ ἀποστολῆς, δηλαδὴ τῆς καταλήψεως τοῦ κόμβου Κλεισούρας καὶ τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου Γαρονίν—Σεβρανίτ, πρὸς ἀπόφραξιν τῶν διαβάσεων Κλεισούρας, Ποτγκοράνης, Σούκας, Γαρονίν (1).

Διὰ τῶν ὡς ἄνω Γενικῶν Ὀδηγιῶν, αἱ δυνάμεις κατενέμοντο ὡς ἑξῆς :

Εἰς τὸ ΤΣΔΜ, τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ μὲ τὰς XIII, IX καὶ XVII Μεραρχίας καὶ τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ μὲ τὴν X Μεραρχίαν. Ἡ V Μεραρχία ἐτίθετο εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀρχιστρατήγου, ἀντ' αὐτῆς δὲ διετίθετο εἰς τὸ ΤΣΔΜ ἡ XVI Μεραρχία, εὐρισκομένη εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης.

Εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ὑπαχθὲν ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ΓΣ ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 3ης Νοεμβρίου 1940, παρέμενον αἱ I, XI καὶ XV Μεραρχίαι. Τὰ εἰς τὸ Σῶμα τοῦτο διατεθέντα προσωρινῶς τμήματα τῶν ΤΣΔΜ καὶ Α' Σώματος Στρατοῦ, θὰ ἐπανήρχοντο εἰς τὰς μονάδας των, εὐθὺς ὡς ἡ πρόοδος τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἤθελεν ἐπιτρέψει τοῦτο.

Εἰς τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ παρέμενον αἱ II, III καὶ VIII Μεραρχίαι.

Ὡς γενικὴ ἐφεδρεία τοῦ Ἀρχιστρατήγου παρέμενον ἡ IV Μεραρχία ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Πέζικοῦ Μπουλαλᾶν Κλεάνθην, ἡ V Μεραρχία ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Πάπαστεργίου Γεώργιον, ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Στανωτᾶν Γεώργιον καὶ ἡ VI Μεραρχία ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Μάρκου Νικόλαον, ἡτις ἐπρόκειτο νὰ μεταφερθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης ἐκ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 84.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΝ— ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΝ—ΜΠΟΥΜΠΕΣΙ

(7-25 'Ιανουαρίου 1941)

Προπαρασκευή τῶν ἐπιχειρήσεων.

(Σχεδ. 5)

5. Αἱ ἐπιχειρήσεις διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ συγκοινωνιακοῦ κόμβου τῆς Κλεισούρας, εἶχον προπαρασκευασθῇ ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ βάσει προγενεστέρων ὁδηγιῶν τοῦ ΓΣ ⁽¹⁾. Τὸ χωρίον Κλεισούρα, εὐρίσκεται ἐπὶ τῆς δεξιᾶς ὁχθῆς τοῦ 'Αώου, εἰς τὴν ἀνατολικὴν ἔξοδον τῆς ὁμωνύμου στενωποῦ, μήκους δεκαπέντε χιλιομέτρων, διαρρεομένης ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ 'Αώου. Εἰς τὴν δυτικὴν ἔξοδον ταύτης εὐρίσκεται τὸ Τεπελένι. Διὰ τοῦ χωρίου Κλεισούρα, διέρχεται ἡ ἀμαξιτὴ ὁδὸς 'Ιωάννινα—Πρεμετὴ—Βεράτιον, διακλαδουμένη πρὸς Δυσμάς, παραλλήλως τοῦ ποταμοῦ διὰ τῆς στενωποῦ καὶ ἀγούσα πρὸς Τεπελένι—Αὐλών. Εἰς τὸ Τεπελένι ἡ ὁδὸς αὕτη συναντᾶται μὲ τὴν ἀμαξιτὴν 'Ιωάννινα—'Αργυρόκαστρον—Τεπελένι—Αὐλῶν.

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, εἶχεν ἐκδόσει τὴν 3ην 'Ιανουαρίου διαταγὴν ἐπιχειρήσεων ⁽²⁾, ἥς τὰ κύρια σημεῖα εἶχον ὡς ἑπεται :

Κατάληψις ἐν πρώτοις τοῦ συγκροτήματος ὑψ. 1237—Μάλι Τοπόγιανιτ—Σπί Βαριστόλια καὶ εὐρεῖα αὐτῶν ἐξασφάλις μέχρι Μάλι Χιρότσε, εἶτα δὲ κατάληψις τῆς νοτιοδυτικῶς Σπί Βαριστόλια κορυφογραμμῆς καὶ εὐρεῖα ἐξασφάλις ταύτης, μεθ' ὃ ἐκμετάλλευσις ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι Τοπόγιανιτ—Μάλι Χιρότσε—Γαρονίν. Ὅμοίως—μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Σπί Βαριστόλια, ὑψ. 1872—874, κατάληψις τῆς κορυφογραμμῆς ὑψ. 753 καὶ 735 δι' ἐνεργειῶν ἀπὸ ὑψ. 872, ἀπὸ τῆς συμβολῆς χαραδρῶν νοτιοδυτικῶς Μπένα καὶ ἀπὸ Παναρίτι πρὸς 753. Μετὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ὑψ. 753, ἐνέργεια πρὸς τὰς κατευθύνσεις ὑψ. 753—Τολιάρι—ἀμαξιτὴ ὁδὸς καὶ ὑψ. 753—670—237—ἀμαξιτὴ ὁδὸς, πρὸς ὑπερκέραςιν τῶν ἐπὶ τῆς γραμμῆς Παναρίτι—Κλεισούρα ἐχθρικῶν οργανώσεων ⁽³⁾.

Τὴν ἐπίθεσιν θὰ ἐξετέλουν αἱ I καὶ XV Μεραρχίαι. Ἡ XV Μεραρχία θὰ ἐνήργει βορείως (δεξιὰ) πρὸς κατάληψιν τοῦ Μάλι Τοπόγιανιτ—Σπί Βαριστόλια καὶ εὐρεῖαν ἐξασφάλισιν τούτων διὰ τῆς καταλήψεως τῶν ὑψωμάτων Μάλι Χιρότσε καὶ ταυτοχρόνου ἐκκαθαρίσεως τῆς ἀνατολικῶς τούτων περιοχῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐπεδίωκε τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς ὑψ. 936—872—845.

Μετὰ τὴν εὐρεῖαν ἐξασφάλισιν ταύτης, ἡ Μεραρχία θὰ προώθει τμήμα ἀπὸ ὑψ. 872 πρὸς 753 πρὸς ὑποστήριξιν τῆς κατὰ τοῦ ὑψ. 753 ἐνεργείας τῆς I Μεραρχίας, ταύτοχρόνως δὲ θὰ ἐνήργει ἐκμετάλλευσιν ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι Χιρότσε—Μάλι Γαρονίν καὶ θὰ προώθει τμήματα πρὸς Σούκα καὶ Ροντέν, πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Κλεισούρας—Βερατίου.

(1) Ἐκδοσις ΔΙΣ/ΓΕΣ. «Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντεπίθεσις».

(2) Παράρτημα 3.

(3) Σχεδιάγραμμα 5.

Ἡ Ι Μεραρχία, μετὰ τὴν κατάληψιν ὑπὸ τῆς XV τῆς ἀνατολικῶς τοῦ Λέσκοβιτς κορυφογραμμῆς, θὰ ἐπετίθετο πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς ὑψ. 753—735, ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων διασταύρωσις χαραδρῶν νοτιοδυτικῶς Μπένια—ὑψ. 753 καὶ Ἀνατολικὸν Παναρίτι—ὑψ. 753, ἐν συνδυέσμῳ μετὰ τοῦ τμήματος τῆς XV Μεραρχίας, ὅπερ θὰ ἐνήργει ἀπὸ ὑψ. 872 πρὸς 753, μετὰ ταύτοχρόνου ζωηρᾶς ἀπασχολήσεως τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ τῶν δυτικῶς Παναρίτι—Κλεισούρας γραμμῶν του. Μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς ὑψ. 753—735, ἡ Ι Μεραρχία θὰ ἐπεδίωκε τὴν ὑπερκέρασιν τῶν ἐπὶ τῆς γραμμῆς Παναρίτι—Κλεισούρας ἐχθρικῶν ὀργανώσεων, ἐνεργοῦσα ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων ὑψ. 753—Τολιάρι—ἀμαξιτὴ ὁδὸς καὶ ἀπὸ ὑψ. 753—670—231 ἀμαξιτὴ ὁδός. Μετὰ τὴν πτώσιν τῆς γραμμῆς Παναρίτι—Κλεισούρα, θὰ ἔδει νὰ ἐξασφαλισθῇ καλῶς τὸ ἀριστερόν της δι' ἰσχυρᾶς κατοχῆς τῆς περιοχῆς Κλεισούρας πρὸς παρεμπόδισιν ἀπειλῆς τούτου ὑπὸ ἐχθρικῶν δυνάμεων ἐκ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Τεπελένι—Κλεισούρα.

Εἰς τὴν XI Μεραρχίαν ἀνέτιθετο ἡ ὑποστήριξις τοῦ ἀγῶνος τῆς XV Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιθέσεως, διὰ πυρῶν, κατὰ τῶν δυτικῶς τοῦ Ἀώου καὶ ἔναντι τοῦ δεξιοῦ τῆς XV Μεραρχίας ἐχθρικῶν τμημάτων. Ἡ XI Μεραρχία, ὥφειλε νὰ ἔχη ἑτοιμα τμήματα πρὸς διαπεραίωσιν δυτικῶς τοῦ Ἀψου εἰς τὴν περιοχὴν Βερζιέζια—Ἰστρόρα, κατόπιν εἰδικῆς διαταγῆς τοῦ Σώματος Στρατοῦ, καὶ ἐφ' ὅσον τὰ ὕδατα τοῦ Ἀψου θὰ τὸ ἐπέτρεπον, καὶ προώθησιν τούτων πρὸς Μάλι Σπαντάριτ—Κιάφε Σοφιούτ.

Διὰ μεταγενεστέρas του διαταγῆς τῆς 1ης Ἰανουαρίου (1), τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, συνεπλήρου τὴν διαταγὴν ἐπιχειρήσεων του τῆς προηγουμένης, ὡς ἀκολουθῶς : Τὸ δεξιὸν τῆς Ι Μεραρχίας θὰ παρηκολούθει τὸ ἀριστερόν τῆς XV τοιαύτης καὶ ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετ' αὐτῆς, θὰ κατηύθυνε τὴν κατὰ τοῦ ὑψ. 753 ἐπίθεσιν του ἀπὸ ὑψ. 735 πρὸς ὑψ. 753 μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς XV Μεραρχίας κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς ὑψ. 845—936—Σπὶ Βαριστόλια καὶ τοῦ Μάλι Χιρόστε. Ἡ XV Μεραρχία, μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς περιοχῆς Σπὶ Βαριστόλια καὶ ἐξασφάλισιν αὐτῆς, θὰ συνέχιζε τὴν ἐπίθεσιν της κατὰ τοῦ Μάλι Χιρόστε, κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς Μάλι Χιρόστε—ὑψ. 960—737—670. Τὸ βαρὺ πυροβολικόν, διαθέτον δύο μόνον πυροβολαρχίας τῶν 155 κατὰ τὸν χρόνον τῆς κατὰ τοῦ Μάλι Χιρόστε ἐπιθέσεως, θὰ εἶχεν ὡς στόχον διὰ τὴν τρίτην πυροβολαρχίαν του τὸν ὑψ. 753.

6. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ὑπέβαλε τὴν 5ην Ἰανουαρίου ἀναφορὰν πρὸς τὸ ΓΣ, δι' ἧς ἐξέφραζεν ἐνδοιασμούς τινας διὰ τὴν ἐν λόγῳ ἐπιχείρησιν καὶ ἀνέφερεν ὅτι, ναὶ μὲν αὕτη παρουσιάζεν ὅλας τὰς πιθανότητας ἐπιτυχίας, πλὴν ὅμως θὰ ἐπέφερε φθορὰν δυνάμεων. Δοθέντος δὲ ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἐνισχύετο διὰ νέων μονάδων, ἡ ἐξασφάλισις τῆς νέας γραμμῆς θὰ ἀπῆτει περισσοτέρας δυνάμεις καὶ ἐπὶ πλέον θὰ ἀπητούντο δυνάμεις διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς Κλεισούρας, ἐφ' ὅσον τὸ Τεπελένι θὰ ἐξηκολούθει ἀνθιστάμενον. Πρὸς τούτοις, ἀνέφερεν ὅτι ὁ ἀνεφοδιασμὸς θὰ καθίστατο δυσχερέστερος, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ αὐτοκίνητα δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ φθάσωσι μέχρι Κλεισούρας, ἐφ' ὅσον ὑφίστατο ἀπειλὴ ἐκ Τεπελενίου καὶ προέτεινεν ὅπως ἡ ἐπίθεσις του συγχρονισθῇ μετὰ τοιαύτης κατὰ τοῦ Τεπελενίου, ἢ ὅπως ἐνισχυθῇ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἢ ἐὰν δὲν ἠδύνατο νὰ πραγματοποιηθῇ τοῦτο, τότε θ' ἀνεβάλλετο ἡ ἐπίθεσις, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλοι λόγοι ἐπέβαλλον τὴν ταχείαν ἐκδήλωσιν ταύτης.

Τὸ ΓΣ, μελετήσαν ἐκ νέου τὸ ζήτημα, βάσει καὶ συμπληρωματικῶν στοιχείων, κατέληξεν εἰς τὰ ἑξῆς συμπεράσματα : 1). Ὅτι ἡ ἐπιχείρησις αὕτη καλῶς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/5. Σελ. 30.

προπαρασκευαζομένη, είχαν όλες τās πιθανότητας έπιτυχίας, άνευ σημαντικής φθοράς μέσων. 2). Ότι μετά την έπίτευξιν του όριζομένου άντικειμενικού σκοπού, τὸ κυρίως μέτωπον του Β'. Σώματος περιωρίζετο εἰς άνάπτυγμα, ώστε σὺν τῇ προσθήκῃ τῶν διὰ τὴν περιοχὴν Κλεισούρας άναγκαιουσῶν δυνάμεων, ἡ έξασφάλιςις του νέου μετώπου δὲν θὰ ἀπῆτει περισσοτέρας δυνάμεις, ἀπὸ τὰς διατιθεμένας διὰ τὸ ύφιστάμενον μέτωπον. 3). 'Η χρησιμοποίησις τῆς Κλεισούρας δι' άνεφοδιασμούς, θὰ παρουσίαζε μὲν δυσχερείας λόγω βολῆς του έχθρικοῦ πυροβολικοῦ, δὲν ἦτο όμως ἀδύνατος, τοῦλάχιστον κατὰ τὴν νύκτα. Αἱ ἐκ τῆς περιοχῆς Κλεισούρας—Βαρυμπόμπης ἄγουσαι πρὸς τὸν όρεινὸν όγκον Σεβρανίτ ὁδεύσεις, ἦσαν συντομώτεραι καὶ εὐβατότεραι ἀπὸ τὰς χρησιμοποιουμένας ἤδη τοιαύτας. 4). 'Η κατὰ του Τεπελενίου έπιχειρήσεις, δὲν ἦτο δυνατὴ καὶ θὰ κατέληγεν εἰς άνωφελεῖς θυσίαις, διότι τόσοι αἱ ἔδαφικαὶ (μεγάλα ὕψη), ὅσον καὶ αἱ καιρικαὶ συνθήκαι, δὲν επέτρεπον τὴν ἐκδήλωσιν ἰσχυρᾶς ένεργείας. 'Εξ άλλου δέ, κατόπιν τῆς εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην ἐνισχύσεως του έχθροῦ, δὲν ἐνεδεικνύετο τοιαύτη έέργεια, εἰμὴ μόνον ἐφ' ὅσον, κατόπιν έπαρκούς προωθήσεως του Β' Σώματος Στρατοῦ, θὰ ἦτο δυνατόν νὰ άσκηθῇ πίεσις καὶ ἀπὸ Βορρά. Τοῦτο άλλως τε προέβλεπον καὶ αἱ Γενικαὶ 'Οδηγίαι του ΓΣ τῆς 12ης Δεκεμβρίου (1).

Κατόπιν τῶν άνωτέρω συμπερασμάτων, ἐκρίθη ὑπὸ του ΓΣ ὅτι ἐπεβάλλετο ἡ πραγματοποίησις τῶν έπιχειρήσεων πρὸς κατάληψιν του κόμβου Κλεισούρας—Γαρονίν καὶ άπεφασίσθη ἡ ἐκτέλεσις. Σχετικῶς διετάχθη τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ δι' ειδικῆς διαταγῆς καὶ ἡ έπιχειρήσις αὕτη περιελήφθη εἰς τὰς προμνησθείσας Γενικὰς 'Οδηγίας του ΓΣ τῆς 6ης 'Ιανουαρίου (2).

Ἐπίθεσις κατὰ τῆς τοποθεσίας Κλεισούρας.

(8 καὶ 9 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 5)

7. 'Η έπίθεσις, όρισθεῖσα διὰ τὴν πρωίαν τῆς 7ης 'Ιανουαρίου, άνεβλήθη διὰ τὴν πρωίαν τῆς 8ης, λόγω τῆς ανάγκης συμπληρωματικῆς ὕποστηρίξεως τῆς XV Μεραρχίας διὰ δύο εἰσέτι πυροβολαρχιῶν τῶν 115. Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 7ης 'Ιανουαρίου, άντηλλάγησαν πυρὰ πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ, ἐκ γενομένων δέ παρατηρήσεων, διεπιστώθη ὅτι οἱ 'Ιταλοὶ ἡσχολοῦντο μὲ τὴν ὀργάνωσιν τῶν θέσεων των. (3).

Εἰς τὸν τομέα τῆς XV Μεραρχίας, οἱ 'Ιταλοὶ ἐξετέλεσαν ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 8ης 'Ιανουαρίου ἰσχυρὰν βολὴν πυροβολικοῦ άντιπροπαρασκευῆς, άνευ σοβαρῶν άπωλειῶν διὰ τὰ 'Ελληνικὰ τμήματα, λόγω τῆς ἐγγύτητος τῶν φιλιῶν γραμμῶν πρὸς τὰς έχθρικὰς τοιαύτας.

Τὴν 0700, καθωρισμένην διὰ τὴν ἐκτόξευσιν τῆς έπιθέσεως, ἐκτοξεύεται αὕτη ὑπὸ 28ου Συντάγματος, άνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ. Τὰ τμήματα του πρώτου κλιμακίου, III/90 Τάγμα δεξιὰ (4) καὶ III/28 Τάγμα άριστερά, ὕποστηριζόμενα ὑπὸ του πυροβολικοῦ, έπιτίθενται ὀρμητικῶς καὶ μετὰ σκληρὸν άγῶνα καταλαμβάνουσι τὸ Μάλι Τοπόγιανιτ, οὔτινος ἡ ὀλοκλήρωσις συντελεῖται περὶ τὴν 0900. Καθ' ἣν στιγμὴν άμφοτέρα τὰ Τάγματα ἡτοιμάζοντο διὰ τὴν συνέχισιν τῆς έπιθέσεως, ἐκδηλοῦται 'Ιταλικὴ άντεπίθεσις ὕποστηριζο-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 623/Α/211.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 84.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/2. Σελ. 236.

(4) Τὸ III/90 Τάγμα διετέθη εἰς τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὅπερ άντικατέστησε τὸ ἐπὶ τῆς πρώτης γραμμῆς II/28 Τάγμα.

μένη ὑπὸ ἰσχυροῦ πυρὸς πυροβολικοῦ καὶ δλμων. Ἡ ἔγκαιρος ἐπέμβασις τοῦ φιλίου πυροβολικοῦ καὶ ἡ εὐστοχία τῶν πυρῶν τῶν δλμων καὶ τῶν αὐτομάτων ὀπλων, ἀναγκάζουσι τοὺς Ἱταλοὺς ν' ἀνακόψωσι τὴν προχώρησιν των ⁽¹⁾. Τὴν στιγμὴν ἀκριβῶς ταύτην, τὰ τμήματα ὡς ἐκ συνθήματος, με ἐπὶ κεφαλῇς τοὺς ἀξιωματικούς των, ἐφορμοῦν κατὰ τῶν Ἱταλῶν διὰ τῆς λόγχης. Πεισματῶδης ἀγὼν συνάπτεται ἐκ τοῦ συστάδην, με ἀποτέλεσμα τὴν ὑποχώρησιν τῶν Ἱταλῶν. Τὰ Ἑλληνικά τμήματα συνεχίζουσιν ἀκάθεκτα τὴν προχώρησιν των, ἀνατρέποντα τὰς παρουσιαζομένας ἀντιστάσεις καὶ οὕτω περὶ τὴν 1400 καταλαμβάνουσι τὸ ὕψωμα Μάλι Χιρότσε ⁽²⁾. Τὰ ἐπιτιθέμενα τμήματα εἶναι ἔτοιμα νὰ συνεχίσωσι τὴν ἐπίθεσιν των πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Μάλι Γαρνίν, πλὴν ἡ Μεραρχία διατάσσει τὴν 1600 τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐπιθέσεως διὰ τὴν ἐπομένην, λόγῳ τῆς ἐπελεύσεως τοῦ σκότους. Οἱ Ἱταλοὶ ἔβαλον διὰ πυροβολικοῦ καὶ δλμων τὸ Μάλι Τοπόγιανττ καὶ ἐπολυβόλησαν δι' ἀεροπλάνων τὸ πεζικόν.

Τὸ ἡθικὸν τῶν ἀνδρῶν ἦτο ἄριστον, ἡ δὲ αὐτοθυσία τῶν ἀξιωματικῶν καὶ τῶν ὀπλιτῶν ὑπῆρξε μεγίστη. Ἡ συνεργασία καὶ ἡ ὑποστήριξις τοῦ πυροβολικοῦ ὑπῆρξεν ἀρίστη, συντελέσασα εἰς τὴν συντριβὴν τῆς Ἱταλικῆς ἀντεπιθέσεως. Οἱ Ἱταλοὶ ἐξεδιώχθησαν ἀπὸ χαρακώματα ὀρθίως βάλλοντος, προστατευόμενα ὑπὸ ἀπλῆς σειρᾶς συρματοπλέγματος καὶ ὑποστηριζόμενα δι' ἀφθόνων μέσων πυρὸς.

Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἱταλῶν ἦσαν σημαντικαί. Πλέον τῶν 800 νεκροὶ καὶ τραυματῖαι ἐκάλυψαν τὸ πεδῖον τῆς μάχης, ὅπερ παρουσίαζε μακάβριον θέαμα. Τὰ ἡττηθέντα Ἱταλικά τμήματα, ἀνῆκον εἰς τὴν Μεραρχίαν «*Τζούλια*». Ἡ σπεύδουσα πρὸς ἐνίσχυσιν Μεραρχία «*Λύκω τῆς Τοσκάνης*», μόλις εἶχε κατορθώσει νὰ προωθήσῃ τὴν 8ην ἐν τάγμα εἰς Τσιούκα Φεσίτ (3 χιλ. βορειοδυτικῶς Γαρνίν) ⁽³⁾.

Τὸ 33ον Σύνταγμα, ἐπιτεθὲν διὰ τοῦ II/33 Τάγματος κατὰ τὸν ἄξονα ὕψ. 1116–1127, κατέλαβε κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, κατόπιν μικροῦ ἀγῶνος, τοὺς ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς, ἐγκατασταθὲν ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1027 (βορειοανατολικῶς Μάλι Χιρότσε). Τὸ Σύνταγμα ἀπώλεσεν ἓνα ἀνθυπασπιστὴν καὶ 27 νεκροὺς καὶ 25 τραυματίας ὀπλίτας.

Τὸ 50ον Σύνταγμα ἐπετέθη περὶ τὴν μεσημβρίαν διὰ τοῦ III/50 Τάγματος καὶ κατόπιν ζωηροῦ ἀγῶνος κατέλαβε περὶ τὴν 1700 τὸ Μπρέγκου Λίπες καὶ τὰ βορείως τούτου ὑψώματα, σχὸν 4 νεκροὺς καὶ 11 τραυματίας ὀπλίτας καὶ συλλαβὸν 12 αἰχμαλώτους.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς XV Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 7 νεκροὺς καὶ 9 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 199 νεκροὺς καὶ 286 τραυματίας ὀπλίτας. Συνελήφθησαν 14 ἀξιωματικοὶ καὶ 341 ὀπλίται Ἱταλοὶ καὶ ἐκυριεύθησαν 4 ὀρειβατικὰ πυροβόλα, 26 δλμοὶ τῶν 81 χιλμ. καὶ ἄφθονον παντὸς εἶδους ὕλικόν καὶ τρόφιμα. Τὴν ἑσπέραν τῆς 8ης, ἡ Μεραρχία κατεῖχε τὴν γραμμὴν Μπρέγκου Λίπες–ἀντέρεισμα νοτίως Μουζάκα–Μάλι Χιρότσε–ὕψ. 960 (1500μ. νοτιοδυτικῶς Μάλι–Χιρότσε) ⁽⁴⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 42.

(2) Εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ Στρατάρχου Καβαλλέρο, τὸ ὕψωμα τοῦτο ἀναφέρεται ὡς Τιρόσε.

(3) Στρατάρχου Cavallero. «DÍARIO» 9 καὶ 10 Ἰανουαρίου.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 43–44.

/Φ. 702/Β/5α. Σελ. 25–26.

/Φ. 708/Β/3. Σελ. 127–129.

/Φ. 708/Α/1. Σελ. 36–37.

8. Ἡ Μεραρχία διέταξε τὸ ἀπόγευμα τὸ 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὅπως καὶ κατὰ τὴν νύκτα τῆς 8ης/9ης κινήσῃ τὸ εἰς τὴν διάθεσίν του III/33 Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ τῆς Ιβ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ καὶ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ τῶν 65, πρὸς τὸ χωρίον Γκορίτσα, ἐν τῇ κατευθύνσει Τοπόγιανη-Γκορίτσα καὶ ἐκτὸς τῆς ζώνης τῆς, ἵνα ἀποκόψῃ ἐντὸς τῆς 9ης 'Ιανουαρίου τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν Κλεισουρά-Βεράτι. Τὸ Τάγμα τοῦτο, κινήθην κατὰ μῆκος τοῦ ἀντερείσματος Μάλι Χιρότσε-Γκορίτσα, ἐφθάσε περὶ τὴν 0200 τῆς 9ης 'Ιανουαρίου παρὰ τὸ χωρίον Σούκα, ὁπόθεν ἔθεσεν ὑπὸ τὰ πυρὰ του τὴν ἀμαξιτὴν ὁδόν. Καθ' ὅλην τὴν νύκτα, βαρὺ πυροβολικόν, αὐτοκίνητα καὶ πλῆθος στρατευμάτων, διέρρεον διὰ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Τὸ Τάγμα περισυλλέγον τοὺς διασκορπιζομένους ἀνατολικῶς τῆς ὁδοῦ, ἠχμαλώτισε 17 ἀξιωματικούς καὶ 600 περίπου 'Ιταλοὺς ὁπλίτας καὶ ἐκυρίευσεν ἀφθονον ὑλικόν. Παρ' αἰχμαλώτου ἀξιωματικοῦ, παρεσχέθη ἡ πληροφορία ὅτι τὰ ἡττηθέντα 'Ιταλικά τμήματα, ἀνῆκον εἰς τὴν Μεραρχίαν Ἀκουϊ, ἥτις εἶχε διαταχθῇ νὰ ἐνισχύσῃ τὴν διαλυθεῖσαν Μεραρχίαν Τζούλια (1).

9. Τὴν πρωΐαν τῆς 9ης 'Ιανουαρίου, ὑπὸ καιρὸν ὀμιχλώδη καὶ βροχερόν, ἐπανελήφθη, κατόπιν διαταγῆς τῆς Μεραρχίας, ἡ ἐπίθεσις πρὸς κατάληψιν τοῦ Μάλι Γαρονίν. Τὸ 28ον Σύνταγμα, διαθέτον εἰς τὸ πρῶτον κλιμάκιον τὸ I/28 καὶ III/90 Τάγματα καὶ ὑποστηριζόμενον ὑπὸ τριῶν μοιρῶν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ, ἐξώρμα τὴν 1000. Συνεπεῖα πληροφορίας τῆς Μεραρχίας, δοθείσης ἀμὰ τῇ ἐνάρξει τῆς ἐπιθέσεως, καθ' ἣν δύο 'Ιταλικά τάγματα συνεκεντροῦντο ἀμέσως βορειοδυτικῶς τοῦ Μάλι Γαρονίν, τὸ Σύνταγμα διέθεσε καὶ τὸ III/28 Τάγ-του εἰς τὸ πρῶτον κλιμάκιον. Κατόπιν ἀγῶνος, ἡσσονος ἐντάσεως τοῦ τῆς προ-γουμένης, τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα κατέλαβον περὶ τὴν 1400 τὸ Μάλι Γαρονίν, συλλαβόντα 1 λοχαγὸν καὶ 32 'Ιταλοὺς ὁπλίτας καὶ ἀπολέσαντα 1 τραυματίαν ἀξιωματικόν, 12 νεκροὺς καὶ 27 τραυματίας ὁπλίτας. Σημαντικὸν πολεμικὸν ὑλικὸν περιῆλθεν εἰς χεῖρας τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων.

Τὸ 5ον Σύνταγμα προωθηθὲν, κατέλαβεν ἀνευ ἀντιστάσεως τὴν Τσέποβα, τὸ δὲ 33ον Σύνταγμα κατέλαβε κατόπιν μικρᾶς ἀντιστάσεως τὰς ἀνατολικὰς ἀντηρίδας τοῦ Μάλι Γαρονίν (ὕψ. 1123), προωθηθὲν μέχρι τῶν βορείως καὶ δυτικῶς τοῦ χωρίου Πρέστι ὑψωμάτων. Τὸ 5ον Σύνταγμα κατέλαβε κατόπιν μικρᾶς ἀντιστάσεως τὸν ὑψ. 975 (2).

Τὸ ἑσπέρας, ἡ Μεραρχία κατεῖχε τὴν γραμμὴν Μάλι Γαρονίν-Τσέποβα διὰ τῶν 5ου καὶ 33ου Συνταγμάτων, ἐνῶ τὸ 90ον τοιοῦτον, παρακολουθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἀγῶνα τοῦ 28ου Συντάγματος, εὕρισκετο τὴν ἑσπέραν εἰς τὰς νοτίας κλιτεῖς τοῦ Μάλι Γαρονίν.

10. Εἰς τὸν τομέα τῆς I Μεραρχίας, εἶχον κινήθῃ ἀπὸ τῆς 0500 τῆς 8ης 'Ιανουαρίου οἱ Διοικηταὶ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ τῆς I Μεραρχίας μετὰ τινων ἐπιτελῶν του, μεταβαίνοντες εἰς τὸ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 871, βορειοανατολικῶς Βαρυμπόμπι παρατηρητήριον, ὁπόθεν θὰ διηύθυνον τὰς ἐπιχειρήσεις, συνοδευόμενοι καὶ ὑπὸ τριῶν πολεμικῶν ἀνταποκριτῶν Ἀμερικανικῶν ἐφημερίδων (3).

Μετὰ τὴν ὑπὸ τῆς XV Μεραρχίας κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων Μάλι Τοπόγιανιτ καὶ Μάλι Χιρότσε, ἐκτοξεύεται περὶ τὴν 1000 ἡ ἐπίθεσις τῆς I Μεραρχίας.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 44.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 708/Α/1. Σελ. 38.

/Φ. 707/Α/2. Σελ. 45.

/Φ. 702/Β/5α. Σελ. 28.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 237.

Σχεδιάγραμμα 5.

Τὴν ἐπίθεσιν διεξήγαγε τὸ 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὑποστηριζόμενον, ὑπὸ τῆς Ια Μ. Ὁρ. Πυροβολικοῦ, ἀκολουθοῦν ἀρχικῶς τὸ 5ον τοιοῦτον ὅπερ ἐκάλυπτε τὸ ἀριστερὸν τῆς διατάξεως τῆς XV Μεραρχίας, με ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν κατάληψιν τῶν ὑψωμάτων 936, 926, 872 καὶ 723 δυτικῶς καὶ νοτιοδυτικῶς τοῦ Ταπαγιάν. Παρὰ τὴν πείσμονα ἀντίστασιν τῶν Ἱταλῶν, τὸ Σύνταγμα, ὑποστηριζόμενον ἀποτελεσματικῶς ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, κατάρθωσε κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας νὰ καταλάβῃ ἀπαντας τοὺς ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς του. Ἡ ἐπέλευσις τοῦ σκότους δὲν ἐπέτρεπεν εἰς τὸν Σύνταγμα νὰ συνεχίσῃ τὴν ἐπίθεσιν καὶ οὕτω ἠρκέσθη τοῦτο εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν θέσεων του, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς ἐπομένης. Ἐπὶ τῆς καταληφθείσης τοποθεσίας ἐμετρήθησαν ἄνω τῶν 300 νεκροὶ Ἱταλοὶ καὶ ἐκυριεύθη ἀφθονον πολεμικὸν ὕλικόν.

Ἐπὶ τοῦ λοιποῦ μετώπου τῆς Μεραρχίας, ἐσημειώθη δρᾶσις πυρῶν πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ ἐκατέρωθεν. Ἡ Ἱταλικὴ ἀεροπορία ὑπῆρξε λίαν δραστηρία καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Διαδοχικὰ κύματα ἀεροπλάνων ἐβομβάρδισαν τὰς περιοχὰς εἰς ἃς διεξήγοντο αἱ ἐπιχειρήσεις, ὥς καὶ τὸ παρατηρητήριον τῆς Μεραρχίας (1).

Τὴν 0700 τῆς 9ης Ἰανουαρίου, τὸ 4ον Σύνταγμα συνέχισε τὴν ἐπίθεσίν του με κυρίαν προσπάθειαν τὴν κατάληψιν τοῦ ὑποδείκτου 753. Οἱ Ἱταλοὶ, παρὰ τὴν δραστηρικὴν καὶ λίαν ἀποτελεσματικὴν βοήθην τοῦ πυροβολικοῦ, ἡμύνθησαν ἐπὶ τρίωρον περίπου μετὰ μεγάλου πείσματος τοῦ ὑψώματος τούτου, ὅπεν εἶχον ὀργανώσει ὑπὸ μορφὴν περικλειστού κέντρου ἀντιστάσεως, με συνεχὲς χαράκωμα ὀρθίως βάλλοντος καὶ με διπλὴν σειρὰν συρματοπλέγματος ἐπὶ τῶν πρὸς Βορρᾶν καὶ Ἀνατολὰς κλιτύων αὐτοῦ. Αἱ πρὸς Νότον κλιτεῖς, λόγω τῆς ἀποτομότητός των δὲν ἐπέτρεπον κίνησιν καὶ παραμονὴν ἐπ' αὐτῶν μεγάλου ἀριθμοῦ ἀνδρῶν (2). Παρὰ ταῦτα, τὸ III/4 Τάγμα, ἀνῆλθε περὶ τὴν 1030 ἐπὶ τοῦ ὑψώματος, ὑποστηριζόμενον ἀριστερὰ μὲν ὑπὸ τοῦ I/4 Τάγματος, δεξιὰ δὲ ὑπὸ λόχου τοῦ II/5 Τάγματος. Τὸ I/4 Τάγμα, ἅμα τῇ ἀνόδῳ τοῦ III/4 Τάγματος ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 753, ἐκινήθη πρὸς τὸ ὕψωμα 735, ὅπερ καὶ κατέλαβε περὶ τὴν 1130 καὶ ἐκεῖθεν ἐκινήθη πρὸς Τολιάρι, ἐνῶ τὸ III/4 Τάγμα προωθήθη πρὸς τὰ ὑψώματα 760-587. Ἀμφότερα τὰ Τάγματα, συνεχίσαντα τὴν προχώρησίν των καὶ ἐκκαθαρίσαντα σποραδικὰς ἀντιστάσεις, κατῆλθον πρὸς τὴν ἀμαξιτὴν ὁδόν, ἣν κατέλαβον περὶ τὴν 1700, ἐγκατασταθέντα, τὸ μὲν I/4 ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 317, τὸ δὲ III/4 ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 231.

Οὕτω, αἱ δυνάμεις τοῦ ὀρεινοῦ συγκροτήματος 753-735, ἐφ' οὗ οἱ Ἱταλοὶ εἶχον στηρίξει τὸ προγεφύρωμα τῆς Κλεισούρας, δὲν ἡδυνήθησαν ν' ἀντιστῶσιν ἐπὶ πολὺ εἰς τὴν ὀρμητικότητά τοῦ 4ου Συντάγματος. Οἱ Ἱταλοὶ ἐγκατέλειψαν ἐπὶ τοῦ ἀνωτέρω συγκροτήματος ἀρκετὸν ἀριθμὸν αὐτομάτων ὀπλων, ὀλμων καὶ παντοειδὲς ὕλικόν, ὥς καὶ μίαν πολεμικὴν σημαίαν. Αἱ εἰς ἀνδρας ἀπώλειαι αὐτῶν ἦσαν σημαντικαί, ὥς ἐνεφάνιζεν ἡ πληθώρα τῶν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης ἐγκατεσπαρμένων νεκρῶν. Συνελήφθησαν 165 αἰχμάλωτοι. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Συντάγματος ἦσαν σχετικῶς μικραί, ἀνελθοῦσαι εἰς ἓνα νεκρὸν καὶ δύο τραυματίας ἀξιώματικούς καὶ περὶ τοὺς ἐξήκοντα νεκροὺς καὶ τραυματίας ὀπλίτας, παρὰ τὴν σκληρότητα τοῦ διεξαχθέντος ἀγῶνος. Τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὴν γενομένην νυκτερινὴν προσπέλασιν πρὸς τὴν ἐχθρικὴν τοποθεσίαν καὶ εἰς τὴν ὑποστήριξιν τῆς πρωϊνῆς ἐπιθέσεως δι' ἐπαρκοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 238-240.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Α/2. Σελ. 80.

Μεταξύ τών άπωλειών του Σύντάγματος ήτο και ό Διοικητής του ΙΙΙ/4 Τάγματος, Ταγματάρχης Βορίσης Σταμάτιος, όστις είχε διεξαγάγει μετ' έξαιρετικής ίκανότητος τούς διημέρους άγώνας του Τάγματος και ό όποιος τραυματισθείς θανασίμως διά ριπίης πολυβόλων εις τόν τράχηλον, υπέκυψε μετά διήμερον ⁽¹⁾.

Τό 7ον Σύνταγμα Πεζικού, κινούμενον διά την εκπλήρωσιν τής άποστολής του, εύρίσκετο άπό τής έσπέρας τής 8ης έν στενή έπαφή μετά τών 'Ιταλών. Τήν 9ην έπιτεθέν διά του ΙΙΙ/7 Τάγματος, κατέλαβε μέχρι τής 2000 τούς ύψ. 275 και 233, συνδεθέν εις τό δεξιόν μετά του 16ου Σύντάγματος Πεζικού. 'Η ένέργεια αύτη υπεστηρίχθη διά πυρών υπό του 'Αποσπάσματος του 'Αντισυνταγματάρχου Δημοκωστούλα 'Ιωάννου τής ΙΙ Μεραρχίας, αποτελουμένου έκ τής Διοικήσεως του 36ου Σύντάγματος, του Ι/36 Τάγματος, μιās όρειβατικής πυροβολαρχίας, και του 10ου Λόχου του 3ου Σύντάγματος, και έγκατεστημένου εις την περιοχήν Μπρετζάνι-Αργκοβα-Γκράμποβα. 'Η μετά του έχθρου έπαφή διεκόπη λόγω τής έπελεύσεως του σκότους και προωθήθησαν περίπολοι προς λήψιν ταύτης. Αί άπώλειαι του Σύντάγματος κατά την ήμέραν ταύτην άνήλθον εις 3 νεκρούς και 45 τραυματίας όπλίτας.

Τό 16ον Σύνταγμα Πεζικού, υποστηριζόμενον υπό μοίρας όρειβατικού πυροβολικού, έξώρμησεν άμα τή κατάληψει του ύψ. 753 υπό του 4ου Σύντάγματος και κατέλαβεν όλίγον μετά την 1130 τό χωρίον Δυτικόν Παναρίτι. Τό Σύνταγμα τούτο, διετάχθη υπό τής Μεραρχίας νά μή συνεχίση την προχώρησιν του δυτικώτερον του άντερείσματος 371, δυτικώς Τολιάρι, μέχρι τής προχωρήσεως του 4ου Σύντάγματος εις τόν ύψοδ. 317, παρά την άμαξιτήν όδόν και τούτο, ίνα μή διαφύγη ό έχθρός ⁽²⁾. Μετά την κατάληψιν του ύψώματος τούτου, τό Σύνταγμα συνέχισε την έπίθεσιν του και τό μέν Ι/16 Τάγμα έκινήθη προς τό άμέσως δυτικώς Μπεντούχια άντέρεισμα, προς υπερκέρασιν τών πρό του μετώπου του 7ου Σύντάγματος έχθρικών αντιστάσεων (1 χιλ. βορείως Κλεισούρας) και περί την 1500 έφθασεν εις τά δυτικώς του Τολιάρι άντερείσματα, ένώ τό άριστερόν ΙΙΙ/16 Τάγμα, συνέχιζε τόν άγώνα, προς κατάληψιν τών νοτίως Τολιάρι ύψωμάτων, άτινα κατελήφθησαν περί την έσπέραν.

Τό 'Απόσπασμα του Συνταγματάρχου Κετσέα (Ι/51 Τάγμα και ΙΙ/4 Τάγμα) και τό 7ον Σύνταγμα Πεζικού, παρέμειναν επί τών θέσεών των εις τό άριστερόν τής παρατάξεως τής Μεραρχίας, ήτις την έσπέραν τής 9ης κατείχεν την γραμμήν: Γκορίσα-ύψ. 753-ύψ. 897-Δυτικόν Παναρίτι-ύψ. 275 (750μ. βορείως Κλεισούρας)-Μπρετζάνι. Τό τελευταίον τούτο σημείον, κατείχετο υπό του 'Αποσπάσματος 'Αντισυνταγματάρχου Δημοκωστούλα, εις ό είχε διατεθή και τό 'Αντιαρματικόν Συγκρότημα Κλεισούρας, αποτελούμενον έξ ενός ούλαμου τών 37, τριών πεδινών πυροβόλων τών 75, ενός πυροβόλου τών 85 Μ και αντιαρματικών τυφεκίων, υπό τόν Ταγματάρχην Πεζικού Βαρδην, έχοντα υπό τās διαταγάς του και τό ΙΙ/36 Τάγμα, όπερ ήτο εις την διάθεσιν τής Μεραρχίας.

11. 'Η ΧΙ Μεραρχία ⁽³⁾ μετά την εκδήλωσιν τής επιθέσεως τής ΧV Μεραρχίας κατά τής τοποθεσίας Κλεισούρας την πρωίαν τής 8ης 'Ιανουαρίου, υπεστήριξε διά πυρών ενός τάγματος και μιās πυροβολαρχίας την ένέργειαν του 50ου Σύντάγματος, διατεθέντος εις την ΧV Μεραρχίαν και ενεργούντος έν τη περιοχή Κόκι-Ζαμπέρζανι. Τήν 1930, ή Μεραρχία διέταξε τό εις την περιοχήν Τσερεβόντα-Γκρέφα κύρισκόμενον ΙΙ/51 Τάγμα μετά μιās πυροβολαρχίας, όπως υπο-

(1) 'Αρχείον ΔΙΣ/Φ. 682/Α/2. Σελ. 82.

(2) 'Αρχείον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 240.

(3) Σχεδιάγραμμα 5.

στηρίξη διὰ πυρῶν τὴν ἐπαύριον, 9ην Ἰανουαρίου, τὰ ἐν τῇ κατευθύνσει Κόκι-Τσεπάνι πρὸς Ροβίγσαν ἐνεργοῦντα τμήματα.

Ἐν ἀναμονῇ τῆς διαταγῆς τοῦ Σώματος Στρατοῦ πρὸς διάβασιν τοῦ, Ἄψου καὶ ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Μάλι Σπαντάριτ, ἡ Μεραρχία διέταξε τὴν 2300 τὴν συγκέντρωσιν τοῦ 13ου Συντάγματος (μεῖον III/13 Τάγμα) καὶ τῆς ΧΙΒ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Βερζιέζια—Μόλασι, ἐν ᾗ ἐκτελέσεως τῆς ὡς ἄνω ἀποστολῆς. Ἐπίσης διέταξε τροποποιήσεις τινὰς ἐν τῇ διατάξει τῆς, πρὸς ἀναπροσαρμογὴν. Τὴν 1100 τῆς 9ης Ἰανουαρίου, ἔλαβε διαταγὴν τοῦ Σώματος Στρατοῦ, δι' ἧς ἐνετέλλετο ὅπως παρακολουθῇ συνεχῶς τὸν ἀγῶνα τοῦ δεξι-οῦ τῆς XV Μεραρχίας, ἐὰν δὲ αἱ συνθῇκαι τὸ ἐπιτρέψωσι, νὰ προσπαθῇ νὰ διαπεραιώσῃ τμήματά της δυτικῶς τοῦ Ἄψου, πρὸς ἀπειλὴν τῶν ἐναντι τοῦ δεξι-οῦ τῆς XV Μεραρχίας ἀγωνιζομένων Ἰταλῶν. Τὴν ἀποστολὴν ταύτην ἀνέθεσεν ἡ Μεραρχία εἰς τὸ II/51 Τάγμα, ἐξουσιοδοτήσαν τοῦτο ὅπως εὐθὺς ὡς διαγνώσῃ εὐνοϊκὴν εὐκαιρίαν, διαπεραιώσῃ τμήματα διὰ τοῦ Ἄψου καὶ κα-ταλάβῃ κατὰ πρῶτον λόγον τὸ ὕψωμα Κάλα καὶ μετὰ τὴν ἐξασφάλισιν αὐτοῦ ἐνεργήσῃ, πρὸς τὸ ὕψωμα 788 νοτιοδυτικῶς Σλάτινας), πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ὑπο-χωρήσεως τοῦ ἐχθροῦ. Τὴν 1900, ἡ Μεραρχία ἐξέδωκε διαταγὴν ἐπιχειρή-σεων ⁽¹⁾ διὰ τὴν διάβασιν τοῦ Ἄψου, εὐθὺς ὡς ἤθελε διαταχθῇ τοῦτο ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ⁽¹⁾.

*Ἐπιχειρήσεις 10—11 Ἰανουαρίου καὶ κατάληψις
τῆς Κλεισούρας.*

(Σχεδ. 5)

12. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, κατόπιν τῆς ἐπιτυχοῦς διεξαγωγῆς τῶν ἐπιχειρή-σεων τῆς 8ης καὶ 9ης Ἰανουαρίου, εἶχε σχηματίσει τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι ὁ ἐχθρὸς ὑποστὰς ρήγματα εἰς τὴν ἀμυντικὴν του διάταξιν, δὲν παρουσίαζε πλέον συνε-χὲς μέτωπον πρὸ τῶν I καὶ XV Μεραρχιῶν. Κατόπιν τούτου, ἐξέδωκε τὴν 9ην Ἰανουαρίου διαταγὴν ἐπιχειρήσεων, ἧς τὰ κύρια σημεῖα εἶχον ὡς ἑξῆς : ⁽²⁾

Ἀπὸ τῆς 10ης Ἰανουαρίου θὰ ἐπεδιώκετο ἡ ἐκκαθάρισις τῆς περιοχῆς Κλει-σούρας καὶ ἡ σταθεροποίησις τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ διὰ τῆς στερεᾶς κατοχῆς τῆς βορειοδυτικῶς Κλεισούρας περιοχῆς ὑπὸ τοῦ Ἀποσπά-σματος Ἀντισυνταγματάρχου Δημοκωστούλα (Διοίκησις 36ου Συντάγματος I/36 καὶ I/7 Τάγματα, μοῖρα πεδινοῦ πυροβολικοῦ καὶ πολυβολαρχία βαρέων πολυβόλων), παραμένοντος ἐπὶ τῶν ὧν εὕρίσκετο θέσεων. Ἐπίσης θὰ ἐνηργεῖτο ἡ ἐκκαθάρισις ἀπάσης τῆς μετὰ Τρεμπεσίνας καὶ Ἀψοῦ περιοχῆς, μέχρι τοῦ ὕψους τῆς γραμμῆς Χάνι Μπαλαμπάν—Μάλι Γαρονίν—Ζαμπέρζανι καὶ ἡ προώ-θησις ἀποσπάσματος εἰς Ντράς—ε—Καῖς (1139), πρὸς τήρησιν τῆς μετὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐπαφῆς.

Εἰς τὴν XV Μεραρχίαν ἀνετίθετο ἡ ἀποστολὴ νὰ σταθεροποιήσῃ τὸ καταληφθὲν ἔδαφος καὶ νὰ προσπαθῇ, μέχρι τῆς ἀφίξεως τῆς I Μεραρχίας νὰ προωθήσῃ τμήματά της εἰς Ροντέν καὶ εἰς τὴν περιοχὴν Χάνι Μπαλαμπάν πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, ἐφ' ὅσον δὲν παρουσιάζοντο ἰσχυραὶ ἐχθρι-καὶ δυνάμεις ἀνώτεραι τῶν ἐκεῖ ὑπ' αὐτῆς διατεθεισομένων. Πρὸς τοῦτοις, ὡφείλε νὰ προωθήσῃ ἀπόσπασμα ἐκ δύο ταγμάτων μετ' ἀναλόγου πυροβολικοῦ πρὸς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/A/1. Σελ. 91—92.

(2) Παράρτημα 3.

Ντράς-ε-Καΐς, πρὸς ἀναζήτησιν τῆς ἐπαφῆς καὶ εἰ δυνατόν τὴν κατάληψιν τοῦτου.

Εἰς τὴν I Μεραρχίαν ἀντιτίθεται ἡ ἀποστολὴ νὰ ὠθήσῃ τμήματά της ἐν τῇ κατευθύνσει ὑψ. 753-737-Ροντέν. Διὰ τμημάτων ὠθουμένων ἐν τῇ κατευθύνσει Παναρίτι-Τολιάρ-Σοῦκα, ν' ἀποκόψῃ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν εἰς τὸ ὕψος Σοῦκα καὶ τὴν ἀνατολικῶς Ποντγκοράνης ἡμιονικὴν, διὰ δὲ τμημάτων ἐκ τῆς περιοχῆς Γκορίτσα ν' ἀποκόψῃ τὴν ἀμαξιτὴν καὶ τὴν ἀνατολικῶς Γκιοβανάι ἡμιονικὴν. Πρὸς τούτοις, ὥφειλε νὰ καταλάβῃ ἰσχυρῶς τὴν ἀμέσως βορειοδυτικῶς Κλεισούρας περιοχὴν, νὰ ὠθήσῃ μέρος τῆς ἀντιαρματικῆς ἀμύνης εἰς τὸ ὕψος Γκορίτσας καὶ νὰ ὀργανώσῃ ἀντιαρματικὴν ἀμυναν εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας κατὰ πάσης ἀπειλῆς ἐκ Τελεπενίου, ἔτι δὲ νὰ τηρήσῃ εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας τμήματα πρὸς ἀντιμετώπισιν πάσης ἐκ Τελεπενίου ἀπειλῆς.

Εἰς τὴν XI Μεραρχίαν ἀντιτίθεται ἡ ἀποστολὴ ὅπως εἶναι ἐτοίμη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς τοῦ Σώματος Στρατοῦ, περὶ διαβάσεως τοῦ Ἄψου, πρὸς ἐγκατάστασιν προγεφυρώματος, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς κατὰ τοῦ Γαρονὶν ἐνεργείας.

Ἐν τάγμα τοῦ 52ου Συντάγματος θὰ ἐτίθεται εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σώματος Στρατοῦ, ἐτοιμον νὰ κινηθῇ κατόπιν διαταγῆς του εἰς τὴν ἀνατολικῶς Παναρίτι περιοχὴν. Ὀλόκληρον τὸ βαρὺ πυροβολικόν, θὰ διετίθεται κατὰ προτίμησιν εἰς τὴν I Μεραρχίαν διὰ τὴν ἐκαθάρισιν τῆς βορειοδυτικῶς Κλεισούρας περιοχῆς, ἐτοιμον ὅπως διὰ μοίρας μακροῦ τῶν 85, βάλῃ πρὸς ὄφελος τῆς XV Μεραρχίας ἐφ' ὅσον αὕτη θὰ ἐξήτει τοῦτο.

13. Τὴν 10ην Ἰανουαρίου, ὁ καιρὸς ἦτο ὀμίχλώδης καὶ κατὰ διαλείμματα βροχερὸς ἢ χιονώδης, παρεμποδίζων τὰς κινήσεις τῶν μονάδων, λόγω τοῦ λασπώδους ἐδάφους. Ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία, παρὰ τὰς δυσμενεῖς καιρικὰς συνθήκας, ἐπεδείκνυεν ἀξιόλογον δρᾶσιν ἀπὸ τῆς πρωΐας.

Ἡ I Μεραρχία (1), ἤρξατο ἐπιτιθεμένη ἀπὸ τῆς 0730. Τὸ 16ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἐπιτεθὲν, ὠλοκλήρωσε μέχρι τῆς 1600 τὸ ἀντικειμενικόν του σκοπὸν, καταλαβὼν διὰ τοῦ I/16 Τάγματος τὰ ὑψώματα 512-282 καὶ διὰ τοῦ III/16 τὰ ὑψώματα 285-253 καὶ τμήμα τοῦ ἀνατολικῶς Ποντγκοράνης ἀντερείσματος, διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἀμαξιτῆς καὶ τῆς δυτικῶς ταύτης παραλλήλου ἡμιονικῆς ὁδοῦ. Τὸ Τάγμα τοῦτο, εὐθὺς ὡς θὰ συνεδέετο μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Συνταγματάρχου Κετσέα, θὰ ἐγκατέλειπε τὸ ὑψωμα 512 καὶ θὰ ἐπεξετείνετο ἀριστερά, πρὸς κατάληψιν ὀλοκλήρου τοῦ ἀντερείσματος Ποντγκοράνης. Ὑπὸ τοῦ Συντάγματος συνελήφθησαν 6 ἀξιωματικοὶ καὶ 82 Ἴταλοι ὀπλίται καὶ ἐκυριεύθη ἀφθονον πολεμικὸν ὑλικόν. Αἱ ἀπώλειαι του ἀνῆλθον εἰς 5 νεκροὺς καὶ 7 τραυματίας ὀπλίταις (2).

Τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα, ἐπιτεθὲν ἀπὸ τῆς 0730, κατέλαβε μέχρι τῆς ἑσπέρας ἀμαχητὶ, διὰ μὲν τοῦ II/5 Τάγματος τοὺς νοτίως Ροντέν ὑψ. 630-531-527, διὰ δὲ τοῦ I/51 Τάγματος τὸν ὑψ. 680 (3 χιλ. δυτικῶς Τσέποβας), μὴ προχωρήσας πρὸς Ροντέν, λόγω τῆς ἐπελεύσεως τοῦ σκότους. Τὸ III/53 Τάγμα Πεζικοῦ, ὅπερ εἶχε σταλῇ τὴν ἑσπέραν τῆς 8ης Ἰανουαρίου πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, ἀπεχώρησεν ἀπὸ τῆς 1700, ἀντικατασταθὲν ὑπὸ τμημάτων τῆς I Μεραρχίας καὶ ἐπανῆλθεν εἰς τὸ 33ον Σύνταγμα, εἰς ὃ ἀνῆκε.

Τὸ 7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὑποστηριζόμενον καὶ διὰ πυρῶν τοῦ Ἀποσπάσμα-

(1) Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 245-246.

τος Ἀντισυνταγματάρχου Δημοκωστούλα, κατέλαβε περί τὴν 1030, κατόπιν ἀγῶνος, τὴν Κλεισούραν καὶ μέχρι τὴν 1700 εἶχεν ἐγκατασταθῇ διὰ δύο ταγμάτων ἐπὶ τῆς γραμμῆς ὑψ. 275-233-330-338, μὲ προωθημένον λόχον ἐπὶ τοῦ ἀντερείσματος Καστέλλο (νοτιοανατολικά ἀντερείσματα Τρεμπεσίνας), ἄνευ ἐπαφῆς μετὰ τῶν Ἰταλῶν. Οὗτοι συμπτυσσόμενοι, κατέστρεψαν τὴν ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Ντεσνίτσα λιθίν*, γέφυραν, βορείως Κλεισούρας πρὸς Τεπελένι καὶ τὴν ξυλίνην τοιαύτην ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κλεισούρα-Πρεμετή, πυρπολήσαντες συνάμα τὸ χωρίον Κλεισούρα (1).

Τὸ 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, κατέλαβεν ἄνευ ἀντιστάσεως διὰ τοῦ I/4 Τάγματος τὸ Γκιοβανί καὶ διὰ τοῦ II/4 Τάγματος τὴν Γκορίτσαν. Κατέλαβεν ὡσαύτως δύο ἐχθρικά ἄρματα, ὧν τὸ ἐν κατεστράφη ὑπὸ τοῦ ὁδηγοῦ του.

Τὴν 1500, πέντε Ἰταλικά ἄρματα ἐκινήθησαν ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς Τεπελενίου πρὸς Κλεισούραν. Φθάσαντα εἰς ἀπόστασιν 1500 μέτρων ἀπὸ τῆς Κλεισούρας καὶ βληθέντα ὑπὸ πυροβολικοῦ, ἀνεστράφησαν πρὸς Τεπελένι (2).

14. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας** (3), τὸ 90ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὑπερβάν ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 10ης Ἰανουαρίου τὸ 28ον τοιοῦτον, ἐκινήθη ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Μάλι Γαρονίν-Ντράς-ε-Κάις, πρὸς ἐκμετάλλευσιν τῆς ἐπιτυχίας. Ἐν τῇ κατευθύνσει ταύτῃ συνήντησεν ἰσχυράν ἐχθρικὴν ἀντίστασιν ἐπὶ τοῦ ὑψ. 997 (1500 νοτιοανατολικῶς Τσοῦκα Φεσίτ), πρὸ τῆς ὁποίας εἶχε καθηλωθῇ ἐπιτιθέμενον τάγμα τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἐνεργοῦντος ἀριστερὰ τοῦ 90ου Συντάγματος. Τὸ τελευταῖον τοῦτο, ὑπερβάν τὰ τμήματα τοῦ 5ου Συντάγματος, ἐπιτίθεται κατὰ τοῦ ὑψώματος 997 καὶ μετὰ δῖωρον σκληρὸν ἀγῶνα καταλαμβάνει τοῦτο καὶ τὸ διατηρεῖ, παρὰ τὰς σφοδράς ἀντεπιθέσεις τοῦ ἐχθροῦ. Τὸ δεξιὸν τοῦ Συντάγματος, διελθὼν βαθεῖαν καὶ ἀπότομον χαράδραν, ἀνερριχέθη εἰς τὰς ἀποτόμους νοτίας κλιτεῖς τοῦ Μάλι Ταπαγιάν καὶ δι' ἑνὸς τμήματός του ἔλαβεν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ κατέχοντος τὸ ὕψωμα ἐχθροῦ.

Τὸ 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, κατέλαβεν ἄνευ ἀντιστάσεως τὰ βορειοανατολικῶς τοῦ χωρίου Ροντέν ὑψώματα, ἐνῶ τὸ 33ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἤχθη εἰς Πρίστε καὶ τὸ 50ον Σύνταγμα Πεζικοῦ εἰς Μπλεζένσκα.

Οὕτω τὸ ἑσπέρας τῆς 10ης, ἡ Μεραρχία κατεῖχε τὴν γραμμὴν Μπλεζένσκα-Πρίστε-Μάλι Γαρονίν-ὑψ. 997-ὑψώματα βορειοανατολικῶς Ροντέν.

Τὴν 0700, ὁ ἐχθρὸς ἐβρομβάρδισε σφοδρῶς τὰς ἐπὶ τοῦ Μάλι Γαρονίν θέσεις. Βλῆμα ἐκραγὲν ἐντὸς καλύβης, ἐφόνευσε τοὺς Διοικητὰς τῶν I/28 καὶ III/90 Ταγμάτων, Ταγματάρχας Μπουλουῦκον Γ. καὶ Παπακυριαζῆν Δ. πέντε ἐτέρους ἀξιωματικούς καὶ δύο ὀπλίτας καὶ ἐτραυμάτισε πέντε ὀπλίτας (4).

15. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος δρᾶσις κατὰ τὴν 10ην Ἰανουαρίου.

16. Ἡ κατάληψις τῆς Κλεισούρας, ἀπετέλει σημαντικὴν ἐπιτυχίαν διὰ τὰς μαχομένας δυνάμεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Οἱ Ἰταλοὶ ἀπέδιδον μεγίστην σημασίαν εἰς τὸν κόμβον τοῦτον συγκοινωνιῶν καὶ κατέβαλλον σοβαρὰς προσπάθειας πρὸς διατήρησίν του. Πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ τομέως τούτου, τοῦ ὁποίου ἡμύνετο ἡ Μεραρχία Τζούλια, ἀπεστέλλοντο ἐν σπουδῇ τμήματα τῆς Μεραρχίας

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 251.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 247.

(3) Σχεδιάγραμμα 5.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 48-49.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 708/Α/1. Σελ. 39.

Λύκοι τῆς Τοσκάνης, ἥτις, ἄρτι μεταφερθεῖσα ἐξ Ἰταλίας, εἶχεν ἀρχίσει νὰ ἀποβιβάζεται εἰς Αὐλῶνα ἀπὸ τῆς 3ης Ἰανουαρίου. Χαρακτηριστικὸν τῆς σημασίας ἦν ἀπέδιδον οἱ Ἱταλοὶ εἰς τὴν τοποθεσίαν ταύτην, εἶναι ἡ δραματικὴ ἐκκλήσις ἦν ἀπηύθυνεν ἀπὸ τηλεφώνου ὁ Ἀρχιστράτηγος τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ δυνάμεων Καβαλλέρο πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς Μεραρχίας Τζούλια Στρατηγὸν Τζιρόττι, ὡς αὕτη ἀναφέρεται εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ πρώτου τῆς 11ης Ἰανουαρίου.

«Ἡ Μεραρχία Τζούλια ἔκαμε τὸ καθήκον της. Εἴμεθα εὐχαριστημένοι καίτοι συνεπτύχθη. Σήμερον συρρέουν νέαι δυνάμεις, ἐξ ὧν μέρος εὐρίσκεται ἤδη εἰς Βεράτιον. Εἶναι ἀνάγκη νὰ κλεισθῇ τὸ κενόν, ἔστω καὶ μὲ θυσίαν σοῦ τοῦ ιδίου. Ἄν διασπασθῇ ἡ τοποθεσία, δὲν κρατοῦμε πλέον. Ἡ Πατρίς τὸ ἀπαιτεῖ. Καὶ τοῦτο ἔστω καὶ ἂν πρόκειται νὰ ἀποθάνωμεν καὶ θὰ ἔλθω καὶ ἐγὼ νὰ ἀποθάνω μαζί σου. Κάμε αὐτὴν τὴν τελευταίαν προσπάθειαν, σοῦ τὸ ζητῶ ἐν ὀνόματι τῆς Ἰταλίας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι καὶ σὺ μετὰ τινος ἡμέρας θὰ εἶσαι δι' αὐτὸ εὐχαριστημένος διότι κατόπιν θὰ φθάσωμεν εἰς τὴν νίκην. Αἱ ἐνισχύσεις φθάνουν καὶ θὰ μεταβῇτε πρὸς ἀνάπαυσιν. Θὰ ἀνασυγκροτήσωμεν καὶ θὰ δημιουργήσωμεν μίαν λαμπρὰν «Τζούλια», τώρα ὅμως πρέπει νὰ κρατήσης».

Ἀναγνωρίζων τὴν σημασίαν τῆς καταλήψεως τῆς Κλεισούρας ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἀπέστειλε τὴν 13ην Ἰανουαρίου συγχαρητήριον τηλεγράφημα, ἔχον οὕτω :


«Σὲ σᾶς, ἀξιωματικούς καὶ ἄνδρας, σᾶς στέλλω ἓνα μεγάλο εὔγε διὰ τὰ τελευταῖα κατορθώματά σας περὶ τὴν Κλεισούραν».

I. ΜΕΤΑΞΑΣ

Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως.

17. Κατόπιν τῆς καταλήψεως τῆς Κλεισούρας, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν 1200 τὴν I Μεραρχίαν, ὅπως, εὐθὺς ὡς συντελεσθῇ ἡ κατάληψις τῆς βορειοδυτικῶς τῆς Κλεισούρας περιοχῆς ⁽¹⁾, ἤτοι Μουτσίν, Γκρόπα, ὑψ. 1085, Καστέλλο καὶ προωθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀντισυνταγματάρχου Δημοκωστούλα τμήματα ἐπὶ τοῦ ἀντερείσματος 360 καὶ δυτικώτερον, παρὰ τὴν δεξιὰν ὄχθην τοῦ Ἀῶου, προωθηθῇ τμήμα διὰ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Κλεισούρα—Τεπελένι μέχρι Σενεγκόλ. Ἐκεῖθεν, θὰ ἔδει νὰ καταλάβῃ ἰσχυρῶς τὰ νοτιοδυτικὰ ἀντερείσματα τῆς Γκρόπας, ἀπαγορεύουσα τὴν ἀπὸ Τεπελενίου πρὸς Κλεισούραν ἀμαξιτὴν καὶ τὴν πρὸς Σενεγκόλ ἡμιονικὴν τοιαύτην. Ἐκ παραλλήλου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν προώθησιν τῆς Β' Ὀμάδος Ἀναγνωρίσεως εἰς τὴν περιοχὴν Μοκρίτσας καὶ τοῦ εἰς τὴν διάθεσίν του I/52 Τάγματος εἰς τὴν περιοχὴν ἀνατολικοῦ Παναρίτι. Μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς 10ης Ἰανουαρίου, τὰ προωθηθέντα τμήματα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, κατεῖχον τὴν γραμμὴν Μπλεζένσκα—Σίτιζ—Μάλι Γαρονίν—ὑψ. 997 (2½ χιλ. δυτικῶς Γαρονίν)—Ροντέν—Σοῦκα—Ποντγκοράνι—Σενεγκόλ (ἐντὸς τῆς στενωποῦ Κλεισούρας). Τὴν 1700, διέταξε τὴν I Μεραρχίαν ὅπως ἐξασφάλισῃ τὸ πλευρὸν τῇ XV Μεραρχίᾳ διὰ τῆς κατοχῆς τῆς γραμμῆς Ροντέν—Μπάλι, μέχρι τῆς κορυφογραμμῆς Τρεμπεσίνας καὶ προωθήσεως εἰ δυνατόν τμήματος πρὸς Χάνι Μπαλαμπάν, προκειμένου τὴν 11ην Ἰανουαρίου ἡ Μεραρχία αὕτη νὰ ἐνεργήσῃ πρὸς Κιάφε Σοφιούτ, ἡ δὲ XI Μεραρχία βορειότερον, πρὸς διαπεραίωσιν τμημάτων δυτικῶς τοῦ Ἀψου.


(1) Σχεδιάγραμμα 5.



ΕΠΙΘΕΣΙΣ II και XVII ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΕΝΤΕΛΙ ΚΑΙ ΤΕΠΕΛΕΝΙ
7 - 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941
ΚΛΙΜΑΞ 1 : 100.000

0 1 2 3 4 5 ΧΙΛ.

Κατεχομένη γραμμή τήν 6 Μαρτίου
Κατεχομένη γραμμή τήν 7 Μαρτίου
"Αξονες επίθεσεως
Ιταλική κατεχομένη γραμμή



18. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, δὲν ἔλαβε χώραν πολεμικὴ δρᾶσις τὴν 11ην Ἰανουαρίου, λόγῳ τῆς πυκνῆς ομίχλης, ἣτις καθίστα ἀδύνατον τὴν παρατήρησιν. Τὸ II/28 Τάγμα, ὅπερ εἶχε τεθῆ προσωρινῶς εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας καὶ εἶχε διαταχθῆ νὰ κινηθῇ πρὸς Χάνι Μπαλαμπάν, ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς 12ης εἰς τὸ Σύνταγμά του. Τὴν 12ην, οἱ Ἰταλοὶ ἐνήργησαν ἐπανειλημμένως ἐπιθέσεις ἀπὸ τῶν πρωϊνῶν ὥρῶν, τὴν δὲ 1300 σφοδρὰν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ βορειοανατολικῶς Ροντέν ἐγκατεστημένου III/2 Τάγματος, κατόπιν ἰσχυρᾶς προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ καὶ βομβαρδισμοῦ δι' ἀεροπλάνων. Ἀπασαὶ αἱ μέχρι τῆς μεσημβρίας ἐπιθέσεις, ἀπεκρούσθησαν, πλὴν τῆς τελευταίας, ἐκτοξευθείσης τὴν 1300, καθ' ἣν τὸ Τάγμα ἀνεντράπη, ἐνισχυθὲν ὁμῶς ἀνακατέλαβε μερικῶς τὰς θέσεις του, σχὸν 1 νεκρὸν καὶ 7 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 10 νεκροὺς καὶ 98 τραυματίας ὁπλίτας ⁽¹⁾.

Τὴν 11ην Ἰανουαρίου, ἡ Μεραρχία διέταξε τὸ 33ον Σύνταγμα ὅπως ἐντὸς τῆς 12ης ἀχθῇ εἰς τὴν νοτίως Σέλγκου περιοχὴν ⁽²⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας**, τὸ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα διετάχθη τὴν 0900 τῆς 11ης ὅπως ὠθηθῇ πρὸς Ροντέν καὶ ἐξασφάλισι τὴν γραμμὴν τῶν ὑψωμάτων 344—587—Ροντέν καὶ εἶτα τὴν γραμμὴν Μπαλαμπάν—Πάβαρι—Ροντέν. Ὡσαύτως ἔδει νὰ ἐξασφάλισι τὸ ἀριστερὸν πλευρὸν τῆς βορείως δρώσης XV Μεραρχίας καὶ τὸν σύνδεσμον ἀριστερὰ μετὰ τοῦ 16ου Συντάγματος Πεζικοῦ ⁽³⁾. Τὸν 4ον Σύνταγμα μείον τάγμα, πρὸς τὸν περιοχὴν τῶν ὑψ. 737, 807, νοτίως Τσέποβα, τὸ δὲ II/36 ἀμέσως νοτίως Γκορίτζας (ὑψ. 397), ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας. Τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα, ἐπιτεθὲν διὰ τοῦ I/51 Τάγματός του, κατέλαβε περὶ τὴν μεσημβρίαν τὸ χωρίον Ροντέν, εὑρεθὲν πρὸ ἰσχυρῶν ἐχθρικῶν ἀντιστάσεων, ἐκ τῶν ὑψ. 587, 786, 740 καὶ κατακλυσθὲν διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων. Κατόπιν διώρου ἀγῶνος, τὸ Τάγμα ἐβελτίωσε τὰς θέσεις του, ἐγκατασταθὲν ἐπὶ τῆς γραμμῆς ὑψ. 652—δυτικὴ παρυφὴ Ροντέν—δυτικαὶ κλιτεῖς ὑψ. 624, ἐν στενῇ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ ἐχθροῦ. Τὸ II/5 Τάγμα του, κατέλαβε τὸν ὑψ. 344. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Ἀποσπάσματος ἀνῆλθον εἰς 4 νεκροὺς καὶ 15 ὁπλίτας τραυματίας. Τὴν 12ην Ἰανουαρίου, ἡ δρᾶσις τοῦ Ἀποσπάσματος περιορίσθη εἰς τὴν ἀνταλλαγὴν πυρῶν κατὰ διαλείμματα ἐφ' ὅλου τοῦ μετώπου. Ὑπὸ τοῦ II/5 Τάγματος, κατερρίφθη περὶ τὴν 1500 ἐχθρικὸν ἀεροπλάνον διὰ πυρῶν πεζικοῦ, ἀναφλεγὲν περὶ τὰ 500 μέτρα νοτιοδυτικῶς τοῦ χωρίου Μπαλαμπάν. Τὸ I/51 Τάγμα, ὑπεστήριζε διὰ πυρῶν τὸ γειτονικὸν τοῦ III/2 Τάγμα, πρὸς ἀπόκρουσιν ἐχθρικῆς ἀντεπιθέσεως ⁽⁴⁾.

Τὸ 16ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἐκινήθη πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ ἀνατολικῶς Ποντγκοράνης καὶ τὸ ἐσπέρας κατεῖχε τὰ δυτικὰ καὶ βορειοδυτικὰ Μπάλι ἀντερείσματα, μὴ συναντήσαν ἀντίστασιν. Τὸ 7ον Σύνταγμα προωθήθη δυτικῶς Κλεισούρας, ἀνευ ἀντιστάσεως καὶ τὸ ἐσπέρας ἦτο ἐγκατεστημένον ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Γκρόπα καὶ τῶν ὑψ. 275—233. Τὸ 4ον Σύνταγμα, μείον τάγμα, παρέμεινεν εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὑψ. 737—807, νοτίως Τσέποβα, ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας ⁽⁵⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Β/1. Σελ. 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/1.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 251.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Ε/1. Σελ. 58—63.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 254.

Προπαρασκευὴ τῶν μεταγενεστέρων ἐπιχειρήσεων.

(12-15 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 5)

19. Τὴν 2000 τῆς 12ης 'Ιανουαρίου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐκοινοποίησε σχέδιον ἐνεργείας, αἱ κυριώτεραι διατάξεις τοῦ ὁποίου ἦσαν αἱ ἑξῆς ⁽¹⁾:

Τὸ Σῶμα Στρατοῦ θὰ ἐξηκολούθει τὰς ἐπιθετικὰς του ἐνεργείας πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Ντρὰς ε Κὰϊς—Κιάφε, Σοφιούτ, καταλαμβάνον τελικῶς τὴν γραμμὴν Ἄρσα—Σιάλεσι—Κιάφε Μπούμπεσι—Λαβντάρι—Μάλι Σπαντάριτ. Τὸ Σῶμα θὰ ἐνῆργει εἰς τρεῖς φάσεις, με κυρίαν προσπάθειαν κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς Μάλι Γαρονίν—Μπρέγκου Λιούλεϊ—Μποσκέτο καὶ με ἐπιδίωξιν δημιουργίας προγεφυρωμάτων ὑπὸ τῆς XI Μεραρχίας νοτίως Ἄψου, εἰς τὸ ὕψος Βερζιέζια—'Ιστρόρα, με μεταγενεστέραν μετακίνησιν τούτων ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι Σπαντάριτ.

Κατὰ τὴν πρώτην φάσιν, θὰ ἐπεδιώκετο ἡ κατάληψις τῆς γραμμῆς ὕψ. 587 (1000 δυτικῶς Ροντέν—ὕψ. 660 (1000 μ. βορείως 587)—ὕψ. 769 (1200 μ. βορείως 560)—ὕψ. 807 (750 μ. ἀνατολικῶς 769)—Ντρὰς ε Κὰϊς—ἀντέρεισμα βορειο-ανατολικῶς τούτου—διχάλωσις χαραδρῶν 1000 μ. δυτικῶς Μπλεζένσкас ⁽²⁾. Κατὰ τὴν δευτέραν φάσιν, θὰ ἐπεδιώκετο ἡ συνέχισις τῆς ἐπιθέσεως ἐν τῇ κατευθύνσει Ντρὰς ε Κὰϊς—Μπρέγκου Μεμουλάζιτ—Κιάφε Σοφιούτ, με τελικὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς Πάβαρι—Μπαλαμπάν—Τοσκίτσι—ὕψ. 1072 (1250 μ. δυτικῶς ὕψ. 1234)—Κιάφε Σοφιούτ—κορυφογραμμή βορείως Ροβίτσα, μέχρις Ἄψου.

Κατὰ τὴν τρίτην φάσιν, ἡ ἐπίθεσις θὰ κατηυθύνετο πρὸς Κιάφε Σοφιούτ—Λιούλεϊ—Μποσκέτο, μετὰ συγχρόνου ἐνεργείας πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς Σιάλεσι—Μπούμπεσι—Κιάφε Σισικούτ—ὕψ. 1308.

Ἡ ἐκτέλεσις θὰ ἔδει νὰ λάβῃ χώραν τὸ ταχύτερον, ἐκτελουμένων ἐγκαίρως τῶν προπαρασκευαστικῶν ἐργασιῶν, μέχρι δὲ τῆς ἑσπέρας τῆς 13ης 'Ιανουαρίου, αἱ Μεραρχίαι ὤφειλον νὰ ὑποβάλωσιν εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τὰς προτάσεις ὡς πρὸς τὸν τρόπον ἐνεργείας των, πρὸς ἑκδοσιν τῆς ὀριστικῆς διαταγῆς αὐτοῦ. Βάσει τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς, αἱ Μεραρχίαι προέβησαν εἰς τὰς σχετικὰς ἀναγνωρίσεις καὶ ὑπέβαλον τὰς προτάσεις των. Εἰς τὴν XI Μεραρχίαν ἐγνώσθη ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ, ὅτι ἡ διὰ τοῦ πόρου Σιάροβας ἡ εἰς τὸ ὕψος Βερζιέζια—'Ιστρόρα διάβασις τοῦ Ἄψου, συνέφερε νὰ ἐνεργηθῇ κατὰ τὴν ἑναρξιν τῆς δευτέρας φάσεως, ὡς ἐπιφέρουσα τὰ ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἐπιζητούμενα ἀποτελέσματα. Ἐὰν αἱ συνθῆκαι δὲν ἤθελον ἐπιτρέψει τοῦτο, τότε ἡ διάβασις θὰ ἐνηργεῖτο κατὰ τὴν τρίτην φάσιν ⁽³⁾.

Ἡ ἑναρξις τῆς ἐπιθέσεως ὠρίσθη διὰ τὴν πρωΐαν τῆς 16ης 'Ιανουαρίου.

Τὴν 12ην 'Ιανουαρίου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ συνεκρότησε τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας, ἀποτελεσθὲν ἐκ τοῦ τέως Ἀποσπάσματος Ἀντισυνταγματάρχου Δημοκωστούλα, ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ ἰδίου καὶ ὅπερ περιελάμβανε: Τὴν Διοίκησιν τοῦ 36ου Συντάγματος μετὰ τῶν μέχρι τότε τμημάτων του καὶ τὸ 1/7 Τάγμα μεθ' ἐνὸς οὐλαμοῦ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ, ἐν πυροβόλον τῶν 85 καὶ τὸ Ἀντιαρματικὸν Συγκρότημα Κλεισούρας, ἐξ ἐνὸς οὐλαμοῦ πεδινοῦ πυρο-

(1) Παράρτημα 5.

(2) Ὡς ἐτροποποιήθη ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ τὴν 13ην.
'Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/1. Σελ. 141.

(3) 'Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 635/Α. Σελ. 132.

βολικού, ενός ούλαμου αντιαρματικού τών 37 και 7 αντιαρματικῶν τυφεκίων. Ἀποστολή τοῦ Συγκροτήματος, ἦτο ἡ ἐξασφάλις τῆς περιοχῆς Κλεισούρας ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Τεπελενίου καὶ Βορειοδυσμῶν. Τὸ Συγκρότημα ὑπήχθη ἀπὸ τῆς 14ης ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ με Σ.Δ. εἰς Κλεισούραν.

Τὴν 13ην 'Ιανουαρίου τὸ ΓΣ ἔθεσεν ὑπὸ τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας τὰς ἀνατολικῶς τοῦ ρεύματος Ζαγοριᾶ δρώσας δυνάμεις τῆς II Μεραρχίας, ἥτοι τὰ III/34, III/36 Τάγματα καὶ μίαν ὀρειβατικὴν πυροβολαρχίαν, πρὸς τὸν σκοπὸν στενῆς συνεργασίας αὐτῶν μετὰ τοῦ Συγκροτήματος τούτου εἰς ἐπιχείρησιν ἐκκαθαρίσεως τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς κοιλάδος Κλεισούρας-Τεπελένι, τὸ δὲ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέθεσε μίαν εἰσέτι ὀρειβατικὴν πυροβολαρχίαν ἀπὸ δὲ τῆς 15ης μίαν ἀντιαεροπορικὴν πυροβολαρχίαν, ἀποσύραν τὸν οὐλαμὸν πεδινοῦ πυροβολικοῦ. Τὸ Συγκρότημα διετάχθη νὰ προωθήσῃ τμήμα του ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1620 (Τρεμπεσίνας) ⁽¹⁾.

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἡ **XV Μεραρχία** καθώρισε τὰ τῆς περαιτέρω ἐπιθετικῆς ἐνεργείας της. Τὸ 90ὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὅπερ θὰ εἶχε τὴν κυρίαν προσπάθειαν, προωθηθὲν κατέλαβεν ἄνευ ἀντιστάσεως διὰ τμήματός του τὴν 14ην 'Ιανουαρίου τὸ ὕψ. 989 (1000 μ. νοτίως Τσούκα Φεσίτ), βελτιώσαν τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς του. Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, λόχος τοῦ I/33 Τάγματος, ὑποστηριχθεὶς διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ, ὠθήθη καὶ κατέλαβε τὸ ὕψωμα 1060 (1000 μ. βορειοδυτικῶς Πρίστε), ἄνευ συβαρᾶς ἀντιστάσεως. Τὸ ὕψωμα τοῦτο, ἀπετέλει σπουδαῖον σημεῖον, οὗτινος ἡ ἐξασφάλις θὰ διηκούλυνε τὰ μέγιστα τὴν ἐπίθεσιν πρὸς κατάληψιν τοῦ Μάλι Ταμπαγιάν ⁽²⁾. Τὴν 2200, οἱ Ἰταλοὶ ἐνήργησαν ἀντεπίθεσιν πρὸς ἀνακακατάληψιν τοῦ ὕψωματος τούτου, πλὴν ἀπεκρούσθησαν, συλληφθέντων 12 αἰχμαλώτων καὶ κυριευθέντων 2 πυροβόλων, 6 ὀλμίσκων καὶ διαφόρων ἄλλων ὑλικῶν. Ὁ Διοικητὴς Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας, ὕφ' ὃν ὑπήγετο τὸ Τάγμα τοῦτο, ἐνίσχυσε τὰ ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1060 τμήματα καὶ προώθησεν ἕτερα τμήματα τὴν 15ην πρὸς Μάλι Ταμπαγιάν, ὅπερ ὡς ἀνέφερεν οὗτος, εἶχε καταληφθῇ ἐντὸς τῆς ἡμέρας ⁽³⁾. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐπληροφορήθη ἐκτάκτως τὰ τοῦ ἀγῶνος τούτου, ὅστις ἤρχισεν ἐν ἀγνοίᾳ του, προηγηθεὶς ἅμα τῶν προθέσεών του καὶ ἐζήτησε συγκεκριμένως πληροφορίας ἀπὸ τὴν XV Μεραρχίαν ἐπὶ τῆς ἐκβάσεως τοῦ ἀγῶνος της καὶ τῶν δυνατοτήτων διὰ τὴν ἐπαύριον, ἵνα γίνῃ συντονισμὸς τῶν ἐνεργειῶν της μετὰ τῶν ἄλλων μονάδων τοῦ Σώματος. Συγχρόνως διέταξε τὴν I Μεραρχίαν ἵνα καλύπτῃ τὸ ἀριστερὸν τῆς XV καὶ νὰ εἶναι ἐτοιμὴ πρὸς ἐκμετάλλευσιν τῆς ἐπιτυχίας, συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Ἡ Μεραρχία ἀπώλεσε κατὰ τὴν 14ην καὶ 15ην 4 ἀξιωματικούς καὶ 51 ὀπλίτας τραυματίας καὶ 6 ὀπλίτας φονευθέντας ⁽⁴⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας** ⁽⁵⁾ δὲν ἔλαβον χώραν ἀξιοσημείωτοι ἐνέργειαι κατὰ τὴν 12ην καὶ 13ην, πλὴν δράσεως πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων καὶ ἐν μέρει τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Ἐν ἀεροπλάνον κατερρίφθη διὰ πυρῶν πολυβόλων ὑπὸ τοῦ II/5 Τάγματος.

Τὴν 0630 τῆς 14ης 'Ιανουαρίου, διλοχία Ἰταλῶν ἐπετέθη αἰφνιδιστικῶς κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς παρατάξεως τοῦ 16ου Συντάγματος εἰς Μπάλι, ὑποστηριζομένη ὑπὸ πολλῶν ὀλμων καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας. Τὴν 0800, κατῶρθω-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/123.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2 Σελ. 56.

(3) Ἡ ἀναφορὰ αὕτη ἦτο ἐσφαλμένη, λόγῳ τοῦ μὴ ἐπαρκοῦς προσανατολισμοῦ ἐκ τῆς ὁμίχλης.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 708/Α/1.

(5) Σχεδιάγραμμα 5.

σαν οὔτοι νὰ θέσωσι πόδα ἐπὶ τῆς κυρίας γραμμῆς ἀντιστάσεως, τελικῶς ὁμως ἀνετράπησαν δι' ἀντεπιθέσεως ἐκ τῆς ἐφεδρείας τοῦ Συντάγματος καὶ κατόπιν ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην, ἐγκαταλείψαντες ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης 30 νεκροὺς καὶ 2 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν εἰς ἀξιωματικούς.

Λόχος τοῦ Συντάγματος τούτου, ἀνελθὼν ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας, συνήντησεν Ἰταλικὸν λόχον, ὃν κατεδίωξε συλλαβὼν ἓνα αἰχμάλωτον. Τὸ 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, εὐρισκόμενον ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν τῶν νοτίως Τσέποβας ὑψωμάτων, διετάχθη παρὰ τῆς Μεραρχίας ὅπως ἀπὸ τῆς ἑωτῆς 16ης κινηθῇ δυτικῶς Ντεσνίτσα ποταμοῦ, μὲ χῶρον τελικοῦ προορισμοῦ ὑψ. 401—405 N.A. Ποντγκοράνι) καὶ βορειοδυτικῶς χωρίου Γκιοβανάι.

Ἡ Μεραρχία, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, διέταξε τὴν συγκρότησιν ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 16ης Ἰανουαρίου τακτικοῦ συγκροτήματος Τρεμπεσίνας ἐκ τῶν 7ου καὶ 16ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας, μὲ ἀποστολὴν : α) τὴν ἐξασφάλισιν τῆς γραμμῆς χωρίον Μπάλι—ἀμαξιτὴ ὁδός, ὡς ἡ μέχρι τότε ἀποστολὴ τοῦ 16ου Συντάγματος καὶ ἐπὶ πλεόν τὴν ἐπιτήρησιν τῆς Τρεμπεσίνας διὰ τοῦ ἐκεῖ ἐγκατασταθέντος λόχου καὶ β) τὴν ἐξασφάλισιν τῶν ἀπὸ Τρεμπεσίνα ὁδὸν διαβάσεων ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1392 (ὄχι) μέχρι τοῦ ὕψους τοῦ χωρίου Μπάλι. Πρὸς τοῦτο, ἡ Μεραρχία διέταξεν ὅπως τὸ 7ον Σύνταγμα ἀντικαταστήσῃ τὸ 16ον τοιοῦτον, ἀναλαμβάνον τὴν ὡς ἄνω ἀποστολὴν (α) καὶ ἐνισχυόμενον διὰ τοῦ 1/52 Τάγματος, τὸ δὲ 16ον Σύνταγμα ἀναλάβῃ τὴν ἀποστολὴν (β). Ὁ Συνταγματάρχης Ἰωάννου Στυλιανός, Διοικητὴς τοῦ 16ου Συντάγματος καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος, δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ εἰς τὴν περιοχὴν Ποντγκοράνης σταθεμεῖον τάγμα του, ἀνευ ἐγκρίσεως τῆς Μεραρχίας.

Ἐπὶ συλληφθέντος ὑπὸ τοῦ 16ου Συντάγματος τραυματίου Ἰταλοῦ ἀξιωματικοῦ, ὅστις ἀπεβίωσε βραδύτερον, εὐρέθησαν ἐγγραφα καὶ διαταγαὶ σημαντικῆς ἀξίας. Μία ἐκ τῶν διαταγῶν τούτων, διελάμβανε τὰ ἑξῆς :

Διαταγὴ τοῦ 140οῦ Συντάγματος Πεζικοῦ 31ης Δεκεμβρίου 1940

Διοίκησιν 1ου, 2ου, 3ου Ταγμάτων 140οῦ Πεζικοῦ.

Διοίκησις 152ου Τάγματος Μελανοχιτώνων.

Διοίκησις 2/139 Τάγματος Πεζικοῦ.

Κατόπιν νέας διαταγῆς, τὰ μέρη τὰ ὁποῖα μοὶ ἐδόθησαν πρὸς διαφύλαξιν εἶναι τὰ ἑξῆς :

Ζῶναι 4, 5, 12, 42, 43, 44, 45, καταληφθησόμεναι ὡς ἔπεται :

4η Ζώνη 3/140 Τάγμα καὶ 152 Τάγμα Μελανοχιτώνων.

5η Ζώνη 2/140 Τάγμα.

12η Ζώνη 155 Τάγμα Μελανοχιτώνων.

43η Ζώνη 1/140 Τάγμα.

45η Ζώνη 2/139 Τάγμα καὶ Τάγμα Βερσαλιέρων τοῦ Λάουρεκ.

Αἱ κινήσεις αὗται θὰ γίνοντι τὴν νύκτα.

Ἀθροῖον τὴν χαρταγὴν, ὅλοι πρέπει νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὰς θέσεις των.

Διαταγὴ διὰ τὴν ἄμυναν : Νὰ ἐξασφαλισθῇ πάση θυσίᾳ ἡ ἀπομείνασα ὁμὰς ὑψωμάτων εἰς Κλεισούραν.

Ἡ ἄμυνα τῆς Κλεισούρας πρέπει νὰ ἐξασφαλισθῇ πάση θυσίᾳ. Ν' ἀμυνθοῦν εἰς τὰς θέσεις των μέχρι θανάτου. Ἡ ἄμυνα πρέπει νὰ γίνῃ ὅπως-δήποτε διότι στρατεύματα φθάνουν ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν καὶ πολλὰ γρήγορα θὰ διορθωθῇ ἡ κατάστασις.

Νὰ κινηθοῦν πάντοτε ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω.

Νὰ ἔχετε ὑποχέριον πάντοτε τὴν ἐφεδρείαν.

Ἡ Διοίκησις κατὰ πᾶσαν πιθανότητα θὰ εὐρίσκεται εἰς τὴν Ζώνην 45 (Κ. 209)

Συν/ρχης Βιτσέντσο Κάρλος.

Τὴν 2000, οἱ Ἴταλοι ἐνήργησαν νέαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ III/16 Τάγματος εἰς τὴν περιοχὴν Μπάλι—Ψάρι, ἀποκρουσθέντες κατόπιν ζωηροῦ ἀγῶνος, διαρκέσαντος καθ' ὅλην σχεδὸν τὴν νύκτα τῆς 14ης/15ην Ἰανουαρίου.

Αἱ ἀπώλειαι τοῦ 16ου Συντάγματος κατὰ τὰς ἐπιθέσεις ταύτας, ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν καὶ 5 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ 10 ὁπλίτας τραυματίας. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 15ης, δὲν ἔλαβον χώραν ἀξιοσημείωτα γεγονότα. ⁽¹⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, ⁽²⁾ τὸ ἀπὸ 12ης—15ης Ἰανουαρίου χρονικὸν διάστημα, διῆλθεν ἀνευ ἀξιολόγου δράσεως. Τὴν 14ην ἐπεράτωσεν αὕτη τὴν κατασκευὴν ξυλίνης διαβάθρας εἰς τὴν περιοχὴν Λαπάνι πρὸς διάβασιν τοῦ Ἄψου καὶ περὶ τὴν μεσημβρίαν διεπεραίωσε τὸ III/13 Τάγμα εἰς τὴν ἀριστερὰν ὄχθην αὐτοῦ, τεθὲν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς XV Μεραρχίας καὶ ἀχθὲν αὐθημερόν εἰς Τσεπάνι. Ἡ διαβάθρα αὕτη, παρεσύρθη τὴν ἐπομένην ὑπὸ τῶν ἀνυψωθέντων ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ, κατόπιν δὲ τούτου, ἡ Μεραρχία προέτεινεν εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ὅπερ ἐνέκρινεν ὅπως ἡ διάβασις τοῦ Ἄψου ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων τῆς, λάβῃ χώραν διὰ πόρων εἰς τὴν περιοχὴν Γκρέψα—Ζώγας.

20. Κατὰ τὸ ἀπὸ 8ης—15ης Ἰανουαρίου, διαρρεῦσαν χρονικὸν διάστημα, ἡ καιρική καταστάσις ἔβαινεν ἐπὶ τὰ χεῖρω. Τὸ ψῦχος ὁσημέραι καθίστατο δριμύτερον, ἡ δὲ πίπτουσα κατὰ διαλείμματα χιῶν, ἐκάλυπτε βαθμηδὸν τὸ ἔδαφος, φθάσασα εἰς τὴν περιοχὴν Τρεμπεσίνας τὸ ὕψος ἑνὸς μέτρου. Ἡ κατάστασις τῶν κτηνῶν ἦτο ἀξιολύπητος, λόγῳ τῶν κακουχιῶν, τῆς ἀνεπαρκoῦς διατροφῆς καὶ τῆς ἐξαιρετικῆς κοπώσεως εἰς τὸ κατ' ἐξοχὴν ὀρεῖνόν καὶ δύσβατον ἔδαφος, ἐφ' οὗ ἦσαν ὑποχρεωμένα νὰ κινουῦνται. Τὰ ἐναπομείναντα μόλις καὶ μετὰ βίας ἐπῆρκουν εἰς τὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, κατὰ δὲ τὰς μετακινήσεις τῶν μονάδων, παρίστατο ἀνάγκη ἐκτελέσεως πλειόνων τῆς μιᾶς διαδρομῶν πρὸς μεταφορὰν τοῦ ὑλικοῦ. Εἰς τινὰς μονάδας πυροβολικοῦ, αἱ εἰς κτήνη ἀπώλειαι ἀνῆλθον μέχρι καὶ τοῦ 60% τῆς δυνάμεως. Πυροβολαρχία τῆς XIγ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, διαταχθεῖσα νὰ μετακινηθῇ ἀπὸ Ὀσάγια εἰς Κοπιτρένσκα (6 χιλ.) ἐκινεῖτο ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς ἡμέρας κατὰ πυροβόλον καὶ τῇ συνδρομῇ τῶν κτηνῶν ἐτέρας πυροβολαρχίας ⁽³⁾.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ὑπέβαλε τὴν 15ην Ἰανουαρίου προτάσεις πρὸς τὸ ΓΣ ⁽⁴⁾ διὰ τὴν διάνοξιν τῆς στενωποῦ Κλεισούρας. Βάσει τῶν προτάσεων τούτων, τὸ Σῶμα Στρατοῦ θὰ ἐνήργει ὡς ἑξῆς : ⁽⁵⁾

α) Διὰ δυνάμεως τριῶν ταγμάτων ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας πρὸς ὑψ. 1104—Κιάφε Μετζγοράνι—ὑψ. 1623 (Μάλι Σεντέλι), δι' εὐρείαν ὑπερκέρασιν τῶν εἰς Μετζγοράνην Ἰταλικῶν ἀντιστάσεων, ἀποκοπὴν τούτων καὶ δυνατότητα κινήσεως διὰ τῆς κορυφογραμμῆς Μάλι Σεντέλι πρὸς προσβολὴν ἀπὸ τῶν νώτων τῶν ἐπὶ τῶν βορείως Δραγκότι ἀντιστάσεων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 256—270.

(2) Σχεδιάγραμμα 5.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Α/1. Σελ. 133.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 57.

(4) Σχεδιάγραμμα 11.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/. Σελ. 157.

β) Διὰ δυνάμεως ἑνὸς τάγματος ἀπὸ ὑψ. 1733 Τρεμπεσίνας πρὸς ὑψ. 1405 (δυτικῶς Μετζγοράνης).

γ) Ἐνέργεια ἀπὸ Γκρόπα πρὸς Φόντε (1500μ. νοτιοανατολικῶς Μετζγοράνης).

Διὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην, ἐζήτει ὅπως τῷ διατεθῶσιν ὑπὸ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ τέσσαρα τάγματα μετὰ δύο πυροβολαρχιῶν ἐκ τοῦ δεξιοῦ τῆς II Μεραρχίας μετὰ διοικήσεως συντάγματος, καὶ εἰ δυνατόν δύο βαρεῖαι πυροβολαρχίαι. Ἡ ἐπίθεσις θὰ ἡδύνατο νὰ ἐκτοξευθῇ ἐντὸς δεκαήμερου ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας διαθέσεως εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τῶν ὡς ἄνω μέσων. Αἱ προτάσεις αὗται τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ δὲν ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ ΓΣ διὰ τῆς ἀπὸ 17ης 'Ιανουαρίου διαταγῆς του (1), λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, διετάσσετο ὅπως περιορισθῇ εἰς τὴν ἀπόφραξιν τῆς κατευθύνσεως κοί εἰς δυνατὰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας, ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ δεξιοῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ.

Μάχαι Τσούκα Φεσίτ, Ντράς-ε-Καῖς, Κιάφε Σοφιούτ.

(16-19 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 5)

21. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 16ης 'Ιανουαρίου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐπανέλαβε τὰς ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις του.

Ἡ XI Μεραρχία, εὐρίσκετο ἐν ἀναμονῇ διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ πρὸς διάβασιν τοῦ Ἄψου καὶ εἶχε λάβει τὰς σχετικὰς προπαρασκευαστικὰς διατάξεις. Οὐδεμία πολεμικὴ ἐνέργεια ἔλαβε χώραν τὴν 16ην, κατὰ τὴν ἐσπέραν τῆς ὁποίας ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας, εἶχεν ὡς ἑξῆς :

Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Γιαννακοπούλου Ἀθανασίου, Διοικητοῦ τοῦ 66ου Συντάγματος μετὰ τὸ II/66 Τάγμα εἰς Ντομπρούσια, τὸ III/66 εἰς ὑψ. 1598 καὶ οὐλαμὸν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ εἰς Ντομπρούσιαν. Τὸ ἐνσωματωθὲν ὡς I Τάγμα του ἀπὸ 16ης 'Ιανουαρίου, ἐγκατεστάθη εἰς Ἰστρόρα.

Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Μπομπορίδη Ἡλίου Διοικητοῦ τοῦ 27ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τὸ II/51 Τάγμα εἰς Γκρέψα, τὸ III/13 εἰς Ζόρες-Γκριμάνι καὶ τὴν ΧΙγ Μ. Ὀρειβ. Πυροβολικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Γκρέψα.

Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Σινιῶρη Δημητρίου, Διοικητοῦ τοῦ 13ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τὸ II/2 Τάγμα εἰς Βερζέζια-Ἰστρόρα, τὸ I/13 εἰς Μόλασι, τὸ II/13 εἰς Κορίτσαν, τὴν ΧΙβ Μ. Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ (μεῖον οὐλαμὸς) εἰς Βερζέζια καὶ τὴν XI Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως εἰς Ραντέσι-Γκραν-τέτσι.

Κατὰ τὰς ἐπομένας δύο ἡμέρας, 17ην καὶ 18ην, δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος πολεμικὴ δράσις ἐν τῷ τομεῖ τῆς Μεραρχίας. Τὴν 19ην, ἡ Μεραρχία, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ περὶ παραμονῆς τεσσάρων μόνον ταγμάτων ἀνατολικῶς τοῦ Ἄψου καὶ χρησιμοποίησε τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων δυτικῶς τούτου, ἐτροποποίησε τὰς ἀποφάσεις της (2) περὶ διαπεραιώσεως δυνάμεων πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ καθώρισεν ὅτι δυτικῶς τοῦ Ἄψου θὰ διεπεραιοῦντο τὸ 50ὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ (τρία τάγματα), τὸ 13ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (τρία τάγματα), ἡ XI Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως καὶ τὸ XI Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, πλὴν μιᾶς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 623/Α. Σελ. 270.

(2) Παράρτημα 6.

μοίρας. Ἀνατολικῶς τοῦ Ἀψου θὰ παρέμενε τὸ ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Γιαννακόπουλον μικτὸν Ἀπόσπασμα, ἀποτελούμενον ἐκ τοῦ 66ου Συντάγματος Πεζικοῦ (δύο τάγματα), τοῦ 27ου Συντάγματος Πεζικοῦ (δύο τάγματα) καὶ τῆς ΧΙβ Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.

22. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας** ἡ ὁργανωθεῖσα ἐπίθεσις τῆς, ἐξετοξεύθη τὴν 0900 τῆς 16ης Ἰανουαρίου. Τὸ 90ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὑποστηριζόμενον δραστηρίως ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, ἐπιτίθεται ὀρμητικῶς κατὰ τῶν Ἰταλικῶν θέσεων, ἀνατρέψαν δὲ τὰς πρώτας ἀντιστάσεις, καταλαμβάνει διὰ τοῦ I/90 Τάγματος τὸ ὑψωμα 989 καὶ ἀκολουθῶς ἀνέρχεται τὰς ἀποτόμους κλιτεῖς τοῦ ὑψώματος Τσοῦκα Φεσίτ, ὅπερ βάλλεται σφοδρῶς ὑπὸ τοῦ φίλιου πυροβολικοῦ καὶ τὸ ὅποιον καταλαμβάνεται περὶ τὴν 1100, μὲ συνδεδυασμένην ἐνέργειαν καὶ τοῦ III/90 Τάγματος. Ἄμα τῇ καταλήψει τούτου, ἀμφότερα τὰ Τάγματα, δέχονται σφοδρὰς ἀντεπιθέσεις τῶν Ἰταλῶν, ὑποστηριζομένους δι' αὐτομάτων ὅπλων ἐκ τοῦ ὑψώματος Ντράς—ε—Καῖς καὶ αἰτίνες ἀποκρούονται. Τὸ II/90 Τάγμα, κατέλαβεν ἀνευ σχεδὸν ἀντιστάσεως τὸ ὑψωμα Μάλι Ταμπαγιάν. Ἡ Μεραρχία, διέταξε τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ὑψώματος τούτου καὶ ἄφησε πρωτοβουλίαν εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ 90ου Συντάγματος, ὅπως ἐνεργήσῃ ἀναλόγως τῆς καταστάσεως. Κατόπιν ιούτου, τὸ Σύνταγμα ἐπιτίθεται διὰ τοῦ II/90 Τάγματος περὶ τὴν 1500 καὶ μετὰ εἴκοσι λεπτὰ καταλαμβάνει τὸ ὑψωμα Τσοῦκα—ε—Σόρτρες καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ἀντέρεισμα τὸ ἐνῶνον τὸ Ντράς—ε—Καῖς καὶ Τσοῦκα Φεσίτ, ἀπαλλάξαν οὕτω τὰ ἐπὶ τοῦ τελευταίου τούτου ὑψώματος τμήματα ἐκ τῶν ἐνοχλητικῶν πυρῶν, τῶν προερχομένων ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης ⁽¹⁾. Τὸ Τάγμα, μαχόμενον ὑπὸ σφοδρὰν χιονοθύελλαν, φθάνει 200 μέτρα πρὸ τοῦ Ντράς—ε—Καῖς, ἔνθα καθηλοῦται, εὐρεθὲν πρὸ φραγμοῦ ὀλμων καὶ ὀλμιδίων ⁽²⁾. Ἡ Μεραρχία ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ 90ου Συντάγματος ὡς ἐφεδρείαν ἐν τάγμα τοῦ 5ου Συντάγματος. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Συντάγματος κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἦσαν 5 ἀξιωματικοὶ καὶ περὶ τοὺς 150 ὀπλίται ἐκτὸς μάχης, αἱ δὲ ἐχθρικοὶ τοιαῦται, ἐκ τοῦ πυροβολικοῦ κυρίως, ὑπῆρξαν σημαντικά.

Τὴν 17ην Ἰανουαρίου, ἐπεκράτει πυκνὴ ὀμίχλη, καθιστῶσα, δυσχερῆ τὴν ὁρατότητα καὶ τὸ ψῦχος ἦτο δριμύ. Τὸ 90ον Σύνταγμα, ἐπαναλαβὸν τὴν ἐπίθεσιν, ἐξορμᾷ ἄμα τῇ ἑω καὶ ἀνέρχεται ἀθορύβως ἐπὶ τοῦ Ντράς—ε—Καῖς, ἔνθα συλλαμβάνει τοὺς ἐκεῖ εὐρεθέντας ὀλίγους Ἰταλοὺς κοιμωμένους καὶ ναρκωμένους ἐκ τοῦ ψύχους, συνεχίζον δὲ τὴν ἐπιθετικὴν του ἐνέργειαν, αἰχμαλωτίζει ἀμαχητὶ ὑπερτετρακοσίους Ἰταλοὺς εὐρισκομένους ἐντὸς τῶν χιόνων ἐν καταυλισμῷ. Κατὰ τὴν ἐν συνεχείᾳ προέλασίν του, περισυλλέγει ἑτέρους ὑπερτριakoσίους αἰχμαλώτους, ὡς καὶ τὸν Συνταγματάρχην Μενιγκέτι, Διοικητὴν τοῦ 77ου Συντάγματος τῆς Μεραρχίας Λύκοι τῆς Τοσκάνης μετὰ 6 ἀξιωματικῶν καὶ τινων ἀνδρῶν, εὐρισκομένους εἰς τὸ χωρίον Καίτσα. Ἐν συνεχείᾳ, τὸ Σύνταγμα, προχωροῦν μέσῳ πυκνοτάτης ὀμίχλης καὶ χιόνων, ὧν τὸ πάχος ἀνῆρχετο μέχρι τῶν μηρῶν τῶν ἀνδρῶν καὶ ἀνατρέπον τὰς ἐχθρικὰς ἀντιστάσεις, προὔχωρησε πρὸς τὸ Μάλι Κοράπ, καὶ Μπρέγκου Μεμουλάζιτ καὶ ἀνῆλθεν ἐπὶ τοῦ Μάλι Νισίτσε, ὑποθέτον ὅτι κατέλαβε τὸ Μάλι Κοράπ. Ἡ περαιτέρω προχώρησις τοῦ Συντάγματος, προσκρούει εἰς ἰσχυρὰ ἐχθρικὸ πυρὰ ἐκ τοῦ Κιάφε Σοφιούτ, τὸ ὅποιον οἱ Ἰταλοὶ εἶχον ὁργανώσει ἀμυντικῶς.

Εἰς τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, τὸ 90ὸν Σύνταγμα κατεῖχε τὴν κορυφογραμμὴν Μάλι Νισίτσε—Α.Μπρέγκου Μεμουλάζιτ, χωρὶς νὰ πλαισιοῦται ἑκατέρωθεν ὑπὸ ἄλλων τμημάτων, ἐνῶ τὸ Συγκρότημα τοῦ Συνταγματάρχου Κρητικοῦ Παναγιώτου, Διοικητοῦ Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας, (50ὸν Σύνταγμα σὺν 1/33 Τάγμα),

(1) Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 59.

κατείχε τὰς ἀνατολικὰς ἀντηρίδας τοῦ Ντράς ε Καίς. Τὸ Σύνταγμα τοῦτο, παραπλανηθὲν εἰς τὸν προσανατολισμὸν του λόγῳ τῆς ὁμίχλης, εἶχεν ἀναφέρει εἰς τὴν Μεραρχίαν ὅτι εἶχε καταλάβει τὸ Μάλι Κοράπ καὶ τὸ Μπρέγκου Μεμουλάζιτ ⁽¹⁾.

Πυροβολαρχία, διατεθεῖσα πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ 90ου Συντάγματος, ἀντιμετώπισε μεγίστας δυσχερείας πρὸς κατάληψιν τῶν ἐνδεδειγμένων θέσεων, λόγῳ τῆς χιονοθύελλης καὶ τοῦ πάχους τῆς πιπτούσης χιόνος, ὅπερ ἐκυμαίνετο ἀπὸ 0,40 μέτρῳς ἐνὸς μέτρου. Ἡ πορεία τῆς πυροβολαρχίας ταύτης ὑπῆρξε δραματική. Τὰ κτήνη, ἐξηντλημένα ἐκ τῶν κακουχιῶν καὶ τῆς ἀσιτίας, δὲν ἠδύναντο νὰ προχωρήσωσι καὶ παρέστη ἀνάγκη ὅπως τὰ τεμάχια τῶν πυροβόλων μεταφερθοῦν διὰ τῶν χειρῶν. Ὑπὸ τὰς συνθήκας ταύτας, ἡ πυροβολαρχία ἠναγκάσθη νὰ διακόψῃ περὶ τὸ μεσονύκτιον τὴν κίνησίν της, διανυκνερεύσασα νοτιοδυτικῶς τοῦ Μάλι Ταμπαγιάν καὶ συνεχίσασα τὴν πορείαν της τὴν ἐπομένην ὑπὸ χιονοθύελλαν, κατῳρώθησε δὲ μόλις τὴν 1500 νὰ καταλάβῃ θέσεις εἰς Ντράς ε Καίς ⁽²⁾.

23. Καθ' ὅλην τὴν νύκτα τῆς 17ης/18ην 'Ιανουαρίου, ἐπεκράτει χιονοθύελλα. Τὸ ψῦχος ἦτο δριμύ, τὸ δὲ πάχος τῆς χιόνος εἶχεν σῦξηθῇ κατὰ τριάκοντα ἑκατοστὰ. Ἡ χιονοθύελλα συνεχίσθη καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, μὴ ἐπιτρέπουσα ὁρατότητα πέραν τῶν δέκα μέτρων, οὕτω δὲ ἡ ἡμέρα τῆς 18ης διέρρευσεν ἀνευ ἀξιολόγου δράσεως. Παρατηρήθησαν εἰς τὰς θέσεις μάχης ἀρκετοὶ θάνατοι ἐκ ψύξεως καὶ ἐσημειώθη σημαντικὸς ἀριθμὸς παγοπλήκτων ⁽³⁾.

Διὰ τὴν 19ην, ἡ Μεραρχία εἶχε διατάξῃ ὅπως τὸ 90ὸν Σύνταγμα ἐπιτεθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει του καὶ καταλάβῃ τὸ Μπρέγκου Μεμουλάζιτ, (ἐνῶ τοῦτο εἶχεν ἤδη καταληφθῇ ἀπὸ τῆς 17ης), καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ Κιάφε Σοφιούτ καὶ ἐνεργήσῃ διὰ τὴν περαιτέρω ἐκμετάλλευσιν τῆς ἐπιτυχίας. Τὸ 33ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, μείον τάγμα, θὰ ἐνῆργει ἀριστερὰ (νοτίως) τοῦ 90ου Συντάγματος πρὸς κάλυψιν τούτου καὶ κατάληψιν τοῦ ὑψώματος 1000 μ. δυτικῶς Κιάφε Σοφιούτ. Τὸ Συγκρότημα Συνταγματάρχου Κρητικοῦ, θὰ ἐκάλυπτε τὸ δεξιὸν (βόρειον) πλευρὸν τοῦ 90ου Συντάγματος καὶ θὰ κατελάμβανεν ἀρχικῶς μὲν τὰ ἀνατολικῶς τοῦ Μπρέγκου Μεμουλάζιτ ἀντερείσματα, εἶτα δὲ τὰ βορειοανατολικῶς τοῦ Κιάφε Σοφιούτ τοιαῦτα. Ὡσαύτως θὰ ἔδει νὰ κινήσῃ τμήμα δυνάμεως μέχρι τάγματος ἀπὸ Ροβίτσας, ὑποστηριζόμενον ὑπὸ πυροβολαρχίας, πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος 788 (1000μ. βορείως Γκλίσιτ), μὲ ὑποστήριξιν πυρῶν πεζικοῦ, καὶ πυροβολικοῦ ὑπὸ τῶν βορείως Ἀψου τμημάτων τῆς XI Μεραρχίας.

Ἡ ἐπίθεσις τοῦ 90ου Συντάγματος εἶχεν ὀρισθῇ διὰ τὴν πρωΐαν τῆς 19ης. Τὸ ὀρισθὲν ὅμως διὰ τὸ πρῶτον κλιμάκιον I/90 Τάγμα, ἐκινήσαν τὴν πρωΐαν ἐκ τοῦ χωρίου Καίτσα καὶ κινούμενον δυσχερῶς διὰ μέσου τῶν χιόνων, ἀφίχθη μόλις τὴν 1100 εἰς Μάλι Νισίτσε, ταχθὲν ἐπὶ ἐκλογίσεως βάσεως ἐξορμήσεως ⁽⁴⁾. Περὶ τὴν 1200, ἀφίχθη εἰς τὸ ὕψος τοῦ δεξιοῦ του καὶ τὸ 50ὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ.

Ἡ ἐπίθεσις, ὑποστηριζομένη ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν ὁλμων τοῦ Συντάγματος, ἐκτοξεύεται τὴν 1300. Τὴν στιγμὴν ταύτην, διαλυθείσης τῆς ὁμίχλης, οἱ πάντες ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸ νομιζόμενον ὡς ὕψωμα Μπρέγκου Μεμουλάζιτ ἐφ' οὗ θὰ ἐνηργεῖτο ἡ ἐπίθεσις, ἦτο τὸ Κιάφε Σοφιούτ καὶ ὅτι τὸ πρῶτον εἶχε καταληφθῇ ἤδη ἀπὸ τῆς 17ης 'Ιανουαρίου ⁽⁵⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 60.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 61.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 62.

(4) Ἡ ἀνάθεσις τῆς ἐπιθέσεως εἰς τὸ I/90 Τάγμα ἐγένετο λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς καταπονήσεως τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ γραμμῇ εὐρισκομένου II/90 Τάγματος.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 63.

Τὸ πεζικὸν μὲ ἄριστον ἠθικόν, παρ' ὅλας τὰς κακουχίας, ἐπιτίθεται ὀρμητικῶς, καὶ ἀνατρέπον τὰς προκεχωρημένας ἀντιστάσεις, ἀνέρχεται ἐπὶ τοῦ Κιάφε Σοφιούτ καὶ ἐκδιώκει διὰ τῆς λόγχης τοὺς σκληρῶς ἀμυνομένους Ἰταλοὺς. Ἡ κατάληψις συτελεῖται περὶ τὴν 1600 καὶ τὰ τμήματα ἐγκαθίστανται ἐπ' αὐτοῦ ἀμυντικῶς, μὴ δυνάμενα νὰ συνεχίσωσι τὴν προχώρησίν των, λόγῳ τοῦ ἐπερχομένου σκότους.

Τὴν αὐτὴν ὥραν, τὸ Συγκρότημα Συνταγματάρχου Κρητικοῦ κατελάμβανε τὸ ὕψωμα 788, τὸ δὲ 33ον Σύνταγμα τὰ βορειοανατολικῶς Τοσκίτσι ὑψώματα. Οὕτω, περὶ τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον, εἶχεν ὡς ἑξῆς :

Συγκρότημα Κρητικοῦ εἰς ὕψ. 788 καὶ ὑψώματα νοτιῶς καὶ νοτιοανατολικῶς Νισίτσης, 90ον Σύνταγμα εἰς Κιάφε Σοφιούτ, 33ον Σύνταγμα εἰς ὑψώματα βορειοανατολικῶς Τοσκίτσι καὶ τὸ 28ον Σύν. Πεζικοῦ ὡς ἐφεδρεία εἰς Μάλι Γαρονίν. (1).

24. Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας**, οἱ Ἰταλοὶ ἐνήργησαν δύο ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν θέσεων τοῦ 16ου Συντάγματος κατὰ τὴν νύκτα τῆς 15ης/16ην Ιανουαρίου, ἀποκρουσθέντες. Ἐπίσης ἐνήργησαν σφοδρὸν καταιγισμὸν πυροβολικοῦ κατὰ τοῦ χωρίου Μπάλι. Τὴν 0700 τῆς 16ης, ἐνήργησαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ 16ου Συντάγματος διὰ δυνάμεως ἀνωτέρας λόχου. Ἐφεδρικός λόχος τοῦ Συντάγματος, ἀντιπεπιτεθὴς, κατῶρθωσε κατόπιν διώρου σκληροῦ ἀγῶνος, νὰ τρέψῃ εἰς ἀτακτὸν φυγὴν τοὺς Ἰταλοὺς, ἐγκαταλείψαντος ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης 1 ἀξιωματικὸν καὶ 15 ὁπλίτας νεκροὺς, 7 αἰχμαλώτους καὶ σημαντικὸν πολεμικὸν ὑλικόν (2). Ἡ ἡμέρα τῆς 17ης, διήλθεν ἀνευ ἀξιοσημειώτων ἐνεργειῶν, πλὴν μικροεπιχειρήσεων τινῶν περὶ τὴν 1600, πρὸς βελτίωσιν τῶν θέσεων. Ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας (3) κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς 17ης, εἶχεν ὡς ἑξῆς. Ἐξ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς, Ἀποσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα ἐπὶ τῶν βορειοδυτικῶν Ροντέν ἀντερείσματων, 16ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Τσιρογκούνι, Ποντυκοράνι (ἀνατολικαὶ κλιτεῖς Τρεμπεσίνας), 7ον Σύνταγμα ἐπὶ ἀντερείσματων δυτικῶς Μπάλι μέχρι τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ καὶ τὸ 4ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Σούκας, ὡς ἐφεδρεία.

Τὴν 18ην Ιανουαρίου, ὁ καιρὸς ἐξηκολούθει νὰ εἶναι ὀμίχλωδης, μὲ πτώσιν χιόνος κατὰ διαστήματα, οὕτω δέ, δὲν διεξήχθησαν ἀξιόλογοι ἐπιχειρήσεις. Ἀποσταλεῖσα ὑπὸ τοῦ 7ου Συντάγματος ἀναγνώρισις πρὸς Ψάρι ἐπὶ τοῦ ὄρους Τρεμπεσίνα, συνέλαβεν ἑξ αἰχμαλώτους, διαπιστώσασα ὅτι ἡ ἐχθρική γραμμὴ τῶν προφυλακῶν εἶχε συμπτυχθῇ πρὸς Μπέγκου Ψάρι.

Τὸ 1/51 Τάγμα τοῦ Ἀποσπάσματος Συνταγματάρχου Κετσέα, ἀντικαταστάθην ὑπὸ τμημάτων τοῦ II/4 Τάγματος, ἐκινήθη πρὸς Σέλγκου, ὅπῃθεν διήλθε περὶ τὴν 1100 ὑπὸ σφοδρὰν χιονοθύελλαν καὶ ψυχὸς πλεόν τῶν 12 βαθμῶν ὑπὸ τὸ μηδέν. Αἴτησις τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος περὶ ἀναστολῆς τῆς κινήσεώς του, δὲν ἐνεκρίθη, οὕτω δὲ τοῦτο συνέχισε τὴν κίνησίν του πρὸς Τσούκα Φεσίτ, ἔνθα ἔφθασε μόλις τὴν ἐπομένην, ἐν μέσῳ μυρίων δυσχερειῶν ἐκ τῆς χιονοθύελλης, ἥτις ἐμαίνετο καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Μετὰ τὴν ἐκεῖ ἀφίξίν του, οἱ ἄνδρες διευκτέρευσον ὀρθιοί, κεκαλυμμένοι διὰ τῶν ἀντισκηνῶν των, καθόσον ἦτο ἀδύνατον νὰ καθήσωσι ἢ νὰ πῆξωσιν ἀντίσκηνα. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, περὶ τὴν 1000, ἀφίκετο εἰς τὰ ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ χωρίου Σέλγκου ὑψώματα τὸ II/7 Τάγμα, καταυλοσθὲν ἐκεῖ ὑπὸ χειροτέρας συνθήκας. Κατὰ τὴν κίνησίν του τὸ Τάγμα τοῦτο, συνέλαβε πέντε αἰχμαλώτους, ὧν εἰς ὑπολοχαγὸς καὶ εἰς στρατιώτης τραυματίαι (4).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 63—64.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/1. Σελ. 276.

(3) Σχεδιάγραμμα 5.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Ε/1. Σελ. 67α.

Τὴν 19ην, ἡ Μεραρχία διέταξε τὴν συνέχισιν τῆς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας πρὸς κατάληψιν τῶν ἀντρεισμάτων Πάβαρι καὶ Μπαλαμπάν καὶ ἐν συνεχείᾳ, ἀφ' ἑνὸς μὲν τὴν προώθησιν τοῦ ἀριστεροῦ τῆς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Μπρέγκου Λουζίτ—Κιάφε Λουζίτ, ἀφ' ἑτέρου δ', δραστηρίαν ἐνέργειαν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Σιάλεσι καὶ Μποσκέτο.

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 19ης, ἡ καιρικὴ κατάστασις συνεχίσθη ὁμιχλώδης, ἐπαυσεν ὁμως ἡ πτώσις χιόνος. Τὸ Ἀποσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα, λόγῳ τῆς δριμύτητος τοῦ ψύχους καὶ τῶν δυσχερειῶν κινήσεως, μόλις τὴν 1000 κατῶρθωσε νὰ ἐκτοξεύσῃ τὴν ἐπίθεσιν του διὰ τοῦ 1/51 Τάγματος ἐν τῇ κατευθύνσει Τσουκά Φεσίτ—Χάνι Βινοκάζιτ. Μὲ τὰς πρώτας κινήσεις τῶν ἐπιτιθεμένων τμημάτων, παρετηρήθησαν κινήσεις ἀποχωρήσεως τοῦ ἐχθροῦ ἐκ τῶν ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ χωρίου Πάβαρι ὑψωμάτων καὶ ἐξ ἄλλων σημείων, χωρὶς οὗτος νὰ προβάλῃ τὴν ἐλαχίστην ἀντίστασιν. Τὸ ἐπιτιθέμενον Τάγμα, συνεχίσας τὴν κίνησιν του, ἐξεκαθάρισε μέχρι τῆς ἑσπέρας τὴν περιοχὴν Πάβαρι—Μπαλαμπάν, καταλαβὼν τὰ ἀμέσως δυτικῶς καὶ βορείως τοῦ χωρίου Μπαλαμπάν ὑψώματα καὶ τὰ δυτικῶς τοῦ Πάβαρι τοιαῦτα. Τοῦτο ἀπέστειλεν ἀναγνωρίσεις πρὸς Χάνι Μπαλαμπάν καὶ Χάνι Βινοκάζιτ, αἰχμαλωτίσαν 28 ὁπλίτας καὶ μὴ σχὸν οὐδεμίαν ἀπώλειαν. Τὸ II/7 Τάγμα τοῦ Ἀποσπάσματος, προχωρήσαν, ἐγκατεστάθη τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας εἰς τὸ ὑψωμα 769 (2 χιλ. βεριοανατολικῶς Ροντέν) (1). Οἱ Ἴταλοι συνεπτύσσοντο γενικῶς πρὸς τὴν κορυφογραμμὴν Μπούμπεςι—ὑψ. 731.

Τὸ 4ον Σύνταγμα εἶχε καταλάβει ἄνευ ἀντιστάσεως τὰ δυτικῶς Πάβαρι ὑψώματα ἀπὸ τοῦ ὑψ. 736 καὶ δυτικῶς μέχρι τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ (500 μ. νοτίως Χάνι Μπαλαμπάν), ἐνθα προσῆλθον 9 αὐτόμολοι Ἴταλοι. Εἰς τὸ Συγκρότημα Τρεμπεσίνας (7ον καὶ 16ον Συντάγματα), δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος δρᾶσις. Ἐχθρικὴ ἀναγνώρισις δυνάμεως πεντήκοντα περίπου ἀνδρῶν, κινηθεῖσα περὶ τὴν 1700 ἀπὸ ὑψ. 1923 πρὸς ὑψ. 1620, δεσκορπίσθη διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ.

Εἰς τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας, δὲν ἐπῆλθον οὐσιώδεις μεταβολαὶ κατὰ τὸ ἀπὸ 13ης—19ης Ἰανουαρίου χρονικὸν διάστημα. Τὴν 14ην, πέντε Ἰταλικά ἄρματα, ὀρμηθέντα ἐκ τῆς κατευθύνσεως Τεπελενίου, προῦχώρησαν μέχρι τῆς δυτικῆς παρυφῆς τῆς Κλεισούρας. Παγιδευθέντα, δύο μὲν κατεστράφησαν, τρία δὲ ἠχμαλωτίσθησαν μετὰ τῶν πληρωμάτων των. Τὸ II/36 Τάγμα, ὅπερ ὑπήγετο εἰς τὴν I Μεραρχίαν, ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας ἀπὸ τῆς 16ης. Τὸ I/7 Τάγμα, κατέλαβεν ἄνευ ἀντιστάσεως τὸ ὑψ. 1620, ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας τὴν 19ην Ἰανουαρίου.

Μάχαι Σπὶ Καμαλάτε, Ὑψ. 731 καὶ Μπρέγκου Ραπίτ.

Κατάληψις τοῦ Μάλι Σταντάριτ.

(20—25 Ἰανουαρίου)

(Σχεδ. 5, 6)

25. Τὸ ΓΣ, διὰ διαταγῆς του ἐκδοθείσης τὴν 19ην Ἰανουαρίου, ἔθετεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ τὴν V Μεραρχίαν, μείον ἑνὸς Συντάγματος πεζικοῦ καὶ μιᾶς μοίρας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ, ἥτις διατελοῦσα ὡς γενικὴ ἐφεδρεία τοῦ Ἀρχιστρατήγου, εὕρισκετο συγκεντρωμένη καὶ ἐν μέρει ἐν κινήσει πρὸς τὴν περιοχὴν Λεσκοβικίου (2). Κατόπιν τούτου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν Μεραρχίαν ταύτην, ὅπως τεθῇ εἰς κίνησιν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς 21ης Ἰανουαρίου καὶ συγκεντρωθῇ μέχρι τῆς 26ης Ἰανουαρίου εἰς τὴν περὶ οχὴν Λεσκοβικίου. Συγχρόνως,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Ε/1. Σελ. 68.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 623/Α/272.

κατόπιν τῆς προχωρήσεως τῶν τμημάτων τῆς XV Μεραρχίας, ἐτροποποίησε τὰ ὅρια τῶν ζωνῶν ἐνεργείας τῶν I καὶ XV Μεραρχιῶν, καθορίσαν ὡς ὅρια τὸ χωρίον Καίτσα—Μπρέγκου Σιάλεσι—χωρίον Σιάλεσι, ἅπαντα εἰς τὴν XV Μεραρχίαν. Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην ἐδίδετο ἡ ἐντολὴ ὅπως ἐκκαθαρίσῃ τὴν βορείως Κιάφε Σοφιούτ μέχρι τοῦ Ἄφου περιοχὴν, εἰς δὲ τὴν I νὰ ἐπιδιώξῃ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς 1308—1060 (Τρεμπεσίνα) καὶ νὰ τηρῇ ἐφεδρείας δυτ κῶς τοῦ ποταμοῦ Ντρεσνίτσα διὰ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ (1).

Βελτιωθέντος τοῦ καιροῦ, ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία ἐξεδήλωσε ζωνηράν δρᾶσιν ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 22ας Ἰανουαρίου, καθ' ἣν ἐβομβαρδίσθησαν ἐπτὰκις ἡ πόλις Πρεμετῆς καὶ ἡ παρ' αὐτὴν γέφυρα ἐπὶ τοῦ Ἄφου. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἀνησυχοῦν πάντοτε διὰ τὸ ἀριστερόν του, προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσῃ ἐφεδρείας καὶ θέτει εἰς τὴν διάθεσίν του ἀπὸ τῆς 22ας Ἰανουαρίου τὸ 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὅπερ θὰ συνεκεντρουτο εἰς τὴν περιοχὴν Ροντέν—Πονγκοράνι.

Τὴν 1400 τῆς 23ης Ἰανουαρίου, ἐκδίδει γενικὰς ὁδηγίας πρὸς τοὺς Διοικητὰς τῶν μεγάλων μονάδων σχετικῶς μὲ τὰς προθέσεις του διὰ τὴν ἐξέλιξιν τῶν ἐπιχειρήσεων, βάσει τῶν διαταγῶν τοῦ ΓΣ (2). Αἱ προθέσεις αὗται τοῦ Σώματος Στρατοῦ, εἶχον ἐν συνόψει ὡς ἑξῆς:

᾽Ωθησις τῆς V Μεραρχίας ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Ζαποκίκα—Βασιάρ, πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Τσανάϊ—Ζαποκίκα—Ἄρσα (1 1/2 χιλ. νοτίως Ζαποκίκα) (3).

Συντόνισμός τῶν ἐνεργειῶν τῶν I καὶ XV Μεραρχιῶν πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς Μάλι Σπαντάριτ—Μπούμπεσι καὶ ἐν ἐπέκτασει πρὸς Τρεμπεσίναν.

26. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, τὸ III/50 Τάγμα, μετὰ τὴν κατάληψιν ὑπὸ τῆς XV Μεραρχίας τοῦ ὑψ. 788, διετάχθη τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου, ὅπως προωθήσῃ λόχον μετὰ πολυβόλων εἰς τὸ ὑψωμα Κάλα διὰ τὴν κατάληψιν καὶ ἐξασφάλισιν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κατευθύνσεων Μάλι Σπαντάριτ καὶ Μοναστέρο. Περίπολος ὁμάδος μάχης, ὑπὸ τὸν λοχίαν Πεταλᾶν, ἐκπεμφθεῖσα τὴν ἑσπέραν τῆς 20ῆς πρὸς τὸ ὑψωμα Κάλα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀναγνωρίσεως καὶ ἀνελθοῦσα ἐπ' αὐτοῦ, εὐρέθη ἀπροόπτως πρὸ συνοικισμοῦ εἰς ὃν προφανῶς ἀνεπαύοντο ἐφεδρικά Ἰταλικά τμήματα. Ἡ περίπολος, ἐνεργήσασα μετ' εὐψυχίας καὶ δραστηριότητος, ἔδωσε τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἐπρόκειτο περὶ μεγαλυτέρας δυνάμεως καὶ ἐνέσπειρεν εἰς τοὺς Ἰταλοὺς τὸν πανικόν, συνεπεία τοῦ ὁποίου οὗτοι ἐτράπησαν εἰς φυγὴν, ἐγκαταλείψαντες τὸ ὑψωμα, ἡ κατάληψις τοῦ ὁποίου συνεπληρώθη τὴν 0200 τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου. Ἡ περίπολος, οὐδεμίαν σχοῦσα ἀπώλειαν συνέλαβεν 71 Ἰταλοὺς καὶ ἐκυρίευσεν ἀρκετὸν πολεμικὸν ὕλικόν. Ἐπὶ πλεόν, οἱ Ἰταλοὶ ἐγκατέλειψαν πέντε νεκροὺς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Διοικητὴς τῶν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Κάλα τμημάτων. Τὸ III/50 Τάγμα, πληροφορηθὲν τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος ὑπὸ τῆς περιπόλου, προώθησεν ἐπ' αὐτοῦ λόχον μετ' ὁμάδος πολυβόλων (4). Τὴν ἑσπέραν τῆς 21ης, ἡ XI Μεραρχία κατεῖχε τὴν γενικὴν γραμμὴν ὑψ. 1548 εὐρέως—Ντομπρούσια—Ἰστρόρα—Βερζέζια—δεξιὰ ὁχθὴ Ἄφου μέχρι τοῦ χωρίου Τσερεβόνια—ὑψωμα Σλατίνια.

Ἡ 22α Ἰανουαρίου διῆλθεν ἀνευ ἀξιολόγου δράσεως. Τὴν πρωΐαν τῆς 23ης, τὸ III/50 Τάγμα, ἐνεργῆσαν κατόπιν διαταγῆς τῆς Μεραρχίας, κατέλαβε τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν του, 2 χιλ. ἀνατολικῶς

(1) Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/A/5. Σελ. 72.

(3) Σχεδιάγραμμα 6.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/A/1. Σελ. 147.

Μάλι Σπαντάριτ, ἀπολέσαν 1 νεκρὸν καὶ 2 τραυματίας καὶ συλλαβὸν 15 αἰχμαλώτους. Μεταξὺ τῆς 1800 καὶ 1900, οἱ Ἱταλοὶ ἀντεπιτεθέντες ἀνέτρεψαν προκεχωρημένα τμήματα τοῦ ἀριστεροῦ λόχου, προξενήσαντες ἀπώλειας εἰς τοῦτον. Ὁ λόχος οὗτος, κλονισθεὶς ἀρχικῶς, ἀνακατέλαβε δι' ἀντεπιθέσεως τὰς ἀπωλεσθείσας θέσεις καὶ παρὰ τὴν συνεχισθεῖσαν κατὰ τὰς νυκτερινὸς ὥρας πίεσιν τοῦ ἐχθροῦ, διετήρησε τὰς θέσεις του, σχῶν ἀρκετὰς ἀπώλειας.

Τὴν 24ην Ἰανουαρίου, ἡ Διοίκησις τοῦ 13ου Συντάγματος μετὰ τοῦ II/13 Τάγματος καὶ τοῦ λόχου ὄλμων, διέβη τὸν Ἄψον διὰ τῆς γεφύρας Λαπάνι, κατόπιν διαταγῆς τῆς Μεραρχίας καὶ ἤχθη εἰς Ζαμπέρτζανην τὴν 1700. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 25ης, διέβησαν διὰ τῆς αὐτῆς γεφύρας τὸν Ἄψον τὸ I/13 Τάγμα καὶ τὰ λοιπὰ τμήματα τοῦ Συντάγματος καὶ ἤχθησαν εἰς Μπελεζέν-σκαν, ἔνθα εἶχον συγκεντρωθῇ καὶ τὰ διαβάντα τὴν προτεραιὰν τὸν ποταμὸν τμήματα.

27. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας** ⁽¹⁾ ὁ ἐχθρὸς ἐνήργησε τὴν πρωίαν τῆς 20ῆς σφοδρὰν ἀντεπίθεσιν πρὸς κατάληψιν τοῦ Κιάφε Σοφιούτ, ἀποκρουσθεὶς κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, κατόπιν πεισματῶδους ἀγῶνος, τῇ ὑποστηρίξει τοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἰδία τῶν ὄλμων καὶ καταδιωχθεὶς πρὸς Κιάφε Μούριτ. Περὶ τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, τὰ τμήματα τοῦ 90ου Συντάγματος κατεῖχον τὰ ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ Κιάφε Μούριτ ὑψώματα, μὲ τμήματα ἐγκατεστημένα ἐπὶ τῆς ράχεως τοῦ ἀντερείσματος τοῦ ἐκσπωμένου πρὸς Μάλι Σπαντάριτ. Τὸ 33ον Σύνταγμα, κατέλαβε τὸ 1000μ. δυτικῶς Κιάφε Σόφιουτ ὑψωμα, τὸ δὲ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κρητικοῦ τὸ ὑψωμα βορειοδυτικῶς Νισίτσε καὶ ὑψ. 788, ἐνῶ τὸ 28ον Σύνταγμα παρέμεινεν ἐν μικτῇ σταθμεύσει εἰς Καίτσαν καὶ Βινokάζιτ.

Τὴν 0100 τῆς 21ης Ἰανουαρίου, ὁ ἐχθρὸς ἐνισχυθεὶς διὰ νέων δυνάμεων καὶ ἐπιτυχῶν ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ σκότους νὰ πλησιάσῃ τὴν πρώτην γραμμὴν, ἐνήργησεν ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν κατὰ τῶν ἀνατολικῶς τοῦ αὐχένος Κιάφε Μούριτ ὑψωμάτων. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη ἀπεκρούσθη, κατόπιν τριώρου σκληροῦ ἀγῶνος, μὲ σημαντικὰς ἀπώλειας τοῦ ἐχθροῦ, ὅστις ἐγκατέλειπεν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης περὶ τοὺς 150 νεκροὺς καὶ τραυματίας ⁽²⁾.

Ἡ 22α, 23η καὶ 24η Ἰανουαρίου, καθ' ἃς ἐπανήρχισεν ὁ βροχερὸς καιρὸς, διέρρευσαν ἀνευ ἀξιολόγου δράσεως. Ἡ Μεραρχία διέταξεν ἐπίθεσιν διὰ τὴν 25ην ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κιάφε Μούριτ—Μπρέγκου Λιούλεϊ—ὑψ. 931, ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κιάφε Μπούμπεσι—Μπρέγκου Μποσκέτο καὶ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως ὑψ. 667—802—χωρίον Σιάλεσι. Τὸ 5ον Σύνταγμα ἐτέθη ἀπὸ τῆς 22ας εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὡς ἐφεδρεία του.

Τὴν 23ην, εἶχε διαταχθῇ ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὅπως τὸ εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς Μεραρχίας εὐρισκόμενον τάγμα τοῦ 33ου Συντάγματος, ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς κορυφογραμμῆς Μπούμπεσι. κατόπιν τῆς εὐνοϊκῆς ἐξελίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς I Μεραρχίας ἡ τεθῇ τοῦτο εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας ταύτης. Τὸ 33ον Σύνταγμα, διαταχθὲν ὑπὸ τῆς XV Μεραρχίας νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐπίθεσιν τὴν 24ην Ἰανουαρίου, δὲν ἠδυνήθη νὰ φέρῃ εἰς πέρας τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην, λόγῳ ἀδρανείας τῆς Διοικήσεώς του, ἥτις εἶχεν ἀπολέσει τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ τάγματος τούτου καὶ κατέστη ἀδύνατον νὰ διαβιβάσῃ τὰς διαταγὰς τῆς. Τὸ ἐν λόγῳ τάγμα, ἐνεργήσαν αὐτοβούλως, εἶχεν ἀποκοπῇ τοῦ Συντάγματος

(1) Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 66.

καὶ εὐρέθη δεξιὰ (βορείως) τῶν τμημάτων τῆς I Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν νοτίως τῆς κορυφογραμμῆς Μπούμπεσι καὶ νοτιοανατολικῶς Μπρέγκου Ραφίτ. Ἡ μὴ ἐκτέλεισις τῆς διαταγῆς ταύτης, ἔσχε σημαντικὴν ἐπίδρασιν εἰς τὴν μετέπειτα ἐξέλιξιν τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς Μεραρχίας, καθόσον ἐὰν κατελαμβάνετο ἀπὸ τῆς 24ης ἡ κορυφογραμμὴ καὶ ἰδίᾳ τὸ χωρίον Μπούμπεσι, θὰ διηκολύνετο μεγάλως ἢ μετ' ὀλίγας ἡμέρας ἐκτελεσθεῖσα ἐνέργεια πρὸς Σιάλεσι ⁽¹⁾.

Κατὰ τὸ τριήμερον ἀπὸ 22ας—24ης Ἰαουαρίου, τὰ τμήματα τῆς Μεραρχίας, κατὰκοπα ἐκ τῶν συνεχῶν μαχῶν καὶ τῆς κακοκαιρίας, ὥς καὶ τοῦ ἀνεπαρκοῦς ἐφοδιασμοῦ εἰς τροφίμα, ἡσχολήθησαν εἰς τὴν ἀναδιοργάνωσιν τῶν δυνάμεων τῶν, τὴν συμπλήρωσιν αὐτῶν διὰ τῶν ἀφιχθεῖσων ἐνισχύσεων καὶ τὰς προπαρασκευαστικὰς ἐργασίας διὰ τὴν ἐπίθεσιν τῆς 25ης. Ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία ἐπεδείξατο δραστηριότητα, ἀνεφοδιάσασα εἰς τροφίμα τὰ εἰς τὴν περιοχὴν Κιάφε Μπούμπεσι τμήματα τοῦ ἐχθροῦ, διὰ μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων, συνοδευομένων ὑπὸ ἀεροπλάνων διώξεως.

Τὴν 0700 τῆς 25ης, τὰ καθορισθέντα διὰ τὴν ἐπίθεσιν τμήματα τῆς Μεραρχίας, ἐξώρμησαν καὶ παρὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν πυκνὴν ὁμίχλην, καταλαμβάνουσι τοὺς πρώτους ἀντικειμενικοὺς σκοπούς. Ἡ ἐπίθεσις τοῦ 90ου Συντάγματος πρὸς κατὰληψιν τοῦ Μπρέγκου Λιούλεϊ, συναντᾷ δυσχερείας, λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἀμύνεται τούτου μετὰ πείσματος. Τὴν ὥραν ἐκείνην, διαλύεται ἡ ὁμίχλη καὶ καθίσταται δυνατὴ ἡ ὑποστήριξις διὰ τοῦ πυροβολικοῦ. Τὸ πεζικὸν ἐπιτίθεται τότε σφοδρῶς καὶ ἀνατρέψαν τοὺς ἀμυνομένους, καταλαμβάνει τὸ ὕψωμα τοῦτο περὶ τὴν μεσημβρίαν καὶ αἰχμαλωτίζει δύο ἀξιωματικοὺς καὶ πεντηκοντάδα ὀπλιτῶν, οἵτινες ἡμύνοντο μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς. Ἡ ὀρμητικὴ ἐπίθεσις συνεχίζεται κατὰ τοῦ ὕψωματος 931, ὅπερ καταλαμβάνεται περὶ τὴν 1500. Τὸ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κρητικοῦ, καταλαμβάνει περὶ τὴν 1530, κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος, τὸ Μάλι Σπαντάριτ διὰ τῶν I/50 καὶ III/50 Ταγμάτων, ἐνῶ ταυτοχρόνως τὸ 33ον Σύνταγμα καταλαμβάνει περὶ τὴν 1130 τὸ χωρίον Βινὰν καὶ τὸ 1000 μέτρα δυτικῶς τούτου ὕψωμα. Εἰς τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, ἡ Μεραρχία κατέχει τὴν γραμμὴν χωρίον Βινὰν—ὕψωμα 1000μ. δυτικῶς τούτου—ἀντρείσμα νοτιοδυτικῶς ὑψ. 931 μέχρι Κιάφε Μπούμπεσι—Μπρέγκου Λιούλεϊ—ὑψ. 931.

Συνελήφθησαν 10 ἀξιωματικοὶ καὶ περὶ τοὺς 100 ὀπλίται αἰχμάλωτοι. Ἡ Μεραρχία ἀπώλεσε κατὰ τὸ διήμερον 2 νεκροὺς καὶ 4 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 22 νεκροὺς καὶ 56 τραυματίας ὀπλίτας ⁽²⁾.

28. Ἡ I Μεραρχία, ⁽³⁾ ἐπανάλαβε κατὰ τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς ὑπὸ καιρὸν ὁμιχλώδη καὶ μὲ δριμύ ψυχῆς, συναντήσασα περιορισμένας ἀντιστάσεις. Τὸ 7ον Σύνταγμα κατέλαβε διὰ τοῦ III/7 Τάγματός του τὸ Μπρέγκου Ψάρι καὶ τὰ ἀνατολικῶς τοῦ Κιάφε Λουζίτ ἀντρείσματα, διὰ δὲ τοῦ I/52 Τάγματος προσήγγισε τὸ Κιάφε Λουζίτ (ὑψ. 626) καὶ τὰ βορειοδυτικῶς τούτου ἀντρείσματα, διεξαγαγὼν ἀγῶνα, πρὸς ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀντικειμενικοῦ του σκοποῦ. Τὸ 16ον Σύνταγμα, ἐξορμήσαν ἀπὸ τῆς 0800 ἀνῆλθεν ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας καὶ κατέλαβε τὴν γραμμὴν ἀπὸ τοῦ χωρίου Μαζιάνι (ὄχι) μέχρι τοῦ ὑψ. 1308. Τὸ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα κατέλαβε διὰ τοῦ I/51 Τάγματος τὰ ἀμέσως ἀνατολικῶς Χάνι Μπούμπεσι ὕψωματα (ὑψ. 545—513),

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/A/2. Σελ. 71.

Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/A/2. Σελ. 72—73.
/Φ. 702/B/3. Σελ. 11.

(3) Σχεδιάγραμμα 5.

διὰ δὲ τοῦ II/5 Τάγματος ὑπερέβη τὸ Χάνι Βινοκάζιτ, καταλαβὸν τὴν γραμμὴν ὑψ. 432—461. Τὸ II/7 Τάγμα του, κατέλαβε τὰ ἀμέσως δυτικῶς καὶ βορείως τοῦ χωρίου Μπαλαμπάν ὑψώματα. Ἡ I Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως ἐγκατεστάθη εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Γκιοβανάι (1).

29. Ἡ 21η Ἰανουαρίου ἀνέτειλε μὲ καιρὸν αἶθριον, διαρκέσαντα καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, ἀλλὰ δριμύτατον ψῦχος, ἡ δὲ χιῶν ἥτις εἶχε καλύψει καὶ τὰ πεδινὰ μέρη, καθίστα ἐμφανῆ πᾶσαν κίνησιν τῶν ἀντιπάλων. Ἡ ἐχθρική ἀεροπορία ὑπῆρξε δραστηριωτάτη, βομβαρδίζουσα καὶ πολυβολοῦσα οὐχὶ μόνον τὰ μετόπισθεν καὶ τὰς θέσεις τοῦ πυροβολικοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ τμήματα τῆς πρώτης γραμμῆς.

Τὸ 7ον Σύνταγμα θὰ ἐπετίθετο πρὸς κατάληψιν τοῦ Κιάφε Λουζίτ. Ἡ ἐνέργεια αὕτη ἀνετέθη εἰς τὸ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Συντάγματος I/52 Τάγμα, ὅπερ ἐξορμήσαν τὴν 0745 ἐκ Μπρέγκου, κατέλαβε κατόπιν μικρὰς ἀντιστάσεως τὸ χωρίον Μαζάκ περὶ τὴν 0930. Κινηθὲν ἐν συνεχείᾳ πρὸς Κιάφε Λουζίτ, συνήντησε πείσμονα ἀντίστασιν τοῦ ἐχθροῦ, ἐνισχυθέντος καὶ διὰ νέων τμημάτων, αἱ φάλαγγες τῶν ὁποίων διεκρίνοντο εὐκρινῶς ἐκ τοῦ παρατηρητηρίου τῆς Μεραρχίας καὶ ἐναντίον τῶν ὁποίων ἔβαλε λίαν εὐστόχως τὸ βαρὺ πυροβολικόν. Περὶ τὴν ἑσπέραν, τὸ Τάγμα καθηλώθη πρὸ τῶν νοτίων κλιτύων τοῦ Κιάφε Λουζίτ, ἐν στενῇ ἐπαφῇ πρὸς τὸν ἐχθρόν. Τὸ Σύνταγμα κατεῖχε τὴν ἑσπέραν τὴν γραμμὴν Μπρέγκου—Ψάρι—ὑψ. 547, μέχρι τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, συνεχίσαν καὶ μετὰ τὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους τὰς ἐπιθετικὰς του ἐνεργείας πρὸς κατάληψιν τῆς ὑπολοίτου κορυφογραμμῆς τοῦ Κιάφε Λουζίτ. Τὸ 16ον Σύνταγμα εὐρίσκετο ἐπὶ τῆς γραμμῆς Ψάρι—ὑψ. 1060.

Τὸ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα, ἐπρόκειτο νὰ διαβῇ τὸν ποταμὸν Ντεσνίτσα ἀπὸ τῆς πρώτης διὰ δύο σημείων, συντονίζον τὴν ἐνέργειάν του μὲ τὸ βορειότερον (δεξιὰ) ἐνεργοῦν 33ον Σύνταγμα τῆς XV Μεραρχίας. Λόγω ὅμως βραδύτητος κινήσεως τοῦ ἐν λόγω Συντάγματος, ἀνετέθη παρὰ τούτου μόνον εἰς τὸ II/7 Τάγμα του ὅπως διαβῇ πρῶτον τὸν ποταμὸν, ἵνα ἀπειλήσῃ τὸ πλευρὸν τῶν ἐναντίον τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ 16ου Συντάγματος μαχομένων Ἰταλῶν. Τὰ II/5 καὶ I/51 Τάγματά του, ἐνετάλησαν ὅπως καταλάβωσι τὰ ὑψώματα 467, 432, 513 καὶ 44. Τὸ II/7 Τάγμα, κινηθὲν περὶ τὴν μεσημβρίαν, κατῴρθησε νὰ διαβῇ, ὑπὸ τὰ πυρὰ τοῦ ἐχθροῦ, τὸν ποταμὸν εἰς σημεῖον 500 μέτρα βορείως Χάνι Βινοκάζιτ καὶ νὰ καταλάβῃ τὸ ὑψωμα 389, ἐν στενῇ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, διαθέτοντος ἄφθονα μέσα πυρός, ἰδία ὄλμους. Τὸ Τάγμα συνέλαβεν 25 Ἰταλοὺς, ἐν οἷς 1 ἀνθυπολοχαγόν, καὶ ἔσχεν 7 τραυματίας ὁπλίτας. Τὸ II/5 Τάγμα του, κινηθὲν βραδύτερον καὶ εὐρεθὲν πρὸ ἰσχυρῶν ἐχθρικῶν ἀντιστάσεων, δὲν ἠδυνήθη νὰ διαβῇ τὸν ποταμὸν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, κατῴρθησε ὅμως νὰ διαβῇ τοῦτον κατὰ τὴν νύκτα ἀπὸ τῆς 1730, ἀπολέσαν κατὰ τὴν ἡμέραν 5 νεκροὺς καὶ 27 τραυματίας ὁπλίτας. Ἡ διάβασις ἐγένετο εἰς σημεῖον 1500 μέτρα νοτίως Χάνι Μπούμπεσι, μεταξὺ τῶν ὑψ. 337 καὶ 417. Οὕτω, τὸ Ἀπόσπασμα εἶχε διαπεραιώσει δύο Τάγματα δυτικῶς τοῦ Ντεσνίτσα, ἐνῶ τὸ I/51 Τάγμα του, εὐρισκόμενον ἀνατολικῶς τοῦ ποταμοῦ, ἐκάλυπτε διὰ πυρῶν τὸ δεξιὸν πλευρὸν του.

Ἡ I Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως ἐξέπεμψε περιπόλους πρὸς τὸν ὑψ. 1733 ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας καὶ βορειότερον, χωρὶς νὰ συναντήσῃ ἐχθρόν, περὶ τὴν 1030

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/A/2. Σελ. 287—289.

» ΔΙΣ/Φ. 682/I/3.

Σχεδιάγραμμα 5.

ὁμως παρετήρησε κινήσεις τούτου ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1923 πρὸς τὸν ὑψ. 1733. Τὸ 4ον Σύνταγμα, ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένῃ ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας, προέβη εἰς μετακινήσεις τινὰς τῶν Ταγμάτων του (1).

Εἰς τὸν τομέα τοῦ Ἀποσπάσματος Κλεισούρας, οἱ Ἴταλοι ἐπιτεθέντες τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, ἀνέτρεψαν τὰ ἐπὶ τοῦ ὑψ. 1620 τμήματα τοῦ 1/7 Τάγματος, ἅτινα ἀπεσύρθησαν πρὸς Γκρόπαν (2). Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἐνίσχυσε τὸ Συγκρότημα διὰ τῶν 1/5 καὶ 1/2 Ταγμάτων.

30. Τὴν 22αν Ἰανουαρίου, ὁ καιρὸς μετεβλήθη καὶ αὐθις εἰς βροχερόν. Τὸ 7ον Σύνταγμα, συνεχίσαν διὰ τοῦ 1/52 Τάγματός του τὴν ἐπίθεσίν του κατὰ τοῦ Κιάφε Λουζίτ, κατῴρθωσε, κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν νὰ καταλάβῃ περὶ τὴν 1630 τὸν ἀντικειμενικόν του σκοπὸν, πλὴν τοῦ ὑψ. 626. Ἰσχυρὰ ἀποσπάσματα προωθήθησαν μέχρι τοῦ ὕψους τοῦ χωρίου Φόντε καὶ ὑψ. 573, ὡς τμήματα ἐπιτηρήσεως. Ἐκ παραλλήλου ὑπεστήριξε διὰ πυρῶν τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἀποσπάσματος Συναγματάρχου Κετσέα. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ 1/52 Τάγματος κατὰ τὰς δύο ἡμέρας, ἀνῆλθον εἰς 4 ἀξιωματικούς τραυματίας καὶ περὶ τοὺς 50 νεκροὺς καὶ 130 τραυματίας ὁπλίτας (3).

Τὸ 16ον Σύνταγμα, προώθησε τὸ ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας 1/16 Τάγμα του πρὸς τὸν ὑψ. 1260, ἔνθα συνήντησεν ἐχθρικὴν ἀντίστασιν. Κατόπιν ἀγῶνος, ὁ ἐχθρὸς, δυνάμεως λόχου μετὰ πολυβόλων, ἀπεσύρθη πρὸς τὸ χωρίον Ἀρτζα ντὶ Σόττο, ἀφήσας δέκα αἰχμαλώτους εἰς χεῖρας τοῦ Τάγματος, ὅπερ ἀπώλεσε 1 ἀνθυπασπιστὴν καὶ 1 λοχίον νεκροὺς, ὡς καὶ 4 ὁπλίτας τραυματίας.

Τὸ Ἀπόσπασμα Συναγματάρχου Κετσέα, συνέχισε τὰς ἐπιχειρήσεις του ἐν τῇ κατευθύνσει Σπί Καμαλάτε—Μοναστέρο ἀπὸ τῆς 0730. Τὸ 11/7 Τάγμα, ἀνατρέψαν κατόπιν συντόμου ἀγῶνος τὰς πρώτας ἐχθρικὰς ἀντιστάσεις, ἀναιχτίστη δι' ἰσχυρῶν πυρῶν ἐκ τοῦ ὑψ. 450 καὶ τῶν ἐκατέρωθεν τούτου ὑψωμάτων, ὑποστὰν ἀρκετὰς ἀπώλειας. Τὸ 11/5 Τάγμα, ἐνεργοῦν δεξιώτερον, εὐρέθη πρὸ ἰσχυρῶν ἐχθρικῶν ἀντιστάσεων ἐκ τῶν ὑψ. 633 καὶ 450. Περὶ τὴν 0930, οἱ Ἴταλοι ἐνεργοῦν τοπικὴν ἀντεπίθεσιν ἐκ τῆς βορείας παρυφῆς τοῦ Σπί Καμαράτε ἐναντίον τοῦ δεξιοῦ τοῦ 11/7 Τάγματος καὶ ἐκτοπίζουσιν πρὸς στιγμὴν μέρος τοῦ 5ου Λόχου, καθηλοῦνται ὁμως ἀμέσως δι' ἐπεμβάσεως ἐφεδρικῶν τμημάτων τοῦ Λόχου καὶ τοῦ Τάγματος καὶ διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων. Τὸ 11/5 Τάγμα, ἀδυνατεῖ νὰ προχωρήσῃ, συντρέχει ὁμως διὰ τῶν πυρῶν του τὸν ἀγῶνα τοῦ 11/7 Τάγματος, ὅπερ προχωροῦν βῆμα πρὸς βῆμα καὶ κατόπιν ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην, ἐπιτυγχάνει περὶ τὴν 1030 νὰ τρέψῃ εἰς φυγὴν τὸν ἐχθρόν, ὅστις ἀποσύρεται ἐν μέρει μὲν πρὸς τὸ χωρίον, ἔνθα ἐγκλείεται ἐντὸς τῶν οἰκιῶν, ἐν μέρει δὲ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Μπούμπεσι, διερχόμενος πρὸ τῆς ζώνης τοῦ 11/5 Τάγματος. Οἱ ἐγκλεισθέντες εἰς τὰς οἰκίας Ἴταλοί, προέβαλον πείσμονα ἀντίστασιν, ἀμυνόμενοι διὰ χειροβομβίδων, περὶ τὴν 1130 ὁμως ἤρχισαν νὰ παραδίδωνται ἀπορρίπτοντες τὰ ὅπλα των. Τὸ Τάγμα περισυνέλεξε 345 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν 15 ἀξιωματικούς, μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ἓνα ταγματάρχην. Τὸ 11/5 Τάγμα, συναντήσαν ἰσχυρὰν ἀντίστασιν, κατῴρθωσε κατὰ τὴν νύκτα νὰ περισχέσῃ τὸ ὕψωμα 450 καὶ πλεуроκοποῦν τὰς ἐχθρικὰς ἀντιστάσεις ἀπὸ τῆς ἑω, ἠνάγκασε τοὺς Ἴταλοὺς νὰ ἐγκαταλείψουν τοῦτο, συλλαβὸν 165 αἰχμαλώτους. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Ἀποσπάσματος ἀνῆλθον εἰς 2 νεκροὺς καὶ 1 τραυματίαν ἀξιωματικούς καὶ 30 νεκροὺς καὶ 180 τραυματίας ὁπλίτας.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 289—292.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Α/Ιβ. Σελ. 4.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Γ/3.

Ὁ ἐχθρὸς ἐγκατέλειπεν ἐν συνόλῳ 510 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν 20 ἀξιωματικούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ δύο ταγματάρχας. Ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης ἐμετρήθησαν περὶ τὰ 200 πτώματα Ἰταλῶν, ἐν οἷς καὶ ἐνὸς ταγματάρχου, περιῆλθον δὲ εἰς χεῖρας τοῦ Ἀποσπάσματος δύο ἀντιαρματικά πυροβόλα τῶν 47 καὶ ἐν ὀρειβατικὸν τοιοῦτον καὶ ἄφθονον παντοειδὲς ὕλικόν (1).

Κατὰ τὴν μάχην ταύτην, τὸ II/7 Τάγμα, δυνάμεως 400 περίπου ἀνδρῶν, ἀντιμετώπισε τρία Ἰταλικά τάγματα καὶ πιθανῶς τέσσαρα.

31. Τὴν 23ην Ἰανουαρίου, ὁ καιρὸς συνεχίσθη ὁμιχλώδης μετὰ βροχῶν κατὰ διαλείμματα.

Τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας, ἐπιτεθὲν ἀπὸ τῆς 0700 διὰ τοῦ II/36 Ταγματος, ἐνισχυμένου διὰ τῆς I/7 Πολυβολαρχίας, κατάρθωσε περὶ τὴν 0900 νὰ ἀνακαταλάβῃ τὸν ὕψ. 1620, δὲν ἡδυνήθη ὁμως, ὡς προϋτίθετο, νὰ προχωρήσῃ πρὸς τὸν ὕψ. 1733, καθηλωθὲν δι' ἰσχυρῶν πυρῶν (2). Τὸ 7ον Σύνταγμα, κατέλαβε κατόπιν νυκτερινοῦ ἐγχειρήματος τὴν 0300 δι' ἐνὸς λόχου τοῦ I/52 Ταγματος τὸν ὕψ. 626, ὁλοκληρῶσαν οὕτω πλήρως τὴν κατάληψιν τοῦ Κιάφε Λουζίτ καὶ προώθησεν ἓνα λόχον πρὸς τὸν ὕψ. 717, ἵνα ὑποστηρίξῃ τὰς ἐνεργείας τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα (3).

Εἰς τὸν τομέα τοῦ 16ου Συντάγματος, ὁ ἐχθρὸς ἐπετέθη τὴν 0830 διὰ διλοχίας κατὰ τοῦ III/16 Ταγματος ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1260 καὶ τὴν 1500 κατὰ τοῦ I/16 Ταγματος ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1060. Ἀμφότεραι αἱ ἐπιθέσεις αὗται, ἀπεκρούσθησαν. Τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Συντάγματος II/4 Τάγμα, ἀνερχόμενον περὶ τὰς τελευταίας ἀπογευματινὰς ὥρας ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1308, ἐδέχθη ἐπιθέσιν ἐκ τῆς κορυφογραμμῆς ὑπὸ ἐχθρικής δυνάμεως ἐνὸς λόχου, ὑποστηριζομένου ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων. Ὁ ἀγὼν, διαρκέσας μέχρι τῆς 1830, ὑπῆρξεν ἀμφίροπος, ἀργότερον ὁμως τὸ ὕψωμα κατελήφθη τῇ συνεργασίᾳ καὶ τοῦ III/16 Ταγματος.

Τὸ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα, ἐνισχυθὲν διὰ τοῦ III/5 Ταγματος, συνέχισε τὴν προχώρησίν του με ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν κατάληψιν τῶν ὕψ. 731 (Σόρζ) καὶ 717 (Μπρέγκου Ραπίτ). Τὸ II/5 Τάγμα, ἐξορμήσαν τὴν 1000, κατέλαβε τὸ ὕψωμα 633 κατόπιν μικρᾶς ἀντιστάσεως, ἐν συνεχείᾳ δέ, ἐπιτίθεται κατὰ τοῦ ὕψ. 717, κατεχομένου ἰσχυρῶς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Τὰ ἐπιτιθέμενα τμήματα προχωροῦντα ὀρμητικῶς, φθάνουσιν εἰς τινὰ σημεῖα τὰς ἐχθρικὰς ἀντιστάσεις, ἔνθα διεξάγεται ἀγὼν ἐκ τοῦ συστάδην διὰ χειροβομβίδων. Περὶ τὴν 1400, οἱ Ἰταλοὶ ἐνεργοῦσιν ἀντεπίθεσιν πρὸς τὸ δεξιὸν τοῦ Ταγματος με ἀποτέλεσμα τὴν μερικὴν σύμπυξιν τοῦ δεξιοῦ λόχου, ἡ ἀντεπίθεσις ὁμως αὕτη ἀνακόπτεται διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, κατόπιν ἀμέσου ἐπεμβάσεως τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος, παρακολουθοῦντος τὴν ἐξέλιξιν τῆς ἐπιθέσεως. Τὸ Τάγμα, συνεχίσαν τὴν προσπάθειάν του, κατέλαβε περὶ τὴν 1600, τὸ Μπρέγκου Ραπίτ (ὕψ. 717).

Ἀριστερά, τὸ II/7 Τάγμα, ἐξορμήσαν περὶ τὴν μεσημβρίαν, προῦχώρησε κατόπιν ἀγῶνος, πρὸς τὸν αὐχένα μεταξὺ 731 καὶ 717 καὶ κατέλαβε τοῦτον τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας. Τὸ Τάγμα τοῦτο, με μειωμένην ἀρχικῶς δύναμιν καὶ κατόπιν τῶν σοβαρῶν ἀπωλειῶν του κατὰ τὸν τρίτημερον ἀγῶνα, ἀνέκοψε τὴν περαιτέρω προσπάθειάν του. Τὴν ἐσπέραν εἶχεν ὁλοκληρωθῇ ἡ κατάληψις τοῦ τελικοῦ ἀντι-


(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Ε/1. Σελ. 72—79.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Δ/1β. Σελ. 4.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 293.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Γ/3.

Σχεδιάγραμμα 5.



κειμενικοῦ σκοποῦ, ἦτοι τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ καὶ τοῦ ὑψ. 731, μεμονωμένοι τινὲς ὁμῶς ἀντιστάσεις ἐπὶ τοῦ τελευταίου, ἔδει νὰ ἐκκαθαρισθῶσι. Τὰ τμήματα εὐρίσκοντο ἐν στενῇ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, ὅστις ἐγκατέλειπε 348 αἰχμαλώτους ἐξ ὧν 19 ἀξιωματικούς (1).

Τὴν 2030, οἱ Ἴταλοί, μετὰ βραχεῖαν προπαρασκευὴν πυροβολικοῦ, ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ. Κατόπιν ζωηροῦ ἀγῶνος, οἱ ἐπιτεθέντες ἀπεκρούσθησαν καὶ περὶ τὴν 2200 εἶχον ἀποσυρθῆ εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς των.

Τὴν 2300, ἐξετοξεύθη δευτέρα, ἰσχυρότερα τῆς πρώτης ἀντεπίθεσις τῶν Ἱταλῶν κατὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, ἀποκρουσθεῖσα μὲ πολλὰς ἀπωλείας, ἀπὸ δὲ τῆς 0100 ἐπεκράτησεν ἀπόλυτος ἡσυχία ἐκατέρωθεν.

32. Τὴν 24ην Ἰανουαρίου, συνεχίζεται ὁ ἴδιος ὁμιχλώδης καὶ βροχερὸς καιρὸς. Εἰς τὸν τομέα τοῦ 16ου Σύνταγματος, τὸ II/4 Τάγμα του, δεχθὲν τὴν 0230 ἐπιθεσιν τῶν Ἱταλῶν κατὰ τοῦ ὑψ. 1308, ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τοῦτον, συμπτυχθὲν περὶ τὰ 700 μέτρα νοτιώτερον. Ἡ ἀνακατάληψις τοῦ ὑψώματος ἀνετέθη εἰς τὸ I/4 Τάγμα, ὅπερ ἐπιτεθὲν τὴν 1600, κατῴρθωσε μετὰ δῖωρον ἀγῶνα, νὰ καταλάβῃ τοῦτο. Περίπολος ἐκπεμφθεῖσα εἰς βάθος 500 μέτρων, δὲν συνήνητησεν ἐχθρόν. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, τὸ Σύνταγμα ἠχμαλώτισε 2 ἀξιωματικούς καὶ 48 ὁπλίτας. Ἐχθρική συγκέντρωσις μὲ ἐπιθετικὰς διαθέσεις εἰς τὸ ἀμέσως βορειοανατολικῶς ὑψ. 1030 ἀντέρεισμα, διελύθη κατόπιν ἐπιθέσεως τμημάτων τοῦ I/16 Τάγματος καὶ κατεδιώχθη πέραν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ. Τὸ Σύνταγμα, ἔσχεν 1 ἀξιωματικὸν τραυματίαν καὶ 2 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ 21 τραυματίας. Τὸ ἑσπέρας εἶχεν ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1308 μέχρι τοῦ ὑψ. 1060.

Εἰς τὸν τομέα τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ἐσημειώθησαν τοπικαὶ τινες ἐπιθέσεις τῶν Ἱταλῶν κατὰ τοῦ ὑψ. 1620, ἀποκρουσθεῖσαι.

Τὸ 7ον Σύνταγμα παρέμεινεν ἐπὶ τῶν θέσεών του, προωθῆσαν λόχον πρὸς Φόντε. Τὸ 4ον Σύνταγμα, πλὴν τῆς διαθέσεως τοῦ I/4 Τάγματός του διὰ τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ ὑψ. 1308, δὲν προέβη εἰς ἄλλην τινα ἀξιοσημείωτον ἐνέργειαν (2).

Εἰς τὸν τομέα τοῦ Ἀποσπάσματος Σύνταγματάρχου Κετσέα (3), οἱ Ἴταλοι ἐξετόξευσαν τὴν 0830 σφοδροτάτην προπαρασκευὴν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων κατὰ τοῦ ὑψ. 717, οὗτινος ὁ χώρος ἦτο λίαν περιωρισμένος καὶ αἱ ἀπώλειαι τῶν ἀμυνόμενων ἦσαν ἀρκεταί. Περὶ τὴν 0900, ἐξεδηλώθη ἐπίθεσις πεζικοῦ, ἐπερχομένου κατὰ μάζας. Οἱ ἀμυνόμενοι ἀντέταξαν πείσμονα ἀντίστασιν, παρὰ τὴν ἀριθμητικὴν ὑπεροχὴν τοῦ χθροῦ, ἀγωνιζομένου ἐκ τοῦ συστάδην διὰ χειροβομβίδων. Παρὰ τὴν ὑποστήριξιν ὅμως τοῦ φίλιου πυροβολικοῦ, ἠναγκάσθησαν νὰ συμπυχθῶσι περὶ τὰ 200 μέτρα ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ ὑψώματος. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος, παρακολουθῶν ἐκ τοῦ παρατηρητηρίου του τὴν σύμπτυξιν, διατάσσει τὴν ἐκτέλεσιν ἐντατικῆς βολῆς πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων κατὰ τοῦ ὑψ. 717, ἐφ' οὗ εἶχεν ἤδη ἐγκατασταθῇ ὁ ἐχθρὸς, ὅστις ὑφιστάμενος ἀπωλείας ἐκ τοῦ σφοδροῦ πυρός, ἐγκαταλείπει τὸ ὑψωμα. Τὸ II/5 Τάγμα, ὅπερ ἡτοιμάζετο ν' ἀνακαταλάβῃ τὸ ὑψωμα, διετάχθη ν' ἀναστείλῃ τὴν ἐνέργειάν του, πρὸς ἀποφυγὴν ἀπωλειῶν ὡς ἐκ τῆς τακτικῆς τῶν Ἱταλῶν νὰ βάλῃσιν ἀμέσως διὰ πολλῶν δεκάδων πυροβόλων κατὰ τοῦ καταλαμβανομένου σημείου, τοῦθ' ὅπερ θὰ εἶχε πιθανὴν συνέπειαν τὴν ἀποσύνθεσιν τοῦ Τάγματος, τὸ ὁποῖον καὶ λόγῳ τῶν ἀπωλειῶν του διέθετε λίαν ἀνεπαρκῆ δύναμιν. Ἐν ὅψει τῆς καταστάσεως ταύτης, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσμα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 293—298.

Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 303—306.

(3) Σχεδιάγραμμα 5.

τος ἀπεφάσισεν ὅπως ἡ ἀνακατάληψις ἐνεργηθῇ ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ II/33 Τάγματος, ὅπερ διαβὰν τὸν Ντεσνίτσα καὶ καλύπτων τὸ δεξιὸν τοῦ Ἀποσπάσματος, θὰ ἐπετίθετο πρὸς κατάληψιν τοῦ δυτικοῦ ὑψώματος 717¹ (1), ἐνῶ τὸ II/5 Τάγμα θὰ ἐνῆργει τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ ἀνατολικοῦ ὑψώματος 717. Ἡ ἐπίθεσις, ἐκτοξευθεῖσα παρ' ἀμφοτέρων τῶν Ταγμάτων μετὰ ἐνεργητικότητος, ἐπέτυχε περὶ τὴν 1300 τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ ὑψώματος, ἐκκαθάρισσα τοῦτο, κατόπιν ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην ἐναντίον ἀντιστάσεων ἐγκατεστημένων ἐπὶ τοῦ ἀντιπρανοῦς. Οἱ Ἱταλοὶ ἐγκατέλειψαν ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης μέγαν ἀριθμὸν πτωμάτων, συνελήφθησαν δὲ καὶ 16 ὀπλίται αἰχμαλῶται.

Ἐνῶ εἰς τὸ δεξιὸν διεξήγετο ὁ ἀγὼν ἕναντι τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ (ὑψ. 717), τὸ I/51 Τάγμα, ὅπερ ἐντὸς τῆς νυκτὸς τῆς 23/24 εἶχεν ἀντικαταστήσει τὸ ἀριστερὸν τοῦ II/7 Τάγματος, ἐπετέθη ἀπὸ τῆς 0830 κατὰ τοῦ ὑψώματος 731, πρὸς ἐκκαθάρισιν τῶν ἐπ' αὐτοῦ μεμονωμένων φωλεῶν ἀντιστάσεως, ὁλοκληρώσαν τὴν κατάληψιν τούτου περὶ τὴν 1030 καὶ αἰχμαλωτίσαν περὶ τοὺς 60 Ἱταλοὺς. Κατὰ τὸν ἀγῶνα πρὸς κατάληψιν τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ καὶ ὑψ. 731, τὸ Ἀπόσπασμα ἀπώλεσε 3 ἀξιωματικούς νεκροὺς καὶ 2 τραυματίας, ὡς καὶ 20 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 207 τραυματίας. Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἱταλῶν ὑπελογίζοντο εἰς ἄνω τῶν 500 νεκροὺς καὶ τραυματίας καὶ 83 αἰχμαλῶτους, ἐξ ὧν 4 ἀξιωματικούς (2).

33. Τὴν 25ην Ἰανουαρίου, βελτιωθέντος τοῦ καιροῦ, ἐξεδηλώθη ἀπὸ τῆς πρωίας ζωηρὰ δρᾶσις τῆς Ἱταλικῆς ἀεροπορίας, ἣτις ἐβομβάρδισε διαδοχικῶς τὰς περιοχὰς Μπαλαμπάν, Μπάλι, Κιάφε Λουζίτ, Σπί Καμαράτε καὶ Ροντέν. Αἱ ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων ἀπώλειαι, ἀνῆλθον εἰς 9 νεκροὺς, ἐξ ὧν 2 ἀξιωματικοὶ καὶ 45 τραυματίαι, ἐξ ὧν εἰς ἀξιωματικούς.

Εἰς τὸν τομέα τοῦ 16ου Σύνταγματος (3), ὁ ἐχθρὸς ἐπετέθη τὴν 0400 κατὰ τῶν ὑψ. 1260 καὶ 1060, ἀποκρουθεὶς κατόπιν διώρου ἀγῶνος, καὶ ἐγκαταλείψας ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης 6 νεκροὺς, 45 τυφέκια καὶ 5 ὀπλοπολυβόλα. Τὸ Σύνταγμα ἔσχεν 6 τραυματίας ὀπλίτας. Εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς, δὲν ἐσημειώθησαν ἀξιόλογα γεγονότα, πλὴν τοπικῶν τινῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς βελτίωσιν τῶν θέσεων. Συνελήφθησαν 35 αἰχμαλῶται, ἐξ ὧν 4 ἀξιωματικοὶ καὶ περισυνελέγησαν ὑπὸ τοῦ 4ου Σύνταγματος 6 τραυματίαι Ἱταλοὶ ἐκ τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς προηγουμένης, ἐξ ὧν εἰς ταγματάρχης. Κατὰ τὰς μάχας τῆς 24ης καὶ 25ης, τὸ Σύνταγμα ἔσχεν 7 νεκροὺς, ἐξ ὧν ἕνα ἀνθυπολοχαγὸν καὶ 25 τραυματίας ὀπλίτας. Αἱ ἀπώλειαι τῶν λοιπῶν μονάδων τῆς Μεραρχίας, ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν καὶ 6 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 1 ἀξιωματικὸν καὶ 27 ὀπλίτας τραυματίας (4).

Εἰς τὸν τομέα τοῦ Συγκροτήματος Κλεισοῦρας, δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος δρᾶσις.

Ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἐσπέραν, εἶχεν ὡς ἑξῆς : (5)

Τὸ 16ον Σύνταγμα ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας, εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὑψ. 1308, 1260, 1060. Τὸ 7ον Σύνταγμα ἐπὶ τῶν ἀντερεισμάτων Κιάφε Λουζίτ. Τὸ 4ον Σύνταγμα εἰς τὸν αὐχένα Μπρέγκου Ψάρι καὶ τὴν περιοχὴν Ποντογκοράνι—Τσιρογκούνι. Τὸ Ἀπόσπασμα Σύνταγματάρχου Κετσέα εἰς Μπρέγκου Ραπίτ, ὑψ. 731, Σπί Καμαράτε. Τὸ 5ον Σύνταγμα (σὺν III/2 Τάγμα), ὅπερ εἶχε τεθῇ καὶ αὐθις εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τῆς 24ης, παρέμεινεν ἐν ἐφεδρείᾳ βορείως Σούκας, πλὴν τοῦ II/5 Τάγματος, ὅπερ ὑπήγετο εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα.

(1) Τὸ ὕψωμα 717 ἀποτελεῖτο ἐκ διδύμων λόφων, μὲ τὸ αὐτὸν ὑψοδείκτην.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Ε/1. Σελ. 79-84.

(3) Σχεδιάγραμμα 5.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/Α/2. Σελ. 307-308.

(5) Σχεδιάγραμμα 5.

*Γενική επισκόπησις τῶν διεξαχθεισῶν ἐπιχειρήσεων
τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.*

34. Αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἀρξάμεναι ἀπὸ τῆς 30ῆς Δεκεμβρίου 1940 (1) διὰ τῆς Ι καὶ XV Μεραρχιῶν καὶ τῆς V Ταξιαρχίας Πεζικοῦ, ἐπέτυχον μέχρι τῆς 10ῆς Ἰανουαρίου τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς Γαρονίν—Ποντγκοράνι καὶ τοῦ κόμβου Κλεισούρας (2). Οἱ Ἴταλοι ἀντέδρασαν πεισμόνως εἰς τὴν προσπάθειαν ταύτην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ ὑπ' αὐτῶν κατεχομένη τοποθεσία, καὶ ἰδίᾳ ἡ περιοχή τοῦ κόμβου Κλεισούρας, εἶχεν ὀργανωθῇ διὰ χαρακωμάτων καὶ συρματοπλεγμάτων καὶ διὰ τὴν ἄμυναν αὐτῆς εἶχον διατεθῇ, ἀφ' ἑνὸς μὲν μονάδες τῆς 3ης Μεραρχίας Ἀλпинιστῶν Τζούλια, τῆς 47ης Μεραρχίας Πεζικοῦ Μπάρι, τῆς 5ης Μεραρχίας Ἀλпинιστῶν Πουστέρια, αἵτινες εἶχον ἀπασαί ἀνασυγκροτηθῇ καὶ συμπληρωθῇ, ἀφ' ἑτέρου δὲ μονάδες τῆς 6ης Μεραρχίας Πεζικοῦ Κούνεο, διὰ πρῶτην φοράν ἐμφανιζομένης, ὡς καὶ τῆς 7ης Μεραρχίας Πεζικοῦ Λύκοι τῆς Τοσκάνης.

Μέχρι τῆς 22ας Ἰανουαρίου, ἡ XV Μεραρχία, τῇ συνδρομῇ μέρους καὶ τῆς ΧΙ τοιαύτης, διαβάσας τὸν Ἀψον ποταμόν, εἶχε συμπληρώσει τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Γαρονίν—Σπαντάριτ, ἐνῶ ἡ Ι Μεραρχία, ἀπωθήσασα κατόπιν ζωηρῶν ἀγώνων τὸν ἐχθρόν, εἶχε φθάσει μέχρι τῆς 25ης εἰς τὰς βορείας ἀντηρίδας τοῦ ὄρους Τρεμπεσίνα, καταλαβοῦσα ἀνατολικώτερον τὴν γραμμὴν ὑψ. 731—Μπρέγκου Ραπίτ. Ἡ πραγματοποιηθεῖσα εἰς βάθος προχώρησις τῶν Μεραρχιῶν τούτων εἰς διάστημα εἴκοσι ὀκτῶ ἡμερῶν συνεχῶν σχεδὸν ἀγώνων καὶ ὑπὸ δυσμενεστάτας καιρικᾶς συνθήκας, ὑπὸ βροχὴν καὶ χιονοθύελλον, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀνῆλθεν εἰς εἴκοσι δύο περίπου χιλιόμετρα ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ.

Νέαι ἐχθρικαὶ δυνάμεις ἐνεφανίσθησαν κατὰ τὴν περίοδον ταύτην, διαπιστωθεῖσαι ἐξ αἰχμαλώτων, ἥτοι ἡ 24η Μεραρχία Πεζικοῦ Πινερόλο, ἡ 22α Μεραρχία Πεζικοῦ, Κυνηγοὶ τῶν Ἀλπεων καὶ ἐπὶ πλέον μονάδες τῆς 37ης Μεραρχίας Πεζικοῦ Μοδένα καὶ τῆς 51ης Μεραρχίας Πεζικοῦ Σιένα, αἵτινες εἶχον ἀνασυγκροτηθῇ καὶ συμπληρωθῇ.

Αἱ ἀπὸ τῆς 30ῆς Δεκεμβρίου μέχρι τῆς 25ῆς Ἰανουαρίου ἐπιχειρήσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἡ Δ.οίκησις τοῦ ὁποῦ παρηκολούθει ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐκδιδομένων παρ' αὐτοῦ διαταγῶν καὶ ἐπενέβαινεν ἀναλόγως τῆς διαμορφουμένης καταστάσεως, συνωψίζοντο ὡς ἀκολούθως :

Αἱ Ι καὶ XV Μεραρχίαι Πεζικοῦ, ἡ διαλυθεῖσα τὴν 5ην Ἰανουαρίου V Ταξιαρχία καὶ μέρος τῆς ΧΙ Μεραρχίας, δυνάμεις αἵτινες εἶχον ἐμπλακῇ εἰς τὸ μέτωπον ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τοῦ πολέμου, παρὰ τὰς ἀρχικὰς ἐλλείψεις των,—κατὰ μικρὸν μόνον μέρος συμπληρωθείσας—διεξήγαγον ἐπιθετικούς ἀγῶνας ἐναντι διαδοχικῶν προσπαθειῶν τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων, ἐπὶ τὰ τοῦλάχιστον μεραρχιῶν, ἐξ ὧν τέσσαρες μὲν, ἡ 6η ἡ 7η, ἡ 22α, καὶ ἡ 24η παρουσιάζοντο διὰ πρῶτην φοράν εἰς τὸ μέτωπον, αἱ δὲ 37η καὶ 51η, ὡς καὶ ἡ Τεθωρακισμένη Κενταύρων, γνωσταὶ ἤδη ἐκ τῶν προηγουμένων ἀγώνων, εἶχον ἀνασυγκροτηθῇ καὶ συμπληρωθῇ. Εἰς τὴν ὡς ἄνω δυσαναλογίαν τῶν ἐκατέρωθεν δυνάμεων, δεόν νὰ προστεθῇ ἀφ' ἑνὸς μὲν ἡ σημαντικὴ ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ σημαντικὴ ὑπεροχὴ τῶν Ἰταλικῶν μονάδων εἰς μηχανήματα πυρὸς καμπύλης τροχιάς, πρόσφορα δι' ἀγῶνας ἐπὶ ὀρεινῶν ἐδαφῶν καὶ τέλος αἱ δυσχέρειαι ἀνεφο-

(1) Ἐκδοσις ΔΙΣ/ΓΕΣ. «Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντεπίθεσις».

(2) Σχεδιάγραμμα 5.

διασμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, αἵτινες προχωροῦσαι ἀπεμακρύνοντο προοδευτικῶς τῶν βάσεων ἀνεφοδιασμοῦ των, κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὰς Ἰταλικὰς τοιαύτας, αἵτινες ὀπισθοχωροῦσαι, ἐπλησίαζον πρὸς τὰς ἰδικὰς των ⁽¹⁾.

Αἱ συνεχεῖς κακοκαιρίαι καὶ αἱ σφοδραὶ χιονοθύελλαι, ἐπέβαλλον σκληρὰς κακουχίας εἰς τοὺς ἄνδρας, τὰ δὲ κρούσματα παγοπληξίων ηὔξάνοντο μὲ ταχύν ρυθμόν, θέτοντα ἐκτὸς μάχης ἀριθμὸν ὀπλιτῶν πολὺ μεγαλύτερον τῶν ἐκ τῶν μαχῶν ἀπωλειῶν. Ἐκ παραλλήλου, ἡ κατάστασις τῶν κτηνῶν ἐχειροτέρευε μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, εἰς βαθμὸν ἀνησυχαστικόν. Μονάδες τινός, εἶχον ἀπολέσει πλεόν τοῦ τρίτου τῆς δυνάμεως τῶν κτηνῶν των, λόγῳ ἀνεπαρκoῦς διατροφῆς, τῶν κακουχιῶν καὶ τῆς ὑπερκοπόσεως, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐδυσχέρανε τὰς μετακινήσεις καὶ τοὺς ἀνεφοδιασμούς.

Τὴν 25ην Ἰανουαρίου ὁ Ἀρχιστράτηγος μετέβη εἰς τὸν ἐν Μπαντιλόγια Σ.Δ. τῷ Σώματος Στρατοῦ, ἔνθα προσηνατολίσθη ἐπὶ τῆς καταστάσεως.

35. Διαταγὴ τοῦ ΓΣ τῆς 25ης Ἰανουαρίου, κοινοποιηθεῖσα καὶ προφορικῶς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιστράτηγον ⁽²⁾, καθώριζε τὰ τῆς περαιτέρω συνεχίσεως τῶν ἐπιχειρήσεων. Βάσει ταύτης, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἐνεργοῦν ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Γαρονίν—Γκλάβα—Φράταρι, θὰ ἐπεδίωκε τὴν κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς Μπούζι—Γκλάβα—Τσοροσκιάφι—Παρασμπόαρ, μεθ' ὃ ὤφειλε νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐλευθέραν χρησιμοποίησιν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, μέχρι τοῦλάχιστον τῆς Γκλάβα. Ἐκ παραλλήλου, θὰ ἐνήργει ἐν τῇ νοτιοδυτικῇ κατευθύνσει Μπούζι—Ἀῶος—Δεμπλάν—νοτίως Ἀῶου, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἀπειλήσῃ καὶ θέσῃ ὑπὸ τὰ πυρὰ του, εἰ δυνατόν πεζικοῦ, τὴν ὁδὸν Τεπελενίου—Αὐλῶνος. Ἡ ἐκδήλωσις ταύτης, ἔδει νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ταχύτερον, ἀφ' ἧς θὰ ἐξησφαλίζετο κάλυψις τοῦ δεξιοῦ ἐκ τῶν ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Βορειοδυσμῶν κατευθύνσεων. Ἐν συνεχείᾳ, ἐφ' ὅσον θὰ παρoυσάζοντο εὐνοϊκαὶ συνθήκαι, θὰ προωθεῖτο πρὸς Βορρᾶν ἐν τῇ κατευθύνσει Βερατίου καὶ πρὸς Δυσμάς, οὐχὶ πάντως εἰς βάρος τῆς ἐπιτυχίας τῆς πρὸς Δεμπλάν ἐνεργείας. Ἐν δευτέρᾳ φάσει, μετὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἄνωτέρω, θὰ ἔδει νὰ ὑποβοηθήσῃ τὴν πρὸς Αὐλῶνα ἐνέργειαν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, δι' ἐνεργείας κατὰ μῆκος τῆς δεξιᾶς ὁχθῆς τοῦ Ἀῶου, τεινούσης μέχρι καταλήψεως τῆς περιοχῆς Κρεμενάρα, Κόντα, Κιουρούσι, Φράταρι ⁽³⁾.

Ἀφ' ἑτέρου τὸ ΤΣΔΜ, θὰ ἐπεδίωκε κατὰ τὸν ἄνωτέρω χρόνον τῶν δύο φάσεων καὶ ἀναλόγως τῶν δυνατοτήτων του ἐπιχειρήσεις, τόσον ἐν τῷ τομεῖ τοῦ Πόγραδετς, ὅσον καὶ ἐν τῇ κοιλάδι Τομορίτσα, ὡς αἱ εἰδικαὶ περὶ τούτων διαταγαί.

Αἱ δυσμενεῖς ὁμῶς καιρικαὶ συνθήκαι καὶ αἱ συγκεντρώσεις Ἰταλικῶν δυνάμεων ἐναντι τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, προάγγελος τῆς ἐαρινῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἐκδήλωσιν τῶν καθοριζομένων ὑπὸ τοῦ ΓΣ ἐνεργειῶν, πλὴν περιωρισμένων τινων τοπικῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα, περὶ ὧν περαιτέρω ⁽⁴⁾.

Δράσις εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορυτσᾶς).

(7—25 Ἰανουαρίου)

(Σχεδ. 2, 6)

36. Διὰ τῶν ἀπὸ 6ης Ἰανουαρίου γενικῶν ὁδηγιῶν τοῦ ΓΣ, ἀνετίθετο εἰς τὸ ΤΣΔΜ ἡ ἐξασφάλισις τοῦ ὑψιπέδου Κορυτσᾶς, ὁ σύνδεσμος μετὰ τοῦ Β' Σώματος

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 601/Α. Σελ. 83—84.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/9. Σελ. 4.

(3) Σχεδιαγράμμα 6. Παράρτημα 6α.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1.

Στρατοῦ, ἡ κάλυψις τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τοῦ Σώματος τούτου καὶ ἡ ἐκτέλεσις περιωρισμένων τοπικῶν ἐπιχειρήσεων.

Εἰς τὴν ζώνην τοῦ **Γ' Σώματος Στρατοῦ**, κατέχοντος τὸ δεξιὸν τῆς ζώνης τοῦ ΤΣΔΜ ⁽¹⁾, ἡ κατάστασις κατὰ τὸ ἀπὸ 7ης—25ης 'Ιανουαρίου χρονικὸν διάστημα, ἐξειλίχθη ὡς κατωτέρω :

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XIII Μεραρχίας**, διατελούσης ἐν ἀμυντικῇ διατάξει εἰς τὴν περιοχὴν Πόγραδετς, ἐσημειώθησαν τοπικαὶ ἐπιθέσεις τῶν 'Ιταλῶν κατὰ τὴν νύκτα τῆς 7ης 'Ιανουαρίου διὰ μικρῶν δυνάμεων κατὰ τῶν νεοκαταληφθεισῶν θέσεων τῶν ὑψ. 1162 καὶ 1034, ἀποκρουσθεῖσαι. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 8ης, ἐξετοξεύθη νέα ἐπιθέσις διὰ δυνάμεως λόχου κατὰ τοῦ ὑψ. 1034, ἀποκρουσθεῖσα μὲ πολλὰς διὰ τὸν ἐχθρὸν ἀπώλειας. Ἀμεσος ἀντεπίθεσις διὰ γενικῆς ἐξόδου τῶν ἀμυνομένων ἐκ τῶν χαρακωμάτων, ἠνάγκασε τοὺς 'Ιταλοὺς νὰ ὑποχωρήσουν ἐν ἀταξίᾳ καὶ νὰ ἐγκαταλείψωσι πολεμικὸν ὕλικόν. Εἰς ἀπόστασιν ὀλίγων μέτρων ἀπὸ τῶν χαρακωμάτων, ἐμετρήθησαν εἴκοσι νεκροί. Λόγῳ τῆς ἀρξαμένης κακοκαιρίας, ἀφθόνου πτώσεως χιόνων, συνεχοῦς ὀμίχλης καὶ δριμυτάτου ψύχους, οὐδεμία ἀξία λόγου ἐπιχειρήσεως ἔλαβε χώραν μέχρι τέλους τοῦ μηνός. Ἐσημειώθη μετρία δρᾶσις πυροβολικοῦ ἐκατέρωθεν καὶ ἀραιὰ δρᾶσις τῆς 'Ιταλικῆς ἀεροπορίας. Τὰ τμήματα ἡσχολήθησαν μὲ τὴν ἀμυντικὴν ὁργάνωσιν, κατασκευὴν ἰσχυρῶν σκεπαστρῶν, πῆξιν συρματοπλεγμάτων, ἀποχιόνωσιν τῶν χαρακωμάτων καὶ τὴν συνεχεῖ ἐπαγρύπνησιν διὰ τῆς ἐκπομπῆς περιπόλων καὶ ἐγκαταστάσεως ἐνεδρῶν, ὡς καὶ εἰς τὴν τεχνικὴν καὶ τὴν τακτικὴν ἐκπαίδευσιν εἰς τὰ μηχανήματα πυρός.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα, ἀνῆλθον εἰς 2 νεκροὺς καὶ 6 τραυματίας ἀξιωματικοὺς καὶ 23 νεκροὺς καὶ 255 τραυματίας ὀπλίτας ⁽²⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, οὐδὲν ἀξιοσημείωτον γεγονός ἔλαβε χώραν κατὰ τὸ ἀπὸ 7ης μέχρι 25ης 'Ιανουαρίου χρονικὸν διάστημα, πλὴν δράσεως πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν καὶ ἀπασχολήσεως τῶν μονάδων εἰς τὴν ὁργάνωσιν τοῦ ἑδάφους καὶ τὴν ἐκπαίδευσιν. Ἐπαραγματοποιήθησαν ἀντικαταστάσεις τμημάτων ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τοῦ τομέως.

Ἡ **XVII Μεραρχία**, παραμείνασα ὡς ἐφεδρεία τοῦ ΤΣΔΜ, ἡσχολήθη εἰς τὴν ἀναδιοργάνωσιν καὶ ἐκπαίδευσιν καὶ τὴν ὁργάνωσιν τοῦ ἑδάφους εἰς τὴν περιοχὴν Πόγραδετς.

37. Εἰς τὸ **Ε' Σῶμα Στρατοῦ**, διαθέτον τὴν Χ Μεραρχίαν καὶ ἐν τάγμα πολυβόλων, εἶχον ἀνατεθῇ ὑπὸ τὸ ΤΣΔΜ, βάσει τῶν ὁδηγιῶν ΓΣ, αἱ ἐξῆς ἀποστολαί : Βορείως Δεβόλη ποταμοῦ, διατήρησις τοῦ κτηθέντος ἑδάφους. Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα ποταμοῦ, διατήρησις τοῦ κτηθέντος ἑδάφους καὶ ἐπιδίωξις τῆς καταλήψεως τοῦ ὑψώματος Κόσνιτσα (1736) καὶ τοῦ χωρίου Σκίμαρι. Ἐκκαθάρισις τῆς περιοχῆς Οὐγιανικοῦτ—Γκλουμάκα καὶ τῆς περιοχῆς Σιρακούτ, τῆς τελευταίας ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς XI Μεραρχίας. Αἱ ἐπιχειρήσεις αὗται, θὰ διεξήγοντο μόνον ἐφ' ὅσον αἱ καιρικαὶ συνθήκαι θὰ ἐπέτρεπον τὴν ἄνευ φθορᾶς ἐκ κρυοπαγημάτων διεξαγωγὴν τῶν, δεδομένου ὅτι τὰ σημεῖα ταῦτα εὕρισκοντο εἰς ὑψόμετρα ἀπὸ 1700 μέχρι 2100 καὶ πλέον μέτρων ⁽³⁾.

Ἡ **X Μεραρχία** ἦτο ἐγκατεστημένη ἀμυντικῶς εἰς τὴν βορειοδυτικῶς τῆς Μοσχοπόλεως περιοχὴν, ἱππαστὶ ἐπὶ τοῦ Δεβόλη ποταμοῦ. Ἡ βορείως τοῦ Δεβό-

(1) Σχεδιάγραμμα 2.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 704/Α/1. Σελ. 52—56.

(3) Σχεδιάγραμμα 7.

λη άμυντική ζώνη, έστοιχίζετο διά τής φάραγγος Σουχαγκόρας, νοτίως δέ τούτου διά του αύχένος Γκούρι Πρέρ, μεταξύ τών όρέων Κοσνίτσα και Μποφνιά, τής δυτικώς Τομορίτσα ποταμού πεδινής ζώνης, τών ανατολικών κλιτύων του όρους Τομόρι μέχρις Ουϊανίκου και του αύχένος Γλουμάκα (1).

Κατά τό ύπ' όψει χρονικόν διάστημα, δέν έλαβον χώραν άξιοσημείωτα γεγονότα, έξαρέσει τών 'Ιταλικών επιθέσεων τών 24ης και 25ης 'Ιανουαρίου, περί ών κατωτέρω. Αί επιχειρήσεις περιωρίσθησαν εις δράσιν περιπόλων και πυροβολικού έκατέρωθεν. 'Η δράσις βαρέος έχθρικού πυροβολικού ύπήρξεν Ιδιαζόντως έντονος διά του καθημερινού βομβαρδισμού του χωρίου Ζερέτσι, ένθα ό προκεχωρημένος σταθμός άνεφοδιασμού τών εις την κοιλάδα του Τομορίτσα μονάδων τής Μεραρχίας, μέ άποτέλεσμα την δημιουργίαν άνωμαλιών εις τούς άνεφοδιασμούς.

'Υπό τής Μεραρχίας έμελετήθησαν, κατόπιν διαταγών του Β' Σώματος Στρατού, επιχειρήσεις προς έκκαθάρισιν τής περιοχής Κοσνίτσης (1736), διά την διευκόλυνσιν τών άνεφοδιασμών, αύται όμως δέν έπραγματοποιήθησαν, λόγω άντιξίων καιρικών συνθηκών.

'Η Μεραρχία υπέβαλε την 14ην 'Ιανουαρίου αναφοράν εις τό Ε' Σώμα Στρατού, δι' ης έζήτη την άντικατάστασιν της προς άνάπαυσιν και άναδιοργάνωσιν (2). 'Εν αύτῃ έξέθετε την ύπερκόπωσιν τών άνδρών, άπόρροιαν τριμήνων τλαιπωριών, στερήσεων και άγώνων, εις τόν πλέον άχαρι τών τομέων του μετώπου και την οίκτραν κατάστασιν τών κτηνών, άτινα ύφίσταντο φυσικήν μείωσιν, άνω τών 400 κατά μήνα. Τό ΤΣΔΜ, άναγνωρίζον την άνάγκην άναπαύσεως τής Μεραρχίας, έπεφυλάχθη ν' άντικαταστήσῃ ταύτην, εύθύς ως θά έτίθετο εις την διάθεσιν του έτέρα μεγάλη μονάς.

Τήν 0730 τής 24ης 'Ιανουαρίου, έξεδηλώθη επίθεσις τών 'Ιταλών κατά τμημάτων του 30ου Συντάγματος, έγκαταστημένων εις την κοιλάδα του Τομορίτσα έν τῇ περιοχῇ του χωρίου Ντομπρένι, κατόπιν έντόνου βομβαρδισμού διά πυροβολικού και όλμων. Οί έπιτιθέμενοι, καγώρθωσαν ν' άνατρέψωσι τούς έν τῷ πρώτῳ κλιμακίῳ βον και 7ον Λόχους, έκδιώκονται όμως δι' άντεπιθέσεως και άνακαταλαμβάνονται αί άπολεσθεΐσαι θέσεις. Μετ' όλίγον, οί 'Ιταλοί έπαναλαμβάνουν την επίθεσιν των έναντίον του 7ου Λόχου, τόν όποιον πιέζουν ισχυρώς και άνατρέπουν άπασαν την γραμμήν αύτου, διαλυθεισών τών διμοιριών του και φονευθέντος του Διοικητού του Λόχου. Οί 'Ιταλοί, συνεχίζοντες την προσπάθειάν των, κατορθώνουν ν' άνατρέψωσι και τόν βον Λόχον και νά καταλάβωσι κατά τās άπογευματινάς ώρας τό χωρίον Ντομπρένι.

Κατόπιν τούτου, ἡ Μεραρχία διέταξε την εκτέλεσιν άντεπιθέσεως διά τού έφεδρικού Ι/30 Τάγματος, ύποστηριζομένου υπό τής Χβ Μοίρας 'Ορειβατικού Πυροβολικού και μιᾶς πυροβολαρχίας τής VIβ Μοίρας, αίτινες μετετοπίσθησαν παρά τό χωρίον Γκουραζέζι έν καιρῷ νυκτός και υπό ραγδαισάτην βροχήν. Τό Ι/30 Τάγμα εκινήθη την 0200 τής 25ης εκ τής περιοχής Λιέσκοβα — Ζιέπα, προς Μπουράνι. 'Η κίνησις τούτου έπεβραδύνθη, λόγω τής καταστάσεως τών όδών και του λασπώδους έδάφους και μόλις περί την μεσημβρίαν έφθασεν εις Μπουράνι. 'Ο έχθρός, μέχρι τής μεσημβρίας έβαλλε διά πυροβολικού και όλμων κατά τών εις την περιοχήν Ντομπρένι και του ύψ. 1284 τμημάτων (3).

Περί την 1530, ήρξατο προπαρασκευή του φίλιου πυροβολικού κατά τών ύψωμάτων Ντομπρένα (595 και 696), διαρκέσασα μέχρι τής 1615, καθ'

(1) Σχεδιάγραμμα 2.

(2) 'Αρχεΐον ΔΙΣ/Φ. 697/Α/1. Σελ. 74.

(3) Σχεδιάγραμμα 2.

ἦν ἐγένετο ἡ ἐξόρμησις τοῦ Τάγματος, τὸ πρῶτον κλιμάκιον τοῦ ὁποίου καθηλώθη ὑπὸ τῶν ἐχθρικών πυρῶν.

Μετὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους, ἐγένετο νέα ἐξόρμησις τοῦ Τάγματος, καταληφθέντος τοῦ ὑψ. 696 καὶ τῶν προσβάσεων τοῦ ὑψ. 596, ἐνθα καὶ καθηλώθη. Ἀντεπίθεσις τῶν Ἱταλῶν, ἐκτοξευθεῖσα περὶ τὸ μεσονύκτιον, ὑποστηριχθεῖσα καὶ ὑπὸ πυροβολικοῦ, ἀνέτρεψε καὶ αὖθις τὰ τμήματα τοῦ 1/30 Τάγματος ἐκ τῶν ὡς ἄνω ὑψωμάτων, ἅτινα ἔκτοτε ἔμειναν ὀριστικῶς εἰς χεῖρας τοῦ ἐχθροῦ. Ἐπανειλημμένοι προσπάθειαι πρὸς ἀνακατάληψιν τούτων, ἀπέβησαν μάταιαι. Ἐκ παραλλήλου, ἑτέρα ἐνέργεια τῶν Ἱταλῶν κατὰ τοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ντοῦνσκο ἐγκατεστημένου 1/68 Τάγματος, ἠνάγκασε τοῦτο νὰ συμπτυχθῇ νοτιώτερον εἰς τὴν περιοχὴν Τρεμπέλ, ἐγκαταλειφθέντος ὀριστικῶς τοῦ χωρίου Ντοῦνσκο, παρὰ τὰς προσπάθειας πρὸς ἀνακατάληψιν του. ⁽¹⁾.

Δράσις εἰς τὸν Νότιον Τομέα (Ἡπείρου).

(7-25 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 4)

38. Ἡ μετάπτωσις τῆς ἐπιθετικῆς διατάξεως τοῦ Α'. Σώματος Στρατοῦ εἰς ἀμυντικὴν τοιαύτην, συντελούσης καὶ τῆς κακοκαιρίας, ἐπέφερε τὴν χαλάρωσιν τῶν προσπαθειῶν τῶν τμημάτων αὐτοῦ καὶ τὴν ἀναστολὴν τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν. Οὕτω, μέχρι τῆς 24ης Ἰανουαρίου δὲν ἐσημειώθησαν ἄξια λόγου ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν ζώνην τοῦ Σώματος, ὅπερ ἤρκεσθαι εἰς τὴν παρακολούθησιν τῆς καταστάσεως, καθορίζον διὰ διαταγῶν του τὰ μέτρα ἅτινα ἔδει νὰ λαμβάνωνται, ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν.

Τὸ ΓΣ, συμπληροῦν τὰς ἀπὸ 6ης Ἰανουαρίου γενικὰς ὁδηγίας του, ὅσον ἀφορᾷ τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, διέταξε τὴν 10ην Ἰανουαρίου ὅπως ἐπὶ πλέον τῶν συμφώνως ταῖς ἀνωτέρω ὁδηγίαις ἐνεργειῶν εἰς τὰς ἀνατολικὰς τοῦ Δρίνου περιοχὰς Μαλέσοβας, Πέστανης, Κόντρα καὶ Λέκλι, ἀσκήσῃ πίεσιν καὶ δυτικῶς τοῦ Δρίνου κατὰ τοῦ Τεπελενίου. Ἐξ ἄλλου, τὸ ΓΣ, ἔχον ὑπ' ὄψει τὴν ἀνάληψιν μελλοντικῶς ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, εὐθύς ὡς αἱ καιρικαὶ συνθήκαι καὶ ἡ ἀνασυγκρότησις τῶν δυνάμεων θὰ τὸ ἐπέτρεπον, ἀντιμετώπιζεν ὡς ἐνδεχομένην τὴν διὰ μιᾶς εἰσέτι μεραρχίας ἐνίσχυσιν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, λαμβάνον ὑπ' ὄψιν καὶ τὰς προτάσεις τούτου.

Ἡ κακὴ ὁμως κατάστασις τῶν συγκοινωνιῶν καὶ ἡ ἀνεπάρκεια μέσων διὰ τοὺς ἀνεφοδιασμοὺς, ἀπετέλουν οὐσιώδεις κώλυμα πρὸς τοῦτο. Βελτιωθείσης κατὰ τι τῆς καταστάσεως ταύτης καὶ δοθέντος ὅτι ἡ IV Μεραρχία εἶχεν ἀποσυρθῇ ἐκ τοῦ μετώπου τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, ὡς ἔχουσα ἀνάγκην μακρᾶς ἀναπαύσεως, τὸ ΓΣ διέταξε τὴν πρὸς Νότον προώθησιν τῆς εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὑψιπέδου Κορυτσᾶς εὐρισκομένης V Μεραρχίας ⁽²⁾.

Τὴν 14ην Ἰανουαρίου, τὸ ΓΣ παρεῖχεν εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τὴν πληροφορίαν, ὅτι τὴν 9ην Ἰανουαρίου εἶχεν ἐπέλθει διαφωνία μεταξὺ τοῦ Ἱταλοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Στρατάρχου Καβαλλέρο καὶ τοῦ Ἱταλοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Ἱταλικῶν δυνάμεων Σοντοῦ, τοῦ πρώτου τούτων ὑποστηρίζοντος ὅτι ἔδει νὰ ἐνεργηθῇ γενικὴ ἐπίθεσις κατὰ τῶν Ἑλλήνων, τοῦ δὲ δευτέρου ἐπιμένοντος ὅτι ὡς μόνη ἀπομένουσα ἐλπίς διὰ τὸν Ἱταλικὸν στρατὸν, ἦτο ἡ ἐκτέλεσις στρατηγικῆς ὑποχωρήσεως μέχρι τοῦ ποταμοῦ Σκούμπη, ἐγκαταλειπομένου τοῦ Αὐλώνος. Τὸ γεγονός ὅτι, ὁ Σοντοῦ ἀπηλλάγη τῶν κα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 697/Α/1. Σελ. 79-82.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 88.

θηκόντων του και την 'Αρχιστρατηγίαν ἐν 'Αλβανίᾳ ἀνέλαβεν ὁ Καβαλλέρο, ἀπεδείκνυον ὅτι εἶχεν ὑπερισχύσει ἡ γνώμη τοῦ τελευταίου καὶ ὅτι ἔδει νὰ ἀναμείνεται 'Ιταλικὴ ἐπίθεσις ⁽¹⁾.

Ὁ Στρατάρχης Καβαλλέρο, γράφει εἰς τὸ ἡμερολόγιόν του ὑπὸ ἡμερομηνίαν 29ην Δεκεμβρίου ὅτι τὸ ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ταύτης εὕρισκόμενος ἐν 'Αλβανίᾳ, διέταχθη τηλεγραφικῶς ὅπως ἀναλάβῃ τὴν ἀρχηγίαν τῶν ἐν 'Αλβανίᾳ δυνάμεων καὶ ὅτι τὴν ἰδίαν ἡμέραν συνεκάλεσεν εἰς σύσκεψιν τοὺς δύο Διοικητὰς Στρατιῶν καὶ τὸν 'Αρχιστρατήγον Σοντοῦ, ὅστις ἀνεκοίνωσε τὴν ἐκ τῆς διοικήσεως του ἀποχώρησιν. Ἡ διαφωνία μεταξὺ Καβαλλέρο καὶ Σοντοῦ προϋπήρξε τῆς 29ης Δεκεμβρίου καὶ αὕτη προεκάλεσε τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ δευτέρου, ἥτις ἐπιστήμως ἀνηγγέλθη τὴν πρωίαν τῆς 13ης 'Ιανουαρίου.

Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ ὑπέβαλε τὴν 18ην 'Ιανουαρίου προτάσεις πρὸς τὸ ΓΣ ⁽²⁾ διὰ τὴν συνέχισιν τῶν πρὸς Αὐλῶνα ἐπιχειρήσεων, ἀναφέρον ὅτι διὰ τὰς ἐπιχειρήσεις ταύτας δὲν εἶχεν ἀνάγκην ἐνισχύσεως διὰ τῆς V Μεραρχίας καὶ ὅτι ἡδύνατο νὰ συνεχίσῃ τὴν πρὸς Αὐλῶνα προσπάθειάν του μὲ τὰς ἃς διέθετε τότε δυνάμεις, σὺν τῇ προσθήκῃ τῆς IV Μεραρχίας καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι πρὸ τῆς ἐνεργείας τῶν ἐπιχειρήσεων τούτων, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ θὰ εἶχε καταλάβει προηγουμένως τὴν περιοχὴν Γκλάβας καὶ τὰ νοτιοδυτικῶς ταύτης μέχρι τοῦ 'Αῶου ποταμοῦ ὑψώματα. Τὸ ΓΣ, θεωροῦν ὡς μὴ προσεχῇ τὴν ἀνάληψιν ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων ὑπὸ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καὶ προβλέπον ὅτι θὰ ἦτο δυνατὴ ἡ ἐγκαιρὸς ἐνίσχυσις τούτου δι' ἄλλης μεραρχίας, διέθεσε τὴν V Μεραρχίαν εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἀπὸ τῆς 19ης 'Ιανουαρίου.

39. Ἡ δρᾶσις τῶν Μεραρχιῶν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα, ἐξελίχθη ὡς ἑπεται:

Ἡ II Μεραρχία, ⁽³⁾ ἐνισχυμένη καὶ διὰ τοῦ μηχανοκινήτου Συντάγματος 'Ιππικοῦ, ἦτο ἐγκατεστημένη ἀμυντικῶς εἰς τὴν νοτιοανατολικῶς Τεπελενίου περιοχὴν, ἐπὶ τῆς τοποθεσίας Μπούζαε Σεφὲρ 'Αγαίτ—Χόρμοβα—Ζαγοριάς ποταμός—N. Πέστανης.

Εἰς τὸν τομέα τούτον, δὲν κατεβλήθησαν σοβαραὶ προσπάθειαι, λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς ἀναμονῆς γῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν τῶν βορείως αὐτῆς εἰς τὸν κόμβον Κλεισούρας μαχομένων μονάδων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἀφ' ἑτέρου. Τὴν 10ην 'Ιανουαρίου, ἡ Μεραρχία διέταχθη ὑπὸ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ὅπως μελετήσῃ καὶ ἐκτελέσῃ ἰσχυράν ἐνέργειαν διὰ τοῦ 39ου Συντάγματος Εὐζώνων ἀπὸ τῆς περιοχῆς Πέστανης πρὸς Κόντρα, ἥτις ἐνέργεια θὰ ἔδει νὰ συνδυασθῇ μὲ ζωνηράν ἀπασχόλησιν πρὸς Λιουζάτι καὶ τοιαύτην δι' ἰσχυρῶν πυρῶν ἢ καὶ διὰ προχωρητικῆς ἐνεργείας, κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Μεραρχίας, πρὸς Λέκλι. Δι' ἐτέρας διαταγῆς, τὴν αὐτὴν ἡμέραν, διατάσσεται ἡ Μεραρχία, ὅπως ἐπὶ πλέον τῶν ὡς ἀνω ἐνεργειῶν, ἐξασκήσῃ ἰσχυράν πίεσιν καὶ δυτικῶς τοῦ Δρίνου πρὸς Λιουζάτι διὰ τῶν Ἀποσπασμάτων τοῦ Συνταγματάρχου 'Ιππικοῦ 'Ασημακοπούλου (Μηχανοκίνητον Σύνταγμα 'Ιππικοῦ) καὶ Ἀντισυνταγματάρχου Πεζικοῦ Κατσώτα Πανσανίцу (III/3 Τάγμα, 1ον Τάγμα Πολυβόλων), πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως συγκρατηθῇ ὁ ἐχθρὸς ἐπὶ γῶν θέσεων του καὶ ἀπορροφήθωσιν αἱ ἐφεδρεῖαι του, ἵνα μὴ κατευθυνθῶσιν αὗται πρὸς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Αἱ ἐπιχειρήσεις αὗται, δὲν ἐπραγματοποιήθησαν.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 642/A/2. Σελ. 39.

(2) Παράρτημα 7.

(3) Σχεδιάγραμμα 4.

Τροποποιήσεις τινες ἐπῆλθον εἰς τὴν διάθεσιν τῶν τμημάτων. Οὕτω, τὸ Τάγμα, ὅπερ ἀπὸ τῆς 9ης Νοεμβρίου εἶχε διατεθῇ εἰς τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ Ὑποστρατήγου Λιούμπα τῆς VIII Μεραρχίας, ἐπανῆλθε τὴν 8ην 'Ιανουαρίου εἰς τὸ Σύνταγμά του.

Τὸ 2ον Τάγμα Πολυβόλων ἐπανῆλθεν εἰς τὴν VIII Μεραρχίαν, εἰς ἣν ἀνῆκε. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος τούτου, Ἀντισυνταγματάρχης Ζωΐδης Χρήστος ἐφονεύθη τὴν 11ην 'Ιανουαρίου εἰς τὴν γραμμὴν μάχης ⁽¹⁾.

Κατὰ τὴν ἐνσκήψασαν τὴν 18ην 'Ιανουαρίου σφοδρὰν χιονοθύελλαν, ὁκτὼ ὁπλίται ἐνὸς προωθημένῳ στοιχείῳ ὀλμων παρὰ τὸν ὕψ. 1723 (Γκόλικο) εὗρον τὸν θάνατον, καταπλακωθέντες ὑπὸ τῆς χιόνος εἰς τινὰ χαράδραν, εἰς ἣν εἶχον καταφύγει κατὰ τὴν ἐναρξιν τῆς χιονοθύελλης.

40. Ἡ VIII Μεραρχία, ⁽²⁾ ἦτο ἐγκοτεστημένη ἀμυντικῶς ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ ὑψιπέδου Κουρβελεσίου, Α. Σιουσίτσα ποταμοῦ, ἀντικαταστήσασα ἐν τῷ τομεῖ τούτῳ τὴν IV Μεραρχίαν ἀπὸ τῆς 5ης 'Ιανουαρίου. Προτιθεμένη νὰ βελτιώσῃ τὰς θέσεις τῆς δι' ἀπωθήσεως τοῦ ἐχθροῦ ἐξ ἐπικαίρων τινων σημείων, ἐτήργησε διὰ τοῦ III/15 Τάγματος αἰφνιδιάστικὴν ἐπιθεσιν ἀπὸ τῆς 0730 τῆς 10ης 'Ιανουαρίου κατὰ τοῦ ὕψ. 1200 καὶ κατάρθωσε νὸ αἰφνιδίαση τὸ κατέχον αὐτὸν Τάγμα Μελανοχιτώνων, ν' ἀνατρέψῃ τοῦτο καὶ νὰ καταλάβῃ τὸ ὕψωμα. Συνελήφθησαν 8 αἰχμάλωτοι καὶ περιῆλθον εἰς χεῖρας τοῦ Τάγματος 6 ὄλμοι, 8 ἐλαφρά καὶ 1 βαρὺ πολυβόλον καὶ ἄφθονα πυρομαχικά, κατεμετρήθησαν δὲ ἐπὶ τόπου 50 πτώματα Ἰταλῶν. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Τάγματος ἦσαν δύο μόνον τραυματίαι ⁽³⁾.

Ἡ Μεραρχία, ἀπέβλεπεν εἰς τὴν ἐξάλειψιν τῶν θυλάκων οὓς εἶχον δημιουργήσῃ οἱ Ἰταλοὶ ἐντὸς τῆς ἀμυντικῆς τῆς τοποθεσίας, ἦτοι τὸ Λεκντούσι, τὸν αὐχένα Νιβίτσης καὶ τὸν αὐχένα Βερμίκου, σημεῖα ὧν ἡ κατάληψις ἀπησχόλει σοβαρῶς ταύτην ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς καὶ τὰ ὁποῖα ἐν τούτοις οὐδέποτε κατάρθωσε νὰ καταλάβῃ καθ' ὅλον τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς ἐπὶ τρεῖς καὶ ἡμισυ μῆνας παραμονῆς τῆς ἐπὶ τῆς τοποθεσίας, λόγῳ ἐλλείψεως ἐπαρκῶν διαθεσίμων δυνάμεων.

Ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις δυνάμεως οὐλαμοῦ πεζικοῦ καὶ ὁμάδος πολυβόλων, ἐκπεμφθεῖσα τὴν 0730 τῆς 11ης πρὸς τὸν αὐχένα Βερμίκου, ἠδυνήθη νὰ καταλάβῃ τὸ ὕψωμα 1173 καὶ τὸ βορειοανατολικῶς τούτου ἀντέρεισμα, ἐνθα συνέλαβε δέκα αἰχμαλώτους. Κινηθεῖσα ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὸν ὕψ. 1090, ἀνεχαιτίσθη ὑπὸ σφοδρῶν πυρῶν τοῦ ἐχθροῦ, κατέχοντος τὸν αὐχένα καὶ τὰ βορειοδυτικῶς τούτου ἀπὸ Κενδερσίτσης κατερχόμενα ἀντερείσματα. Τὰ τμήματα τῆς ἀναγνώρισεως πιεσθέντα ἰσχυρῶς, συνεπτύχθησαν περὶ τὴν ἐσπέραν εἰς τὰς ἀρχικὰς τῶν θέσεις.

Τὴν 13ην 'Ιανουαρίου, ἐχθρικὸν τμήμα δυνάμεως ἄνω τοῦ λόχου, ἐπετέθη κατὰ τοῦ ὕψ. 1200 (Προγκονάτι), κατόπιν προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἀποκρουσθέν καὶ ἐγκαταλείψαν περὶ τοὺς εἴκοσι νεκρούς, ἐν οἷς καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ λόχου.

Διατεθέντων εἰς τὴν Μεραρχίαν τῶν Ταγμάτων Προκαλύψεως Δελβινაკίου καὶ Φιλιατῶν, συνεκροτήθη κατόπιν διαταγῆς τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ τὸ 85ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἀποτελεσθέν ἐκ τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Φιλιατῶν (I/85), τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Δελβινაკίου (II/85) καὶ τοῦ Τάγματος Προκαλύψεως Κονίτσης (III/85).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 641/A/1.

(2) Σχεδιάγραμμα 5.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/A/3. Σελ. 16.

Τὴν 0730 τῆς 16ης, ἐνηργήθη ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις ὑπὸ δυνάμεως διλοχίας τοῦ 1/40 Τάγματος πρὸς Λεκντοῦσι. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη, ἐκτοξευθεῖσα ἄνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἐπέτυχε νὰ αἰφνιδιάσῃ τὸν ἐχθρόν, ὅστις κατελήφθη κατὰ μέγα μέρος ἐντὸς τῶν ἀντισκλήνων του. Μετὰ βραχὺν ἀγῶνα ἐκ τοῦ συστάδην διὰ χειροβομβίδων καὶ τῆς λόγχης, οἱ Ἱταλοὶ ἀνατρέπονται καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν παραδίδονται. Καθ' ὃν χρόνον ὁμοῦς τὸ 1/40 Τάγμα συνέλεγε τὰ ἐγκαταλειφθέντα ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ὕλικά καὶ συνεκέντρωνε τοὺς αἰχμαλώτους, δέχεται αἰφνιδίως ἐπίθεσιν ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ του καὶ τοῦτο διότι λόχος τοῦ III/42 Τάγματος, ὅστις εἶχε διαταχθῇ ὅπως κινήθῃ καὶ καλύπτων τὸ ἀριστερόν πλευρόν τοῦ 1/40 Τάγματος, ἐκμεταλλευθῇ τὴν σύμπτυσιν τῶν Ἱταλῶν, δὲν ἐκινήθη ἐκ παρεξηγήσεως. Κατόπιν τῆς πλευρικῆς ταύτης ἀπειλῆς, τὸ 1/40 Τάγμα, ἀφοῦ ἐντὸς ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήματος ἔσχε σοβαρὰς ἀπωλείας (3 νεκροὶ καὶ 2 τραυματῖαι ἀξιωματικοὶ καὶ 5 νεκροὶ καὶ 41 τραυματῖαι ὁπλίται), ἀναγκάζεται νὰ συμπτύχῃ πρὸς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς του, ἐγκαταλείψαν τοὺς συλληφθέντας αἰχμαλώτους καὶ τὸ κυριευθέντα λάφυρα. Ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως ταύτης, διεπιστώθη ἡ ἰσχυροτάτη ὀργάνωσις τῶν Ἱταλῶν κατὰ βάθος μέχρι τοῦ χωρίου Λεκντοῦσι, ὅπερ καὶ αὐτὸ ἦτο ἰσχυρῶς ὠργανωμένον. Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσίν τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τῆς 2200, κατόπιν αἰτήσεώς της, τὸ 2ον Τάγμα Πολυβόλων Κινήσεως, ἀποσυρθὲν ἐκ τῆς II Μεραρχίας.

Κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα, ἀπὸ 7ης—25ης Ἰανουαρίου, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων γεγονότων, ἐσημειώθη δράσις πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν. Τὰ τμήματα ἡσχολήθησαν μὲ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἐδάφους καὶ τὴν ἀνασυγκρότησιν. Ἀπὸ τῆς 21ης μέχρι τῆς 24ης Ἰανουαρίου, ἐγένετο ἀντικατάστασις τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ γραμμῇ 42ου Συντάγματος Εὐζώνων, διὰ τοῦ νεοσυγκροτηθέντος 85ου Συντάγματος ⁽¹⁾.

41. Ἡ III Μεραρχία ⁽²⁾, κατέχουσα τὴν γραμμὴν ὑψ. 504—492—921—1074—Βράνιστα — Μπολιένα, ἐκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ Σιουσίστα, δυτικῶς τῆς VIII Μεραρχίας, ἐξέδωκε τὴν 7ην Ἰανουαρίου διαταγὴν μεταπτώσεως ἀπὸ ἐπιθετικῆς εἰς ἀμυντικὴν διάταξιν.

Ἡ Μεραρχία κατένειμε τὸν τομέα της εἰς δύο ὑποτομεῖς, δεξιὰ μὲν τὸ 24ον Σύνταγμα μὲ πέντε πυροβολαρχίας, ἀριστερὰ δὲ τὸ 12ον Σύνταγμα μὲ 5 ¹/₂ πυροβολαρχίας. Ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας παρέμεινε τὸ 12ον Σύνταγμα καὶ ἡ III Ὀμάς Ἀναγνώρισεως. Τὸ 6ον Σύνταγμα μείον τάγμα, ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Πικεράσι—Λούκοβα. Αἱ ἀναγκαῖαι μετακινήσεις ἐπραγματοποιήθησαν μέχρι τῆς 11ης Ἰανουαρίου.

Τὴν νύκτα τῆς 9ης/10ης Ἰανουαρίου, ἐξεδηλώθη Ἱταλικὴ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ ὑψ. 1074 εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως, ἀποκρουσθεῖσα. Καθ' ὅλον τὸ μέχρι τῆς 24ης Ἰανουαρίου χρονικὸν διάστημα, ἐπεκράτησε κακοκαιρία καὶ ἡ δρᾶσις περιορίσθη εἰς ἀραιὰν ἀνταλλαγὴν πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ ἐκπομπὴν περιπόλων.

Ἡ δρᾶσις τῆς Ἱταλικῆς ἀεροπορίας ὑπῆρξεν ἐλαχίστη, ἀφ' ἑτέρου ὁμοῦς Ἱταλικὸς στόλος ἐκ τεσσάρων ἀντιτορπιλικῶν, ἐβομβάρδισε τὴν 9ην τὰς περιοχὰς Πικεράσι καὶ Μπόρσι. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις, ὁ στόλος ἐβλήθη ὑπὸ τῆς ἐπακτοῦ ἀμύνης ⁽³⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/3. Σελ. 12—35.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 685/Α/5. Σελ. 25.

42. Ἡ **IV Μεραρχία**, ἀντικατασταθεῖσα ὑπὸ τῆς VIII τοιαύτης ἀπὸ 3ης μέχρι 6ης 'Ιανουαρίου, συνεκεντρώθη μέχρι τῆς 10ης ἰδίου εἰς τὴν περιοχὴν Λίμπχοβας (12 χλ. νοτιοανατολικῶς Ἀργυροκάστρου) πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ ἀνασυγκρότησιν, τεθεῖσα εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΓΣ, ὡς ἐφεδρεία. Οὕτως, ἔληγε προσωρινῶς ἡ δράσις τῆς Μεραρχίας ταύτης, ἥτις κατὰ τοὺς ἐπιθετικούς καὶ ἀμυντικούς ἀγῶνάς της ἐδοκιμάσθη σκληρῶς, τόσο ἐκ τῶν δυσμενεστάτων καιρικῶν συνθηκῶν, ὅσον καὶ ἐκ τῆς ἰσχυρᾶς ἐχθρικῆς ἀντιδράσεως.

Αἱ συνολικαὶ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου της εἰς τὸν ἀγῶνα, ἤτοι ἀπὸ 8ης Δεκεμβρίου μέχρι τῆς 5ης 'Ιανουαρίου, ἦσαν αἱ ἀκόλουθοι :

	8ου Συν.	9ου Συν.	11ου Σ.	Σύνολον
Ἀξιωματικοὶ νεκροὶ	6	2	5	13
Ἀξιωματικοὶ τραυματῖαι	16	9	8	33
Ἀξιωματικοὶ παγόπληκτοι	14	28	12	54
Σύνολον	36	39	25	100
Ὀπλίται νεκροὶ	107	60	55	222
Ὀπλίται τραυματῖαι	460	235	140	835
Ὀπλίται παγόπληκτοι	565	979	650	2194
Σύνολον	1132	1274	845	3251

Συνελήφθησαν 1525 αἰχμάλωτοι καὶ ἐκυριεύθησαν 18 πυροβόλα καὶ παντοειδῆς πολεμικὸν ὕλικόν (1).

Τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ Ὑποστρατήγου Λιούμπα διελύθη ἀπὸ τῆς 14ης, κατόπιν διαταγῆς τοῦ ΓΣ, εἰς ἀντικατάστασιν δὲ αὐτοῦ ἐγκατεστάθη εἰς Ἀγίους Σαράντα Στρατιωτικὴ Διοίκησις ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην τοῦ Ἱππικοῦ Φίλην Ἰωάννην, διαθέτουσα τὴν IV Ὁμάδα Ἀνὰγνωρίσεως καὶ οὐλαμὸν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ διὰ τὴν ἐπιτήρησιν τῶν ἀκτῶν.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Α/1. Σελ. 11-13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ
ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
(26 —31 'Ιανουαρίου)

Γενική κατάστασις τὴν 25ην 'Ιανουαρίου.

43. Βάσει τῶν γενικῶν ὁδηγιῶν τοῦ ΓΣ τῆς 6ης 'Ιανουαρίου, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ καὶ τὸ ΤΣΔΜ εἶχον μεταπέσει οὐσιαστικῶς εἰς ἀμυντικὴν διάταξιν ἀπὸ τοῦ πρώτου δεκαημέρου τοῦ 'Ιανουαρίου. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, συνεχίσαν τὰς ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις, εὕρισκετο τὴν 25ην 'Ιανουαρίου εἰς τὸ τέρμα σχεδὸν τῶν προσπαθειῶν του καὶ ἐνδεχομένως θὰ μετέπιπτε καὶ τοῦτο εἰς ἀμυντικὴν διάταξιν, δοθέντος ὅτι ἡ ἐντεινόμενη κακοκαιρία, ἡ φύσις τοῦ ἐδάφους καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ ἔτους, δὲν παρῆχον πιθανότητος συνεχίσεως εἰς εὐρείαν κλίμακα ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ κατεχομένη τὸ ἑσπέρας τῆς 25ης 'Ιανουαρίου ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων γραμμὴ, ἐμφαίνεται εἰς τὸ σχεδιάγραμμα 5 (1).

Ἡ ἐπίθεσις τῶν 'Ιταλῶν εἰς τὴν στενωπὸν Κλεισούρας.

(26—30 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 3, 5)

44. Οἱ 'Ιταλοί, ἀπωλέσαντες τὴν 11ην 'Ιανουαρίου τὸν κόμβον συγκοινωνιῶν Κλεισούρας καὶ τὴν ἀνατολικὴν ἔξοδον τῆς στενωποῦ, παρὰ τὰς ἀπέλπιδας ἐκκλήσεις τοῦ Καβαλλέρο περὶ ἀμύνης μέχρις ἐσχάτων ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ταύτης (2), κατ' ὠρθωσαν νὰ ἀνακόψωσι τὴν πρόοδον τῆς Ἑλληνικῆς ἐπιθέσεως, συγκρατηθέντες ἰσχυρῶς εἰς τὴν ἀνατολικῶς Τεπελενίου περιοχὴν, φράσσοντες οὕτω τὴν δυτικὴν ἔξοδον τῆς στενωποῦ καὶ τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀῶου τῆς ἀγοῦσης πρὸς Αὐλῶνα.

Εἰς τὴν διατήρησιν τῶν θέσεων τούτων ἀπέδιδον μεγίστην σημασίαν, συγκεντρῶσαντες δυνάμεις εἰς τὴν ἐν λόγῳ περιοχὴν, μὲ σκοπὸν τὴν δημιουργίαν «τείχους» κατὰ χαρακτηριστικὴν ἔκφρασιν τοῦ Στρατάρχου Καβαλλέρο. Ὄντως, ἐναντι τῶν δυνάμεων τῆς II Μεραρχίας, ἀποτελουμένης ἐκ τεσσάρων συνταγμάτων καὶ ἐγκατεστημένης ἀμυντικῶς νοτίως τοῦ Ἀῶου, παρέτασσον ἀνατολικῶς μὲν τοῦ Δρίνου ποταμοῦ δεκατέσσαρα τάγματα, δυτικῶς δὲ τούτου δώδεκα τάγματα, καὶ τὴν Τεθωρακισμένην Μεραρχίαν Κενταύρων ἐν τῇ περιοχῇ Τεπελενίου (3). Σταθεροποιήσαντες τὰς νέας θέσεις των, εἶχον ἀποβλέπει εἰς τὴν ἀνακατάληψιν τῆς Κλεισούρας, πρὸς ἀπελευθέρωσιν οὕτω τῆς στενωποῦ καὶ διάνοξιν τῆς κοιλάδος τοῦ Ντεσνίτσα, μὲ σοβαρὰν ἀπειλὴν τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α. Σελ. 94.

Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 26 'Ιανουαρίου.

(2) Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 11 'Ιανουαρίου.

(3) Σχεδιαγράμματα 4, 5.

Ἐπωφεληθέντες τῆς σημειωθείσης μικρᾶς βελτιώσεως τοῦ καιροῦ μετὰ τὴν 20ην Ἰανουαρίου, εἶχον συγκεντρώσει εἰς τὴν περιοχὴν Τεπελενίου τὴν Μεραρχίαν «Λεϊνάνο», ἣτις θ' ἀνελάμβανε τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην, συνεπικουρουμένη καὶ ὑπὸ τμημάτων τῆς Τεθωρακισμένης Μεραρχίας Κενταύρων καὶ ἐνὸς τάγματος Ἀλпинιστῶν. Ἐκ πληροφοριῶν αἰχμαλώτων καὶ ἐξ ὑποκλοπῆς ραδιογραφημάτων ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Διοικήσεως, προέκυπτεν ὅτι οὗτοι ἀνέμενον σοβαρὰ ἀποτελέσματα ἐκ τῆς ἐνεργείας ταύτης ⁽¹⁾.

Διὰ τὴν ἀπόφραξιν τῆς στενωποῦ, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ εἶχε διαθέσει ἱππαστὶ ἐπὶ τοῦ Ἀώου, ἀνατολικῶς τῶν ὑψωμάτων Μπρεζντάνι καὶ Γκρόπα τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας, ἐκ τοῦ 36ου Συντάγματος, (μεῖον III Τάγματος), τῶν 1/2, 1/5 καὶ 1/7 Ταγμάτων, τῆς I Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας, ὡς καὶ ἓν ἀντιαρματικὸν συγκρότημα ἐκ μιᾶς ἀντιαρματικῆς πυροβολαρχίας τῶν 37, μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας τῶν 75, ἐνὸς πυροβόλου τῶν 85 καὶ 7 ἀντιαρματικῶν τυφεκίων τῶν 14.

Αἱ βόρειαι κλιτεῖς τῆς Τρεμπεσίνας κατεῖχοντο ὑπὸ τμημάτων τῆς I Μεραρχίας, ἐνῶ τὰ δεσπόζοντα σημεία τῆς κορυφογραμμῆς, οἱ ὑψ. 1923 καὶ 1620, κατεῖχοντο περιοδικῶς ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν διὰ τμημάτων χιονοδρόμων.

Αἱ ἀνατολικαὶ κλιτεῖς τῆς Τρεμπεσίνας κατεῖχοντο ὑπὸ τῆς Μεραρχίας διὰ δύο ἰσχυρῶν σημείων στηρίγματος, τοῦ μὲν εἰς Μπάλι—Ψάρι, τοῦ δὲ δυτικῶς Κεισούρας.

Δυτικώτερον τῆς περιοχῆς Μπρεζντάνι, ἡ II Μεραρχία κατεῖχε τὰ νοτίως Πέστονης ἀντερείσματα. Ὁ ὑψοδ. 1620, κατεχόμενος ὑπὸ τμημάτων τοῦ II/36 καὶ 1/7 Ταγμάτων, κατελήφθη ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν περὶ τὴν 1700 τῆς 21ης Ἰανουαρίου, ἀνακαταληφθεὶς δι' ἀντεπιθέσεως τὴν πρωΐαν τῆς 22ας ὑπὸ τοῦ II/36 Τάγματος ⁽²⁾.

45. Τὴν πρωΐαν τῆς 26ης Ἰανουαρίου, οἱ Ἰταλοὶ ἐξεδήλωσαν τὴν σχεδιασθεῖσαν ἐπίθεσιν τῶν πρὸς διάνοξιν τῆς στενωποῦ Κλεισούρας. Ἡ ἐπίθεσις κατηυθύνετο, ἀφ' ἐνὸς μὲν κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας—ὑψ. 1923—1620—Γκρόπα—Κλεισούρα, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Πέστονι—Μπρεζντάνι.

Ἡ ἐναντίον τοῦ ὑψ. 1620 ἐπίθεσις τῶν Ἰταλῶν, ἀποκρουσθεῖσα, ἐπανελήφθη περὶ τὴν 1600, καθ' ὃν χρόνον τὸ II/36 Τάγμα ἐπετίθετο ἀπὸ τῆς 1400 πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψ. 1733, καὶ κατῴρθησε ν' ἀνατρέψῃ τὸ Τάγμα τοῦτο καὶ νὰ καταλάβῃ τὸν ὑψ. 1620. Οἱ Ἰταλοὶ, καταλαβόντες τὸν ὑψ. 1620, ἐπεξετάθησαν νοτιοανατολικώτερον μέχρι Μουτσίν, Μερτσούρα καὶ Φραστάνι, ἀπειλοῦντες αὐτὴν ταύτην τὴν Κλεισούραν.

Τὸ III/4 Τάγμα, κινήθην ἐκ τῆς περιοχῆς Ποντγκοράνης πρὸς τὸν ὑψ. 1923, προσέβαλε τὸ ἄριστερόν πλευρόν τῶν ἐπιτιθεμένων, οἵτινες ἠναγκάσθησαν νὰ ἀνακόψωσι τὴν περαιτέρω κίνησιν τῶν. Διμοιρία πολυβόλων τοῦ Τάγματος τούτου, ἐγκατασταθεῖσα ἐπὶ τῶν καταληφθεῖσών παρ' αὐτοῦ θέσεων καὶ θέσασα ὑπὸ τὰ πυρὰ τῆς ἐχθρικᾶς τμήματα 200 περίπου ἀνδρῶν, ἠνάγκασε ταῦτα νὰ ἀκολουθήσωσι τὴν πρὸς Γκιοβαννί βαθεῖαν γραμμὴν καὶ νὰ παραδοθῶσιν εἰς τὰ νοτίως τούτου, τμήματα τῆς I Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως. Οἱ Λόχοι τοῦ Τάγματος τούτου, δὲν διενυκτέρευσαν ἐπὶ τῆς καταληφθείσης γραμμῆς, λόγῳ τοῦ δριμυτάτου ψύχους, ἀλλ' ἐπανήλθον εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεως αὐτῶν.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α Σελ. 94.

Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 26 Ἰανουαρίου.

(2) Σχεδιάγραμμα 5.

Εἰς τὸ νότιον σκέλος τῆς στενωποῦ, οἱ Ἱταλοὶ ἐπετέθησαν τὴν πρωΐαν τῆς 26ης ἐναντίον τοῦ ὑψ. 1285 (δυτικῶς Μπρεζντάνι). Ἐπωφελοῦμενοι τῆς πυκνοτάτης ὁμίχλης, κατῴρθωσαν νὰ προσεγγίσουν ἀθέατοι τὰς Ἑλληνικὰς γραμμάς καὶ νὰ ἐξορμήσωσι κατὰ τῶν ἐκεῖ τμημάτων τοῦ II/3 Τάγματος. Κατόπιν σφοδροῦ ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην, διαρκέσαντος περὶ τὴν ὥραν, καθ' ὃν μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτραυματίσθη βαρέως ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος Ταγματάρχης Παπασταθόπουλος Γρηγόριος καὶ ἐλαφρότερον ὁ Διοικητὴς τῆς Πολυβολαρχίας, οἱ Ἱταλοὶ ἀπεκρούσθησαν. Κατόπιν τούτου καὶ τῆς αὐξηθείσης δράσεως ἀρμάτων πρὸς Κλεισούραν, ἡ II Μεραρχία διέθεσεν εἰς τὸν ὑψ. 1285 καὶ τὸ ἐφεδρικὸν III/34 Τάγμα της, ὅπερ ἀνέλαβε τὴν διατήρησιν τοῦ ὑψώματος τούτου μετὰ τοῦ II/3 Τάγματος (1).

46. Αἱ ἐκδηλωθεῖσαι κατὰ τὴν 26ην ἐνέργειαι τῶν Ἱταλῶν, ἀνησύχησαν τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ. Ὁ δημιουργηθεὶς ὑπὸ τούτων θύλαξ, ἀπετέλει σοβαρωτάτην ἀπειλὴν διὰ τὸ ἀριστερόν του, ὅπερ ἦτο καὶ τὸ εὐπαθέστατον σημεῖον τοῦ μετώπου του, δεδομένου ὅτι ἡ ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν κατάληψις τῆς Κλεισούρας καὶ ἀποκοπὴ τῆς πρὸς Βεράτι ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, θὰ εἶχε σοβαρὰς συνεπείας, μὲ ἀπειλὴν κυλώσεως τῶν δυτικῶς τοῦ Ντεσνίτσα δρῶντων τμημάτων τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Αἱ ἐπιτυχίαι ἃς εἶχε σημειώσει τὸ Σῶμα εἰς τὴν βορείως Γαρονὶν προώθησίν του, ἤγαγον τοῦτο, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ ὅπως ἐνισχύσῃ τὴν πρόοδον ταύτην, εἰς τὸ νὰ διαθέσῃ τὸ μείζον τῶν δυνάμεων του διὰ τὴν πρὸς Βορρᾶν κίνησιν. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, ἐθεώρησεν ὅθεν ἐπάναγκες νὰ ἐκκαθαρίσῃ ἤδη ὁλόκληρον τὴν κορυφογραμμὴν τῆς Τρεπεσίνας, οὕτως ὥστε οἱ Ἱταλοὶ νὰ μὴ δύνανται νὰ χρησιμοποιοῦσι ταύτην ὡς παρατηρητήριον ἢ βάσιν ἐξορμήσεως.

Ἡ ἐνέργεια αὕτη, παρουσίαζε βεβαίως δυσχερείας, λόγῳ τῆς ἐποχῆς καὶ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, δοθέντος ὅτι ἡ κορυφογραμμὴ ἦτο κεκαλυμμένη ὑπὸ χιόνος ἀρκετοῦ πάχους, ὅπωςδῆποτε ὁμως ἡ κορυφογραμμὴ ἔδει νὰ ἐκκαθαρισθῇ.

Ἐν ὅψει τῆς ἀποφάσεως ταύτης καὶ πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ προέβη εἰς τὰς κάτωθι ἐνεργείας :

Τὴν 1215 διέταξεν ὅπως δύο τάγματα τῆς XV Μεραρχίας ἐκ τῶν εὕρισκομένων ἐγγύτερον τοῦ Ροντέν, κινηθῶσιν ἀμέσως πρὸς Ροντέν, τιθέμενα εἰς τὴν διάθεσιν τῆς I Μεραρχίας, ἐνῷ συγχρόνως ἡ Μεραρχία, αὕτη διετάσσεται ὅπως ἀναλάβῃ ὑπὸ τὴν προσωπικὴν ἐπίβλεψιν τοῦ Διοικητοῦ της τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως ἐν τῇ κατευθύνσει Ποντγκοράνι—Γκιονονάϊ πρὸς τοὺς ὑψ. 1923 καὶ 1620, ἀπωθήσῃ τὸν ἐχθρὸν καὶ καταλάβῃ τὸν ὑψ. 1923.

Τὴν 1230, διέταξε τὸ ἐν πορείᾳ ἀπὸ Λεσκοβικίου πρὸς Πρεμετὴν κινούμενον 14ον Σύνταγμα τῆς V Μεραρχίας, νὰ κινηθῇ ἀπὸ τῆς 1600 καὶ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν περιοχὴν Κούκιاري, διὰ τὴν ταχείαν ἐνίσχυσιν τῶν δυνάμεων Κλεισούρας.

Τὴν 1315, διέταξε τὴν V Μεραρχίαν ὅπως ἐν τάγμα τοῦ 43ου Συντάγματος ἐπιβιβασθῇ τὴν ἐσπέραν ἐπ' αὐτοκινήτων καὶ ἀχθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Ρίμπας.

Τὴν 1400, διέταξε τὴν V Ὁμάδα Ἀναγνωρίσεως νὰ κινηθῇ ἀμέσως πρὸς τὴν περιοχὴν Τόλιαρι ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Σώματος καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας, μέχρις ἀφίξεως τῆς Μεραρχίας της. Τὰ ὑπόλοιπα τμήματα τῆς V Μεραρχίας θὰ συνέχισον κανονικῶς τὴν κίνησιν των, ὁ δὲ Σ.Δ. αὐτῆς θὰ ἔδει νὰ εὕρίσκετο τὴν 0700 τῆς 27ης εἰς Κούκιاري.

(1) Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 26 'Ιανουαρίου.

'Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/Ιβ. Σελ. 6.

'Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Γ/2. Σελ. 31.

Τὴν 1700, ὀργανώνει τὴν διάθεσιν πυροβολικοῦ εἰς τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας, διαθέσαν μίαν πυροβολαρχίαν τῶν 155, ἓνα οὐλαμόν τῶν 85, δύο ὀρειβατικὰς πυροβολαρχίας καὶ τὴν Διοίκησιν τοῦ 16ου Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἓνα ἀντιαρματικὸν οὐλαμόν τῶν 37 καὶ τὰ πεδινὰ καὶ ὀρειβατικὰ πυροβόλα Δαγκλῇ τοῦ Ἀντιαρματικοῦ Συγκροτήματος.

Τὸ μείζον μέρος τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ ἐκινήθη τὴν ἑσπέραν ἐκ τῆς περιοχῆς Μπούμπεςι πρὸς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας, ἀφ' ἑνὸς μὲν λόγῳ τοῦ κινδύνου ὃν διέτρεχεν ἐξ ἐνδεχομένης περαιτέρω προχωρήσεως τῶν Ἰταλῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἵνα ὑποστηρίξῃ τὴν ἀμυναν τῆς Κλεισούρας ⁽¹⁾.

Κατόπιν τῶν διαταχθεισῶν ὡς ἄνω κινήσεων τῆς V Μεραρχίας, καὶ ἐπὶ τῇ προβλέψει ὅτι ἡ Μεραρχία αὕτη θὰ ἠδύνατο νὰ ἀναλάβῃ ἐνεργὸν τομέα ἐν τῇ ζώνῃ ἐνεργείας αὐτοῦ, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, διὰ διαταγῆς τοῦ τῆς 1730, καθώριζεν τὰ ἑξῆς: Μέχρι τῆς ἀφίξεως τῆς V Μεραρχίας, ἡ κατάστασις ἐν τῷ μετώπῳ Τρεμπεσίνας θ' ἀντιμετωπιζέτο ὑπὸ τῆς I Μεραρχίας καὶ τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ἀπὸ δὲ τῆς ἐπομένης, ἡ V Μεραρχία θ' ἀνελάμβανε ζώνην μὲ δεξιὸν ὄριον ὑψ. 1426 (ὄχι)—Ποντγκοράνι (ναί)—Μπένια (ναί) καὶ ἀριστερὸν ὄριον τὸν Ἀῶν, λαμβάνουσα ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς ὅλας τὰς εὐρισκομένας ἐν τῇ ζώνῃ ταύτῃ δυνάμεις τῆς I Μεραρχίας καὶ τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας καὶ θὰ ἐξησφάλιζε τὴν περιοχὴν τῆς ἀπὸ πάσης ἐκ τῆς κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας ἀπειλῆς, ἐκκαθαρίζουσα ταύτην ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς ⁽²⁾.

47. Ἀπὸ τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου, πληροφορίαι τῶν τμημάτων ἐπαφῆς τοῦ 34ου Συντάγματος καὶ τῶν συλληφθέντων αἰχμαλώτων, ἐβεβαίωσαν ὅτι σοβαραὶ δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ εἶχον κινήθῃ πρὸς Κλεισούραν καὶ εἶχον παρατηρηθῇ ἀσυνήθεις συγκεντρώσεις ἐπὶ τοῦ βορειοδυτικῶς τοῦ ὑψ. 1285 ἀντερείσματος. Κατόπιν τούτου, τὸ Σύνταγμα ἐνίσχυσε τὸ κέντρον ἀντιστάσεως τοῦ ὑψ. 1285 διὰ τοῦ ἐφεδρικοῦ III/34 Τάγματος του.

Τὴν πρωΐαν τῆς 25ης, οἱ Ἰταλοὶ ἐπωφεληθέντες τῆς πυκνοτάτης ὁμίχλης, προσήγγισαν ἀθέατοι τὰς Ἑλληνικὰς γραμμὰς εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο καὶ ἐξώρμησαν ἐναντίον των ἐξ ἐγγυτάτης ἀποστάσεως περὶ τὴν 0800. Ἀγριος ἀγὼν, συναφθεὶς ἐκ τοῦ συστάδην διὰ χειροβομβίδων καὶ τῆς ξιφολόγχης καὶ διαρκέσας περὶ τὴν μίαν ὥραν, ἔσχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπόκρουσιν τῶν Ἰταλῶν, οἵτινες ἐγκατέλειψαν νεκροὺς, ὑλικὸν καὶ πέντε αἰχμαλώτους ἐξ ὧν δύο τραυματίας. Μετὰ τὴν ἀνατροπὴν τοῦ ἐχθροῦ, τὸ Ἰταλικὸν πυροβολικόν, διαφόρων διαμετρημάτων, ἤρχισε βάλλον χάλαζαν βλημάτων, κατακλύζουσιν ὁλόκληρον τὴν τοποθεσίαν καὶ ἰδίᾳ τὰς ἐπὶ τοῦ 1285 ὀργανώσεις, βαλλομένας πλευρικῶς ἐκ τῆς κατευθύνσεως Τεπελενίου καὶ Δραγκότι. Ἐν πυροβόλον τῶν 105 ἠχρηστεύθη ὑπὸ ἐχθρικοῦ βλήματος, φονεύσαντος δύο καὶ τραυματίσαντος ἕξ πυροβολητάς. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ 34ου Συντάγματος ὑπῆρξαν κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον σοβαραί, τραυματισθέντων καὶ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ II/3 Τάγματος καὶ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πολυβολαρχίας τοῦ αὐτοῦ Τάγματος ⁽³⁾.

Ἡ ἐναντίον τοῦ ὑψ. 1285 ἐπιθέσις τῆς 25ης Ἰανουαρίου, ἀπετέλει τὸ προοίμιον τῆς ἐν εὐρύτερᾳ κλίμακι ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν πρὸς διάνοξιν τῆς στενωποῦ τῆς Κλεισούρας, ἥτις θὰ ἐξεδηλοῦτο τὴν ἐπομένην καὶ καθ' ἣν διὰ τὴν κα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/9. Σελ. 6.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/5. Σελ. 77—83.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/241, 242.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Γ/2. Σελ. 31—32.

τοχήν τοῦ ἐν λόγῳ ὑψώματος, διεξήχθησαν αἱματηροὶ ἀγῶνες ἐπὶ ὁλόκληρον πενθήμερον.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὰς I καὶ XV Μεραρχίας, ὅπως, μέχρι τῆς ἐκκαθαρίσεως τοῦ δημιουργηθέντος θύλακος, τηρήσωσι τὰς θέσεις των καὶ κλιμακώσωσιν ἐφεδρείας, ἡ δὲ I Μεραρχία ἐξασφάλισεν ἰσχυρῶς τὴν νοτιοδυτικῶς Ποντοκοράνης περιοχὴν. Διὰ νεωτέρας τοῦ δὲ διαταγῆς, τὸ Σ. Στρατοῦ ἐγνώριζεν εἰς τὰς ὡς ἄνω Μεραρχίας ὅτι ἔδει νὰ ἔχωσιν ὑπ' ὄψιν ὅτι ἦτο ἐνδεχόμενον νὰ διαταχθῇ σύμπτυξις εἰς τὴν γραμμὴν Μπρέγκου Μεμουλάζιτ—Καῖτσα—Ροντέν—Σούκα—Μουτσίν—Γκρόπα. Πρὸς τοῦτο, αἱ Μεραρχίαι θὰ ἔδει νὰ δημιουργήσωσιν ἰσχυρὰς ἐφεδρείας, κατευθύνουσαι, ἡ μὲν XI Μεραρχία δύο τάγματα εἰς τὴν περιοχὴν Μπρέγκου Μεμουλάζιτ, ἡ δὲ I Μεραρχία ἐν τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Μπαλαμπάν (1).

Οὕτω, τὸ Σῶμα Στρατοῦ, διὰ τῶν διατεθεισῶν εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας ἐνισχύσεων, οὐ μόνον ἀνέκοψε τὴν προχώρησιν τῶν Ἰταλῶν ἀνατολικώτερον, ἀλλὰ καὶ προώθησε κατὰ τι τὰς θέσεις του, συλλαβὸν περὶ τοὺς 70 αἰχμαλώτους καὶ δημιουργήσαν συνεχῆς καὶ σταθερὸν μέτωπον εἰς τὸ ἀριστερόν του, μὲ προοπτικὴν τὴν ἄμεσον ἀπώθησιν τῶν Ἰταλῶν ἐκείθεν τῆς κορυφωγραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας.

48. Ἐκ παραλλήλου, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ἀνησυχῆσαν λόγῳ τῆς σοβαρότητος τῆς διαγραφομένης ἀπειλῆς καὶ τῶν θετικῶν πληροφοριῶν, ἃς εἶχεν ἐκ μέρους συλληφθέντων αἰχμαλώτων περὶ τῆς σημασίας ἣν ἀπέδιδον οἱ Ἰταλοὶ εἰς τὴν κατὰ τῆς Κλεισούρας ἐπίθεσιν, ἐζήτησεν ἀπὸ τὸ ΓΣ τὴν ἐπέκτασιν τοῦ δεξιοῦ ὅριου τῆς ζώνης του ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ μέχρι τοῦ Ἀώου, ὥστε νὰ ὑπαχθῇ εἰς αὐτὸ τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας (2). Κατόπιν τούτου, τὸ ΓΣ ἐνέκρινε ὅπως ἅπαντα τὰ νοτίως τοῦ Ἀώου δρῶντα τμήματα τοῦ ἐν λόγῳ Συγκροτήματος, ὑποχθῶσιν ἀπὸ τῆς 30ῆς Ἰανουαρίου εἰς τὴν II Μεραρχίαν, ἥτις θὰ ἐπεχειρεῖ διὰ τούτων τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Μπρεζντάνι—βόρειαι ἀντηρίδες τοῦ ὑψ. 1285 μέχρι τοῦ Ζαγοριᾶ ποταμοῦ καὶ ἐν ἀδυναμίᾳ, θὰ προέβαινεν εἰς τὴν ἐνίχυσιν τῶν ἀμυντικῶν τῆς θέσεων διὰ συρματοπλεγμάτων.

49. Εἰς τὸν τομέα τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ἡ 27η Ἰανουαρίου διέρρευσεν ἄνευ ἀξιοσημειώτου δράσεως. Τὸ Συγκρότημα ὠργάνωσε διὰ τὴν ἐπομένην ἐπίθεσιν πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ὑψ. 1620. Τὴν πρωΐαν, περὶ τὰ εἴκοσι Ἰταλικά ἄρματα μάχης, βαρύτερα τῶν μέχρι τότε ἐμφανισθέντων, ἐκινήθησαν πρὸς Κλεισαν, βληθέντα ὁμῶς ὑπὸ τοῦ Ἀντιαρματικοῦ Συγκροτήματος ἀπεσύρθησαν, καταστραφέντων τριῶν ἐκ τούτων.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν V Μεραρχίαν ὅπως συγκροτήσῃ ἀπόσπασμα ὑπὸ τὸν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς τεθέντα Διοικητὴν Πεζικοῦ τῆς I Μεραρχίας, εὐρισκόμενον εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας καὶ προσηνατολισμένον ἐπὶ τῆς καταστάσεως, μὲ ἀποστολὴν ὅπως, πρὸ τῆς μεσημβρίας τῆς 28ης, ἐπιτεθῇ πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφωγραμμῆς τῶν ὑψ. 1620 καὶ 1923 καὶ προωθήσῃ τμήματα εἰς τὸν αὐχένα Μετζκοράνης, ἀποφράσσον τὴν στενωπὸν Κλεισούρας εἰς τὸ ὕψος Σ:νεγκόλ. Τὸ Ἀπόσπασμα, θὰ ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/5. Σελ. 77—83.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/241, 242.

Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Τὸ δεξιὸν ὄριον τοῦ Α'. Σώματος Στρατοῦ ἐξετείνετο μέχρι τῆς κορυφωγραμμῆς Ντσιπέλιτ, μὲ ἄκρον δεξιὸν τὸ ὕψωμα Μπρεζντάνι (1285).



1. Άντιστράτογος Κωτούλας Ιωάννης



2. Υποστράτογος Ζήσης Ιωάννης

τοῦ 14ου Συντάγματος καὶ ὁλοκλήρου τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ (2 πυροβολαρχίαι τῶν 155, 1 πυροβολαρχία τῶν 105 καὶ 3 πυροβολαρχίαι τῶν 85), τεταγμένου μεταξὺ Ρίμπας καὶ Κούκιαρι. Ἡ I Μεραρχία θὰ ἐνήργει ἐκ παραλλήλου ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1426 πρὸς τὸν ὑψ. 1816 (1).

50. Εἰς τὸ νότιον σκέλος τῆς στενωποῦ τῆς Κλεισούρας, οἱ Ἱταλοὶ κατέβαλον ἐπιμόνους προσπάθειάς κατὰ τὴν 27ην Ἰανουαρίου πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψ. 1285 (Μπρεζντάνι). Τὴν 0200, ἐπωφελούμενοι τοῦ σκότους, πλησιάζουν τὰς Ἑλληνικὰς γραμμὰς καὶ ἐνεργοῦν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψώματος τούτου, ἣτις ἀποκρούεται. Τὴν 0400 ἐνεργοῦν καὶ νέαν ἐπίθεσιν, καθ' ἣν διὰ κραυγῶν «*ἀέρα*», εἶμεθα «*Ἕλληνας, μὴ πυροβολεῖτε*», ἐδημιούργησαν ποιάν τινα σύγχυσιν εἰς τοὺς ἀμυνομένους καὶ κατῴρθωσαν νὰ ἀνατρέψουν τούτους καὶ νὰ καταλάβωσι τὸ ὕψωμα, φονευθέντος ἑνὸς λοχαγοῦ καὶ ἑτέρου τραυματισθέντος θανασίμω. Τὸ μετέχον τοῦ ἀγῶνος πυροβολικὸν τοῦ ὑποτομέως, εὔρεθὲν ὑπὸ τὰ πυρὰ τοῦ ἐχθρικοῦ πεζικοῦ μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψ. 1285, μετετοπίσθη νοτιώτερον, διατρέξαν τὸν κίνδυνον νὰ περιέλθῃ εἰς χεῖρας τοῦ ἐχθροῦ.

Ἐνεργηθεῖσα ἀντεπίθεσις μετὰ μίαν περίπου ὥραν ὑπὸ τμημάτων τῶν II/3 καὶ III/3 Ταγμάτων, ἀνακατέλαβε τὸ ὕψωμα, ἀπωθήσασα τοὺς Ἱταλοὺς, οἵτινες ἐγκατέλειψαν πολλοὺς νεκροὺς καὶ δύο αἰχμαλώτους. Κατὰ τὰς δύο ἐχθρικὰς ἐπιθέσεις τῆς ἡμέρας ταύτης, τὸ II/3 Τάγμα εἶχεν ὑποστῇ σοβαρὰς ἀπωλείας καὶ εὐρίσκετο σχεδὸν ἐν διαλύσει, λόγῳ τοῦ κλονισμοῦ ὃν ὑπέστησαν οἱ ἄνδρες τοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας τῶν περισσοτέρων ἀξιωματικῶν των, δοθέντος ὅτι ἐντὸς ἐλαχίστων ἡμερῶν εἶχεν τεθῇ ἐκτὸς μάχης ὁ Διοικητὴς τοῦ Ταγματος καὶ ἅπαντες οἱ διοικηταὶ τῶν λόχων. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνδρῶν τοῦ ἐτράπησαν πρὸς διαφόρους κατευθύνσεις, ἢ συγκέντρωσις ὅμως τούτων κατέστη δυνατὴ τὴν 28ην καὶ τὸ Τάγμα διετέθη ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας. πρὸς ἀνασυγκρότησιν (2).

Ἡ II Μεραρχία, ἀποδίδουσα τὴν δέουσαν σημασίαν εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ ὑψώματος 1285, ἐνίσχυσε τὴν Ἀποσπασμα τοῦ Συν/χου Τσιγκούνη (34ον Συντ. Πεζ.) διὰ τοῦ III/36 Ταγματος καὶ διέταξεν, ὅπως ἐπιδιώξῃ τοῦτο ἀντὶ πάσης θυσίας, τὴν ἀπόρριψιν τῶν Ἱταλῶν βορείως τοῦ Ἀῶου, μεταξὺ Πέστηνης καὶ Μπρεζντάνης.

51. Τὴν πρωΐαν τῆς 28ης Ἰανουαρίου, τὸ II/36 Τάγμα τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ἐνίσχυθὲν διὰ τριῶν λόχων τῶν I/7, I/5 καὶ I/2 Ταγμάτων καὶ δύο ἱλῶν τῆς I Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τῆς, ἐπετέθη καὶ κατόπιν μικροῦ ἀγῶνος ἀνακατέλαβε τὸν ὑψ. 1620 καὶ ἐγκατεστάθη ἐπ' αὐτοῦ. Τὴν ἐπαύριον, θὰ συνεχίζετο ἡ ἐπίθεσις ὑπὸ τοῦ III/14 Ταγματος πρὸς κατάληψιν τῶν ὑψ. 1733 καὶ 1923 δι' ὑπερβάσεως τῶν ἐπὶ τοῦ 1620 τμημάτων. Τὸ Συγκρότημα ὑπέστη σημαντικὰς ἀπωλείας κατὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην, φονευθέντος καὶ τοῦ διοικητοῦ ἑνὸς λόχου τοῦ I/2 Ταγματος (3).

Εἰς τὸν τομέα τοῦ Ἀποσπασματος Τσιγκούνη ἐπὶ τοῦ νοτίου σκέλους τῆς στενωποῦ, δὲν ἐσημειώθη οὐσιώδης δρᾶσις τὴν 28ην Ἰανουαρίου.

Τὴν 0400 τῆς 29ης, ἐπίθεσις τῶν Ἱταλῶν ἐναντίον τοῦ ὑψ. 1285 ἀπεκρούσθη ὑπὸ τοῦ III/34 Ταγματος. Ἀμα τῇ ἑξ, ἤρχισαν οὗτοι σφοδρὸν βομβαρδισμόν διὰ πυροβολικοῦ κατὰ τοῦ ὑψ. 1285 καὶ κατὰ τῶν χωρίων Λίμαρι καὶ Μα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/5. Σελ. 83.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/1/2. Σελ. 32—34.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Δ/1. Σελ. 7—8.

λέσοβα περί δὲ τὴν 0900 ἐξετόξευσαν σφοδροτάτην ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὡς ἄνω ὑψώματος ὑπὸ χιόνα, διαρκέσασαν μέχρι τῆς μεσημβρίας, ὅποτε ἀπεκρούσθησαν ὑπὸ τοῦ III/34 Τάγματος. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Τάγματος ἀνῆλθον εἰς 2 νεκροὺς καὶ 1 τραυματία ἀξιωματικούς καὶ 12 νεκροὺς καὶ 74 τραυματίας ὁπλίτας. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς 29ης/30ην ἐπεχειρήθησαν πέντε ἐγχειρήματα κατὰ τοῦ ὑψ. 1285, ἄνευ ἐπιτυχίας τινος τῶν 'Ιταλῶν.

Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 30ῆς, ἐξαπελύθησαν δύο ἐν συνεχείᾳ ἐχθρικοὶ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ περιμαχήτου τούτου ὑψώματος, ἀποτυχοῦσαι, ὡς καὶ αἱ προηγούμεναι, με σοβαρὰς διὰ τοὺς 'Ιταλοὺς ἀπωλείας. Τὸ III/34 Τάγμα ἀπώλεσε κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην 4 νεκροὺς καὶ 22 τραυματίας ὁπλίτας ⁽¹⁾.

Αἱ ἐπιθέσεις τῶν 'Ιταλῶν πρὸς διάνοξιν τῆς στενωποῦ τῆς Κλεισούρας, δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς περατωθεῖσαι κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην. Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντίδρασις ἐματαίωσε τὴν προσπάθειαν τῶν 'Ιταλῶν, οἵτινες δὲν ἀπεκόμισαν μὲν ἐδαφικόν τι κέρδος, ἐπέτυχον ὅμως τὴν ἐμπλοκὴν καὶ καθήλωσιν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, αἵτινες ἄλλως θὰ ἔδρων πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Βερατίου καὶ ἐπέτρεπεν εἰς αὐτοὺς νὰ ἀνακουφισθοῦν εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην, ἐπ' ὠφελείᾳ τῆς γραμμῆς ἀμύνης τοῦ Βερατίου ⁽²⁾. Ἡ τελευταία προσπάθεια τῶν 'Ιταλῶν κατὰ τοῦ ὑψ. 1285 ἐξεδηλώθη τὴν 2100 τῆς 31ης 'Ιανουαρίου, ἀποκρουσθεῖσα εὐχερῶς.

52. Παρὰ τὴν ἀποτυχίαν τῶν 'Ιταλικῶν προσπαθειῶν ὅπως ὑπερκεράσωσι τὴν ἀνατολικὴν ἐξοδὸν τῆς στενωποῦ Κλεισούρας ἀπὸ Borra ἢ ἐκτοπίσωσι τὰς κατεχούσας τὸ νοτίως Ἀῶον τμήμα αὐτῆς ἐν τῇ περιοχῇ Μαλέσοβα–Μπρεζνάνι Ἑλληνικὰς δυνάμεις, ἀκόμη δὲ καὶ νὰ παραβιάσωσιν ἀπ' εὐθείας τὴν στενωπὸν δι' ἄρμάτων, τὸ ΓΣ ἔκρινεν ὅτι ἡ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως ταύτης ἀπειλὴ τοῦ ἀντιπάλου ἐξηκολούθει ὑφισταμένη. Τοῦτο ἐπέβαλλεν οὐ μόνον τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς καταστάσεως καὶ τὴν βαθεῖαν ἀπόφραξιν τῆς στενωποῦ ἀλλὰ καὶ τὴν βελτίωσιν τοῦ μετώπου διὰ τῆς μειώσεως τοῦ ἀναπτύγματος του. Πρὸς καλῖτερον συντονισμόν τῶν ἐνεργειῶν τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην, τὸ ΓΣ ἐπεξέτεινε ἀπὸ τῆς 29ης 'Ιανουαρίου τὸ δεξιὸν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ μέχρι τοῦ Ἀῶου ποταμοῦ, ὡς ἐξετέθη καὶ ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τούτου ὅπως ἐξασφαλίσῃ ἀπολύτως τὴν περιοχὴν ταύτην, καθορίσαν τὰ τῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἀμοιβαίας συνδρομῆς τοῦ δεξιοῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Β' Σώματος. Διὰ τὴν ἐκδήλωσιν γενικωτέρου τινὸς ἀντιπερισπασμοῦ, ἔκρινεν ὅτι ἦτο πρόσφορος ἡ σιγμὴ τῆς ἐκτελέσεως ἐπιθετικῶν τινῶν ἐπιχειρήσεων ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ ΤΣΔΜ, τόσον ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ Πόγραδετς, ὅσον καὶ εἰς τὴν κοιλάδα Τομορίτσα καὶ ἐξέδωκε σχετικὴν διαταγὴν τὴν 29ην 'Ιανουαρίου ⁽³⁾.

53. Ἐν συνεχείᾳ τῶν ληφθέντων πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως μέτρων, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐξέδωκε τὴν 28ην διαταγὴν ⁽³⁾, δι' ἧς καθώριζε σαφέστερον τὰς ἀποστολὰς τῶν Ι καὶ V Μεραρχιῶν. Οὕτω, ἡ V Μεραρχία θὰ ἔδει νὰ καταλάβῃ τὴν κορυφογραμμὴν τῆς Τρεμπεσινας, ἀπωθοῦσα ἐκεῖθεν τοὺς 'Ιταλοὺς, νὰ προωθηθῇ κατόπιν ὅπως καταλάβῃ καὶ ἐξασφαλίσῃ ἰσχυρῶς τὸν αὐχένα Μετζγκοράνης, τὴν κορυφὴν Μάλι Σεντέλι μέχρι τοῦ ὑψ. 1232 (Μπεσίσι) καὶ τὸ χωρίον Μετζγκοράνη, ἐκκαθαρίζουσα οὕτω τὴν στενωπὸν Κλεισούρας μέχρι Δραγκότι, χωρὶς νὰ ἀναμένῃ τὴν ἐνέργειαν τῆς Ι Μεραρχίας, ἥτις

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Γ/2. Σελ. 34–35.
Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 30 'Ιανουαρίου.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 96.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/. Σελ. 255.

θα ἐπετίθετο ἀπὸ τοῦ ὕψ. 1816 κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας. Εἰς τὴν διάθεσιν τῆς τελευταίας, θα παρέμενον τὰ ἐν τῇ περιοχῇ Ροντὲν III/13 καὶ I/50 Τάγματα, ἐνῶ τὸ 43ον Σύνταγμα τῆς V Μεραρχίας, θα παρέμενεν εἰς τὴν περιοχὴν Ρίμπας ὡς ἐφεδρεία τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Ἐκκαθάρισις τῆς κορυφογραμμῆς τοῦ ὄρους Τρεμπεσίνα.

(29—31 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 5)

54. Ἡ V Μεραρχία ἤρχισεν εἰσερχομένη εἰς τὴν ζώνην ἐπιχειρήσεων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀπὸ τῆς 26ης 'Ιανουαρίου. Τὸ ἑσπέρας τῆς ἡμερομηνίας ταύτης, εὐρίσκετο διατεταγμένη ὡς ἑξῆς : Τὸ 14ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν νοτίως χωρίου Κοσίνα. Τὸ 43ον Σύνταγμα δύο χιλιόμετρα Ν.Α. γεφύρας Πέτρανης. Τὸ 44ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν δύο χιλιόμετρα βορειοανατολικῶς Λεσκοβίκι. Τὸ V Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ τρία χιλιόμετρα Β.Δ. χωρίου Κούταλι. Ἡ Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Τόλιαρι. Ἡ δι' αὐτοκινήτων μεταφορὰ τοῦ 43ου Συντάγματος εἰς τὴν περιοχὴν Ρίμπας, ἢ διαταχθεῖσα ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, δὲν ἐπραγματοποιήθη, μὴ ἀφίχθόντων τῶν διατεθέντων αὐτοκινήτων (1).

Ἡ Μεραρχία συνέχισε τὴν κίνησίν της καὶ κατὰ τὴν 27ην, συνεκρότησε δὲ τὴν 28ην τὸ ὑπὸ τὸν Διοικητὴν Πεζικοῦ τῆς I Μεραρχίας διαταχθέν ἀπόσπασμα, εἰς ὃ διέθεσε καὶ μίαν μοῖραν τοῦ V Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, ἐπὶ πλεόν τῶν ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διατεθέντων μέσων, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως ἐπιτεθῇ τὴν ἐπομένην πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας (ὕψ. 1923—1620) καὶ ἀπόφραξιν τῆς στενωποῦ Κλεισοῦρας. Ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς 28ης, εἶχεν ὡς ἑπεται : 14ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισοῦρας, 43ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Κούκιари, 44ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Κοσίνας, V Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ μείον μοῖρα, νοτίως τοῦ χωρίου Βαρυμπόμπη. Τὸ 43ον Σύνταγμα διετάχθη νὰ κινηθῇ τὴν νύκτα τῆς 28ης/29ην εἰς τὴν περιοχὴν Ροντὲν ἀντὶ τῆς Ρίμπας, ἵνα ἐπανέλθωσιν ἀμέσως εἰς τὰς μονάδας των τὰ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς I Μεραρχίας τεθέντα προσωρινῶς τάγματα τῶν 13ου καὶ 50οῦ Συνταγμάτων τῆς XV Μεραρχίας (2).

55. Ἡ ἐπιχείρησις πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας, προγραμματισθεῖσα διὰ τὴν μεσημβρίαν τῆς 28ης, ἀνεβλήθη διὰ τὴν πρωΐαν τῆς 29ης κατόπιν αἰτήσεως τῆς V Μεραρχίας πρὸς πληρεστέραν προπαρασκευήν.

Τὴν 0700 τῆς 29ης 'Ιανουαρίου, τὸ 14ον Σύνταγμα, ἐξορμήσαν διὰ δύο ταγμάτων ἐκ τῆς περιοχῆς Γκρόμπτα, καταλαμβάνει κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος τὸ ὕψωμα 1733, ἐνθα δέχεται ἀμεσον ἀντεπιθέσιν, ἀποκρουσθεῖσαν μὲ πολλὰς ἀπώλειας διὰ τὸν ἐχθρόν. Ἐν συνεχείᾳ ἐπιτίθεται κατὰ τοῦ ὕψωματος 1923, ὅπερ καταλαμβάνεται κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος περὶ τὸ λυκόφως. Συνελήφθησαν 173 αἰχμάλωτοι, ἐξ ὧν 7 ἀξιωματικοὶ καὶ ἐκυριεύθη σημαντικὸν πολεμικὸν ὕλικόν. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Συντάγματος ἀνῆλθον εἰς 5 ἀξιωματικούς τραυματίας,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/. Σελ. 55.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/A/251.

Σχ.διάγραμμα 5.

μεταξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ III/14 Τάγματος, 22 νεκροὺς καὶ περὶ τοὺς 140 τραυματίας ὁπλίτας.

Τὴν 0900 τῆς 30ῆς, οἱ Ἴταλοι ἐξετόξευσαν ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ὑψ. 1923, ὑποστηριχθεῖσαν ὑπὸ ἀφθόνου πυροβολικοῦ καὶ ἀεροπορίας, ἥτις ἐκ χαμηλοῦ ὕψους ἐβομβάρδιζε καὶ ἐπολυβόλει συνεχῶς τοὺς ἀμυνομένους. Διὰ δραστηρίας ἐνεργείας τοῦ Διοικητοῦ τοῦ I/14 Τάγματος καὶ τῆς αὐτοθυσίας τῶν ἀνδρῶν, οἱ ἀμυνόμενοι διετήρησαν τὰς θέσεις των, ἀντεπιτεθέντες δὲ μετ' οὐ πολὺ, ἠνάγκασαν εἰς ἄτακτον ὑποχώρησιν τοὺς ἐπιτεθέντας, οἵτινες ἐγκατέλειψαν νεκροὺς καὶ τραυματίας, ὥς καὶ ἀφθονον πολεμικὸν ὑλικόν.

Ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία ἐξεδήλωσε δραστηριότητα, τόσον κατὰ τὴν 28ην, ὅσον καὶ κατὰ τὴν 29ην, βομβαρδίσασα τὴν μὲν 28ην τοὺς εἰς Κούκιαρι καταυλισμοὺς τῶν μονάδων, τὴν δὲ 29ην ἐπανειλημμένως τὸν Σ.Δ. τῆς Μεραρχίας καὶ τὸν χώρον σταθμεύσεως τοῦ 43ου Συντάγματος. Αἱ ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς τελευταίας ἡμέρας ἀπώλειαι, ἀνῆλθον εἰς 3 ἀξιωματικούς τραυματίας, 11 νεκροὺς καὶ 21 τραυματίας ὁπλίτας.

Τὴν 31ην Ἰανουαρίου, σφοδρὰ χιονοθύελλα παρημποδίσε τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων πέραν τοῦ ὑψ. 1923, οὔτε καὶ ἐπέτρεψεν ἐνέργειαν πρὸς ὑψ. 1816 διὰ τὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς I Μεραρχίας, οὔτε καὶ πρὸς τὸν αὐχένα Μετζγοράνης. Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὸ τριήμερον ἀπὸ 29ης-31ης Ἰανουαρίου, ἀνῆλθον εἰς 5 νεκροὺς καὶ 14 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 75 νεκροὺς καὶ 396 τραυματίας ὁπλίτας ⁽¹⁾.

Τὴν διοίκησιν τοῦ συγκροτήματος Τρεμπεσίνας ἀνέλαβεν ἀπὸ τῆς 31ης ὁ νεοτοποθετηθεὶς εἰς τὴν Μεραρχίαν ὡς Διοικητὴς Πεζικοῦ Συνταγματάρχης Παπαδόγκωνας Διονύσιος, τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου Κωνσταντίνου, ἐπανελθόντος εἰς τὴν I Μεραρχίαν.

Δραστηριότης εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

(26-31 Ἰανουαρίου)

(Σχεδ. 5)

56. Κατὰ τὸ ἀπὸ 26ης-31ης Ἰανουαρίου χρονικὸν διάστημα, ἡ κατάστασις εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ δὲν ὑπέστη οὐσιώδεις μεταβολάς.

Ἡ ἐμπλοκὴ τῆς V Μεραρχίας εἰς τὸν ἀγῶνα, ἐπέβαλλεν εἰς τὸ ΓΣ τὴν μέριμναν ἀποκαταστάσεως τῶν ἐφεδρειῶν ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ Σώματος τούτου. Πρὸς τὸν σκοπὸν τούτον, ἡ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΔΜ ἐφεδρική XVII Μεραρχία, διετάχθη ὅπως μετακινηθῇ ἀπὸ τῆς 2ας Φεβρουαρίου εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, μὲ πρῶτον προορισμὸν τὴν περιοχὴν Μπόροβα-Λεσκοβίκι. Εἰς ἀντικατάστασιν ταύτης παρὰ τῷ ΤΣΔΜ, διετίθετο ἡ VI Μεραρχία, μεταφερομένη ἐκ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν Θέατρου Ἐπιχειρήσεων ⁽²⁾.

Ὡσαύτως τὸ ΓΣ, διὰ διαταγῆς του τῆς 29ης Ἰανουαρίου ⁽³⁾, καθώριζε τὸν τρόπον τῆς συνεργασίας τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν καὶ ἐξασφάλισιν τῶν στενῶν Κλεισούρας. Συμφώνως ταύτῃ, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, παραλλήλως πρὸς τὴν προώθησιν του πρὸς τὴν κορυφογραμμὴν τῆς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α/1. Σελ. 56-58.)
ΔΙΣ/Φ. 686/Β/. Σελ. 19-20.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 97.

Τρεμπεςίνας, θὰ ἐπεζήτει τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς βορείας πλευρᾶς τῆς στενωποῦ, διὰ κινήσεως τμημάτων καὶ διὰ πυρῶν ἐναντίον ἐχθρικῶν τμημάτων κατεχόντων τὰ νοτίως τοῦ Ἀώου ποταμοῦ ὑψώματα. Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ὡφείλε νὰ ἐξασφαλίσῃ ἀπολύτως τὴν περιοχὴν ὑψ. 1285, Μπρεζντάνι καὶ Μαλέσοβα, ἐπωφελούμενον τῆς ὡς ἄνω ἐνεργείας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῶν νοτίως τοῦ Ἀώου ὑψωμάτων.

57. Ἡ XI Μεραρχία, κατόπιν τῆς καταλήψεως τοῦ Μάλι Σπαντάριτ, ἀνασυνεκρότησε τὸ Ἀποσπάσμα τοῦ Συνταγματάρχου Γιαννακοπούλου, ὅπερ θὰ παρέμενεν ἀνατολικῶς τοῦ Ἀψου ποταμοῦ μετὰ τὴν ὑπὸ τῆς Μεραρχίας διάβασιν τούτου. Τὸ Ἀποσπάσμα ἀπετελέσθη ἐκ τῶν 66ου Συντάγματος (II καὶ III Τάγματα), τοῦ II/27 Τάγματος καὶ τῆς XIβ Μ.Ο. Πυροβολικοῦ.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ὑπολογίζον ὅτι μέχρι τῆς 30ης Ἰανουαρίου θὰ εἶχε συντελεσθῇ ἡ διαπεραίωσις ὁλοκλήρου τῆς Μεραρχίας, πλὴν τοῦ ὡς ἄνω Ἀποσπάσματος, δυτικῶς τοῦ Ἀψου ποταμοῦ, καθώρισε τὰ ὅρια τῶν ζωνῶν μεταξὺ τῶν XI καὶ XV Μεραρχιῶν, ἥτοι Μάλι Σπαντάριτ-Νισίτσα-Πρίστε, ἅπαντα εἰς τὴν XI Μεραρχίαν ⁽¹⁾.

Τὴν 0100 τῆς 29ης, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν αἰφνιδιαστικῶς κατὰ τοῦ ἄκρου δεξιοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Γιαννακοπούλου καὶ ἐπέτυχον τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψ. 1598, κατεχομένου ὑπὸ δυνάμεως λόχου. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ λόχου τούτου ἀνῆλθον εἰς 2 φονευθέντας καὶ 1 ἐξαφανισθέντα ἀξιωματικούς καὶ εἰς 16 τραυματίας καὶ 16 ἐξαφανισθέντας ὁπλίτας. Τὸ Τάγμα τοῦ δεξιοῦ II/66, ἀντεπιτεθὲν τὴν πρωΐαν, καὶ συλλαβὸν ἐξ αἰχμαλώτους, δὲν κατώρθωσε ν' ἀνακτήσῃ τὰς ἀπολεσθείσας θέσεις. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος προώθησε τὸ II/51 Τάγμα ἀπὸ Ζώγας εἰς Κορίταν, ἵνα ἐξασφαλίσῃ τὸ δεξιὸν αὐτοῦ καὶ ἰδίᾳ τὸν αὐχένα Ντέβρις. Τὸ ἐχθρικὸν πυροβολικὸν ἔδρασε καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Τὴν πρωΐαν τῆς 30ης, τὸ II/66 Τάγμα, ἐνισχυθὲν καὶ δι' ἑνὸς λόχου, ἐπετέθη κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας καὶ ἀνακατέλαβε τὰς ἀπολεσθείσας κατὰ τὴν προτεραιάν θέσεις του. Τὴν 30ην Ἰανουαρίου, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν διὰ λόχου κατὰ τοῦ Σέλιανι εἰς τὸν τομέα τοῦ αὐτοῦ Ἀποσπάσματος, ἀποκρουσθέντες καὶ ἐγκαταλείψαντες 4 αἰχμαλώτους. Ἡ 31η διέρρευσε ἀνευ ἀξιολόγου δράσεως ⁽²⁾.

Ἡ XI Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως, κινήθη ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 27ης Ἰανουαρίου, ἦχθη εἰς Μπλεζένσκα, ἡ δὲ XI γ Μ.Ο. Πυρ/κῶς ἦχθη διὰ δύο σταθμῶν πορείας εἰς Γκρέψαν. Τὸ 13ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ἐτέθη ἀπὸ τῆς 27ης εἰς τὴν διάθεσιν τῆς XV Μεραρχίας. Τὴν πρωΐαν τῆς 28ης, ἐχθρικὴ ἀναγνώρισις δυνάμεως λόχου, ὑποστηριζομένη δι' ἰσχυρῶν πυρῶν πυροβολικοῦ, ἐνήργησε κατὰ τοῦ ἄκρου ὀριστεροῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Γιαννακοπούλου (περιοχὴ Σκέμπι Σελιάνιτ). Κατόπιν ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην, ἡ ἐπίθεσις ἀπεκρούσθη καὶ συνελήφθησαν 11 αἰχμάλωτοι. Τὸ Ἀποσπάσμα ἔσχεν 1 ἀξιωματικὸν καὶ 3 ὁπλίτας τραυματίας. ⁽³⁾.

58. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, ὁ ἐχθρὸς ἐνήργησε κατὰ τὴν νύκτα τῆς 25ης/26ην ἰσχυροτάτην ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ ὑψώματος 931, ἀποκρουσθεὶς μετὰ σοβαρῶν δι' αὐτὸν ἀπωλειῶν. Τὴν πρωΐαν τῆς 26ης, τὸ 90ον Σύνταγμα συνέχισε τὴν ἐπίθεσιν του πρὸς κατάληψιν τοῦ αὐχένος Μπούμπεςι, πλὴν ἅμα τῇ ἐξορμήσει του ἐνέπεσεν εἰς ὥργανωμένα πυρὰ τοῦ ἐπὶ τοῦ αὐχένος τούτου ἀμυν-

(1) Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Α/1. Σελ. 156—160.

» ΔΙΣ/Φ. 702/Γ/1. Σελ. 66—67.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Α/1. Σελ. 155.

τικῶς ἐγκατεστημένου ἐχθροῦ. Τὸ ἐνεργῆσαν τὴν ἐπίθεσιν τμήμα, ἔσχε 35 ὀπλίτας ἐκτὸς μάχης. Ὁμοίως, τὸ εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς Μεραρχίας τάγμα τοῦ 33ου Συντάγματος, ἐνεργῆσαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ χωρίου Μπούμπεισι, δὲν ἡδυνήθη νὰ τὸ καταλάβῃ, εὑρεθὲν πρὸ πλήρους ὀργανώσεως τοῦ κατωκημένου τούτου τόπου. Αἱ ἀπώλειαί του ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν καὶ 32 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 106 ὀπλίτας τραυματίας. Κατόπιν τούτου, ἡ Μεραρχία διέταξε τὴν ἀναστολήν τῆς ἐπιθέσεως καὶ τὴν διατήρησιν τῶν κατεχομένων θέσεων.

Κατὰ τὸ ἀπὸ 27ης—31ης Ιανουαρίου χρονικὸν διάστημα, οὐδὲν ἀξιοσημείωτον γεγονός ἔλαβε χώραν εἰς τὸν τομέα τῆς Μεραρχίας, πλὴν τῆς δράσεως πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Τὰ τμήματα ἡσχολήθησαν εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῶν κατεχομένων θέσεων. Ἐμελετήθη ἐπίθεσις, κατὰ τῶν ὑψ. 800 καὶ 802 καὶ τοῦ συνοικισμοῦ Μπούμπεισι, ἦν θ' ἀνελάμβανε τὸ 33ον Σύνταγμα. Διὰ τὴν πρὸς Σιάλεσι ἐνέργειαν, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας τὰ πυρὰ τριῶν πυροβολαρχιῶν τῶν 105 M καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 155 B.

59. Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας**, αἱ 26η καὶ 27η Ιανουαρίου διέρρευσαν ἀνευ σοβαρᾶς πολεμικῆς δράσεως, ἐγένοντο ὁμως μετακινήσεις τῶν τμημάτων της, συνεπεῖα διαταγῶν τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Τὴν 2030 τῆς 26ης, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ ὑψ. 731, ἀπεκρουσθέντες. Τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα ἀπώλεσε τὴν ἡμέραν ταύτην 5 νεκροὺς καὶ 45 τραυματίας ὀπλίτας. ⁽¹⁾

Ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία ὑπῆρξε δραστηριοτάτη κατὰ τὴν 27ην, βομβαρδίσασα ἐπανειλημμένως τὰς περιοχὰς Πρεμετῆς, Πέτρανης καὶ Κλεισούρας. Δύο Ἰταλικά ἀεροπλάνα κατερρίφθησαν εἰς ἀερομαχίαν καὶ ἐν ὑπὸ τοῦ ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ.

Τὴν 28ην, ἐσημειώθη ζωηρὰ δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, ἰδίᾳ εἰς τὸν τομέα τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα. Ἐνηργήθησαν διάφοροι μετακινήσεις μονάδων, ἐν ὧσι τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς ἐπομένης.

Τὴν 2030, οἱ Ἰταλοὶ ἐνήργησαν σφοδρὰν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψ. 731 εἰς τὸν ἐν λόγῳ τομέα, χρησιμοποίησαντες πυροβολικὸν καὶ ὄλμους. Ἡ ἐπίθεσις ἀπεκρούσθη, τὸ 1/51 ὁμως Τάγμα, ὅπερ ἡμύνετο τοῦ σημείου τούτου, ἔσχεν ἄνω τῶν 80 ἀνδρῶν ἐκτὸς μάχης.

Κατὰ τὸ τριήμερον ἀπὸ 26ης—28ης Ιανουαρίου, ἡ Μεραρχία ἀπώλεσεν ἐν ὄλῳ 6 νεκροὺς καὶ 12 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 22 νεκροὺς καὶ 183 τραυματίας ὀπλίτας, συνέλαβε δὲ 248 αἰχμαλώτους. ⁽²⁾

Τὴν 29ην ἔλαβον χώραν τοπικαὶ μικροεπιχειρήσεις καὶ ἐξεδηλώθη καὶ πάλιν ἔντονος δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, ἰδίᾳ κατὰ τοῦ ὑψ. 731. Τὴν 0730, οἱ Ἰταλοὶ ἀπεπειράθησαν νὰ διεισδύσωσι διὰ δυνάμεως διλοχίας μεταξὺ τῶν 7ου καὶ 16ου Συνταγμάτων ἐπὶ τῆς Τρεμπεινάς, ἀπεκρούσθησαν ὁμως, ἐγκαταλείψαντες 14 αἰχμαλώτους εἰς χεῖρας τοῦ 7ου Συντάγματος. Ἄλλοι 4 αἰχμάλωτοι συνελήφθησαν ὑπὸ τοῦ 16ου Συντάγματος.

Τὴν 30ην, τὸ III/4 Τάγμα, κινήθη πρὸς τὸν ὑψ. 1923 ἵνα συνδεθῇ μετὰ τῆς V Μεραρχίας, ἀνέστειλε τὴν προχώρησίν του, συναντήσαν ἀντίστασιν. Συνέλαβε 46 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν 2 ἀξιωματικούς.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Ε/1. Σελ. 85.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/1. Σελ. 309—322.

Τὴν 31ην δὲν ἔλαβον χώραν ἀξιοι λόγου ἐπιχειρήσεις. Ἐγένοντο μετακινήσεις καὶ ἀντικαταστάσεις τμημάτων καὶ ἐσημειώθη περιωρισμένη δρᾶσις πυροβολικοῦ. Τὰ τμήματα ἡσυχολήθησαν εἰς τὴν μερικὴν ὀργάνωσιν τῶν κατεχομένων θέσεων. Κατὰ τὸ τρίήμερον ἀπὸ 29ης—31ης 'Ιανουαρίου, ἡ Μεραρχία ἀπώλεσε 2 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 1 ἀξιωματικὸν καὶ 41 ὀπλίτας τραυματίας, συνέλαβε δὲ ἐν ὅλῳ 63 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν δύο ἀξιωματικούς.

Τὸ ἑσπέρας τῆς 31ης, ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας, εἶχεν ὡς ἑξῆς : Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα ἐπὶ τῆς γραμμῆς Μπρέγκου Ραπίτ—ὕψ. 731, 16ον Σύνταγμα ἐπὶ τῆς γραμμῆς ὕψ. 1030—1060—1260, καὶ 4ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν ὕψ. 1426—1319—1308—1392. ⁽¹⁾.

Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορυτσαῖς).

(26 — 31 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 2)

60. Κατὰ τὸ ἀπὸ 26ης—31ης 'Ιανουαρίου, χρονικὸν διάστημα, οὐδὲν ἀξιοσημείωτον γεγονός ἔλαβε χώραν εἰς τὴν περιοχὴν Κορυτσαῖς ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ ΤΣΔΜ. Εἰς τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ διετέθη ἀπὸ τῆς 19ης 'Ιανουαρίου τὸ 20ον Σύνταγμα τῆς XVI Μεραρχίας, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἐπανερχομένου εἰς τὴν V Μεραρχίαν 44ου Συντάγματος. Ὑπὸ τῆς X Μεραρχίας ἐμελετήθη καὶ προπαρασκευάσθη ἐπίθεσις πρὸς ἐκαθάρσιν τῆς περιοχῆς Κοσνίτσης (Ὑψ. 1736), ἣτις ὁμως δὲν ἐξεδηλώθη, λόγω τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν. Ἀπὸ τῆς 26ης, ὑπήχθη εἰς τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ ὁλόκληρος ἡ XVI Μεραρχία, τὸ 20ον Σύνταγμα τῆς ὁποίας θὰ παρέμενεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ ὡς ἄνω Μεραρχία ἐγκατεστάθη εἰς τὴν περιοχὴν Ποπτισίσι—Λιοζάνι—Σβαρίσι—Τρέσοβα—Μπόσι, τὴν 31ην 'Ιανουαρίου ὁμως διετάχθη νὰ προωθηθῇ εἰς τὴν κοιλάδα Τομορίτσα, ἵνα, μέχρι τῆς μεσημβρίας τῆς 4ης Φεβρουαρίου, ἐγκατασταθῇ εἰς τὸν ὀρισθέντα ὑπὸ τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ τομέα τῆς.

Καθ' ὅλον τὸν μῆνα 'Ιανουάριον, ἐπεκράτησαν δυσμενεῖς καιρικαὶ συνθήκαι εἰς τὸν τομέα τῆς **X Μεραρχίας**. Αἱ καθημεριναὶ χιονοθύελλαι, καὶ αἱ ἐκ τῶν ἀγώνων ταλαιπωρίαι, ἐπέφερον τὴν ἐξάντλησιν τῶν ἀνδρῶν, ἰδίως τῶν ἐν τῇ πρώτῃ γραμμῇ εὐρισκομένων, πρὸς ἀνακούφισιν τῶν ὁποίων διετάσσετο ἡ κατὰ τὸ δυνατόν ἀντικατάστασις διὰ τῶν εἰς χεῖρας τῶν διοικήσεων ἐφεδρικῶν τμημάτων. Οἱ ἐφοδιασμοὶ προσέκρουον ἐπίσης εἰς πλείστας δυσχερείας, λόγω τῆς καταστάσεως τῶν ὁδῶν καὶ τῆς φθορᾶς καὶ ἐλλείψεως μεταγωγικῶν κτηνῶν. Μεγάλῃ ἦτο ἡ φθορὰ ἀνδρῶν καὶ κτηνῶν ἐκ τοῦ ψύχους, ἰδίᾳ εἰς τὰ τμήματα τὰ εὐρισκόμενα ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1732, τῶν δυτικῶν ἀντηρίδων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ Τόμορι, καλυπτομένων συνεχῶς ὑπὸ χιόνων πάχους πλέον τοῦ ἑνὸς καὶ ἡμίσεως μέτρου. Ὁ ποταμὸς Τομορίτσας, ὀρμητικὸς κατὰ τὸν ροῦν, ἤλασσε περιοδικῶς κοίτην καὶ ἐπέβαλλε τὴν συχνοτάτην κατασκευὴν νέων γεφυρῶν. Ἡ διάβασις διὰ τοῦ ὀρμητικοῦ ρεύματος, ἦτο ἐπικίνδυνος καὶ πολλὰ πεφορτωμένα κτήνη παρασυρόμενα, ἐπνίγοντο. Ἡ καθ' ἡμέραν μέση διαρροὴ τῶν ἀνδρῶν ἐκ κρουσπαργημάτων, ὑπερέβαινε τοὺς τεσσαράκοντα πέντε, οἱ δὲ θάνατοι κτηνῶν ἐκ τῶν κακουχιῶν καὶ τῆς κοπώσεως τοὺς εἴκοσι. Συνολικῶς, κατὰ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς 'Ιανουαρίου, ἡ ἔλλειψις κτηνῶν ἐναντι τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν πινάκων συνθέσεως δι' ὁλόκληρον τὴν Μεραρχίαν, ὑπερέβαινον τὰ 500, τῶν δὲ μαχίμων ἀνδρῶν τοὺς 3500 κατὰ προσέγγισιν. ⁽²⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 322—332.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 697/Α/1.

Δραστηριότης εἰς τὸν Νότιον Τομέα ('Ηπείρου)

(26 - 31 'Ιανουαρίου)

(Σχεδ. 4)

61. Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ἀναδιοργανωθὲν κατὰ τὸν μῆνα 'Ιανουάριον, ἦτο σχεδὸν ἑτοιμον κατὰ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς διὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν του. Σχετικῶς ἐξέδωκε διαταγὰς μελέτης καὶ προπαρασκευῆς τῶν ὡς ἑπεται ἐπιχειρήσεων :

Τὴν 25ην 'Ιανουαρίου πρὸς τὴν II Μεραρχίαν, διὰ τὴν ἐγκατάστασιν ὑπ' αὐτῆς τὸ ταχύτερον ἰσχυροῦ τμήματος ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς 1615—Λέκλι καὶ πρὸς κατάληψιν ὑπ' αὐτοῦ ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπὸ τῶν 'Ιταλῶν κατεχομένων ὑψωμάτων 1723 (Γκόλικο) καὶ 1615, πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως, ἐκκαθαριζομένης τῆς περιοχῆς ἀνατολικῶς Ζαγοριᾶ ποταμοῦ διὰ τῆς καταλήψεως τῶν χωρίων Λέκλι καὶ Κόντρα, ἀπειληθῇ ἡ 'Ιταλικὴ τοποθεσία τοῦ αὐχένος Λέκλι. (1).

Τὴν 26ην 'Ιανουαρίου πρὸς τὴν III Μεραρχίαν, διὰ τὴν κατάληψιν ὑπ' αὐτῆς τοῦ αὐχένος 1426 — Μεσημέριτ καὶ ἐνέργειαν ἐπιθετικῶς πρὸς Δριμάζες ἐπὶ τῷ σκοπῷ ἀποκοπῆς τῶν 'Ιταλικῶν δυνάμεων τῆς περιοχῆς Βουνό—Σκουτάρα.

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, 26ην 'Ιανουαρίου, πρὸς τὴν VIII Μεραρχίαν διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Λεκντούσι—χαράδρα Μπέντσια, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς II Μεραρχίας, πρὸς κατάληψιν ἐν συνεχείᾳ τοῦ βορείως Νιβίτσης αὐχένος. (1)

Πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐπικειμένων τούτων ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, τὸ Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν μεταστάθμευσιν εἰς Κάργιανι τοῦ I/11 Τάγματος, τιθεμένου εἰς τὴν διάθεσιν τῆς II Μεραρχίας ἐκ τῆς IV τοιαύτης καὶ τοῦ III/11 εἰς τὴν μονὴν Τσέπου, εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Τὴν 27ην 'Ιανουαρίου, ἐβομβαρδίσθη σφοδρότατα ὑπὸ τῆς 'Ιταλικῆς ἀεροπορίας διὰ βομβῶν τῶν 150 καὶ τῶν 300 χιλιογράμμων τὸ 'Αργυρόκαστρον, με ἀποτέλεσμα τὸν φόνον 180 καὶ τὸν τραυματισμὸν 400 περίπου κατοίκων καὶ ὁπλιτῶν.

Ὅμοιως, κατόπιν τῆς ἐπιμόνου προσπάθειας τῶν 'Ιταλῶν ὅπως διευρύνωσι τὴν κατοχὴν εἰς τὴν νοτίως τοῦ 'Αῶου περιοχὴν τῆς ἀνατολικῆς ἐξόδου τῆς στενωποῦ Κλεισούρας, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἀνέθεσεν κατὰ τὴν 27ην εἰς τὴν II Μεραρχίαν ὅπως ἐπιδιώξῃ ἀντὶ πάσης θυσίας τὴν ἀπόρριψιν τῶν 'Ιταλῶν βορείως τοῦ 'Αῶου μεταξὺ Πέστανης καὶ Μπρέζντανης καὶ θέσῃ ὑπὸ τὰ πυρὰ αὐτομάτων ὅπλων τῆς τὴν ἀμαξιτὴν Πέστανη—Μπρέζντανη, ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει ἐξασφάλισι πάσῃ θυσίᾳ τὰς κατεχομένας θέσεις.

Εἰς τοὺς λοιποὺς ὑποτομεῖς τῆς II Μεραρχίας, οὐδεμία ἀξιόλογος δρᾶσις ἐσημειώθη κατὰ τὸ ὑπ' ὅψει χρονικὸν διάστημα (2), Αἱ ἀπώλειαι ἀνῆλθον εἰς 5 νεκροὺς καὶ 5 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 47 νεκροὺς, 218 τραυματίας καὶ 81 παγοπλήκτους ὁπλίτας.

62. Εἰς τὸν τομέα τῆς VIII Μεραρχίας δὲν ἐσημειώθη ὡσαύτως ἀξιόλογος δρᾶσις, ἐξαιρέσει τοῦ δεξιῦ ὑποτομέως (Μάλι Σπάτ), ἐνθα οἱ 'Ιταλοὶ ἐξεδήλωσαν ἐπίθεσιν τὴν 1930 τῆς 30ης 'Ιανουαρίου, τῇ ὑποστηρίξει πυροβολικοῦ, κατορθώσαντες νὰ πλησιάσωσι μέχρις ἀποστάσεως τεσσαράκοντα περίπου μέτρων, τελικῶς ὅμως ἀπεκρούσθησαν μετὰ πολλῶν ἀπωλειῶν. Ἀλλὰ καὶ αἱ ἀ-

(1) 'Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 641/Α/1.

(2) 'Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 641/Α/1. Σελ. 46.

πώλειαί τῶν ἀμυνομένων ὑπῆρξεν σοβαραί, ἀνελθοῦσαι εἰς 6 τραυματίας καὶ 10 νεκροὺς ἀξιωματικοὺς καὶ 60 τραυματίας ὁπλίτας, κυρίως ἐκ τῶν πυρῶν τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς περιοχῆς Τεπελενίου ἔβαλλε τὰ νῶτα τῆς ἀνατολικῆς λωρίδος. Ἐμελετήθησαν αἱ ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ καθορισθεῖσαι ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις, ἐν ἀναμονῇ εὐνοϊκῶν καιρικῶν συνθηκῶν.

Αἱ ἀπώλειαί τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τῆς ἀναλήψεως τοῦ ἀγῶνος εἰς τὴν περιοχὴν Λεκντοῦσι, ἦτοι ἀπὸ 6ης μέχρι 31ης 'Ιανουαρίου, ἀνῆλθον ὡς κάτωθι :

Νεκροὶ	ἀξ/κοὶ	5,	ὁπλῖται	57,	σύνολον	62.
Τραυματ.	ἀξ/κοὶ	13,	ὁπλῖται	359,	σύνολον	372.
Παγόπλ.	ἀξ/κοὶ	5,	ὁπλῖται	854,	σύνολον	859.
Σύνολον	ἀξ/κοὶ	23,	ὁπλῖται	1270,	σύνολον	1293. (1)

63. Εἰς τὸν τομέα τῆς **II Μεραρχίας**, οἱ Ἴταλοι ἐπεδίωξαν νὰ καταλάβωσι τὸ ἄκρον δεξιὸν τῆς παρατάξεως, ἐπιτεθέντες κατὰ τῆς Μπολιένας. (2) Τὴν 0830 τῆς 25ης 'Ιανουαρίου, οὗτοι, κατόπιν προπαρασκευῆς διὰ δέκα περίπου πυροβολαρχιῶν διαφόρων διαμετρημάτων ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ ὑποτομέως Καλαρατίου, ἐφ' οὗ τὸ 24ον Σύνταγμα, ἐκδηλώνουσι σφοδρὰν ἐπιθέσιν κατὰ τοῦ δεξιοῦ τοῦ ὑποτομέως τούτου, ἦτοι κατὰ τῆς περιοχῆς Μπολιένια, διὰ δυνάμεως τάγματος καὶ δευτερεύουσιν τοιαύτην κατὰ τοῦ κέντρου τοῦ ὑποτομέως, διὰ δυνάμεως διλοχίας πεζικοῦ. Ὁ ἀγὼν διήρκεσε καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, καθ' ἣν ἐδαφικὰ τινὰ σημεῖα τῆς τοποθεσίας Μπολιένιας ἐγένοντο ἀντικείμενον ἀλλεπαλλήλων ἐκατέρωθεν ἐπιθέσεων καὶ ἀντεπιθέσεων, κατὰ τὰς ὁποίας οἱ ὁπλῖται τοῦ II/24 Τάγματος, οἱ ἀμυνόμενοι τῆς τοποθεσίας ἠγωνίσθησαν ἐπανειλημμένως ἐκ τοῦ συστάδην. Ἀποτέλεσμα τοῦ σκληροῦ ἀγῶνος, ἦτο ἡ ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν κατάληψις κατὰ τὰς ἐσπερινὰς ὥρας ἐνὸς βραχῶδους ἀντερείσματος ἀμέσως δυτικῶς Μπολιένιας, ἀφοῦ προηγούμενως ἅπαντες σχεδὸν οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς θέσεως ταύτης, δυνάμεως διμοιρίας, εἶχον τεθῆ ἐκτὸς μάχης μετὰ τοῦ διμοιρίτου. Κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, δύναμις τοῦ Ἰταλικοῦ στόλου ἐβομβάρδισε τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τὴν περιοχὴν Πικεράσι καὶ τὴν 2200 τὴν περιοχὴν ὄρμου Πανόρμου.

Τὴν πρωίαν τῆς 26ης, ἐξετοξεύθη ἀντεπίθεσις διὰ διλοχίας τοῦ 24ου Συντάγματος, ἥτις ἐκδηλωθεῖσα αἰφνιδιαστικῶς, ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἔσχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ βραχῶδους ἀντερείσματος. Οἱ Ἴταλοι ὅμως ἐκτοξεύουσι τὴν 1730 τῆς αὐτῆς ἡμέρας σφοδρότατον βομβαρδισμόν διὰ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, ὅστις ἀφοῦ ἐκάλυψεν ἐπὶ δῖωρον περίπου ὀλόκληρον τὴν ἑκτασιν τοῦ ὑποτομέως καὶ κυρίως τῆς Μπολιένιας, μετεβλήθη κατὰ τὸ τέλος τοῦ δῖωρου τούτου εἰς ἐντονώτατον καταιγισμόν. Ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ ἀπηνοῦς τούτου βομβαρδισμοῦ, οἱ Ἴταλοι ἐπιχειροῦν καὶ πάλιν νὰ καταλάβουν τὴν Μπολιένια, ἀποκρούονται ὅμως μετὰ μεγάλων δι' αὐτοὺς ἀπωλειῶν καὶ κατόπιν πείσμονος ἐκ τοῦ συστάδην ἀγῶνος. Αἱ ἀπώλειαί τοῦ 24ου Συντάγματος κατὰ τὸν διήμερον τούτον ἀγῶνα, ἀνῆλθον εἰς 2 ἀξιωματικούς καὶ 36 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ 2 ἀξιωματικούς καὶ 78 ὁπλίτας τραυματίας. Τὸ Ἰταλικὸν πυροβολικὸν ἔβαλε κατὰ τὸ διήμερον ἄνω τῶν 8000 βλημάτων. Κατὰ τὸν διεξαχθέντα ἀγῶνα, ὅλα σχεδὸν τὰ ὀπλοπολυβόλα τοῦ II/24 Τάγματος, ὑποδείγματος 1915, εἶχον ἀχρηστευθῇ, λόγῳ τῆς παρατεταμένης χρήσεως καὶ τῆς διαρκῶς πιπτούσης βροχῆς καὶ τελικῶς παρέμειναν ἐν λειτουργίᾳ ἑπτὰ μόνον

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/1, Σελ. 35—39.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

ἐκ τῶν τριάκοντα ἐξ τοῦ Τάγματος, ἐξ οὗ καὶ οἱ ἐπανειλημμένοι ἐκ τοῦ συστάδην ἀγῶνες.

Εἰς ἐνίσχυσιν τοῦ 24ου Συντάγματος, ἀπεστάλη τὴν νύκτα τῆς 25/26 διλοχία τοῦ 40ου Συντάγματος, ἣτις καὶ μετέσχε τοῦ ἀγῶνος κατὰ τὴν 26ην. Ὅμοίως, κατόπιν διαταγῆς τῆς III Μεραρχίας, προωθήθησαν τμήματα τοῦ αὐτοῦ Συντάγματος εἰς τὸν ὑποτομέα Καλαρατίου, κατόπιν δὲ τῆς εἰς αὐτὸν ἐντάξεως τῶν τμημάτων τούτων, ἡ διοίκησις τῶν 24ου καὶ 40ου Συνταγμάτων ἀνετέθη προσωρινῶς εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ 40οῦ Συντάγματος, Συνταγματάρχην Τσακαλῶτον Θρασύβουλον.

Τὴν 30ην 'Ιανουαρίου, ἐξεδηλώθη ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῶν 'Ιταλῶν κατὰ τοῦ ἄκρου ἀριστεροῦ τοῦ ὑποτομέως Καλαρατίου, ἀποκρουσθεῖσα. Ἐχθρικὸν τμήμα δυνάμεως 2 ἀξιωματικῶν καὶ 25 ἀνδρῶν, ἐκτελοῦν ἀναγνώρισιν ἀπὸ Μεσημέριτ πρὸς Καλαράτι, ἐνέπεσεν εἰς ἐνέδραν μιᾶς ομάδος τοῦ 24ου Συντάγματος καὶ ἠχμαλωτίσθη ἐξ ὁλοκλήρου. (1)

Εἰς τὸν ὑποτομέα Χειμάρας ἐξεδηλώθησαν περιορισμέναι ἐπιτεθικαὶ ἐνέργειαι τῶν 'Ιταλῶν τὴν 25ην 'Ιανουαρίου κατὰ τῆς Σκουτάρας, ἀποκρουσθεῖσαι ὑπὸ τοῦ 12ου Συντάγματος. Τὴν 27ην, τὸ II/12 Τάγμα, ἐπιτεθὲν πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Μεσημέριτ, δὲν κατάρθωσε μὲν νὰ καταλάβῃ τοῦτο, ἐξήσφαλisen ὅμως τὴν ἀνατολικῶς τούτου κορυφογραμμὴν, σχὼν ἕνα 1 ἀξιωματικὸν καὶ 30 ὁπλίτας τραυματίας. (2)

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Α/1. Σελ. 13.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Α/1. Σελ. 28-29.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(1—12 Φεβρουαρίου 1941)

63. Παρά τὰς ἀποτυχίας τῶν Ἰταλικῶν κατὰ τοῦ κόμβου Κλεισούρας ἐνεργειῶν, ἡ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως ταύτης ἀπειλή, ἐξηκολούθει ὑφισταμένη, ἐπιβάλλουσα οὐ μόνον τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς καταστάσεως καὶ τὴν βαθεῖαν ἀπόφραξιν τῆς στενωποῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν βελτίωσιν τοῦ μετώπου διὰ τῆς μειώσεως τοῦ ἀναπτύγματός του. Τὸ ΓΣ, κρίνον ὅτι διὰ τῆς ἀφίξεως τῆς V Μεραρχίας εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ διετίθεντο ἤδη αἱ ἀναγκαιοῦσαι δυνάμεις, ἐξέδωκε τὴν 29ην Ἰανουαρίου διαταγὴν, καθορίζουσαν τὰ τῆς συνεργασίας τοῦ δεξιοῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Β' Σώματος, διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν καὶ ἐξασφάλισιν τῆς στενωποῦ Κλεισούρας ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Νότου. Ἡ ἐκδήλωσις τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, προεβλέπετο διὰ τὰς ἀρχὰς Φεβρουαρίου.

Διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς, προεβλέποντο ἐπιθετικαὶ τινες ἐπιχειρήσεις ἀντιπερισπασμοῦ ὑπὸ τοῦ ΤΣΔΜ, τόσον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Πόγραδετς, ὅσον καὶ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα, ἐνθα ἔδει νὰ ἐκδηλωθοῦν τὴν 4ην Φεβρουαρίου, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ ἐνέργεια τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ θὰ ἐξεδηλοῦτο μέχρι τῆς 3ης Φεβρουαρίου. ⁽¹⁾.

Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐνέργεια τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ κατὰ τοῦ αὐχένος Μετζγκοράνη—Σεντέλι ὁρους, ἀρξαμένη τὴν πρωίαν τῆς 3ης Φεβρουαρίου, ὡς περαιτέρω ἐκτίθεται, δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἐξελιχθῇ λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης χιονοθύελλης, οὕτω δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἀνεβόλλετο, ἐν ἀναμονῇ βελτιώσεως τοῦ καιροῦ. Ἡ τοιαύτη ἀναβολή, οὕσα ἀκαθόριστος, ἦτο δυνατὸν νὰ παραταθῇ ἐπὶ μακρὸν χρόνον, δυσχεραίνουσα τὴν παραμονὴν τῶν ἐπὶ τῆς Τρεμπσίνας τμημάτων καὶ εὐνοοῦσα ἐνδεχομένως τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ ἐχθροῦ. Τὸ ΓΣ, ἔχον ὑπ' ὄψει τὰς προτάσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ περὶ τοῦ τρόπου ἐνεργείας του διὰ τὴν κατὰ τῆς περιοχῆς Μπετζγκοράνης—Σεντέλι ἐπιχείρησιν, (κίνησις ἀπ' εὐθείας ἐκ Τρεμπσίνας δι' αὐχένος Μετζγκοράνης πρὸς Σεντέλι), ἐνέκρινεν αὐτὰς διὰ διαταγῆς του τῆς 4ης Φεβρουαρίου, δεχόμενον τὴν ἐκτέλεσιν ταύτης, ἐφ' ὅσον αἱ καιρικαὶ συνθήκαι θὰ ἐπέτρεπον τὴν ταχίστην ἐκδήλωσιν αὐτῆς. Ἐπειδὴ ὁμως τοῦτο ἦτο ἀμφίβολον, διέταξε διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ὅπως προπαρασκευάσῃ ἐνέργειαν ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κιτσόκ—Μπούζι πρὸς Γκλάβες (Σχ. 6) μετὰ τὸ 43ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, δύο τοῦλάχιστον τάγματα τοῦ 44ου καὶ δυνάμεις τῆς I Μεραρχίας. Καὶ ἐάν μὲν αἱ καιρικαὶ συνθήκαι ἐπέτρεπον τὴν ἀπ' εὐθείας πρὸς Μετζγκοράνην ἐνέργειαν, θὰ ἐξεδηλοῦτο αὕτη, ἄλλως θὰ ἐξεδηλοῦτο ἡ τοιαύτη κατὰ Κιτσόκ—Μπούζι, ἡ ἐπιτυχὴς ἐκβασίς τῆς ὁποίας θὰ διήνοιγε νέαν κατεύθυνσιν εὐκολωτέρας ἐκκαθαρίσεως τῆς περιοχῆς Μετζγκοράνης—Σεντέλι δι' Ἀρσα καὶ τῆς διὰ ταύτης διερχομένης ἡμιονικῆς. Ἡ ἐνέργεια αὕτη τελικῶς δὲν ἐξεδηλώθη, λόγῳ πληροφοριῶν περὶ ἰσχυρᾶς ἐχθρικῆς συγκεντρώσεως εἰς Βοκοπόλιε, τοῦθ' ὅπερ καθίστα ἀμφίβολον τὴν ἐπιτυχίαν τῆς. ⁽²⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 95—96.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 98—99.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/1. Σελ. 98.

Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορυτσᾶς).

(Σχεδ. 2,8)

64. Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ΤΣΔΜ δὲν ἐσημειώθη σοβαρὰ πολεμικὴ δρᾶσις κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 1ης—12ης Φεβρουαρίου. Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα 1-4 Φεβρουαρίου, ὁ Ἀρχιστράτηγος συνηντήθη εἰς Κορυτσᾶν μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ καὶ τοῦ ΤΣΔΜ, εἰς Μπομπότισταν μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ, εἰς Ζεμλάκ μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς XVII Μεραρχίας, εἰς Γκραμποβίτσαν μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς XIII Μεραρχίας καὶ εἰς Μαλίκην μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς XVI Μεραρχίας, ἐνημερωθεὶς ἐπὶ τῆς καταστάσεως καὶ παρασχὼν τὰς ἐνδεδειγμένας ὁδηγίας.

Τὸ ΓΣ, ὑπήγαγε τὸ Ἀπόσπασμα Γιαννακοπούλου διοικητικῶς καὶ τακτικῶς ἀπὸ τῆς 2400 τῆς 5ης Φεβρουαρίου εἰς τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ. Ὡς ὄριον μεταξὺ τῶν Β' καὶ Ε' Σωμάτων Στρατοῦ καθωρίζετο ὁ Ἄψος ποταμός, μετὰ τὴν αὐτὴν ὥς τότε ἀποστολὴν τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ.

Ἡ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΗ τεθεῖσα XVII Μεραρχία, ἐκινήθη ἐκ τῆς βορείως Κορυτσᾶς περιοχῆς ἀπὸ τῆς 5ης Φεβρουαρίου, κατευθυνομένη πρὸς τὴν περιοχὴν Λεσκοβίκιου, τὴν δὲ ἐσπέραν τῆς 12ης Φεβρουαρίου, εὐρίσκετο εἰς τὴν περιοχὴν Ἑρσέκας. Εἰς ἀντικατάστασιν τῆς XVII Μεραρχίας, διετέθη εἰς τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ ἡ νεοσφιχθεῖσα ἐκ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων VI Μεραρχία (μείον 20ὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ), ἥτις ἀνέλαβεν αὐθημερόν τὴν ἀποστολὴν διατηρήσεως τῆς δευτέρας ἀμυντικῆς τοποθεσίας ὑψ. 1292-Ζαγορίτσανη-Τουσιεμίσι.

Εἰς τὸν τομέα τῆς XIII Μεραρχίας, ἐσημειώθη δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν, ἐκ παραλλήλου δὲ συνεχίσθη ἡ ὁργάνωσις τοῦ ἐδάφους.

65. Εἰς τὸν τομέα τῆς XI Μεραρχίας εἶχε μελετηθῇ, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, ἐπίθεσις πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος Μνήμα Γραίας. Διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ σημείου τούτου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἀπέβλεπεν εἰς τὴν ἐξασφάλισιν εὐνοϊκῶν συνθηκῶν διὰ μελλοντικὰς ἐπιχειρήσεις πρὸς τὴν ὀρεινὴν κατεύθυνσιν Μνήμα Γραίας—Γκούρι Τοπίτ (ὑψ. 2148)—Λούκοβα καὶ ἐκεῖθεν πρὸς Βορειοδυμάς. Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῆς ἐπιθέσεως ἦτο ἡ κατάληψις καὶ ἐξασφάλισις τῆς γραμμῆς ὑψ. 2068—2148—1840. Διὰ τῆς προωθήσεως ταύτης, ἡ τοποθεσία θὰ ἀπέκτα βάθος καὶ θὰ ἐστηρίζετο καλύτερον τὸ ἀριστερόν πλευρόν τῆς Μεραρχίας.

Ἡ ἐπιχείρησις παρουσίαζε σοβαρὰς δυσχερείας, δοθέντος ὅτι ἡ καταληπτέα γραμμὴ, ἐκτὸς τῆς ἀποτομότητος τοῦ ἐδάφους, ἦτο κεκαλυμμένη διὰ παχυτάτου στρώματος χιόνος καὶ ἀπῆλθισεν σοβαρὰν προπαρασκευαστικὴν προσπάθειαν. Ἡ προπαρασκευὴ ἀπέβλεπεν εἰς τὴν :


Διάνοξιν ἡμιονικῆς ὁδοῦ ἐντὸς τῆς χιόνος, ἐχούσης πᾶχος $2\frac{1}{2}$ —3 μέτρων, ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1405 μέχρι τοῦ Μνήματος Γραίας. Ἡ ἐργασία αὕτη ἦτο δυσχερεστάτη, διότι πλὴν τοῦ πάχους τῆς χιόνος, ἐδυσκολεύετο ἡ ἀνόρυξις εἰς τὰ κατώτερα στρώματα αὐτῆς, λόγῳ τῆς σκληρότητός των. Τὸ πλάτος τῆς ὁδοῦ, ἔδει νὰ εἶναι περισσότερον τοῦ 1,60 μ., ἵνα δύναται νὰ βαδίζῃ φορτωμένος ἡμιονος. Διὰ τὴν ἐργασίαν ταύτην διετέθη εἰς λόχος σκαπανίων καὶ ἐπεστρατεύθησαν 100 Ἀλβανοὶ χωρικοί.

Κατασκευὴν παραπηγμάτων διαδοχικῶς ἐπὶ τῶν ὑψ. 1405, 1687 καὶ γένεσιν χαράδρας Σκουμπίνι, πρὸς ἐναποθήκευσιν τροφίμων, πυρομαχικῶν καὶ λοιπῶν ὑλικῶν, μεταφερομένων μέχρις ἐκάστης ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἡμιόνων.

Ἐφ' ὅσον προϋχῶρει ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ, θὰ συνεχίζετο ὀπισθεν ἢ μεταφορὰ ἐπὶ τῶν ὤμων μέχρι τοῦ Μνήματος Γραίας καὶ ἐπέκεινα. Ὁμοίως κατεσκευάσθη παρὰ τὴν γένεσιν τῆς χαράδρας Σκουμπίνι καταφύγιον διὰ τὴν παροχὴν ἀφεψημάτων καὶ τυχὸν ἄλλης περιθάλψεως εἰς τοὺς ἀνερχομένους καὶ κατερχσμένους.

Διετέθησαν δι' ἀπαντας τοὺς ἀνδρας, οἵτινες θὰ μετεῖχον τῆς ἐπιχειρήσεως, λευκοὶ ἐπενδύται καὶ χιονοπέδιλα.

Ἡ ἐπιθεσις αὕτη, προγραμματισθεῖσα διὰ τὴν 3ην Φεβρουρίου, ἀνεβλήθη, λόγῳ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν διὰ τὴν 9ην, θὰ ἐξετελεῖτο δὲ διὰ τμημάτων τοῦ 27ου Συντάγματος, ὅπερ εἶχε τὴν προκάλυσιν ἐπὶ τοῦ ὑψ. 1687. Συμφώνως τῷ σχεδίῳ, ἡ ἐπιχείρησις θὰ διεξήγετο εἰς δύο ἡμέρας, δοθέντος ὅτι κατὰ τὰς ὑπαρχούσας πληροφορίας, δὲν ὑπῆρχον Ἰταλικά τμήματα ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς τῶν ὑψωμάτων Μνήμα Γραίας καὶ Γκούρι Τοπίτ (1), ἀλλὰ ἐσημειοῦτο μόνον κινήσεις περιπόλων. Τὴν πρώτην ἡμέραν θὰ ἀνῆρχετο ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Μνήμα Γραίας εἰς λόχος μετ' ἀναλόγων πολυβόλων, με ἐντολὴν τὴν λήψιν μέτρων ἀσφαλείας, τὴν παντελεῖ ἀπόκρυψιν τοῦ ἀπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ τὴν ἀμα τῇ ἑω τῆς ἐπομένης ἀποστολὴν ἰσχυρᾶς περιπόλου ἐπὶ τοῦ ὑψ. 2148. Ἐν συνεχείᾳ, τὴν ἐπομένην ἡμέραν θὰ ἀνῆρχετο ἕτερος λόχος, ὅστις μετὰ τοῦ πρώτου, ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 2148 περιπόλου, θὰ ἐγκαθίστατο νοτιώτερον ἐπὶ τοῦ Γκούρι Τοπίτ. Ἀπὸ τῆς προηγουμένης ἡμέρας, ἀπεστάλησαν περίπολοι ἀπὸ τοῦ ὑψώματος 1687 πρὸς τὸ Μνήμα Γραίας, με τὴν ἐντολὴν τῆς χαράξεως δρομολογίων καὶ τῆς διαπιστώσεως τῶν θέσεων τῶν Ἰταλῶν.



Σκβ

Σχ. 8. Κατάληψις ὑψ. Μνήμα Γραίας.

(1) Σχεδιαγράμματα 2, 8.

Τὴν πρωΐαν τῆς 9ης, ὁ Διοικητὴς τοῦ III/27 Τάγματος, ἐκκινήσας μὲ τὸν 9/27 Λόχον καὶ διμοιρίαν πολυβόλων ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1687, ἀκολουθούμενος καὶ ὑπὸ διμοιρίας πεζικοῦ καὶ χωρικῶν Ἀλβανῶν διὰ τὴν διάνοξιν τῆς ὁδοῦ, κατ'ὠρθωσεν νὰ φθάσῃ κατὰ τὰς πρώτας ἀπογευματικὰς ὥρας εἰς αὐλῶνα, κείμενον περὶ τὰ 1000 μέτρα ἀνατολικῶς τοῦ ὑψώματος Μνήμα Γραίας. Ὁ Διοικητὴς τοῦ 9ου Λόχου, ἐπηρεασθεὶς ἀπὸ τὰς ἐκεῖ λίαν δυσμενεῖς καιρικὰς συνθήκας, ἀπέφυγε νὰ λάβῃ μέτρα ἀσφαλείας πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ ὑψώματος Μνήμα Γραίας, τηρῶν τὸ τμήμα του συγκεντρωμένον εἰς τὸν εἰρημένον αὐλῶνα, συγχρόνως δὲ διὰ πεζοῦ συνδέσμου ἀπέστειλεν εἰς τὸ Σύνταγμα ἀναφορὰν ἐν ἣ διεξετραγῶδει τὰς δυσχερείας τῆς ἐκεῖ παραμονῆς. Παρομοίαν ἀναφορὰν ὑπέβαλεν ἐκ παραλλήλου καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ III/27 Τάγματος. Κατόπιν τούτου, ὑπεδείχθη ὑπὸ τῆς Μεραρχίας ἡ λήψις μέτρων πρὸς βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν διαμονῆς διὰ τῆς δημιουργίας χώρου κατασκηνώσεως καὶ συγκεντρώσεως καυσίμου ξυλείας διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ἀνδρῶν. Ὁμοίως διετάχθη καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ III/27 Τάγματος ὅπως, προσωπικῶς ἐπιστατήσῃ εἰς τὴν λήψιν μέτρων ἀσφαλείας τοῦ τμήματος καὶ τῷ ὑπεμνήσθῃ ἡ ἀνάγκη τῆς διὰ περιπόλου ἰσχυρᾶς καταλήψεως τοῦ ὑψ. 2148 πρὸ τῆς ἐπελεύσεως τοῦ σκότους κατὰ τὴν ἐπομένην, δεδομένου ἄλλως τε ὅτι κατὰ τὴν 9ην δὲν συνηντήθησαν Ἱταλοὶ ἐπὶ τοῦ Μνήματος Γραίας.

Τὴν πρωΐαν τῆς 10ης Φεβρουαρίου, ἐκινήθη πρὸς τὸ Μνήμα Γραίας ὁ 9/27 Λόχος μετὰ τοῦ Ὑποδιοικητοῦ τοῦ Συντάγματος Ταγματάρχου Παπαβασιλείου Χρήστου, ὅστις ἐφθασεν ἐκεῖ περὶ τὴν μεσημβρίαν. Ὁ Διοικητὴς ὅμως τοῦ III/27 Τάγματος, ὡς ἐκ τῆς καταστάσεως εἰς ἣν εὕρισκοντο οἱ ἄνδρες, λόγῳ τοῦ πρωτοφανοῦς δι' αὐτοὺς ψύχους καὶ λόγῳ τῶν δυσχερειῶν κινήσεως ἐπὶ τῆς παγωμένης χιόνος, ἐφ' ἧς ὠλισθαίνον, δὲν ἀπέστειλεν ἐγκαίρως τὴν περίπολον πρὸς τὸ ὕψωμα 2148, ἀλλ' ἐβράδυνε πολὺ, οὕτω δὲ ὅταν ἡ περίπολος ἐκινήθη, ἐβλήθη ἀπὸ τὸ βορειοδυτικῶς Μνήματος Γραίας ὕψωμα, ὅπου κατ' ἀρχὰς μὲν ὑπῆρχε περίπολος χιονοδρόμων Ἱταλῶν, εἴτα δὲ ἀνεπτύχθη δύνამις περίπου λόχου μετὰ πολυβόλων.

Κατόπιν τούτου, ὁ ἀφίχθεις μετὰ τοῦ 9/27 Λόχου Ὑποδιοικητὴς τοῦ Συντάγματος, ἀναλαβὼν τὴν διοίκησιν ὅλων τῶν ἐπὶ τοῦ Μνήματος Γραίας τμημάτων, διετάχθη νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ κατεχόμενον ὕψωμα καὶ τὴν ἐπομένην νὰ ἐπιτεθῇ πρὸς ἀνατροπὴν τῶν ἐμφανισθεῖσων ἐπὶ τοῦ ὑψ. 2148 Ἱταλικῶν ἀντιστάσεων. Συγχρόνως διετάχθη ἡ ἐνίσχυσις τοῦ τμήματος διὰ τοῦ 10/27 Λόχου μετὰ διμοιρίας πολυβόλων, ἧτις ἐφθασεν εἰς τὸ Μνήμα Γραίας τὴν 1000 τῆς 11ης Φεβρουαρίου.

Ἡ ἐπίθεσις ἐξεδηλώθη τὴν 1100 τῆς 11ης Φεβρουαρίου καὶ παρὰ τὰς ἐκ τῆς χιόνος δυσχερείας, κατωρθώθη ἡ ἐξουδετέρωσις μέχρι τῆς 1400 τῶν πέντε ἐκ τῶν ἐμφανισθεῖσων ἐπὶ τοῦ ὑψ. 2148 ἐννέα ἀντιστάσεων. Ἡ συνέχισις τῆς ἐπίθεσεως κατὰ τὰς ὑπολοίπους τρεῖς ὥρας τῆς ἡμέρας, δὲν ἦτο δυνατὴ, καθόσον κατὰ πληροφoρίας παρασχεθείσας ὑπὸ τῆς γειτονικῆς Χ Μεραρχίας, Ἱταλικά τμήματα ἐκινουῦντο ἐκ τῆς κατευθύνσεως Πουπάτι πρὸς τὸν αὐχένα 1640. Ὡς ἐκ τούτου, διετάχθη ὅπως ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς καταλήψεως τοῦ ὑψ. 2148 ἐπιδιωχθῇ διὰ νυκτερινῆς ἐνεργείας. Οὕτως, νυκτερινὴ ἐπίθεσις ἐκτοξευθεῖσα τὴν 0100 τῆς 12ης Φεβρουαρίου, ἐπέτυχε τὴν κατάληψιν ὁλοκλήρου τοῦ ὑψ. 2148, πλὴν τῆς τελευταίας βραχέως κορυφῆς καὶ συμφώνως καὶ πρὸς τὴν δοθεῖσαν ἀποστολήν, ἀνεστάλη ἡ περαιτέρω προώθησις.

Κατὰ τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην, ἡ IX Μεραρχία ἀπώλεσε 4 ἀξιωματικούς νεκροὺς ἐν οἷς καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ III/27 Τάγματος Ταγματάρχης Φακῖνος Πανα-

γιώτης καὶ 5 τραυματίας, ὡς καὶ 32 νεκροὺς ὀπλίτας καὶ περὶ τοὺς 80 τραυματίας. ⁽¹⁾.

Ἐπὶ τοῦ λοιποῦ μετώπου τῆς Μεραρχίας ἐσημειώθη μόνον δρᾶσις πυροβολικοῦ. Τὴν 13ην Φεβρουαρίου, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Μεραρχίαν ἡ Διοίκησις τοῦ 27ου Συντάγματος μετὰ τοῦ λόχου μηχανημάτων καὶ τῶν μεταγωγικῶν σώματος αὐτοῦ, ἡτις ἀπὸ τῆς 14ης Νοεμβρίου μετὰ τῶν ἐν λόγῳ τμημάτων εἶχε διατεθῇ εἰς τὴν XI Μεραρχίαν καὶ ἔδρα ὡς Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Μπομπορίδου Ἡλία. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος Συνταγματάρχης Μπομπορίδης, ἀνέλαβεν ἀπὸ τῆς 15ης τὴν διοίκησιν ἀπάντων τῶν τμημάτων τοῦ Συντάγματος του, ἅτινα ἐπὶ τρεῖς καὶ ἥμισυ μῆνας εἶχον διατεθῇ, λόγῳ τακτικῶν ἀναγκῶν, εἰς ἐτέρας μονάδας.

66. Εἰς τὴν ζώνην τοῦ **Ε' Σώματος Στρατοῦ**, ἡ νεοδιατεθείσα αὐτῷ XVI Μεραρχία, προωθήθη πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα καὶ ἀπὸ τῆς 8ης Φεβρουαρίου ἐγκατεστάθη ἀμυντικῶς εἰς τὸν τομέα Τομορίτσος, με δεξιὸν ὄριον (ἀνατολικόν) τὴν γραμμὴν Λιέσκοβα (ναί)—Γκουραζέζι (ὄχι)—ὕψ. 1284 (ὄχι)—Σκίμαρι (ναί)—ὕψ. 1020(ναί) καὶ ἀριστερὸν ὄριον (δυτικόν), τὴν κορυφογραμμὴν τοῦ ὄρους Τόμορος (ναί). Ὁ τομεὺς κατενεμήθη εἰς τρεῖς ὑποτομεῖς, τὸν δεξιὸν με τὰ I/30 καὶ I/20 Τάγματα, τὸν κεντρικόν με τὰ I/68 καὶ II/30 Τάγματα καὶ τὸν ἀριστερόν, με τὸ II/27 Τάγμα. Τὸ Iον Σύνταγμα Πεζικοῦ, παρέμεινεν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας ἐν τῇ περιοχῇ Ζερέτσι—Βαρβάρα—Γκόπεσι, τὸ δὲ 72ον εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ **Ε' Σώματος Στρατοῦ**, ἐν τῇ περιοχῇ Λιόζανι—Τρέσοβα—Πλιοβιστι ⁽²⁾.

Τὴν 1400 τῆς 10ης Φεβρουαρίου, ἐνεργήθη ἐπιθετικὸν ἐγχείρημα δι' ἐνὸς λόχου καὶ διμοιρίας πολυβόλων τοῦ 20οῦ Συντάγματος, με ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος 601.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **X Μεραρχίας**, αἱ δυσμενεῖς καιρικαὶ συνθήκαι δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐνεργείας πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Κοσνίτσας (ὕψ. 1736). Τὸ **Ε' Σῶμα Στρατοῦ** διὰ γενικῆς διαταγῆς ἐπιχειρήσεων τῆς 8ης Φεβρουαρίου, καθώριζε τὰς περαιοτέρω πιθανὰς ἐνεργείας του πρὸς ἐξάρθρωσιν τοῦ ἐχθροῦ, αἱ κύριαι γραμμαὶ τῆς ὁποίας εἶχον ὡς ἑξῆς ⁽³⁾ :

Τὸ **Σῶμα Στρατοῦ**, θὰ ἐπεζήτηι νὰ προωθηθῇ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα ποταμοῦ ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως, καλυπτόμενον ἐπαρκῶς ἐν τῇ κοιλάδι ταύτῃ ἀπὸ τῶν ἐκ Βορρᾶ κατευθύνσεων, καταλάβῃ τὸν αὐχένα Ντάρδας, καλύπτων ἅμα τὸ δεξιὸν τοῦ **Β' Σώματος Στρατοῦ**. Ἡ XVI Μεραρχία θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Λιέσκοβα—Ρόμασι—Ντάρδα, ἐνῶ ἡ δεξιὰ ταύτης δρῶσα X Μεραρχία, θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Κόσνιτσα—Τεκέ—Καλιβάκι—Κάλια, (ὕψ. 982), καλύπτουσα διαρκῶς τὸ δεξιὸν τῆς XVI Μεραρχίας καὶ τὴν ἰδίαν τῆς διάταξιν ἀπὸ τῆς κοιλάδος τοῦ Δεβόλη, πρὸς κατάληψιν διαδοχικῶς τῆς γενικῆς γραμμῆς Κίσσης—Σενμερδένι—Καλυβάκι—ὕψ. 549—Τσουκαράβα (ὕψ. 941)—ὕψ. 656—Τσίμερς—Ντάρδα. Τέλος, τὸ Ἀπόσπασμα Γιαννακοπούλου, ἀριστερὰ (νοτίως) τῆς XVI Μεραρχίας, θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Ντομπρούσια—Νοβάνι—Καπινόβα—Ντρενόβα—Βεράτιον, καλύπτων ἅμα καὶ ὑποβοηθοῦν τὸ δεξιὸν τοῦ **Β' Σώματος Στρατοῦ**.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 696/Α/1. Σελ. 79.

(2) Παράρτημα 8.
Σχεδιάγραμμα 7.

(3) Παράρτημα 8.
Σχεδιάγραμμα 7.

Τοπικαὶ ἐπιχειρήσεις εἰς τὸν Κεντρικὸν Τομέα.

(Σχεδ. 5)

67. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, δὲν ἔλαβον χώραν ἀξιοσημείωτα γεγονότα, πλὴν τῆς δράσεως πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν καὶ ἀραιᾶς δράσεως τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, αἱ εἰς τὴν Μεραρχίαν διατεθεῖσαι ἐξ ἐτέρων μεραρχιῶν μονάδες, ἐπανῆλθον εἰς τὰς μεραρχίας των. Οὕτω, ἡ Διοίκησις τοῦ 27ου Συντάγματος μετὰ τοῦ Λόχου Μηχανημάτων καὶ τῶν μεταγωγικῶν σώματος (Ἀπόσπασμα Μπομπορίδη), ἐκινήθησαν ἀπὸ τῆς 1ης Φεβρουαρίου πρὸς τὴν IX Μεραρχίαν, τὰ δὲ ὑπ' αὐτὴν II/51 καὶ II/2 Τάγματα, ἐνετάχθησαν εἰς τὸ 66ον Σύνταγμα. Ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἐσπέραν τῆς 6ης, ἀφ' ἧς θὰ ἀνελάμβανε τὸν τομέα τῆς XV Μεραρχίας, εἶχεν ὡς ἑξῆς: Κυρία γραμμὴ ἀντιστάσεως ὑψ. 845 (800 μέτρα βορείως ὑψ. 931)—ὑψ. 667—βόρειοι ἀντηρίδες Μάλι Σπαντάριγ, εἰς τὸ ὕψος τῶν ὑψ. 822 καὶ 859, μετὰ τὸ 13ον Σύνταγμα εἰς τὸ ἀριστερὸν καὶ τὸ 50ον εἰς τὸ δεξιὸν (1). Τὸ Ἀπόσπασμα Γιαννακοπούλου, ὑπαχθὲν ἀπὸ τῆς 5ης εἰς τὸ Ε' Σῶμα Στρατοῦ, κατεῖχε τὴν γραμμὴν Ἰστρόρα—Σέλιανι—βορειοανατολικῶς Ντομπρούσια—ὑψ. 1598—ἀντέρεισμα πρὸς Μάλι Κουλμάκες. Ἡ δύναμις τούτου περιελάμβανε τὸ 66ον Σύνταγμα, ἀνασυγκροτηθέν, δὺς ὀρειβατικὰς πυροβολαρχίας καὶ δύο οὐλαμούς τῶν 65.

Ἡ Μεραρχία ἐμελέγησε τὴν πρὸς Θερέπελι ἐπιχείρησιν καὶ ἐξέδωκε τὴν 8ην Φεβρουαρίου σχετικὴν διαταγὴν, αἱ καιρικαὶ συνθήκαι ὁμως, δὲν ἐπέτρεψαν τὴν πραγματοποιήσιν αὐτῆς (2).


68. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, τὸ 28ον Σύνταγμα ἐγκατεστάθη τὴν 1ην Φεβρουαρίου εἰς τὸ χωρίον Μπενιαρέν, θέσαν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ 33ου Συντάγματος τὸ I/28 Τάγμα του. Οὐδὲν ἀξιοσημείωτον γεγονὸς ἐσημειώθη ἀπὸ 1-3 Φεβρουαρίου. Τὴν 0650 τῆς 4ης Φεβρουαρίου, τὸ 33ον Σύνταγμα ἐξώρμησε κατόπιν δεκαλέπτου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ καὶ μετὰ σκληρὸν ἀγῶνα καὶ ὑπὸ λίαν δυσμενεῖς καιρικὰς συνθήκας, ἐπέτυχε τὴν κατάληψιν τοῦ χωρίου Μπούμπρεσι, ἔνθα ὁ ἐχθρὸς ἀντέταξε πείσμονα ἀντίστασιν, μετὰ ἀγῶνα ἐκ τοῦ συστάδην. Ἐκ παραλλήλου, καταλαμβάνει τὸν ὑψ. 802 καὶ μερικῶς τὸν ὑψ. 800, ἐν στενῇ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, ὅστις ἀπώλεσεν 27 ἀξιωματικούς καὶ περὶ τοὺς 300 ὀπλίτας (3) καὶ ἐγκατέλειπε 4 ἀξιωματικούς καὶ 180 ὀπλίτας αἰχμαλώτους, πολεμικὸν ὕλικόν καὶ μίαν ἀποθήκην τροφίμων καὶ πυρομαχικῶν (4). Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Συντάγματος ἀνῆλθον εἰς 3 ἀξιωματικούς νεκροὺς καὶ 20 τραυματίας καὶ 50 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 130 τραυματίας. Τὴν 5ην Φεβρουαρίου, ἐσημειώθη δράσις ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, προξενήσασα μερικὰς ἀπωλείας. Τὴν 1300 τῆς 6ης, οἱ Ἰταλοὶ ἐνήργησαν δύο σφοδροτάτας ἐπιθέσεις κατὰ τῶν ὑψ. 800 καὶ 802, ἀποκρουσθέντες μετὰ σοβαρῶν ἀπωλειῶν. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ 28ου Συντάγματος κατὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 2 νεκροὺς ἀξιωματικούς, τὸν Διοικητὴν τοῦ III/28 Τάγματος Ταγματάρχην Σακελλαρόπουλον Γεώργιον, μαχόμενον ἐν τῇ μέσῳ τῶν στρατιωτῶν του καὶ τὸν ἐπιτελῆ ἑφεδρον Ἀνθυπολοχαγὸν Παναγιωτόπουλον Μιλτιάδην, ὡς καὶ 17 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 54 τραυματίας. Τὴν 7ην Φεβρουαρίου, ἐσημειώθη ζωηρὰ δράσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς ἀεροπορίας. Τὰς ἐσπερινὰς ὥρας, οἱ Ἰταλοὶ ἐνήργησαν σφοδρὰν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψώματος 802, ἀποκρου-


(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Φ. 698/Α/1. Σελ. 160—165. Σχεδιαγράμματα 3,5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Α/1. Σελ. 166.

(3) Στρατάρχου Cavallero, Commando Supremo. «DIARIO» 5 Φεβρουαρίου.

(4) Σχεδιάγραμμα 5.





σθεῖσαν μὲ σοβαρὰς ἀπωλείας. Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 8ης, ἐσημειώθη δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὄλμων. Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἀνῆλθον εἰς 80 περίπου νεκροὺς καὶ 150 τραυματίας ⁽¹⁾.

Τὴν 9ην Φεβρουαρίου, ἡ Μεραρχία ἐνήργησε τοπικὴν ἐπίθεσιν διὰ τοῦ 33ου Συντάγματος πρὸς ὀλοκλήρωσιν τοῦ ὑψ. 800 διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς θέσεώς της διὰ μελλοντικὴν ἐπίθεσιν. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη ἀπέτυχε λόγῳ σθεναρᾶς ἀντιδράσεως τῶν Ἰταλῶν καὶ τὸ Σύνταγμα ἀπώλεσε 3 νεκροὺς καὶ 2 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 8 νεκροὺς καὶ 54 τραυματίας ὀπλίτας.

Τὴν 11ην Φεβρουαρίου, ἡ Μεραρχία ἐπανέλαβε διὰ τοῦ 33ου Συντάγματος τὴν ἐπίθεσιν πρὸς ὀλοκλήρωσιν τοῦ ὑψ. 800 καὶ κατάληψιν τοῦ ὑψ. 757. Ἡ ἐπιχείρησις αὕτη ἀνετέθη εἰς τὸ III/13 Τάγμα, ἐνισχυθὲν δι' οὐλαμοῦ τοῦ 33ου Συντάγματος, ὅπερ εἶχε τεθῆ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας, μόλις ἐπανελθὼν ἐκ τῆς I τοιαύτης, τὴν πρωΐαν τῆς 10ης. Τὸ Τάγμα, ἐξορμήσαν τὴν 0630 κατόπιν πενταλέπτου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἔθεσε μὲν πόδα ἐπὶ τοῦ πρώτου ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ, δὲν κατῴρθεσεν ὅμως νὰ διατηρήσῃ τοῦτον, παρὰ τὴν ἰσχυρὰν ὑποστήριξιν τοῦ φίλιου πυροβολικοῦ. Ἡ ἀποτυχία τῆς ἐπιθέσεως ὠφείλετο ἐν μέρει εἰς τὴν μὴ ἐξόρμησιν ἐνὸς οὐλαμοῦ τοῦ 33ου Συντάγματος, λόγῳ ἀδρανείας τοῦ Διοικητοῦ του, ἀφ' ἑτέρου δὲ εἰς σφάλμα τοῦ ἰδίου ἀξιωματικοῦ, ὅστις ἐξετόξευσε φωτοβολίδα, ἥτις συμφώνως πρὸς τὸν καθωρισμένον κώδικα, ἐσήμαινεν ἐπανάληψιν τῆς βολῆς τοῦ πυροβολικοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βληθῇ δραστικῶς τὸ φίλιον πεζικόν. Κατὰ δεῦτερον λόγον, ἡ ἀποτυχία ὠφείλετο εἰς τὴν ἰσχυρὰν ἀμυναν τῶν Ἰταλῶν, ἐκτεινομένην εἰς βάθος καὶ μὲ πλήρες σύστημα σχεδίου πυρός, μὲ συνέπειαν ὅπως, ἅμα τῇ ἀνόδῳ τοῦ πρώτου κλιμακίου ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς, κατακλυσθῇ αὕτη δι' ἀφθόνων πυρῶν πυροβολικοῦ, ὄλμων καὶ αὐτομάτων ὀπλων.

Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἐπιτεθέντων ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν νεκρὸν καὶ 4 τραυματίας, 29 νεκροὺς, 79 τραυματίας καὶ 13 ἀγνοουμένους ὀπλίτας.

*Ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι πρὸς αὐχένα Μετζγκοράνης
καὶ πρὸς Μοναστέρο. (²)*

69. Ἡ **I Μεραρχία**, ἐν ὧσιν τῆς διαταχθείσης ἐνεργείας πρὸς κατάληψιν τοῦ αὐχένος **Μετζγκοράνης**, συνεκρότησε τὴν 1ην Φεβρουαρίου ἀπόσπασμα ἐκ τῆς Διοικήσεως τοῦ 4ου Συντάγματος καὶ τῶν **I/4, II/4, III/7 καὶ III/13 Ταγμάτων**, τοῦ τελευταίου τούτου διαταχθέντος νὰ κινηθῇ αὐθημερὸν ἐκ Μαζιάνι πρὸς Τρεμπεσίνα ἐκ τοῦ ὑποτομέως τοῦ 7ου Συντάγματος, εἰς ὃ εἶχε διατεθῇ. Ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος, ἦτο ἡ κατάληψις τοῦ αὐχένος Μετζγκοράνης καὶ τοῦ Πούντα Νόρντ, ἐφ' ὅσον ταῦτα δὲν θὰ κατεῖχοντο ἰσχυρῶς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, μὲ γενικὴν κατεύθυνσιν ὑψ. 1426—1816—αὐχὴν Μετζγκοράνης. Ἡ ἐπίθεσις ἔδει νὰ ἐκδηλωθῇ τὴν 2αν Φεβρουαρίου, ἀσχέτως πρὸς τὴν κίνησιν τῆς ἀριστερᾶ (νοτίως) δρώσης V Μεραρχίας, ἐφ' ὅσον θὰ ἐπέτρεπον αἱ καιρικαὶ συνθήκαι. Αἱ ἐπικρατήσασαι ὅμως καιρικαὶ συνθήκαι, δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἐκδήλωσιν τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τὴν 2αν Φεβρουαρίου καὶ πιθανῶς αὕτη δὲν θὰ ἐπραγματοποιεῖτο οὔτε τὴν ἐπομένην. Ἐν τούτοις, τὴν πρωΐαν τῆς 3ης, ἡ Μεραρχία διέταξεν ὅπως,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 78—82.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 708/Α/1. Σελ. 41—42.

(2) Σχεδιάγραμμα 5.

άσχετως καιρικῶν καὶ τακτικῶν δυσχερειῶν, ἡ ἐπίθεσις ἐκτοξευθῆ ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὑπὸ προσωπικὴν εὐθύνην τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος.

Ὡντως τὴν 1330 ἐκινήθησαν τὰ III/13 καὶ III/7 Τάγματα πρὸς τὸν αὐχένα Μετζγοράνης. Ἡ ἀποτομότης ὁμως τοῦ ἐδάφους, κεκαλυμμένου ὑπὸ χιόνων καὶ ἡ ἐνσκήψασα χιονοθύελλα, παρημπόδιζον σοβαρῶς τὴν προχώρησιν καὶ μετὰ ἀκαρπον προσπάθειαν, τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα ἐπανῆλθον εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς των, συμφώνως πρὸς διαταγὴν τῆς Μεραρχίας. Κατόπιν τούτου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέταξεν ὅπως ἡ κατὰ τῆς Μετζγοράνης ἐνέργεια ἐκτελεσθῇ, ἐφ' ὅσον θὰ ἐβελτιούτο ὁ καιρὸς καὶ ἐν συνδυασμῷ με ἐνέργειαν τοῦ 43ου Συντάγματος. Αἱ καιρικαὶ συνθήκαι δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἐκδήλωσιν τῆς ἐπιθέσεως μέχρι τῆς 12ης Φεβρουαρίου. Τὸ III/13 Τάγμα διετάχθη τὴν 9ην ὅπως κινηθῇ πρὸς Μπούμπεσι, ἐνθα ἐτίθετο καὶ αὖθις εἰς τὴν διάθεσιν τῆς XI Μεραρχίας.

70. Τὴν πρωΐαν τῆς 9ης, τὸ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Κετσέα, ἐπετέθη συμφώνως τῇ διαταγῇ τῆς I Μεραρχίας, διὰ τοῦ I/5 Τάγματός του ἐκ τῆς περιοχῆς ὑψ. 731 καὶ ἐπέτυχε τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψ. 717 καὶ τοῦ Μοναστέρου. Τὰ ἐπὶ τοῦ τελευταίου τούτου σημείου ἀνελθόντα τμήματα, βληθέντα διὰ καταιγιστικῶν πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, ἠναγκάσθησαν ἀνευ πίεσεως τῶν Ἰταλῶν, νὰ συμπτυχθοῦν πρὸς τὸ ὕψωμα 717, ὅπερ κατελήφθη ἰσχυρῶς ὑπὸ τοῦ I/5 Τάγματος. Μετὰ μεσημβρίαν, τὸ Τάγμα διετάχθη νὰ ἀνακαταλάβῃ τὸ Μοναστέρον, λόγῳ ὁμως τοῦ ἰσχυροτάτου ἐχθρικοῦ πυρός, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος διέταξε τὴν ἀνακοπὴν τῆς ἐπιθέσεως, πρὸς ἀποφυγὴν καὶ ἄλλων ἀπωλειῶν. Τὸ ἐπιτεθὲν Τάγμα, συνέλαβε 14 αἰχμαλώτους καὶ ἀπώλεσε 3 νεκροὺς καὶ 2 τραυματίας ἀξιωματικοὺς καὶ 20 νεκροὺς καὶ 70 τραυματίας ὁπλίτας. Τὸ III/4 Τάγμα, κινηθὲν πρὸς ὑποβοήθησιν τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα διὰ τὴν κατὰ τοῦ Μοναστέρου ἐπίθεσιν, ἐφθασεν εἰς τὸ ὕψος Φόντε, μὴ προχωρῆσαν περισσότερον, λόγῳ ἰσχυρῶν ἐχθρικῶν πυρῶν, κατὰ δὲ τὴν νύκτα ἐπανῆλθεν εἰς τὰς θέσεις του, κατόπιν τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ Μοναστέρου.

Εἰς τοὺς λοιποὺς ὑποτομεῖς τῆς Μεραρχίας, δὲν ἔλαβον χώραν ἀξιοσημείωτα γεγονότα κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα. Ἐσημειώθη δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν καὶ δραστηριότης τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας, ἰδίᾳ κατὰ τὴν 8ην καὶ 9ην Φεβρουαρίου. Μελετηθεῖσαι ἐνέργειαι πρὸς αὐχένα Σισικούτ ἐν συνδυασμῷ με ἐνέργειαν τῆς I Μεραρχίας, δὲν ἐπραγματοποιήθησαν. Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 1-12 Φεβρουαρίου, ἡ Μεραρχία ἀπώλεσε 3 νεκροὺς καὶ 2 τραυματίας ἀξιωματικοὺς καὶ 47 νεκροὺς καὶ 293 τραυματίας ὁπλίτας καὶ συνέλαβε 32 αἰχμαλώτους. Ἐκ κρυοπαγημάτων διεκομίσθησαν ἄνω τῶν 300 ὁπλίται (1).

Τὴν 11ην Φεβρουαρίου, ἡ Μεραρχία ἐξέδωκε διαταγὴν ἐπιχειρήσεων (2), δι' ἧς καθωρίζετο ἡ ἰσχυρὰ κατοχὴ καὶ ὀργάνωσις τῶν κατεχομένων θέσεων, κατανεμημένων εἰς δύο Συγκροτήματα: Τρεμπσίνας καὶ Σκὶ Καμαράτε.

Προπαρασκευαὶ τῆς ἐπιθέσεως πρὸς Μετζγοράνην-Σεντέλι.

(Σχεδ. 5)

71. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, κατόπιν τῆς ἀποτυχούσης ἐπιθέσεως τῆς 3ης Φεβρουαρίου πρὸς Μετζγοράνην-Σεντέλι, ἐξέδωκε τὴν 7ην γενικὴν διαταγὴν, ἀφορῶσαν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α. Σελ. 327-370.

(2) Παράρτημα 10.

τὴν προσεχῇ ἐξέλιξιν τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτοῦ (1), τὰ κυριώτερα σημεῖα τῆς ὁποίας, εἶχον ὡς ἔπεται :

Ἡ XI Μεραρχία θὰ ἐξησφάλιζε τὴν κατεχομένην τοποθεσίαν καὶ θὰ ἐπέδωκε τὴν κατάληψιν τοῦ αὐχένος Θερέπελι, ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετὰ τῆς δρώσης εἰς τὸ ἀριστερόν αὐτῆς XV Μεραρχίας καὶ ἐφ' ὅσον ἡ τελευταία αὕτη θὰ ἐξετέλει τὴν κατὰ τοῦ Μποσκέτο ἐνέργειαν.

Ἡ XV Μεραρχία θ' ἀνελάμβανεν ἐπιθετικὰς ἐνεργείας μικροῦ βάθους (Μποσκέτο) καὶ θὰ ἐξησφάλιζε τὴν κατεχομένην γραμμὴν.

Ἡ I Μεραρχία θὰ ἐξησφάλιζεν ἐπίσης τὴν κατεχομένην γραμμὴν της καὶ θὰ ἀνελάμβανεν ἐπιθετικὰς ἐνεργείας πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς γραμμῆς Μοναστέρο—αὐχὴν Σισικούτ—χωρίον Ἀρτζα ντι Σόττο.

Ἡ V Μεραρχία, θὰ ἐξησφάλιζε τὰς κατεχομένας θέσεις της καὶ τὴν ἀντιαρματικήν ἀμυναν τῆς Κλεισούρας. Γενικῶς, τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐπέδωκε τὴν ἐξασφάλισιν τῆς κατεχομένης τοποθεσίας καὶ τὴν βελτίωσιν τῆς διατάξεώς της διὰ περιωρισμένου βάθους ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, δι' ὃ καὶ ἡ διαταγὴ ἐπιχειρήσεων του εἶχεν ἀμυντικὸν χαρακτῆρα. Εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην τοῦ Σώματος Στρατοῦ, συνετέλεσαν πολλοὶ παράγοντες. Αἱ καιρικαὶ συνθήκαι κυρίως, αἵτινες κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην τοῦ ἔτους δὲν ἐπέτρεπον ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις μεγάλου βάθους καὶ δὴ ἐπὶ ὑψηλῶν ὁρέων, ἐνθα οἱ ἄνδρες ὑπέφερον μεγάλως ἐκ τῆς κακοκαιρίας καὶ τοῦ δριμέως ψύχους, ἐξ οὗ ἤρχισαν ἀθρόα κρούσματα παγοπληξίας, ἰδίᾳ εἰς τὰ ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας τμήματα. Τὰ τμήματα εἶχον ἐξαντληθῇ, λόγῳ τῶν συνεχῶν ἀγώνων καὶ εἶχον ἀνάγκην ἀναπαύσεως, ἀνασυγκροτήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν ἐλλείψεων των. Ἐπὶ πλέον αἱ δυσχέρειαι τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ εἰς τρόφιμα καὶ πυρομαχικά, ἐλλείπει ἐπαρκῶν φορηγῶν κτηνῶν καὶ ἡ κακὴ κατάστασις τῶν συγκοινωνιῶν εἰς τὰ ὀρεινὰ ἐδάφη, συνετέλεσαν εἰς τὴν προσωρινὴν ἀναστολὴν τῆς ἐπιθέσεως.

Ἡ καταστροφὴ τῶν γεφυρῶν, λόγῳ τῆς ὀρμητικότητος τοῦ Ἀώου, ἦτο συχνή. Πάκτωνες ὁλόκληροι μετὰ στρατιωτῶν παρεσύροντο καὶ ἐξηφανίζοντο. Τοῦτο ἠνάγκαζε τὸ τμήμα γεφυροποιῶν, νὰ διαλύη τὴν γέφυραν ὅταν ἀντελαμβάνεο αὐξήσιν τῆς ὀρμητικότητος τοῦ ρεύματος. Ἡ ἀνυπαρξία γεφυρῶν, εἴτε λόγῳ καταστροφῆς, εἴτε λόγῳ δαλύσεώς των διὰ νὰ μὴ παρασυρθῶσιν, ἐδημιούργει προβληματικὴν κατάστασιν εἰς ὁλόκληρον τὸ Σῶμα Στρατοῦ, ἐπιτείνουσαν τὰς δυσχερείας κινήσεων καὶ ἀνεφοδιασμῶν.

Ὁ ἀφίχθεις τὴν 8ην Φεβρουαρίου εἰς τὸν Σ.Δ. τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ὡς ἀντιπρόσωπος τοῦ ΓΣ Ἀντισυνταγματάρχης Δόβας Κωνσταντῖνος, μετεβίβασεν ἐν συζητήσει μετὰ τοῦ Ἐπιτελάρχου τοῦ Σώματος Στρατοῦ, Συνταγματάρχου Μαχᾶ Δημητρίου τὰς ἀπόψεις τοῦ ΓΣ, ὅπερ ἐπέμενεν ὅπως διὰ γενικωτέρους λόγους ἀναληφθῇ ἡ κατὰ τοῦ Σεντέλι ἐνέργεια, παρὰ τοὺς προβαλλομένους ὑπὸ τοῦ Σώματος λόγους, δι' οὓς δὲν ἐθεώρει σκόπιμον ταύτην. Ἐν τούτοις, τὸ Σῶμα Στρατοῦ κατήρτισε σχετικὴν διαταγὴν ἐπιχειρήσεων, μὲ προοπτικὴν τὴν ἐκδήλωσιν τῆς ἐπιθέσεως τὴν 11ην Φεβρουαρίου. Ἡ διαταγὴ ὅμως αὕτη, δὲν ἀπεστάλη εἰς τὰς μονάδας πρὸς ἐκτέλεσιν, καθόσον τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐπικοινωνήσαν τὴν 1415 τῆς ἐπομένης μετὰ τοῦ ΓΣ, εἰδοποιήθη ὑπὸ τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Δόβα νὰ μὴ ἐπηρεασθῇ εἰς τὰς ἀποφάσεις του ἐκ τῶν διαμοιφθέντων τὴν προηγουμένην καὶ ὅτι ἡ ἀπόφασίς του ἔδει νὰ ἦτο ἐλευθέρᾳ καὶ ἀνεπηρέαστος. Κατόπιν

(1) Παράρτημα 9.
Σχεδιάγραμμα 5.

τούτου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐξέδωκε διαταγὴν ἀμυντικῆς ἐγκαταστάσεως τῶν μονάδων του ⁽¹⁾. Ἐν τούτοις παρ' ὅλα ταῦτα, τὴν 10ην Φεβρουαρίου τὸ ΓΣ κατόπιν τηλεφωνικῶν ἐπαφῶν μετὰ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἐπέμεινεν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῆς πρὸς Σεντέλι ἐπιχειρήσεως, καὶ οὕτω τὸ Σῶμα εἰδοποίησε διὰ διαταγῆς του τὴν V Μεραρχίαν ὅτι θὰ ἐξετέλει αὕτη τὴν μελετηθεῖσαν ἐπίθεσιν καὶ ὅτι ἡ ἐνέργεια αὕτη δὲν θὰ ἐβράδυνε πέραν τῆς 13ης ⁽²⁾. Διὰ τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην θὰ διετίθεντο τὰ 43ον καὶ 44ον Σύνταγματα τῆς V Μεραρχίας, τὸ 4ον Σύνταγμα τῆς I Μεραρχίας καὶ μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ αὐχένος Μετζγκοράνης τὸ 14ον Σύνταγμα τῆς V Μεραρχίας.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ εἰς τὴν περιοχὴν Μπούμπεισι συνεχῆς φθορὰ τῆς XV Μεραρχίας, ἰδίᾳ τοῦ 33ου Σύνταγματος, ὅπερ ὑφίστατο συνεχῇ αἱμορραγίαν ἐπὶ τῶν ὑψ. 800 καὶ 802, Β.Δ. Μπούμπεισι, οἵτινες ἐβάλλοντο πλευρικῶς ἐκ τῆς κατευθύνσεως Μποσκέτο καὶ αἱ ἐν γένει σκληραὶ συνθήκαι διαβιώσεως, ἐπέβαλλον τὴν ἐνίσχυσίν τῆς διὰ δυνάμεων τινων τῆς I Μεραρχίας, προοριζομένων νὰ μετὰσχωσιν εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἐπιχείρησιν. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἦτο διστακτικὸν διὰ τὴν ἀπόσπασιν δυνάμεων ἐκ τῆς περιοχῆς Κλεισούρας, φοβούμενον πάντοτε τὴν ἀσφάλειαν τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ του, ὥς ἐκ τούτου δέ, τὸ ΓΣ ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν του δύο τάγματα τῆς κινουμένης ἐκ τῆς περιοχῆς Πόγραδετς XVII Μεραρχίας, μεταφερθέντα δι' αὐτοκινήτων ⁽³⁾.

72. Εἰς τὸν τομέα τῆς V Μεραρχίας, δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος δρᾶσις ἀπὸ τῆς 1ης μέχρι 12ης Φεβρουαρίου. Τῇ συνεργασίᾳ τῶν ἀρμοδίων ἐπιτελῶν τῆς Μεραρχίας καὶ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, κατηγρίσθη σχέδιον ἐνεργείας διὰ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Σεντέλι, ἐγκριθέν παρ' αὐτοῦ ⁽⁴⁾. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, καθώριζεν ὅτι τὸ 14ον Σύνταγμα θὰ ἐξησφάλιζε τὴν κορυφογραμμὴν τῆς Τρεμπεσίνας ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1816 μέχρι Καστέλλο, θὰ προώθει τμήματα δυτικῶς ταύτης, ἵνα θέσῃ ὑπὸ τὰ πυρά του τὴν ἡμιονικὴν ἀπὸ αὐχένος Μετζγκοράνης μέχρι χωρίου Μετζγκοράνη καὶ τὴν ἀμαξιτὴν Κλεισούρας—Τεπελενίου. Τὸ 43ον Σύνταγμα, θὰ ἔδει νὰ ἀχθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Ψάρι—Μπάλι, ἵνα διὰ τοῦ ἀριστεροῦ τομέως τῆς I Μεραρχίας καὶ διὰ τοῦ αὐχένος Μετζγκοράνης, ὠθηθῇ πρὸς ὑψ. 1232 καὶ Ἀῶν ποταμὸν παρὰ τὸν συνοικισμόν, 4500 μέτρα νοτιοδυτικῶς αὐχένος Μετζγκοράνης. Ἡ I Μεραρχία, θὰ ἔδει νὰ ὠθήσῃ ἰδικὰ τῆς τμήματα καὶ νὰ καταλάβῃ τὸν αὐχένα Μετζγκοράνης πρὸς ἐπίσπευσιν τοῦ ἐλιγμοῦ τοῦ 43ου Σύνταγματος. Τὸ εἰς τὴν περιοχὴν Κοσίνας 44ον Σύνταγμα, θ' ἀντικαθίστα τὸ 43ον εἰς τὴν περιοχὴν Τε-λιάρι—Ρίμπα, τὸ δὲ μείζον μέρος τοῦ πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας θὰ διετίθετο πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ ἐλιγμοῦ τοῦ 43ου Σύνταγματος ⁽⁵⁾.

Τὴν 1ην Φεβρουαρίου, ἐλαφρὰ προώθησις τμημάτων πρὸς τὸν ὑψ. 1816 ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας δι' ἀναζήτησιν ἐπαφῆς ἐπὶ τοῦ αὐχένος Μετζγκοράνης, προεκάλεσε συμπλοκὴν μετ' ἐλαφρῶν τμημάτων τοῦ ἐχθροῦ, ὅτινα διεσκορπίσθησαν, συλληφθέντων 2 ἀξιωματικῶν καὶ 86 ὀπλιτῶν αἰχμαλώτων. Τὴν 2αν Φεβρουαρίου, αἱ διατεθεῖσαι προσωρινῶς εἰς τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας I καὶ XV Ὅμαδες Ἀναγνωρίσεως, ἐπανῆλθον εἰς τὰς Μεραρχίας των. Τὸ Συγκρότημα

(1) Παράρτημα 14.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/5. Σελ. 107—112.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 94—100.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/Ζ/58.

(5) Σχεδιάγραμμα 11.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/296.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α. Σελ. 58.

Κλεισούρας, θά ἐξηκολούθει ὑφιστάμενον ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς V Μεραρχίας τοῦτο ἀπετελεῖτο ἐκ τῶν II/36, III/2 καὶ I/7 Ταγμάτων, μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 155, δύο πυροβολαρχιῶν ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἐνὸς οὐλαμοῦ τῶν 85 καὶ ἐκ τοῦ ἀντιαρματικοῦ τμήματος, με ἀποστολὴν τὴν ἐξασφάλισιν τῆς περιοχῆς Κλεισούρας καὶ βορειοδυτικῶς μέχρι καὶ τῆς Γκρόπας, κατὰ πάσης ἐχθρικῆς ἀποπείρας πρὸς παραβίασιν τῆς στενωποῦ.

Κατὰ τὰς ὑπολοιπoύς ἡμέρας μέχρι τῆς 12ης Φεβρουαρίου, ἐπραγματοποιήθησαν μερικαὶ μετακινήσεις τμημάτων τῆς Μεραρχίας, ἐν ὧσι τῆς ἐπικειμένης ἐπιχειρήσεως, ἥτις ὁμως δὲν κατέστη δυνατόν νὰ ἐκτοξευθῇ, λόγω τῶν ἀντιξῶν καιρικῶν συνθηκῶν. Καθ' ὅλον τὸ ὑπ' ὧσι χρονικὸν διάστημα, ἐπεκράτησε καιρὸς βροχερὸς μετὰ ἰσχυρῶν χιονοθνελλῶν, εἰς τινὰ δὲ σημεία τὸ ὕψος τῆς χιόνος ἔφθασε τὰ δύο μέτρα. Οἱ στρατιῶται ὑπέφερον ἐκ τοῦ ψύχους, μὴ δυνάμενοι κατ' οὐδένα τρόπον νὰ θερμανθῶσι καὶ ἐσημειοῦντο καθημερινῶς κρούσματα παγοπληξίας, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων ὑπερέβη ἐν συνόλῳ τὰ 250. Κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο, πλὴν τῶν κατωτέρω ἐκτιθεμένων γεγονότων, ἐσημειώθη δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ πολυβόλων ἐκατέρωθεν καὶ σημαντικὴ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας.

Τὴν 5ην Φεβρουαρίου, πέντε ἐχθρικά ἄρματα, ἐπιχειρήσαντα περὶ τὴν 1130 νὰ εἰσδύσωσι διὰ τῆς στενωποῦ τῆς Κλεισούρας, ἠχρηστεύθησαν, αἰχλαλωτισθέντων τῶν ὁδηγῶν των. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐγνώρισε διὰ διαταγῆς τοῦ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ὅτι πρόθεσις τοῦ ἦτο ἡ κατάληψις τῆς γραμμῆς "Αρτζα ντὶ Σόπρα καὶ "Αρτζα ντὶ Μέτζο, ἐν ᾧ χρόνῳ βορείοτερον ἤθελεν ἐνεργήσῃ ἡ I Μεραρχία πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς "Αρτζα ντὶ Σόππο—χωρίον Γκολέμι—Μοναστέρο. Συνεπῶς, ἡ ἀνατεθεῖσα εἰς τὸ Συγκρότημα ἐντολὴ πρὸς κατάληψιν τοῦ Μάλι Σεντέλι, ἀνεβάλλετο μέχρι νεωτέρας διαταγῆς. Τὸ 44ον Σύνταγμα, θὰ παρέμενε εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σώματος Στρατοῦ, με τὴν ἐντολὴν ὅπως παρεμποδίσῃ πᾶσαν ἀπόπειραν ἐξόδου τοῦ ἐχθροῦ ἐκ τῆς στενωποῦ τῆς Κλεισούρας, ἐν ἣ δὲ περιπτώσει, αἱ συνθηκαὶ ἦσαν εὐνοϊκαί, θὰ ἠδύνατο ν' ἀναλάβῃ ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν διὰ τοῦ μείζονος μέρους τῶν δυνάμεών του (1).

Τὴν 9ην Φεβρουαρίου, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, δι' ἧς καθίστατο γνωστὸν ὅτι ἡ πρὸς Σεντέλι ἐπιχείρησις θὰ ἐλάμβανε χώραν λίαν συντόμως καὶ ὅτι τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σώματος 44ον Σύνταγμα τῆς διετίθετο καὶ αὐθις εἰς τὴν Μεραρχίαν, διετάχθη τὸ Σύνταγμα τοῦτο, ὅπως κινήθῃ ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς ἐπομένης πρὸς τὴν περιοχὴν Τσιρογκούνι. Τὴν 10ην, διετάχθη ὑπὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ ὅπως ἡ ἐπίθεσις ἐκδηλωθῇ τὴν 13ην Φεβρουαρίου. Κατόπιν τούτου, ἡ Μεραρχία ἐξέδωκε τὴν διαταγὴν ἐπιχειρήσεων αὐτῆς, δι' ἧς καθώριζεν ὅτι ἡ ἐπίθεσις θὰ ἐνηργεῖτο εἰς δύο περιόδους. Κατὰ τὴν πρώτην περίοδον, θὰ ἐπεδιώκετο ἡ κατάληψις εἰς δύο χρόνους τῆς κορυφογραμμῆς ἀπὸ "Αρτζα ντὶ Μέτζο, "Αρτζα ντὶ Σόπρα, ὕψ. 710, ὕψ. 1178, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν περίοδον, κατόπιν ἰσχυρᾶς καλύψεως ἀπὸ τῆς κορυφογραμμῆς 1178—Πούντα Νόρντ, θὰ ἐπεδιώκετο ἡ κατάληψις τοῦ Σεντέλι. Πρὸς τοῦτο, θὰ ἐχρησιμοποιοῦντο ἀρχικῶς μὲν τὰ 43ον, 44ον καὶ 4ον Σύνταγματα, ἀκολουθῶς δὲ καὶ τὸ 14ον τοιοῦτον τοῦ αὐχένος τῆς Μετζγκοράνης. Τὴν 12ην ὁμως Φεβρουαρίου, τὸ Σῶμα Στρατοῦ διείλαξεν ὅπως ἡ Μεραρχία χρησιμοποιήσῃ μικρὸν μόνον τμήμα τοῦ 4ου Συντάγματος, καθόσον τὸ μεγαλύτερον τμήμα του, θὰ διετίθετο εἰς τὴν I Μεραρχίαν καὶ κατόπιν τούτου ἡ V Μεραρχία ἐιροποποίησεν ἀναλόγως τὴν διαταγὴν ἐπιθέσεως αὐτῆς.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α/. Σελ. 65.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 645/Α/320.

Σχεδιάγραμμα 5.

Κατὰ τὴν 11ην, ἐξεδηλώθησαν ἐχθρικοὶ ἀντιστάσεις ἐπὶ τοῦ ὑψ. 1816. Σχεδιασθεῖσα ἐνέργεια πρὸς ἐκδίωξιν τούτων τὴν ἐπομένην διὰ τμημάτων τῶν 14ου καὶ 4ου Συνταγμάτων, δὲν ἐπραγματοποιήθη, λόγῳ σφοδρᾶς χιονοθύελλης καὶ δριμυτάτου ψύχους ⁽¹⁾.

*Περίοδος προπαρασκευῶν εἰς τὴν ζώνην
τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ.*

(1-12 Φεβρουαρίου)

(Σχεδ. 4)

73. Εἰς τὴν ζώνην τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος πολεμικὴ δρᾶσις κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 1ης-12ης Φεβρουαρίου. Αἱ ἐπιχειρήσεις, λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν, περιορίσθησαν εἰς δρᾶσιν πυροβολικοῦ καὶ εἰς ἀσήμαντον δρᾶσιν τῆς Ἱταλικῆς ἀεροπορίας. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, προπαρασκεύαζε κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο τὰς προβλεπομένας ἀπὸ Νότου ἐνεργείας του. Τὴν πρότασιν του, ὅπως αἱ ἐνεργεαὶ του αὐταὶ ἐπεκταθῶσι μέχρι καὶ τοῦ αὐχένος Σαλάρια, περιλαμβάνουσai οὕτω εὐρέως τὴν περιοχὴν Τεπελενίου, τὸ ΓΣ ἐνέκρινε, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ κατὰ Σαλάριας ἐνέργεια, θὰ ἐξεδηλοῦτο, ἐφ' ὅσον ἡ κατὰ τοῦ Σεντέλι ἐπιχειρήσις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ θὰ ἐπετύγχανεν, ὥστε νὰ ἐκδηλωθῇ ταυτοχρόνως πίεσις καὶ ἀπὸ Βορρᾶ. Ὡσαύτως, τὸ ΓΣ διέταξε τὴν 12ην Φεβρουαρίου, ὅπως τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ ἐνασκήσῃ συνεχῇ πίεσιν ἀπὸ Νότου, παρακολουθοῦν δὲ τὴν πρόοδον τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ βορείως Ἀώου, προβῇ κατὰ τὴν κατάλληλον στιγμὴν εἰς ἰσχυρὰν ἐνέργειαν ἐπὶ σκοπῷ ἀποκοπῆς τοῦ ἐχθροῦ καὶ καταλήψεως τῆς νοτίας ὀχθῆς τοῦ Ἀώου μέχρι καὶ τῆς περιοχῆς Τεπελενίου. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, τὸ ΓΣ ἐνέκρινε ὅπως τὸ Σῶμα Στρατοῦ προωθήσῃ ἐν σύνταγμα τῆς IV Μεραρχίας (ἐφεδρείας τοῦ ΓΣ) ἀμέσως νοτίως τῆς κορυφογραμμῆς Μάλι Σπάτ-Σκίβοβικ ὡς ἐφεδρεῖαν του προπαρασκευαστικῶς διὰ τὴν κατὰ Σαλάριας ἐνέργειαν, μὲ τὸν περιορισμὸν τῆς χρησιμοποίησεώς του μόνον ἐν ἀνάγκῃ ⁽²⁾.

Τὴν 5ην Φεβρουαρίου, ἀφίχθη εἰς Δερβίτσανην, ἔνθα ὁ Σ.Δ. τοῦ Σώματος, ὁ Βασιλεὺς μετὰ τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ ἐπαρασημοφόρησεν ἰδιοχείρως τοὺς δακριθέντας εἰς τὰς μέχρι τότε ἐπιχειρήσεις ὀπλίτας τοῦ Σώματος.

74. Εἰς τὸν τομέα τῆς **II Μεραρχίας**, δὲν ἔλαβον χώραν ἀξιοσημειώτα γεγονότα κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα, πλὴν μιᾶς ἐπιθετικῆς ἀναγνωρίσεως τῶν Ἱταλῶν, δυνάμεως ἐξήκοντα περίπου ἀνδρῶν εἰς τὸν ὑποτομέα Χόρμοβας. Οὗτοι κατῴρθωσαν τὴν 0630 τῆς 9ης Φεβρουαρίου νὰ προσεγγίσωσι τὸ ἀμέσως βορείως τοῦ χωρίου Χόρμοβα ὕψωμα καὶ νὰ διαβῶσι τὸ συρματοπλεγμα, ἀπεκρούσθησαν ὁμῶς, ἐγκαταλείψαντες 19 νεκροὺς καὶ τινὰς αἰχμαλώτους. Εἰς τὸν ὑποτομέα Μαλέσοβας, οἱ Ἱταλοὶ ἐνῆργησαν τοπικὰς τινὰς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ὑψ. 1285 ἀνευ ἀποτελέσματος, τὸ πυρροβολικὸν των ὁμῶς ἐσφυρσκόπει καθ' ἐκάστην τὰς θέσεις τοῦ ὑποτομέως διὰ μεγάλου ἀριθμοῦ βλημάτων, ἐπιφέρουν ἀρκετὰς ἀπώλειαι εἰς τοὺς ἀμυνομένους καὶ ἰδίᾳ τοὺς τοῦ ὑψ. 1285 διὰ τῶν πλεονεκτημάτων πυρῶν, τῶν προερχομένων ἐκ τῆς περιοχῆς Τεπελενίου καὶ Δραγκότι. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ ὑποτομέως ἐκ τῆς δραστηριότητος ταύτης τῶν Ἱτολῶν, ἀνῆλθον

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α/1. Σελ. 66-70.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 627/Α/1. Σελ. 100.

Σχεδιάγραμμα 4.

εις 5 νεκρούς και 7 τραυματίας άξιωματικούς, ως και εις 40 όπλίτας νεκρούς και ισαρίθμους τραυματίας. Εις τούς λοιπούς ύποτομείς, έσημειώθη μόνον δρᾶσις πυροβολικοῦ.

Ἡ Μεραρχία, βάσει τῶν σχετικῶν διαταγῶν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ καί τῶν πληροφοριῶν ὅς εἶχε περί τοῦ ἀντιπάλου, ἐμελέτησε καί προπαρεσκεύασε τὰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας τῆς πρὸς Πέστανι καί Λέκλι, ὡς ἐξῆς: Τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν πρὸς Πέστανι θ' ἀνελάμβανε τὸ 34ον Σύνταγμα μετὰ μοίρας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καί μὲ ὑποστήριξιν πυρῶν πυροβολικοῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος, καθωρίζετο ἡ ἐκκαθάρισις τῆς περιοχῆς Μπρέζντανι—Πέστανι, διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ βορειοδυτικῶς τοῦ ὑψώματος 1285 ἀντερείσματος καί τοῦ χωρίου Πέστανι, μεθ' ὃ συνέχισις τῆς ἐπιθέσεως πρὸς Κόντρα, πρὸς ἀπειλὴν τῶν εἰς τὴν περιοχὴν Λέκλι Ἰταλικῶν δυνάμεων καί ὑποβόηθισιν οὕτω τῆς ἐνεργείας τοῦ 39ου Συντάγματος ἀπὸ Χόρμοβας πρὸς Λέκλι.

Τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν πρὸς Λέκλι, θ' ἀνελάμβανε τὸ 39ον Σύνταγμα μετὰ δύο ὀρειβατικῶν πυροβολαρχιῶν καί ὑποστηρίξεως διὰ πυρῶν ἐτέρων δύο τοιοῦτων, ὡς καί ἐξ πυροβολαρχιῶν τῆς ὁμάδος βαρέος πυροβολικοῦ. Ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος, καθωρίζετο ἡ κατάληψις τῶν βορείως καί βορειοδυτικῶς Λέκλι ὑψωμάτων, μὲ τελικὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν κατάληψιν τῆς γεφύρας Κόντρα, ἐν συνδυασμῷ μὲ ἐνέργειαν τοῦ 34ου Συντάγματος πρὸς Πέστανι—Κόντρα. Τῆς ἐπιθέσεως θὰ προηγείτο ἰσχυρὰ προπαρασκευὴ πυροβολικοῦ πρὸς διάνοιξιν ρηγμάτων εἰς τὰ Ἰταλικά συρματοπλέγματα καί ἐξουδετέρωσιν τῶν ἐχθρικῶν ἀντιστάσεων.

Συνδετικὸν ἀπόσπασμα, δυνάμεως λόχου μετὰ ὁμάδος πολυβόλων, θὰ ἐξεδήλωνεν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν πρὸς Γκόλικο (1).

75. Εἰς τὸν τομέα τῆς **VIII Μεραρχίας**, ἐσημειώθη μόνον δρᾶσις πυροβολικοῦ ἐκατέρωθεν, σημαντικὸς ὅμως ἀριθμὸς ὀπλιτῶν προσεβλήθη ἐκ κρουοπαγημάτων. Ὁ ὑποτομεὺς Νιβίτσης, προώθησε τὸ ἀριστερόν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ χιονοσκεποῦς ὄγκου Κπουίτς καί τοῦ μεταξὺ τῶν ὑψ. 1701 καί 1708 αὐχένος (2).

Ἡ Μεραρχία, ἔχουσα ὑπ' ὄψιν τὰς διαταγὰς τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, ἐμελέτησε καί προπαρεσκεύασεν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν πρὸς Σαλάρια, αἱ κύριαι γραμμαὶ τῆς ὁποίας, εἶχον ὡς ἐξῆς: Ἡ ἐπίθεσις θὰ ἐξετελείτο εἰς δύο φάσεις, κατὰ μὲν τὴν πρώτην αἰφνιδιαστικῶς, ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ πρὸς κατάληψιν τοῦ αὐχένος Βερμίκου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν, ἐπίθεσις κατόπιν βραχείας προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, πρὸς κατάληψιν τοῦ ἀντερείσματος τοῦ κατερχομένου ἀπὸ Κενδεροίτσης πρὸς Νοτιοανατολὰς καί τοῦ αὐχένος Νιβίτσης, μὲ κυρίαν κατεύθυνσιν πρὸς τὸν αὐχένα Βέρμικου—ὑψ. 1258. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐνηργεῖτο ἐκκαθάρισις τῆς περιοχῆς Λεκνιούσι καί πρὸς τὴν διατάξεως πρὸς τὸν ποταμὸν Μπέντσια. Τέλος, κατόπιν βραχείας προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, θὰ ἐνηργεῖτο ταυτόχρονος ἐπίθεσις ἐπὶ δύο κατευθύνσεων πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψ. Λιόπσι (1848), τοῦ χωρίου Σαλάρια καί τῶν βορείων καί βορειοανατολικῶν κλιτύων Τερνίτσης, τελευταίου ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ τῆς Μεραρχίας.

Ἡ Μεραρχία, ἐθεώρει δυσχερεστάτην τὴν ἐπιθετικὴν ταύτην ἐνέργειαν, διότι οἱ Ἰταλοὶ εἶχον ἤδη ἐνισχυθῆ δι' ἰσχυρῶν δυνάμεων πεζικοῦ καί πυροβολικοῦ καί ἐπὶ πλέον διὰ δραστηρίας καί ἐντατικωτάτης ἐργασίας, εἶχον ὀργα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Α/3. Σελ. 10—14.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 641/Α/1. Σελ. 37—40.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

νώσει ισχυρῶς τὸ φύσει ὀχυρὸν ἔδαφος, ἰδίᾳ δὲ τὴν στενωπὸν Σαλάρια, ἣν ἐκάλυπτον διαδοχικαὶ σειραὶ χαρακωμάτων. προστατευομένων διὰ διπλῆς σειρᾶς συρματοπλεγμάτων. Ἐπίσης ἦτο κατὰδηλον, ὅτι οἱ Ἴταλοι θὰ διεξεδίκουν τὴν κατοχὴν τῆς στενωποῦ ταύτης, ἐχούσης ἐξαιρετικῶς ζωτικὴν δι' αὐτοὺς σημασίαν, ὡς καλυπτούσης ἀπὸ Νότιου τὴν κυρίαν ὁδικὴν ἀρτηρίαν Τεπελενίου—Αὐλῶνος, δι' ἧς ἐνηργοῦντο οἱ ἀνεφοδιασμοὶ τῶν (1).

Τὸ Ἀπόσπασμα Λιούμπα. διελύθη ἀπὸ τῆς 15ης Ἰανουαρίου, αἱ δὲ ὑπ' αὐτὸ μονάδες, ἐπανῆλθον εἰς τὰς εἰς ἃς ἀνῆκον Μεγάλες Μονάδας.

76. Εἰς τὸν τοῖά τῆς **III Μεραρχίας**, αἱ ἐπικρατήσασαι καιρικαὶ συνθῆκαι κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 1ης—12ης Φεβρουαρίου, δὲν ἐπέτρεψαν τὴν διεξαγωγὴν ἀξίων λόγου ἐπιχειρήσεων, πλὴν τῆς δράσεως πυροβολικοῦ ἐκατέρωθεν. Εἰς τὸν ὑποτομέα Καλσρατίου, οἱ Ἴταλοι ἐξαπέλυσαν μικρὰς ἀναγνωριστικὰς ἐπιθέσεις τὴν 6ην, 9ην καὶ 10ην Φεβρουαρίου, κατόπιν ἰσχυρᾶς προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ. Ἡ δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ ὑπῆρξεν ἐξαιρετικῶς ζωηρὰ εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα (12ου Συντάγματος), οὗτινος αἱ θέσεις καὶ ἰδίως οἱ ὑποδείκται 1074, 1366, 1426, ἐβάλλοντο καθημερινῶς.

Τὴν 10ην Φεβρουαρίου, ἡ Μεραρχία διετάχθη ὑπὸ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ὅπως ὀργανώσῃ ἐπίθεσιν διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ αὐχένος Πίσσα, συντονίζουσα τὴν ἐνέργειάν της ταύτην μετὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς VIII Μεραρχίας πρὸς Σαλάρια, ἐπίσης ὅπως διαθέσῃ τὰ πυρὰ τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ της ἐκ τῆς περιοχῆς Κούτσι πρὸς ὑποστήριξιν τῆς ἐπιθεικῆς ἐνεργείας τῆς VIII Μεραρχίας (2).

Συγκρότησις Τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου (ΤΣΗ).

77. Κατὰ τὴν μέχρι τῶν ἀρχῶν Φεβρουαρίου ὀργάνωσιν τῆς διοικήσεως τοῦ Ἀλβανικοῦ Θεάτρου Ἐπιχειρήσεων, τὰ Α' καὶ Β' Σώματα Στρατοῦ, ὑπῆγοντο ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν Ἀρχιστράτηγον, μετὰ προωθημένον Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦρου εἰς Ἰωάννινα, ἔνθα εὐρίσκετο ἀπὸ τῆς 16ης Δεκεμβρίου. Γενικώτεροι ὁμως σκέψεις καὶ ἀνάγκαι, πρὸς ἀντιμετώπισιν ἐνδεχομένης ἐπεκτάσεως τῆς συρράξεως καὶ εἰς τὸ πρὸς Βουλγαρίαν Θεάτρον Ἐπιχειρήσεων, ἐπέβαλλον τὴν μετακίνησιν τοῦ Ἀρχιστρατήγου ἐκ τοῦ Θεάτρου Ἡπείρου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄμεσον παρακολούθησιν καὶ συντονισμόν τῶν ἐπικειμένων ἐπιχειρήσεων τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ.

Διὰ τὸν λόγον τοῦτον, τὸ ΓΣ διέταξε διὰ τῶν ἀπὸ 6ης καὶ 7ης Φεβρουαρίου διαταγῶν του, τὴν συγκρότησιν τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἡπείρου (ΤΣΗ), μετὰ ἔδραν τὰ Ἰωάννινα καὶ μετὰ Διοικητὴν τὸν Ἀντιστράτηγον Δρᾶκον Μᾶρκον, μέχρι τότε Διοικητὴν τοῦ Τμήματος Στρατιᾶς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας (ΤΣΑΜ), καὶ μετὰ ἐπιτελεῖον καὶ στρατηγεῖον τὸ τοῦ ΤΣΑΜ. Τὰ στοιχεῖα Στρατιᾶς, τὰ ληφθέντα ἐκ τοῦ ΤΣΑΜ, μετασταθμεύσαντα ἐκ Σερρών, ἔνθα ἡ ἔδρα τούτου, ἀφίχθησαν τμηματικῶς ἀπὸ 9ης μέχρις 11ης Φεβρουαρίου εἰς Ἰωάννινα, ἔνθα καὶ συνεκροτήθησαν ἐνισχυθέντα δι' ἀξιωματικῶν τοῦ προκεχωρημένου κλιμακίου τοῦ ΓΣ καὶ ἄλλων τοιοῦτων ἀποσταλέντων ἐξ Ἀθηνῶν. Ἡ ἀνάληψις τῆς διοικήσεως τοῦ ΤΣΗ, ὠρίζετο διὰ τὴν 0400 τῆς 14ης Φεβρουαρίου.

Εἰς τὸ ΤΣΗ ὑπῆχθησαν τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ μετὰ τὰς II, III, IV καὶ VIII Μεραρχίας καὶ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ μετὰ τὰς I, V, XI, XV καὶ XVII Μεραρχίας, ὡς ὅρια δὲ τῆς ζώνης ἐνεργείας του, καθωρίσθησαν πρὸς Δυσμὸς μὲν ἡ θάλασσα, πρὸς Ἀνατολὰς δὲ ὁ Ἄψος ποταμὸς, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ ΤΣΑΜ.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 641/Α/2. Σελ. 70.

(2) Παράρτημα 12.

Ἡ ἀποστολή τοῦ ΤΣΗ, καθορισθεῖσα διὰ τῆς ἀπὸ 12ης διαταγῆς τοῦ ΓΣ ⁽¹⁾ οὐνίστατο εἰς τὸν συντεχνισμόν τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ πρὸς κατὰληψιν τοῦ Αὐλῶνος, μετὰ τῆς ἐξῆς ἀποστολᾶς τῶν Σωμάτων Στρατοῦ ⁽²⁾.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ θὰ ἐνήργει ἐν τῇ κατευθύνσει Μπούζι—Γκλόβα καὶ θὰ κατελάμβανε τὰ ὑψώματα Γκλόβα, ἐν συνεχείᾳ δὲ θὰ προωθεῖτο πρὸς τὸν Ἀῶν, εἰς Βασιάρι, ἐν συνδυασμῷ μετὰ ἐνέργειαν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, ἐν τῇ κατευθύνσει Σαλάρια πρὸς ἀπάλειψιν τοῦ θύλακος Σαλάριας. Μετὰ ταῦτα, καλυπτόμενον πρὸς Βεράτιον, θὰ προώθει τὸ ἀριστερόν του πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Αὐλῶνος, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ.

Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, μετὰ τὴν ἀπάλειψιν τοῦ θύλακος Σαλάρια, θὰ ἐνήργει κατὰ μῆκος τῆς κοιλάδος τοῦ ποταμοῦ Σιουσίστα καὶ τῆς ἀμαξιτῆς Τεπελενίου—Αὐλῶνος, πρὸς κατὰληψιν τοῦ λιμένος τούτου ⁽³⁾.

Τὸν Διοικητὴν τοῦ ΤΣΗ, Ἀντ/γον Δράκον, τεθέντα εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΓΣ, ἀντικατέστησεν ἐν τῇ διοικήσει τοῦ ΤΣΗ ὁ Ἀντιστράτηγος Πιτοίκας Ἰωάν. μέχρι τότε Διοικητῆς τοῦ ΤΣΔΜ. Συγχρόνως Ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ ΤΣΗ, ἀνελάμβανεν ὁ Ὑποστράτηγος Πλατῆς Κ., τοῦ μέχρι τότε Ἐπιτελάρχου Συνταγματάρχου Πυροβολικοῦ Γρηγοροπούλου Θεοδ., ἀναλαμβάνοντος τὰ καθήκοντα τοῦ Ὑπαρχηγοῦ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ ΤΣΗ ⁽⁴⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 101.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/2. 4.

(2) Σχεδιάγραμμα 6.

(3) Ὅρα παράγραφον 35 τοῦ παρόντος Τόμου.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/2. Σελ. 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

ΝΕΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙ

(13—28 Φεβρουαρίου)

78. Τὸ ΓΣ, ἔχον ὑπ' ὄψει τὰς ἀπὸ τῆς 10ης Φεβρουαρίου ἀρξαμένης Ἰταλικᾶς συγκεντρώσεις ἐναντι τῆς ζώνης τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, διὰ τῶν ὁποίων διεφαίνοντο ἐπικείμεναι μεγάλης ὀγκῆς ἐπιθετικαὶ προσπάθειαι τῶν Ἰταλῶν, μὲ κυρίαν κατεύθυνσιν Γκλάβα—Μπούμπεςι, ὡς ἔφερον αἱ ἐξ αἰχμαλώτων πληροφορίαι, ἐπὶ πλέον δὲ λόγῳ τῆς συνεχίσεως τῶν ἐπιχειρήσεων Τρεμπεςίνας—Σεντέλι, περὶ ὧν κατωτέρω, ἔκρινεν ὅτι ἐπεβάλλετο ἡ ἀνακατανομὴ τῶν ἐφεδρειῶν, πὺς ἐνίσχυσιν τοῦ τομέως τούτου. Οὕτω, ἀπὸ τῆς 18ης Φεβρουαρίου διέταξεν ὅπως:

Ἡ IV Μεραρχία, ἀναγνωρίσῃ δρομολογία διὰ Λίμπχοβας—αὐχένος Ντεμπέλιτ—Πρεμετῆς, δι' ἐνδεχομένην μετακίνησιν αὐτῆς ἐκ τῆς ζώνης τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' τοιούτου, τιθεμένη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΗ.

Ἡ VI Μεραρχία, εὐρισκομένη εἰς τὴν ζώνην τοῦ ΤΣΔΜ, κινηθῇ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς 20ῆς πρὸς τὴν περιοχὴν Πρεμετῆς, ἐνθα θὰ ἔδει νὰ εὕρισκετο τὴν πρωΐαν τῆς 2ας Μαρτίου, τιθεμένη ὡσαύτως εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΗ.

Ἡ Μεραρχία Ἱππικοῦ, κινηθῇ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς 18ης διὰ τὴν ζώνην τοῦ ΤΣΔΜ, ὅπερ θὰ ἔδει νὰ τηρήσῃ ταύτην ἐν ἐφεδρείᾳ, εἰς περιοχὴν ἐξασφαλίζουσαν τὴν καλὴν συντήρησιν τῶν Ἱππων. Ἡ Ἐφιππος Μοῖρα Πολυβόλων τῆς, ἐμπεπλεγμένη εἰς τὴν ζώνην τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, συνηνώθη μετὰ τῆς Μεραρχίας βραδύτερον.

Ἐκ τῆς VI Μεραρχίας, διετίθετο εἰς τὸ ΤΣΔΜ τὸ 25ον Σύνταγμα μεθ' ἐνὸς τάγματος πολυβόλων, ἅτινα διετάχθησαν νὰ προωθηθῶσιν εἰς Τσαγκόνι.

Ἡ νεοσυγκροτουμένη εἰς τὴν περιοχὴν Φλωρίνης ἀπὸ 12ης Φεβρουαρίου 20ῇ Μεραρχία, θὰ διετίθετο ἐνδεχομένως εἰς τὸ ΤΣΔΜ (1).

Ἐκ παραλλήλου, τὸ ΓΣ διέταξεν ὅπως ἐν τάγμα τοῦ ἐν Κερκύρα 10ου Συντάγματος ἀποβιβασθῇ ἐντὸς τῆς νυκτὸς τῆς 19/20 Φεβρουαρίου εἰς Πρέβεζαν, τιθέμενον εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΗ, κατόπιν τῶν περιελθουσῶν αὐτῷ ἐκ Βρετανικῆς πηγῆς πληροφοριῶν, ὅτι προητοιμάζετο Ἰταλικὴ ἐνέργεια εἰς τὴν περιοχὴν Πρεβέζης. Τὸ τάγμα τοῦτο, ἐνισχυόμενον διὰ μιᾶς μοίρας πυροβολικοῦ τῶν 85 καὶ πεδινῶν τινων πυροβολαρχιῶν, διατιθεμένων κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ΤΣΗ, θὰ ὀργάνωνε τὴν παράκτιον περιοχὴν τῆς Πρεβέζης πρὸς ἀπόκρουσιν τυχόν ἀποπείρας Ἰταλικῆς ἀποβάσεως.

Ὁ Διοικητὴς τοῦ ΤΣΗ, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς διοικήσεως τὴν πρωΐαν τῆς 14ης, διέταξε τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ ὅπως ἐκδηλώσῃ ἀμέσως τὴν διαταχθεῖσαν διὰ προγενεστέρων διαταγῶν ἐπίθεσιν μετὰ τῶν Ἀῶου καὶ Δρίνου, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἐπιτευχθῇ καλύτερον ὁ σύνδεσμος τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ δεξιοῦ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Β' τοιούτου, ὅπερ εἶχεν ἀρχίσει τὰς ἐπιχειρήσεις του εἰς Τρεμπεςίνας—Σεντέλι.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1, Σελ. 104—105.

Ἐπιχειρήσεις τῆς V Μεραρχίας πρὸς Μετζγκοράνην — Σεντέλι.

(13-17 Φεβρουαρίου)

(Σχεδ. 9)

79. Καθ' ὅλην τὴν νύκτα τῆς 12/13 Φεβρουαρίου, ἰσχυρὰ χιονοθύελλα ἐπεκράτει εἰς τὴν περιοχὴν Τρεμπεσίνας. Ἀπὸ τῶν πρώτων πρωϊνῶν ὥρῶν τῆς 13ης, συνεχίζεται ἡ κίνησις τῶν I καὶ II Ταγμάτων τοῦ 44ου Συντάγματος πρὸς κατάληψιν τῶν ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας θέσεων ἐξορμήσεώς του. Ἡ χιονοθύελλα ἦτο τόσο ἰσχυρά, ὥστε σημαντικὸς ἀριθμὸς ἀξιωματικῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ὑποδιοικητὴς τοῦ Συντάγματος καὶ ὁπλιτῶν, διέρρευσαν συνεπείᾳ παγοπληξιῶν πρὸς τὸ ὕψωμα 1308 (1). Ὁ παριστάμενος εἰς τοὺς ἐπὶ τοῦ ὑψώματος τούτου Σ.Δ. τοῦ 43ου Συντάγματος Διοικητὴς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, πρὸς παρακολούθησιν τῆς ὁργανώσεως τῶν λεπτομερειῶν τῆς ἐπιχειρήσεως, ἀναχωρήσας ἐκεῖθεν τὴν 0230 ἔφθασεν εἰς τὸν Σ.Δ. τῆς Μεραρχίας τὴν 0515 καὶ ἐζήτησε τὴν γνώμην τοῦ Διοικητοῦ τῆς Μεραρχίας, ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναβληθῇ ἡ ἐπίθεσις διὰ τὴν ἐπομένην. Οἱ Διοικηταὶ ὁμῶς τῶν 43ου καὶ 44ου Συνταγμάτων, ἐρωτηθέντες σχετικῶς, ἀνέφερον ὅτι λόγῳ τῆς θέσεως εἰς ἣν εὐρίσκοντο τὰ τμήματα ἐπὶ τῆς βάσεως ἐξορμήσεώς των, δὲν ἦτο δυνατὴ ἡ ἔγκαιρος μεταβίβασις τῆς διαταγῆς περὶ ἀναβολῆς καὶ θὰ ὑπῆρχε κίνδυνος νὰ δημιουργηθοῦν ἀνεπιθύμητα ἐνδεχόμενα. Ὡς ἐκ τούτου, ἐλήφθη ἀπόφασις ὅπως ἡ ἐπίθεσις ἐκδηλωθῇ ὅπωςδῆποτε.

Τὸ 43ον Σύνταγμα, ἐξορμήσαν τὴν καθορισθεῖσαν ὥραν 0530, κατέλαβε διὰ τοῦ II Τάγματος περὶ τὴν 1400 τὸ Ἄρτζα ντὶ Σόπρα καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν ὕψ. 1178, ὁλοκληρώσαν τὸν ἀντικειμενικὸν του σκοπὸν καὶ συλλαβὸν περὶ τοὺς 80 Ἰταλοὺς, διὰ δὲ τοῦ III Τάγματος τὸ Ἄρτζα ντὶ Μέτζο καὶ τὸν ὕψ. 710 (2).

Τὸ I/44 Τάγμα, καθυστερήσαν λόγῳ τῆς χιονοθύελλας εἰς τὴν κατάληψιν τῆς βάσεως ἐξορμήσεώς του καὶ συναντήσαν ἀντιστάσεις ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1816, ἀπώθησε ταύτας καὶ ἐγκατεστάθη ἐπὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων αὐτοῦ, μὴ δυνθὲν νὰ συνεχίσῃ τὴν ἐπιθεσίαν του πρὸς τὸν αὐχένα Μεντζγκοράνης, λόγῳ τῆς χιονοθύελλας. Κατὰ τὴν ἐσπέραν, ἡ Μεραρχία κατεῖχε τὴν γραμμὴν Ἄρτζα ντὶ Μέτζο—ὕψ. 710—1178—1260—δυτικαὶ κλιτεῖς ὕψ. 1816—δυτικαὶ κλιτεῖς ὕψ. 1923, ἐν συνδέσμῳ δεξιὰ μὲ τὸ 16ον Σύνταγμα τῆς I Μεραρχίας. Ἡ νύξ διέρρευσεν ἐν ἡρεμίᾳ.

Ἡ Μεραρχία διέταξε διὰ τὴν ἐπομένην, ὅπως τὸ μὲν 43ον Σύνταγμα διατηρήσῃ τὰς θέσεις του, τὸ δὲ 44ον ἐπιτεθῇ δι' ἐνὸς τάγματος ἐν τῇ κατευθύνσει ὕψ. 1260—Πούντα Νόρντ, πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψώματος τούτου καὶ τοῦ νοτίως αὐτοῦ αὐχένος, ἵνα ὑπερκεράσῃ τὸν αὐχένα Μετζγκοράνης, ἐξουδετερουμένων οὕτω τῶν ἐπ' αὐτῶν ἀντιστάσεων. Τὸ III/44 Τάγμα, ἐξορμήσαν τὴν 0700, ἐμπλέκεται εἰς ἀγῶνα ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1260. Ταυτοχρόνως, οἱ Ἰταλοὶ ἐπιτίθενται πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ὕψ. 1178 καὶ ἀποκρούονται περὶ τὴν 0830. Τὸ III/44 Τάγμα, μὴ δυνθὲν νὰ προχωρήσῃ, καθηλώθη πρὸ τοῦ ὕψ. 1260, κατόπιν δὲ τούτου, ἡ Μεραρχία διέταξεν ὅπως ἡ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ Πούντα Νόρντ ἐνεργηθῇ διὰ δύο ταγμάτων τοῦ 44ου Συντάγματος ὑπὸ τὸν Ὑποδιοικητὴν του, καὶ ἐπιδιωχθῇ ἡ ἐν τὸς τῆς ἡμέρας κατάληψις τοῦ ὑψώματος. Ἡ ἐπίθεσις, ἐκδηλωθεῖσα περὶ τὴν 1500, δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐξελιχθῇ εὐρέως, λόγῳ ἀφ' ἐνὸς μὲν τῶν δυσμε-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α/1. Σελ. 73.

(2) Σχεδιάγραμμα 9.

νών καιρικών συνθηκών, ἀφ' ἑτέρου δὲ τῆς ἐπελεύσεως τοῦ σκότους. Οὕτως ἡ κατεχομένη ὑπὸ τῆς Μεραρχίας γραμμὴ κατὰ τὸ ἐσπέρας τῆς 14ης, δὲν διέφερεν οὐσιωδῶς ἀπὸ τὴν τῆς προηγούμενης. Κατὰ τὰς δύο ἡμέρας, 13ην καὶ 14ην, συνελήφθησαν 358 Ἴταλοι αἰχμάλωτοι, ἐξ ὧν 11 ἀξιωματικοί.

80. Ἀπὸ τῆς ἑω τῆς 15ης, τὸ III/44 Τάγμα συνεχίζει τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Πούντα Νόρντ, καταλαμβάνει κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην τὸν ὕψ. 1260, καὶ ἐγκαθίσταται σταθερῶς ἐπ' αὐτοῦ, ἀποκρούσαν ἐπανειλημμένας ἐχθρικές ἀντεπιθέσεις καὶ ὑποστὰν σοβαρὸς ἀπωλείας. Τὸ II/44 Τάγμα, συνεχίσαν τὴν ἐπίθεσιν, κατῴρθωσε κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος νὰ καταλάβῃ τὰς ἀνατολικὰς κλιεῖς τοῦ Πούντα Νόρντ (1647), μὴ δυνηθὲν νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφῆς αὐτοῦ, ἐνῶ τὸ I/44 Τάγμα, προωθηθὲν κατέλαβε περὶ τὸν 1400 τὸν αὐχένα Μεντζγοράνης. Μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ αὐχένος τούτου, προωθήθη εἰς αὐτὸν καὶ τὸ III/14 Τάγμα ἐκ τοῦ ὕψ. 1816, πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς τοῦ χωρίου Μεντζγοράνη, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ 44ου Συντάγματος. Τὸ Τάγμα τοῦτο, ἐκκινήσαν κατὰ τὰς ἐσπερινὰς ὥρας, κατῴρθωσε νὰ φθάσῃ εἰς τὸν αὐχένα Μεντζγοράνης, πρὶν τὴν πρωΐαν τῆς 16ης.

Τὰ τμήματα τῶν 43ου καὶ 44ου Συντάγματος, ἐγκατασταθέντα ἐπὶ τῶν καταληφθεισῶν θέσεων ὑπὸ δυσμενέστερας καιρικῆς συνθήκας καὶ ὑπὸ ἰσχυρὰν ἀντίδρασιν τοῦ ἐχθροῦ, ἐκδηλωθεῖσαν δι' ἀντεπιθέσεων καὶ διὰ καταιγιστικῶν πυρῶν πυροβολικοῦ ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς τοποθεσίας, κατῴρθωσαν νὰ διατηρησῶσι ταύτας, παρὰ τὰς δυσμενεῖς ὡς ἄνω συνθήκας, ὑπέστησαν ὁμῶς ἀρκετὰς ἀπωλείας ἐκ τοῦ ἐχθρικοῦ πυρὸς καὶ ἐκ παγοπληξιῶν. Ὁ ἐχθρὸς ἐνῆργησεν ἐπανειλημμένας ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ὕψ. 1178 ἀπὸ τῆς 1600, καθ' ἃς ἔλαβον χώραν καὶ ἀγῶνες ἐκ τοῦ συστάδην μετὰ πολλῶν ἀπωλειῶν ἐκατέρωθεν, τελικῶς ὁμῶς οἱ ἐπιτιθέμενοι ἀπεκρούσθησαν.

Τὴν νύκτα τῆς 15/16, Ἰταλικὴ δύναμις, πιθανὸν δυνάμεως τάγματος, ἐπέτεθη κατὰ τοῦ χωρίου Ἀρτζα ντὶ Σόπρα, κατεχομένου ὑπὸ λόχου τοῦ I/43 Τάγματος. Κατόπιν ζωηροῦ ἀγῶνος, εἰς ὃν μετέσχε καὶ εἰς ἀκόμῃ λόχος τοῦ Συντάγματος, ἀποσταλεῖς πρὸς ἐνίσχυσιν, οἱ Ἴταλοι ἀπεκρούσθησαν κατὰ τὰς πρωϊνὰς ὥρας, ἀφήσαντες ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης περὶ τοὺς 200 νεκρούς. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, συνελήφθησαν 215 Ἴταλοι, ἐξ ὧν 10 ἀξιωματικοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ εἰς ταγματάρχης.

Τὴν 2345, ἡ Μεραρχία ἐκοινοποίησε διαταγὴν, δι' ἣς καθωρίζοντε αἱ ἐνέργειαι τῆς ἐπομένης, καθ' ἃς τὸ μὲν 44ον Σύνταγμα, θὰ ἐπιτίθετο ἀπὸ τῆς 0500 πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς καταλήψεως τοῦ Πούντα Νόρντ καὶ προώθησιν μέχρι τοῦ χωρίου Κασίστι, τὰ δὲ II/14, III/14 καὶ I/44 Τάγματα, ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ 14ου Συντάγματος, θὰ ἐνῆργουν πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς τοῦ Σεντέλι καὶ ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Μεντζγοράνης, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τμημάτων τοῦ 44ου Συντάγματος. Ἡ ἐνέργεια αὕτη, θὰ ἐξηδηλοῦτο μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ 44ου Συντάγματος ὁλοκλήρωσιν τῆς καταλήψεως τοῦ Πούντα Νόρντ. Ὁ Διοικητὴς Πεζικοῦ, εἰς ὃν εἶχεν ἀνατεθῇ ὁ συντονισμὸς τῶν ἐνεργειῶν τῶν 14ου καὶ 44ου Συνταγμάτων, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, διεάσσειο ὅπως προωθήσῃ δραστηρίως τὰ τμήματα τοῦ 14ου Συντάγματος ἀπὸ τῆς Τρεμπεισίνας εἰς τὴν περιοχὴν Μεντζγοράνης, διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Σεντέλι, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τμημάτων τοῦ 44ου Συντάγματος. Τὸ II/14 Τάγμα, ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ὅπερ θὰ ἐνῆργει πρὸς τὸ χωρίον Μεντζγοράνη, ἀσχείως τῆς κινήσεως τῶν τμημάτων τῆς V Μεραρχίας πρὸς Μάλι Σεντέλι.

81. Τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς 16ης οἱ Ἴταλοι ἐνήργησαν δύο ἐπιθέσεις πρὸς ἀνακατάληψιν τῶν ὑψ. 1260 καὶ 1178, ἀποκρουσθείσας κατόπιν ἀγώνος ἐκ τοῦ συστάδην. Τὸ II/44 Τάγμα, ἐπιτεθὲν ἀπὸ τῆς 0500, ὠλοκλήρωσε περὶ τὴν μεσημβρίαν τὴν κατάληψιν τοῦ Πούντα Νόρντ καὶ τοῦ νοτίως τούτου αὐχένος καὶ καιώρθωσε νὰ διατηρήσῃ τὰς θέσεις του, παρὰ τὰς ἐχθρικὰς ἀντεπιθέσεις, ὑπέστη ὅμως σημαντικὰς ἀπώλειας.

Τὸ 14ον Σύνταγμα, δὲν κατώρθωσε νὰ κινηθῇ πρὸς Μειζγκορόνην, ἀφ' ἑνὸς μὲν λόγῳ τῆς πυκνοτάτης χιόνος ἣτις ἐκάλυπτε τὴν Τρεμπεισίαν, ἀφ' ἑτέρου δὲ τοῦ ἀδυνάτου τῆς καθόδου ἐκ τοῦ ὑψ. 1816 πρὸς τὸν αὐχένα, ἐνεκα τοῦ ἀβάτου τοῦ ἐδάφους καὶ τῆς ἐντατικῆς δράσεως τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Τὸ ἐν τῶν ταγμάτων, ἐκκινήσαν ἀπὸ τῶν ἐσπερινῶν ὥρῶν τῆς 15ης, μόλις τὴν πρωΐαν τῆς 16ης κατώρθωσε νὰ φθάσῃ εἰς τὸν αὐχένα διὰ τοῦ ὑψ. 1426. Τὸ ἕτερον τῶν ταγμάτων μετὰ τῆς Διοικήσεως τοῦ 14ου Συντάγματος, ἐκκινήσαν ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ ὑψ. 1923 καὶ φθάσαν μέχρι τοῦ ὑψ. 1816, δὲν ἠδυνήθη, λόγῳ τῶν ἰσχυρῶν χιονοθυελλῶν, νὰ συνεχίσῃ τὴν κίνησιν του πρὸς τὸν αὐχένα Μεντζγκοράνης, παραμείναν ἐκεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτός.

Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, οἱ Ἴταλοι ἐβουρβάριζαν ὑψοὺς τῆς περιοχῆς ὑψ. 1178 Ἀρτζα ντὶ Μέτζο—Πούντα Νόρντ—ὑψ. 1308. Ἐπίσης, ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία ἐβουρβάρισε τὴν περιοχὴν Κλεισούρας. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην συνελήφθησαν 262 Ἴταλοι, ἐξ ὧν 11 ἀξιωματικοί. Τὸ 44ον Σύνταγμα ἀπώλεσε κατὰ τὴν 15ην καὶ 16ην 1 νεκρὸν ἀξιωματικὸν καὶ 15 τραυματίας, ὡς καὶ 45 νεκροὺς, 267 τραυματίας καὶ 41 παγοπλήκτους ὁπλίτας. Αἱ λοιπαὶ μονάδες ἀπώλεσαν 11 τραυματίας καὶ 1 παγοπλήκτον ἀξιωματικόν, ὡς καὶ 152 τραυματίας καὶ 9 παγοπλήκτους ὁπλίτας (1).

Τὸ ἐσπέρας τῆς 16ης, ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας εἶχεν ὡς ἑξῆς : I/II43 Τάγμα εἰς Ἀρτζα ντὶ Μέτζο, II/43 εἰς Ἀρτζα ντὶ Σόπρα καὶ ὑψ. 1178, I/43 ἐπὶ ὑψ. 1178, II/44 (μεῖον λόχος) ἐπὶ ὑψ. 1260, III/44 ἐπὶ Πούντα Νόρντ, I/44 ἐπὶ αὐχένος Μεντζγκοράνης καὶ ἀνατολικῶν κλιτύων Πούντα Νόρντ, III/14 ἐπὶ ὑψ. 1816, I/44 ἐπὶ αὐχένος Μεντζγκοράνης καὶ II/14 ἐπὶ ὑψ. 1620—1923 (2).

Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 16/17, οἱ Ἴταλοι ἔβαλον διὰ πυροβολικοῦ τὴν περιοχὴν ὑψ. 1178—Πούντα Νόρντ. Τὴν 1000, ἐπετέθησαν πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ὑψ. 1260, ἀποκρουσθέντες. Ἐπανειλημμένοι ὡσαύτως ἐπιθέσεις τῶν Ἰταλῶν πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ Πούντα Νόρντ ἀπεκρούσθησαν ὑπὸ τοῦ 44ου Συντάγματος, ὅπερ ἀπώλεσεν 1 νεκρὸν καὶ 6 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 10 νεκροὺς, 169 τραυματίας καὶ 21 παγοπλήκτους ὁπλίτας. Τὸ Ἀπόσπασμα 14ου Συντάγματος δὲν ἐνήργησε πρὸς Σεντέλι, λόγῳ τῆς μὴ ἰσχυρᾶς κατοχῆς τοῦ Πούντα Νόρντ, ὅπερ ἀπετέλει ἀπαραίτητον ἔρεισμα διὰ τὴν κατὰ τοῦ Σεντέλι ἐνέργειαν (3).

Ἀναστολή τῶν ἐπιχειρήσεων.

82. Κατὰ τὸ ἀπὸ 18ης—25ης Φεβρουαρίου χρονικὸν διάστημα, οὐδεμία μεταβολὴ ἐπῆλθεν εἰς τὰς ὑπὸ τῆς V Μεραρχίας κατεχομένας θέσεις. Ἡ ἐνσκήψασα σφοδροτάτη κακοκαιρία, δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἐκδήλωσιν ἐπιθετικῆς ἐνεργείας πρὸς Σεντέλι, καίτοι ἐπανειλημμένως προπαρεσκευάσθη τοιαύτη καὶ ἡ Μεραρχία

(1) Τὸ πολεμικὸν ἡμερολόγιον τῆς Μεραρχίας οὐδένα ἀναφέρει νεκρὸν, πρᾶγμα ἀπίθανον ἐν ὥσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τραυματιῶν.

(2) Σχεδιάγραμμα 9.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α. Σελ. 71—80.

ένισχύθη από τῆς 21ης Φεβρουαρίου καὶ διὰ δύο ταγμάτων τοῦ 31ου Συντάγματος τῆς XVII Μεραρχίας. Οἱ Ἴταλοι ἐπεχείρησαν ἐπανειλημμένας ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Πούντα Νόρνι καὶ τοῦ ὑψ. 1178, ἀποκρουσθεῖσας καὶ ἐξεδήλωσαν ζωηροτάτην δρᾶσιν πυροβολικοῦ ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς Μεραρχίας. Ἐκ τῆς δράσεως ταύτης, ἡ Μεραρχία ὑφίστατο συνεχῇ αἱμορραγίαν, συντελουσῶν δὲ καὶ τῶν δυσμενεστάτων συνθηκῶν παραμονῆς τῶν ἀνδρῶν ἐν τῷ μέσῳ τῶν χιόνων, ἐξ οὗ μέγας ἀριθμὸς παγοπληξιῶν, ἡ δύναμις αὐτῆς παρουσίᾳ ἀνησυχαστικῆν μείωσιν, εἰς σημεῖον ὥστε δύο τάγματα τοῦ 14ου Συντάγματος νὰ ἔχωσι μᾶχιμον δύναμιν 500 ἐν ὅλῳ ἀνδρῶν. Ὁ κατωτέρω πίναξ, παρέχει ἐναργῆ εἰκόνα, τῶν ἀπωλειῶν τῆς Μεραρχίας διὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἐνὸς περίπου μηνὸς ἤτοι ἀπὸ 29ης Ἰανουαρίου μέχρι 24ης Φεβρουαρίου.

Ἀπὸ 29ης Ἰανουαρίου μέχρι 18ης Φεβρουαρίου

	Νεκροὶ	Τραυματίαι	Παγόπληκτοι	Διαφ. Νοσ.	Ἑξαφ.	Σύνολον
Ἀξ/κοὶ	9	41	9	—	—	59
Ὀπλίται	224	1075	470	160	115	2044
Σύνολον	233	1116	479	160	115	2103

Ἀπὸ τῆς 18ης μέχρι τῆς 24ης Φεβρουαρίου

19ην Ἀξ/κοὶ	1	3	4	—	—	3
Ὀπλίται	—	171	37	—	—	208
20ην Ἀξ/κοὶ	2	6	6	—	—	14
Ὀπλίται	—	244	50	—	—	294
21ην Ἀξ/κοὶ	1	3	—	—	—	4
Ὀπλίται	—	82	73	—	—	155
22αν Ἀξ/κοὶ	—	2	1	—	—	3
Ὀπλίται	—	33	92	—	—	125
23ην Ἀξ/κοὶ	—	3	2	—	—	5
Ὀπλίται	—	59	113	—	—	172
24ην Ὀπλίται	—	31	68	—	—	99
25ην Ὀπλίται	—	26	133	—	—	159
Σύνολον	4	663	579	—	—	1241
Γεν. Σύνολον	237	1179	1058	160	115	3344

Κατὰ τὸ αὐτὸ χρονικὸν διάστημα, ἡ δύναμις τῶν κτηνῶν ἐμειώθη κατὰ 758.

83. Τὸ ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Κουρκουλάκον Νικόλαον Συγκρότημα Κλεισούρας, ὑπήχθη εἰς τὴν Μεραρχίαν ἀπὸ τῆς 21ης Φεβρουαρίου. Τὴν 2030 τῆς 25ης, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ διέταξε τὴν XVII Μεραρχίαν ὅπως διαθέσῃ εἰς τὴν V τοιαύτην ἐν τάγμα τοῦ 29ου Συντάγματος ἐκ τῆς περιοχῆς Ρίμπας, διὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν ἐπὶ τῆς γαμῆς μάχης, ἀνατολικῶς τῆς Μετζγοράνης, εὑρισκομένων τμημάτων τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, πρὸς ἀνασυγκρότησιν τούτων, ἥτις ἀντικατάστασις θὰ ἐπραγματοποιεῖτο τὰς νύκτας 27/28 Φεβρουαρίου καὶ 28/1 Μαρτίου. Τὴν 1630 τῆς 27ης, ἡ Μεραρχία εἰδοποιήθη παρὰ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ὅτι ἡ πρὸς Σεντέλι ἐπιχειρήσις θὰ ἀνελαμβάνετο ὑπὸ τῆς XVII

Μεραρχίας. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, παρουσιάσθη εἰς τὴν Μεραρχίαν ὁ Συνταγματάρχης Γούλας Παναγιώτης, τοποθετηθεὶς ὡς Διοικητὴς τοῦ 44ου Συντάγματος, ὅστις προσωρινῶς ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας (¹).

84. Τὸ ΤΣΗ, κρίνον ὅτι τὰ ἐπιτευχθέντα μέχρι τῆς 17ης Φεβρουαρίου ἀποτελέσματα πόρῳ ἀπείχον τῶν ταχθέντων ὑπὸ τοῦ ΓΣ σκοπῶν, ὅσον καὶ τῶν προβλέψεων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ ὅτι ναὶ μὲν ἐπετεύχθη ἡ ἐν τινι μέτρῳ καλυτέρα ἐξασφάλις τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τούτου, οὐχὶ ὅμως καὶ ἡ σμίκρυνσις ἐπὶ τὰ βελτίῳ τοῦ μετώπου του, τὴν μάλιστα ἐπεξετάθη τοῦτο περισσότερο καὶ μᾶλλον ἐπικινδύνως, ἀπέστειλε τὴν 18ην ἐπὶ τόπου τὸν ἐπιτελάρχην του μετὰ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ 3ου Γραφείου του, πρὸς σχηματισμὸν σαφοῦς ἀνιλήψεως ἐπὶ τῆς καταστάσεως ἐν τῇ ζωτικῇ ταύτῃ περιοχῇ.

Ἐκ τῶν παρασχεθεῖσων ἐπὶ τόποις πληροφοριῶν, ὅσον ἀφορᾷ τὴν παρασκευὴν καὶ ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιχειρήσεως, προέκυπτεν ὅτι ἡ μὴ πλήρης ἐπιτευξις τῶν καθορισθέντων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν, ὠφείλετο κυρίως: α) Εἰς τὴν ἀνεπάρκειαν τῆς διατεθείσης δυνάμεως διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Σεντέλι καὶ τῶν βορείως τούτου ὑψωμάτων μέχρις Ἀρτζα ντι Μέτζο. Εἶχον διατεθῇ δύο συντάγματα τῆς V Μεραρχίας καὶ τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας, ὅπερ ἦτο πολὺ μειωμένης δυνάμεως, βραδύτερον δὲ καὶ τὸ 14ον Σύνταγμα, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιθετικὴ ἱκανότης εἶχε σημαντικῶς ἐξασθενήσῃ ἐκ τῶν προγενεστέρων ἀγώνων του διὰ τὴν κατάληψιν τῶν νοτίων προσβάσεων τῆς Τρεμπεσίνας, β) εἰς τὰς ἄκρως δυσμενεῖς καιρικὰς συνθήκας τὰς ἐπικρατοῦσας κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πρὸς Σεντέλι ἐπιχειρήσεων, αἱτινες ἐμείωσαν υφ' ὁβρώτατα καὶ ἐντὸς βραχυτάτου χρονικοῦ διαστήματος τὴν μάχιμον δύναμιν τῶν συνταγμάτων πεζικοῦ, καὶ γ) ἐκ τῆς ἀτελοῦς προπαρασκευῆς τῆς ἐπιχειρήσεως, ἣτις ἔσχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὸν μὴ συντονισμὸν τῆς ἐνεργείας ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τῆς Μεραρχίας καὶ τὴν βραδεῖαν ἐξέλιξιν της, ἐξ ἧς ἐπωφεληθέντες οἱ Ἰταλοὶ, ἐνίσχυσαν σημαντικῶς τὰ ἀπειλούμενα σημεῖα τοῦ μετώπου των (²).

Τὸ ΤΣΗ, ἔθεσεν ἀπὸ 20ης Φεβρουαρίου εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ τὴν ἐν κινήσει εὐρισκόμενην XVII Μεραρχίαν, ἣτις προωθουμένη εἰς τὴν περιοχὴν Κάιτης—Μπάλι, θ' ἀντικαθίστα τὸ ταχύτερον τὴν I Μεραρχίαν.

Ὡσαύτως, πρὸς ταχυτέραν πραγματοποίησιν τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν τμημάτων τῆς XV Μεραρχίας, ἣτις ἦτο λίαν καταπεπονημένη καὶ εἶχεν ἀνάγκην ἀντικαταστάσεως, τὸ ΤΣΗ ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σώματος Στρατοῦ ἀπὸ τῆς 23ης Φεβρουαρίου, κατ' ἀρχὰς δύο Τάγματα καὶ εἴτα ἀπὸ τῆς 24ης ὁλόκληρον τὸ 21ον Σύνταγμα, μεταφερθέντα δι' αὐτοκινήτων, ἵνα χρησιμοποιηθῶσι πρὸς ἀντικατάστασιν τμημάτων τῆς XV Μεραρχίας.

Ἡ ἀντικατάστασις τῶν I καὶ XV Μεραρχιῶν ἐπεβάλλετο, διότι ἡ μαχητικὴ ἱκανότης τούτων εἶχε μειωθῇ, ἀπαιτοῦσα τὴν λῆψιν ταχέων μέτρων. Αἱ Μεραρχίαι αὗται, ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου, δὲν ἔπαυσαν οὐδ' ἐπὶ σιγμὴν ἀγωνιζόμεναι, τελικῶς δὲ ἐγκατασταθεῖσαι ὑπὸ μειονεκτικὰς συνθήκας, ἐδοκιμάζοντο ἐκ τῶν Ἰταλικῶν πυρῶν καὶ τοῦ ψύχους, ὑφίσταντο σοβαρὰς ἀπωλείας καὶ τὸ ἡθικὸν τῶν ἀνδρῶν των ἤρχισεν ἐπηρεαζόμενον (³).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α. Σελ. 81—98.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/1. Σελ. 29.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/2. Σελ. 31.

*Ἐπιχειρήσεις τῆς II Μεραρχίας
πρὸς Πέστανι - Γκόλικο - Λέκλι*

(15 — 28 Φεβρουαρίου)

(Σχεδ. 10)

85. Ἡ ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῆς II Μεραρχίας πρὸς Πέστανι καὶ Λέκλι, προπαρασκευασθεῖσα κατὰ τὸ πρῶτον δεκαήμερον τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου, ἦτο ἐτοιμὴ νὰ ἐξαπολυθῇ ἀπὸ τῆς 13ης Φεβρουαρίου, ἐν συνδυασμῷ μὲ ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὅπερ θὰ ἐνήργει πρὸς τὸν αὐχένα Μετζγοράνης καὶ πρὸς Σεντέλι ὄρος. Ἡ ἀποστολὴ τῆς Μεραρχίας, συνίστατο, κατὰ μὲν τὴν πρώτην φάσιν τῆς ἐπιχειρήσεως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὴν ἀγρυπνον ἐπιτήρησιν πρὸς ἀντιμετώπιον παντὸς ἀντιπερισπασμοῦ καὶ τήρησιν στενοῦ συνδέσμου μετὰ τοῦ Σώματος τούτου, κατὰ δὲ τὴν πρὸς Μετζγοράνην ἐνέργειαν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοπικῶν ἐπιθέσεων πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Μαλέσοβα—Πέστανι καὶ ἐξάσκησιν ἰσχυρᾶς πίεσεως διὰ πυρῶν πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ μεταξὺ Νεμέρσκας καὶ τοῦ δυτικοῦ ὄριου καὶ τέλος τὴν προπαρασκευὴν ἐπιθέσεως πρὸς Λέκλι—Κόντρα, ἐκδηλωθησομένης κατόπιν νεωτέρας διαταγῆς.

Ἡ ἐπιχείρησις ὁμῶς τῆς Μεραρχίας πρὸς Πέστανι, δὲν κατέστη δυνατόν νὰ ἐκδηλωθῇ τὴν 13ην Φεβρουαρίου, ὥς εἶχεν ὀρισθῇ, καθόσον αἱ μονάδες τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, αἵτινες θὰ ἐνήργουν πρὸς Μετζγοράνην, δὲν ἦσαν ἐτοιμαὶ καὶ οὔτε τὴν 15ην θὰ ἠδύναντο νὰ ἐνεργήσωσι. Ὁ Διοικητὴς τοῦ ΤΣΗ, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς διοικήσεως τὴν 14ην Φεβρουαρίου, διέταξε τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ νὰ ἐκδηλώσῃ ἀμέσως τὴν μελετηθεῖσαν ἐπίθεσιν, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἐπιτευχθῇ καλὺτερον ὁ σύνδεσμος μετὰ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ διευκολυνθῇ ἡ ἐπιχείρησις τούτου (1).

Οὕτως, ἡ ἐπίθεσις τῆς II Μεραρχίας ἐξεδηλώθη τὴν 15ην Φεβρουαρίου. Τὴν 0200, οἱ Ἴταλοι εἶχον βομβαρδίσει σφοδρῶς τὰς θέσεις τοῦ ὑποτομέως Μαλέσοβας, ὅστις κατεῖχετο ὑπὸ τῶν τμημάτων ἅτινα θὰ ἀνελάμβανον τὴν κατὰ τῆς Πέστανις ἐπίθεσιν, ἡ ὁποία θὰ διεξήγετο διὰ τῶν I/34 καὶ III/34 Ταγμάτων. Κατόπιν προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ διαρκείας 30', τὸ III/34 Τάγμα ἐξορμᾷ τὴν 0730 πρὸς κατάληψιν τοῦ βορειοδυτικῶς ὑψ. 1285 ἀντερείσματος καὶ κατόπιν ταχείας αἰφνιδιαστικῆς ἐνεργείας καταλαμβάνει τὰς πρώτας ἐχθρικὰς ἀντιστάσεις, συλλαβὸν καὶ αἰχμαλώτους τινὰς ἐντὸς τῶν ἀντισκηνῶν τῶν. Ἡ περαιτέρω ὁμῶς προχώρησις τοῦ Τάγματος τούτου, προοκρούσασα εἰς ἰσχυρὰν ἀντίστασιν τοῦ ἐχθροῦ ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ μετώπου τοῦ ὑποτομέως, ἀνακόπτεται μὲ τὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους. Κατὰ τὴν νύκτα ἐν τούτοις, ὁ 9/34 Λόχος, ἐπιτεθεὶς αἰφνιδιαστικῶς, ἀνατρέπει τοὺς Ἴταλοὺς καὶ καταλαμβάνει ἅπαν σχεδὸν τὸ βορειοδυτικῶς τοῦ ὑψ. 1285 ἀντερείσμα. Τὸ δυτικώτερον ἐπιτεθὲν πρὸς κατάληψιν τοῦ χωρίου Πέστανι I/34 Τάγμα, δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐπιτύχῃ, εἰμὴ μικρὰν μόνον προχώρησιν, συναντήσαν ἰσχυρὰν ἐχθρικὴν ἀντίστασιν.

Κατὰ τὸν ἀγῶνα, τὸ Σύνταγμα συνέλαβε περὶ τοὺς 250 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν 10 ἀξιωματικοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἰς ἀντισυνταγματάρχης καὶ εἰς ταγματάρχης, καὶ ἔσχεν ἀπωλείας ἓνα ἀνθυποσπιστὴν καὶ 9 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 24 ὀπλίτας τραυματίας.

Ἐπαναληφθείσης τῆς ἐπιθέσεως τὴν πρωΐαν τῆς 16ης, τὸ μὲν I/34 Τάγμα κατέλαβε τὸν ὑψ. 1192, τὸ δὲ III/34 κατάρθωσε νὰ ὀλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν

(1) Σχεδιάγραμμα 10.



3. Ἰταλικὸν ἄρμα κωριευθὲν εἰς Κλεισοῦραν. Εἰς τὸ βάθος τὸ ὄρος Τρεμπεσίνα.



4. Διανομὴ σνσσιτίου εἰς Ἰταλοὺς αἰχμαλώτους.

τοῦ βορειοδυτικῶς τοῦ ὕψ. 1285 ἀντερείσματος καὶ τῆς γεφύρας τοῦ ποταμοῦ Ζαγοριᾶ καὶ τοῦ δυτικῶς ταύτης ἀντερείσματος, συλλαβὸν περὶ τοὺς 150 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν 3 ἀξιωματικούς. Τὸ Σύνταγμα ἀπώλεσε κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην 3 νεκροὺς καὶ περὶ τοὺς 40 τραυματίας ὁπλίτας. Τὴν πρωΐαν τῆς 17ης συνεχίσθη ἡ ἐπίθεσις, χωρὶς ἀξιόλογα ἀποτελέσματα, λόγῳ κυρίως πλευρικῶν βολῶν ἐκ τοῦ δεσπόζοντος ὑψώματος Γκόλικο. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, τὸ Σύνταγμα ἀπώλεσε 1 ἀξιωματικὸν καὶ 4 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ 26 ὁπλίτας τραυματίας. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἡ Μεραρχία διατάσσεται ὑπὸ τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ ὅπως ἐκκαθαρίσῃ, εἰ δυνατὸν αὐθημερόν, τὴν κορυφογραμμὴν Γκόλικο—ὕψ. 1615 καὶ γενικῶς τὴν μεταξὺ Δρίνου καὶ Ζαγοριᾶ περιοχὴν, ἀναπτύσσουσα εἰς τὸ ἐπακρον τὴν δραστηριότητα, τόσον τοῦ Διοικητοῦ, ὅσον καὶ τῶν τμημάτων της.

Τὴν πρωΐαν τῆς 18ης, ἐξεδηλώθη συγκλίνουσα ἐπίθεσις πρὸς Πέστανη ὑπὸ τῶν I/34 καὶ III/34 Ταγμάτων, ὑποστηρικθεῖσα καὶ ὑπὸ τριῶν βαρεῖων πυροβολαρχιῶν, κατόπιν δὲ σκληροῦ ἀγώνος καὶ μὲ σημαντικὰς διὰ τοὺς ἐπιτιθεμένους ἀπώλειας, ἐπετεύχθη ἡ μερικὴ κατάληψις τοῦ χωρίου, ἐπὶ τῆς βορείας καὶ βορειοανατολικῆς παρυφῆς τοῦ ὁποῦ ἐγκατεστάθη τὸ III/34 Τάγμα. Τὸ I/34 Τάγμα, εἶχε καταλάβει περὶ τὴν μεσημβρίαν τὸ ἀμέσως δυτικῶς Πέστανη ἀντέρεισμα, μὴ δυνηθὲν νὰ προχωρήσῃ περισσότερον. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Συντάγματος κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ὑπῆρξαν σημαντικαί.

86. Ἐκ παραλλήλου μὲ τὴν ἐπίθεσιν πρὸς Πέστανη, τὸ 39ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (ὑποτομεὺς Χόρμοβας) ἡσχολήθη τὴν 15ην μὲ τὴν διάνοισιν ρηγμάτων εἰς τὰ συρματοπλέγματα τῶν ἔναντι αὐτοῦ Ἱταλικῶν θέσεων. Ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις διὰ δύο διμοιριῶν, ἐκπεμφθεῖσα κατόπιν διαταγῆς τοῦ Μεράρχου, εὕρισκομένου εἰς τὸν Σ.Δ. τοῦ ὑποτομέως, πρὸς τὸν σκοπὸν διευρύνσεως τῶν εἰς τὰ συρματοπλέγματα προξενηθέντων ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ ρηγμάτων, ἠναγκάσθη νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰς θέσεις της πρὸ τῆς ἰσχυρᾶς ἀντιδράσεως τῶν Ἱταλῶν, χωρὶς νὰ ἐπιτύχῃ τὸν σκοπὸν της καὶ μὲ ἀπώλειας 14 τραυματιῶν.

Τὸ I/39 Τάγμα ἀφ' ἑτέρου, ἐπετέθη δι' ἑνὸς μὲν λόχου πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Λέκλι, δι' ἑτέρου δὲ τοιοῦτου μετὰ διμοιρίας πολυβόλων, κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς Νεμέρσκας πρὸς Γκόλικο. Ὁ πρὸς Λέκλι ἐπιτεθεὶς λόχος, καθελώθη κατόπιν μικρᾶς προχωρήσεως ὑπὸ ἰσχυρῶν πυρῶν τῶν Ἱταλῶν, ἐνῶ δὲ πρὸς Γκόλικο ἐπιτεθεὶς, κατώρθωσε δι' αἰφνιδιαστικῆς ἐνεργείας νὰ καταλάβῃ τὸν ὕψ. 1723 καὶ νὰ αἰχμαλωτίσῃ ἅπασαν τὴν ἐπ' αὐτοῦ Ἱταλικὴν δύναμιν, ἀνερχομένην εἰς 3 ἀξιωματικούς καὶ 85 ὁπλίτας. Ἡ Διοίκησις τῆς Μεραρχίας, παρακολουθοῦσα τὴν κίνησιν τοῦ λόχου τούτου ἐπὶ τῆς χιονοσκεπεῦς κορυφογραμμῆς τῆς Νεμέρσκας καὶ ἀντιληφθεῖσα τὴν εὐχέρειαν τῆς κινήσεως αὐτοῦ, ὥς καὶ τὴν δυνατότητα τῆς ἀπορροφήσεως ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως ταύτης πολὺ περισσοτέρων δυνάμεων, διατάσσει ἀμέσως τὴν προώθησιν πρὸς Γκόλικο καὶ ἑτέρου λόχου πεζικοῦ. Ἡ οὕτω σχηματισθεῖσα διλοχία, ἐπέδωξε νὰ συνεχίσῃ τὴν προχώρησίν της, πλὴν ἠναγκάσθη νὰ διακόψῃ τὴν κίνησίν της, συνεπεία τῆς ἐνσκηψάσης σφοδρᾶς χιονοθύελλης καὶ τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ἐχθροῦ, καθελωθεῖσα εἰς ἀπόστασιν 200 περίπου μέτρων ἀπὸ τοῦ ὕψ. 1615 (1).

87. Τὴν πρωΐαν τῆς 16ης, ἐξεδηλώθη ἡ κατὰ τῆς τοποθεσίας Λέκλι ἐπίθεσις ὑπὸ τοῦ 39ου Συντάγματος, αὕτη ὁμως ἀνεκόπη ὑπὸ τῆς ἰσχυρᾶς ἀμύνης τῶν Ἱταλῶν πρὸ τῶν συρματοπλεγμάτων των καὶ τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα ἠναγκά-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Α/Α/3. Σελ. 24.
Σχεδιάγραμμα 10.

οθησαν νὰ ἐπανέλθωσιν εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεως αὐτῶν. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ 39ου Συντάγματος κατὰ τὴν 15ην καὶ 16ην, ἀνῆλθον εἰς 1 νεκρὸν καὶ 8 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 10 νεκροὺς καὶ 80 τραυματίας ὀπλίτας.

Ἡ Μεραρχία, κατόπιν τῶν κατὰ τὰς προηγουμένας ἐπιχειρήσεις ἀποτυχουσῶν προσπαθειῶν τῆς κατὰ μέτωπον ἐπιθέσεως κατὰ τοῦ Λέκλι, ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν ἐκδηλώσεως μιᾶς σοβαρᾶς ἐνεργείας διὰ τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου τοῦ Γκόλικο, πρὸς ὑπερκέρασιν δι' αὐτοῦ τῆς τοποθεσίας Λέκλι ἢ τοῦλάχιστον πρὸς ὑποβοήθησιν τῆς κατὰ μέτωπον ἐναντίον ταύτης ἐργείας. Ἀποφασίσασα τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἐλιγμοῦ τούτου, διαθέτει τὴν 17ην πρὸς τὸν ἐν λόγῳ σκοπὸν ὁλόκληρον τὸ III/39 Τάγμα καὶ δύο λόχους τοῦ II/39 Τάγματος ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Κατσώα Παυσανίου, ὅστις θ' ἀνελάβανε τὴν κατὰ τοῦ Λέκλι ἐπίθεσιν ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης. Οὕτως, ἡ κατεύθυνσις Γκόλικο, ἀπέβαινε πλέον ἀποφασιστικὴ διὰ τὴν κατάληψιν τῆς τοποθεσίας Λέκλι.

Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ἐνδιαφερόμενον ζωηρῶς διὰ τὴν κορυφογραμμὴν τοῦ Γκόλικο, διατάσσει αὐθημερόν τὴν Μεραρχίαν, ὅπως ὁλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Γκόλικο—ὕψ. 1615.

Τὸ ἑσπέρas τῆς 18ης, ἡ Μεραρχία διέταξεν ὅπως τὸ 34ον Σύνταγμα συνεχίσῃ τὸ δεῦτερον μέρος τῆς ἀποστολῆς του, ἐπιτιθέμενον πρὸς Κόντρα, μετὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Πέστανη. Ἡ ζητηθεῖσα παρὰ τῆς Μεραρχίας γνώμη τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Συντάγματος ἐπὶ τῆς κασαστάσεως, ἦτο ὅτι ἡ πρὸς Δυσμᾶς προχώρησις, ἐθεωρεῖτο οὐ μόνον ἀδύνατος, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνος, ἀνευ τῆς προηγουμένης ἐκκαθαρίσεως τῆς περιοχῆς τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη ὑπὸ τῶν βορείως τοῦ Ἀφου γειτονικῶν φιλιῶν τμημάτων.

88. Ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς 19ης, συνεχίζεται ἡ ἐπίθεσις τοῦ 34ου Συντάγματος, πρὸς ἐκκαθάρισιν τοῦ χωρίου Πέστανη διὰ τοῦ III/34 Τάγματος, οὗτινος ὁ 9ος Λόχος εἶχε καθηλωθῇ ἐπὶ τῶν ἀμέσως δυτικῶς τοῦ χωρίου ὑψωμάτων, βαλλόμενος πλευρικῶς ἀπὸ τὰ ὑψώματα 739 καὶ ἀπὸ τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν Κλεισούρας—Τεπέλενιου, ἐφ' ἧς ἐκυκλοφόρουν ἐλευθέρως ἱταλικά ἄρματα μάχης. Ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ χωρίου συνετελέσθη ἀνευ ἀντιστάσεως, συλληφθέντων ὑπερτριάκοντόςιν αἰχμαλώτων, ἐξ ὧν 18 ἀξιωματικοί. Ἀφθονον παντοειδῆς ὑλικὸν περιῆλθεν εἰς χεῖρας τοῦ Τάγματος, ὥς καὶ περὶ τὰ 100 αὐτόματα ὄπλα, 50 ὀλμίσκοι, 2 ὀλμοὶ τῶν 81 καὶ 2 πυροβόλα τῶν 65. (1). Ἐπίσης εὑρέθησαν 6000 βλήματα ὀλμων, χρησιμοποιοιθῆντα μεταγενεστέρως ὑπὸ τοῦ Συντάγματος.

Τὴν 1200, ἡ Μεραρχία διέταξεν ὅπως ἡ πρὸς Κόντρα ἐπιχειρήσις τοῦ 34ου Συντάγματος ἐκδηλωθῇ τὴν ἐπομένην, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τοῦ Ἀποσπάσματος Κατσώα, ὅπερ θὰ ἐνήργει πρὸς Λέκλι. Τὴν 1700, κατόπιν δεκαλέπτου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, τὰ I/34 καὶ III/34 Τάγματα ἐξώρμησαν εἰς ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὕψ. 739, ἡ προσπάθειά τωv ὅμως ἀπέτυχεν, λόγῳ πείσμονος ἀντιστάσεως τῶν ἱταλῶν. Τὴν 2200, τὸ ἱταλικὸν πυροβολικὸν ἐβομβάρδισεν δραστηρῶς τὸ χωρίον Πέστανη, μεθ' ὅσα τὸςον ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, ὅσον καὶ ἐκ τῶν μαχομένων τμημάτων. Τὴν ἐπομένην, 20 Φεβρουαρίου, νέα προσπάθεια τοῦ Συντάγματος κατὰ τοῦ νοτίως τοῦ ὕψ. 739 ἀνιερῖσματος ἀποτυχάνει καὶ πάλιν, ἐνῶ τὸ ἱταλικὸν πυροβολικὸν ἐβομβάρδισεν ἰσχυρῶς τὴν γραμμὴν μάχης καὶ τὸ χωρίον Πέστανι, μεθ' ἄρκετὰ καὶ πάλιν, θύματα. Κατόπιν καὶ τῆς ἀποτυχίας ταύτης, τὸ 34ον Σύνταγμα διέταξε τὴν ἀνα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Γ/2. Σελ. 57.

στολήν τῶν ἐπιθετιῶν τοῦ ἐνεργειῶν καὶ τὴν ἀμυντικὴν ὀργάνωσιν τοῦ κτηθέντος ἐδάφους, δεδομένου ἄλλως τε ὅτι λόγῳ τοῦ ἐξαημέρου ἀγῶνος ὑπὸ βροχὴν καὶ ψύχος, οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἶχον τελείως ἐξαντληθῇ, ἡ δὲ δύναμις αὐτῶν ἐλαττωθεῖσα, μόλις ἐπείρεπε τὴν συγκρότησιν τῶν λόχων ἐκ δύο διμοιριῶν μειωμένης δυνάμεως. Τὴν 21ην, τὸ 11/3 Τάγμα, τελούῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ 34ου Συντάγματος, ἀντικατέστησε τὸ 1/34 τοιοῦτον ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1182 καὶ τοῦ βορείως τούτου ἀντερείσματος.

89. Εἰς τὸν ὑποτομέα Χόρμοβας (Ἀπόσπασμα Κατσῶτα), ἡ 18η καὶ 19η Φεβρουαρίου κατηναλώθη εἰς τὴν προπαρασκευὴν τῆς ἐπιθέσεως πρὸς κατάληψιν τοῦ ὕψ. 1615, ἵνα ἐν συνεχείᾳ, διὰ συνδεδυασμένης ἐνεργείας κατὰ μέτωπον καὶ ὑπερκερωτικῆς τοιαύτης ἀπὸ Γκόλικο, ἐπιτευχθῇ ἡ κατάληψις τῆς τοποθεσίας Λέκλι. Τὴν πρῶταν τῆς 20ης, ἐκτοξεύεται ἡ ἐπίθεσις αὕτη καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Κατσῶτα, ἐνεργήσαν ἐπὶ τῆς ὀρεινῆς κατευθύνσεως καὶ ὑποστηριχθὲν ὑπὸ πέντε πυροβολαρχιῶν, ἐξ ὧν τρεῖς βαρεῖαι, κατῶρθωσε ν' ἀνατρέψῃ τὸν ἀντίπαλον, νὰ καταλάβῃ τὸ νότιον τμήμα τοῦ ὕψ. 1615, συλλαβὸν καὶ περὶ τοὺς 150 αἰχμαλώτους, δὲν ἐπέτυχεν ὁμῶς νὰ ὀλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τοῦ ὕψώματος τούτου, οὕτινος τὸ βόρειον τμήμα ἀποκλήθην «*Δόντι*» κατεῖχετο ἰσχυρῶς ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν. Ἡ κατὰ τοῦ χωρίου Λέκλι ὁμῶς ἐνεργηθεῖσα ἐπίθεσις ὑπὸ διλοχίας τοῦ 39ου Συντάγματος, κατόπιν προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἀπέτυχεν, ἀφ' ἑνὸς μὲν λόγῳ τῆς ἀνεπαρκείας τῶν διατεθέντων μέσων, ἀφ' ἑτέρου δὲ λόγῳ τῆς ἰσχυρᾶς ἐχθρικῆς ἀντιδράσεως. Τὸ Σύνταγμα ἔσχεν 7 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ ἓνα ἀξιωματικὸν καὶ 15 ὀπλίτας τραυματίας, ἐτι δὲ 22 παγοπλήκτους. Ἡ 21η διέρρευσε ἐν ἀδρανείᾳ, λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης ἀπὸ τῆς προηγουμένης νυκτὸς σφοδρᾶς χιονοθύελλης, ἣτις ἐκάλυψε τὸ Γκόλικο διὰ χιόνος πάχους ἐνὸς καὶ ἡμίσεως μέτρου, ἡ δὲ ἀδράνεια αὕτη συνεχίσθη μέχρι τῆς 28ης Φεβρουαρίου. Αἱ καθημεριναὶ ἀπώλειαι ἐπὶ τοῦ Γκόλικο ἀνῆρχοντο ἐκ κρυοπαγημάτων μόνον περὶ τοὺς 60—80 ἡμερησίως, ἐνῶ ὁ ἐχθρὸς ἐσφυροκόπει τὰς θέσεις τοῦ Ἀποσπάσματος διὰ δραστηκῶν πυρῶν πυροβολικοῦ, ἐπαυξάνων τὰς ἀπωλείας.

Κατόπιν τῆς ἀδυναμίας τοῦ Ἀποσπάσματος Κατσῶτα ὅπως καταλάβῃ τὸ Λέκλι, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ ἀπεφάσισε τὴν 22αν ὅπως ἐνισχύσῃ τὴν ΙΙ Μεραρχίαν διὰ τοῦ 11ου Συντάγματος. Συνεπεία τούτου, αὕτη ἔθεσεν ὡς ἀντικειμενικὸν σκοπὸν : α). Τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Πέστανης ὑπὸ τοῦ 34ου Συντάγματος καὶ ἐπιδίωξιν συνδέσμου μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Κατσῶτα. β). Τὴν ἐπιζήτησιν συνεχίσεως τῆς ἐπιθέσεως τῶν δύο τούτων Ἀποσπασμάτων καὶ μετὰγγισιν δυνάμεων ἐκ τοῦ Συγκροτήματος τοῦ 34ου Συντάγματος εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Κατσῶτα καὶ γ). Μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν ἐπαρκῶν δυνάμεων εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὕψ. 1615, ἐκδήλωσιν ἐνεργειῶν πρὸς Λέκλι καὶ κάλυψιν τῆς ἐνεργείας ταύτης ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως τῆς γεφύρας Δραγκότι.

Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 22ας Φεβρουαρίου, οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνδρῶν τοῦ ἐπὶ τοῦ ὕψώματος 1192 ἐγκατεστημένου 11/3 Τάγματος, λόγῳ τῆς καταπτώσεως τοῦ ἡθικοῦ των ἐκ τῶν ἀπωλειῶν τὰς ὁποίας εἶχον κατὰ τὰς ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1285 ἀγῶνας καὶ τῆς λίαν δυσμενοῦς καιρικῆς καταστάσεως, ἀπεχώρησαν τῶν θέσεων των, τραπέντες πρὸς τὰ μετόπισθεν. Κατόπιν ἀμέσου ἐπεμβάσεως τοῦ 34ου Συντάγματος, οὗτοι ἐπανήλθον αὐθημερὸν εἰς τὰς θέσεις των,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Α/1. Σελ. 26.

/Φ. 683/Γ/2. Σελ. 62.

/Φ. 642/Α/2. Σελ. 78.

Στρατάρχου Cavallero. «*DIARIO*» 20 Φεβρουαρίου.

διετάχθη δὲ ἡ ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἀντικατάστασις τοῦ Τάγματος τούτου διὰ τοῦ I/34 Τάγματος καὶ ἡ ἐπάνοδος τοῦ II/3 Τάγματος εἰς τὸ Σύνταγμα του.

Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 23ης—27ης Φεβρουαρίου, τὸ 34ον Σύνταγμα ἡσχολήθη μὲ τὴν προπαρασκευὴν τῆς πεταιτέρῳ ἐπιθετικῆς ἐνεργείας του πρὸς κατάληψιν τοῦ ὕψ. 739 καὶ πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Πέστανης. Ἡ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ ὕψ. 739, ἐκτοξευθεῖσα τὴν 0700 τῆς 28ης, δὲν ἐπέτυχε τὴν κατάληψιν αὐτοῦ, παρὰ τὰς καταβληθείσας προσπάθειας, καίτοι πρὸς στιγμὴν μία διμοιρία ἀνῆλθεν ἐπ' αὐτοῦ καὶ οἱ ἐπιτεθέντες τρεῖς λόχοι ἐπανῆλθον περὶ τὴν ἐσπέραν εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς των, ἀπωλέσαντες 3 νεκροὺς καὶ 5 τραυματίας ἀξίωματικούς καὶ 34 νεκροὺς καὶ περὶ τοὺς 100 τραυματίας ὁπλίτας, ὡς καὶ 10 ἀγνοουμένους.

Τὴν πρωΐαν τῆς 27ης Φεβρουαρίου, οἱ Ἴταλοι ἐπωφελοῦμενοι τῆς οὐμίχλης καὶ τῆς πιπτούσης λεπτῆς χιόνος, ἐπετέθησαν διὰ δύο ταγμάτων καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς τοῦ Γκόλικο, κατόπιν δύο σφοδρῶν βομβαρδισμῶν, τοῦ μὲν πρώτου κατὰ τὴν νύκτα τῆς 27/28, τοῦ δὲ δευτέρου τὴν 0200 καὶ κατάρθωσαν νὰ θέσωσι πόδα ἐπὶ τοῦ κατεχομένου παρ' ἐνὸς λόχου νοτίου τμήματος τοῦ ὕψ. 1615, ὅστις παρὰ τὴν ἀπεγνωσμένην του ἀμυναν ἠναγκάσθη νὰ συμπτυχθῇ, λόγῳ καὶ τῶν σοβαρῶν του ἀπωλειῶν. Ἀντεπίθεσις, ἐκτοξευθεῖσα τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἐπέτυχε τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ ὕψώματος, συλλαβοῦσα καὶ περὶ τοὺς 70 αἰχμαλώτους.

Εἰς τοὺς λοιποὺς ὑποτομεῖς τῆς II Μεραρχίας καὶ ἐν γένει τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, οὐδὲν τὸ ἀξιοσημείωτον συνέβη κατὰ τὸ ἀπὸ 15—28 Φεβρουαρίου χρονικὸν διάστημα. Τὰ τμήματα ἡσχολήθησαν εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν θέσεών των καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατόν ὑπὸ εὐνοϊκωτέρας συνθήκας διαμονὴν τῶν ἀνδρῶν (1).

Αἱ ἀπώλειαι τῆς II Μεραρχίας κατὰ τὸν μῆνα Φεβρουάριον ἀνῆλθον εἰς 13 νεκροὺς καὶ 26 τραυματίας ἀξίωματικούς καὶ 268 νεκροὺς καὶ 720 τραυματίας ὁπλίτας. Εἰς τούτους δὲν συμπεριλαμβάνονται οἱ παγόπληκτοι, οἱ ὅποιοι διὰ τὰ ἐπὶ τοῦ Γκόλικο μόνον τμήματα ἀνῆλχοντο εἰς 60—80 ἡμερησίως.

Περιορισμένη δράσις εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ.

(13—28 Φεβρουαρίου)

(Σχεδ. 4, 5)

90. Αἱ μελετηθεῖσαι τοπικαὶ ἐπιχειρήσεις εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ καὶ αἱ γενικώτεραι τοιαῦται πρὸς Αὐλῶνα, δὲν κατέστη δυνατόν νὰ ἐκδηλωθῶν ἐν ὅλῃ τῇ ἐκτάσει των, λόγῳ τῶν ἀντιξῶν καιρικῶν συνθηκῶν.

91. Εἰς τὸν τομέα τῆς **VIII Μεραρχίας**, αἱ προπαρασκευασθεῖσαι περιορισμένης ἐκτίσεως ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι πρὸς κατάληψιν τῶν αὐχένων Νιβίτσης καὶ Βερμίκου, ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Δεκντοῦσι καὶ πρῶτον πρὸς τὴν περιοχὴν Σαλάρια, δὲν ἐπραγματοποιήθησαν, τόσον λόγῳ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Α/3. Σελ. 23—28.

/Φ. 683/Γ/2. Σελ. 38—71.

/Φ. 683/Γ/4. Σελ. 3—17.

/Φ. 642/Α/2. Σελ. 77—78.

ὅσον καὶ διαταγῆς τοῦ ΤΣΗ, ὅπερ προέβλεπεν ὅπως συνδυασθῶσιν αὗται, μετὰ τὸν ἐπίθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, μετὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ κατάληψιν τοῦ Σεντέλι.

Ἡ ἐν γενεὶ δραστηριότης κατὰ τὸ ὥς ἄνω χρονικὸν διάστημα, περιωρίσθη εἰς δρᾶσιν πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας καθ' ὅλον τὸν μῆνα Φεβρουάριον, ἀνῆλθον εἰς 7 τραυματίας καὶ 49 νεκροὺς ἀξιωματικούς, 187 τραυματίας καὶ 611 παγοπλήκτους ὁπλίτας, ἐξ ὧν 6 ἀξιωματικοὶ καὶ 483 ὁπλῖται ἀνῆκον εἰς τὸ 85ον Σύνταγμα (1).

Εἰς τὸν τομέα τῆς **III Μεραρχίας**, ἐσημειώθη παρομοία δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν, μετὰ ἐντατικωτέραν δμως δρᾶσιν τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, ἰδίᾳ εἰς τὴν περιοχὴν Χειμάρρας, ἐνθα εἰς τὸ βομβαρδισθὲν ἀναρρωτήριον τοῦ 6ου Συντάγματος ἐσημειώθησαν 7 θάνατοι καὶ 27 τραυματισμοὶ νοσηλευομένων ὁπλιτῶν. Τὰ τμήματα, ἰδίᾳ τοῦ ὑποιομέως Χειμάρρας, ἡσχολήθησαν ἐντατικῶς μετὰ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἐδάφους, ἥτις προωθήθη σημαντικῶς.

Τὴν 1600 τῆς 28ης Φεβρουαρίου, διεξήχθη ἄνωθεν τῆς περιοχῆς Χειμάρρας ἀερομαχία διαρκείας 30, καθ' ἣν κατερρίφθησαν τρία Ἰταλικά καὶ ἓν Βρετανικὸν ἀεροπλάνον. Ὁ ὁδηγὸς τοῦ τελευταίου διεσώθη δι' ἁλεξιπτώτου (2).

Ἡ παρατηρηθεῖσα δραστηριότης τῶν Ἰταλῶν καὶ αἱ καταφθάνουσαι πληροφορίαι περὶ διαρκεῶς ἐνισχύσεως τούτων ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἤγαγε τοῦτο εἰς τὴν ἀπόφασιν νὰ διατάξῃ τὴν 17ην Φεβρουαρίου τὴν XV Μεραρχίαν ὅπως προσατατολίσῃ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν ἐφεδρειῶν τῆς πρὸς τὴν κορυφογραμμὴν ὑψ. 935—Μπρέγκου Λιούλεϊ—Κιάφε Σοφιούτ, ἵνα ἐν περιπτώσει Ἰταλικῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, χρησιμοποιοθῶσιν αὗται πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς ταύτης τμημάτων τῆς XI Μεραρχίας, καθόσον ἡ ἐν λόγω κορυφογραμμὴ, ἀπετέλει σημεῖον μεγάλης σπουδαιότητος.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας**, δὲν ἐπῆλθεν οὐσιώδης μεταβολὴ κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 13ης —28ης Φεβρουαρίου. Τὴν 2100 τῆς 13ης Φεβρουαρίου, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν κατὰ τῶν ὑψ. 717 καὶ 731 τοῦ Ἀποσπάσματος Συνταγματάρχου Κετοέα, ἀποκρουσθέντες. Ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας καὶ τοῦ πυροβολικοῦ ὑπῆρξε ζωηροτάτη, μετὰ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλειαν 18 νεκρῶν καὶ 103 τραυματιῶν ὁπλιτῶν. Τὴν 28ην Φεβρουαρίου, ἔλαβε χώραν ἀερομαχία μεταξὺ 12 Ἰταλικῶν καὶ 13 Βρετανικῶν ἀεροπλάνων, καθ' ἣν ἐν Βρετανικόν, φονευθέντος τοῦ ὁδηγοῦ του ἐκ ριπῆς πολυβόλου., παρέμεινεν ἀκυβέρνητον καὶ κατέπεσεν ἐντὸς τῶν φιλίων γραμμῶν, ἀνατολικῶς Μπούμπεσι. Τὴν 26ην κατερρίφθησαν δύο Ἰταλικά ἀεροπλάνα εἰς τὴν αὐτὴν περιοχὴν, ἐξ ὧν τὸ ἐν κατέπεσε παρὰ τὸ Χάνι Μπαλαμπάν, τὸ δὲ ἕτερον ἐντὸς τῶν ἐχθρικῶν γραμμῶν, παρὰ τὸ Σόλεσι.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς καταλήψεως τοῦ ὑψ. 800 τὴν 11ην Φεβρουαρίου, διετάχθη τὸ 33ον Σύνταγμα ὅπως ἐπαναλάβῃ τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τὴν 13ην δι' ἐνὸς λόχου, ὁργανωθέντος ἐξ ἐπιλέκτων ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν τοῦ III/13 Τάγματος. Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 12/13, οἱ Ἰταλοὶ ἐνήργησαν σφοδροτάτην ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψ. 800 καὶ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/1.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 693/Α/3.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Α/1.

802, αποκρουσθείσαν (1). Ἡ διαταχθεῖσα διὰ τὴν 13ην κατὰ τοῦ ὑψ. 800 ἐπιθέσεις, ἐξαπελύθη τὴν ὀρισθείσαν ὥραν, ἀλλὰ καὶ πάλιν ἡ ἐπίθεσις ἀπέτυχε, λόγω ἰσχυροτάτης ἀντιδράσεως τοῦ ἐχθροῦ.

Τὴν 13ην Φεβρουαρίου, τὸ 1/50 Τάγμα ἐξέπεμψε κατόπιν διαταγῆς τῆς Μεραρχίας, τρεῖς περιπόλους δυνάμεως διμοιρίας ἐκάστης, πρὸς τὰς κατευθύνσεις ὑψ. 711, Βεντρεσίλα καὶ ὑψ. 740, μετὰ τὴν ἐντολὴν ὅπως λάβωσι στενὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἀπασχολήσωσι τοῦτον, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν ἀριστερὰ ἐπιτιθεμένων τμημάτων τῆς Μεραρχίας. Αἱ περίπολοι αὗται, κινηθεῖσαι ἀπὸ τῆς 0600, προσήγγισαν ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ σκότους περὶ τὴν 0700 τὰς θέσεις τοῦ ἐχθροῦ, ὅστις ἀντιληφθεὶς ταύτας, δὲν ἐξεδήλωσεν ἀμέσως τὸ σύστημα πυρὸς του, ἀλλ' ἀφήσας ταύτας νὰ πλησιάσωσιν εἰς περισσότερον, ἐξαπέλυσε πυκνὸν φραγμὸν πυρὸς καὶ καθήλωσε ταύτας, ἐπενεγκῶν σοβαρὰς ἀπωλείας. Αἱ περίπολοι παρέμειναν οὕτω καθηλωμένοι δι' ὅλης τῆς ἡμέρας καὶ μόνον μετὰ τὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους κατῶρθωσαν ν' ἀπαγκιστρωθοῦν, ἀπωλέσασαι 2 τραυματίας καὶ 1 ἐξαφανισθέντα ἀξιωματικούς καὶ 36 τραυματίας καὶ 29 ἐξαφανισθέντας ὁπλίτας, ὡς καὶ 6 ὁπλοπολυβόλα (2).

Τὴν νύκτα τῆς 17/18, οἱ Ἴταλοι ἐνήργησαν δύο ἐπιθέσεις κατὰ τῶν ὑψ. 800 καὶ 802, ἀποκρουσθείσας. Τὸ 33ον Σύνταγμα, ἀντικατασταθὲν διὰ τοῦ 90ου τοιοῦτου, συνεκεντρώθη εἰς τὴν περιοχὴν Κιάφε Σοφιούτ—Τοσκίτσι, ὡς ἐφεδρεία. Τὸ III/13 Τάγμα, παρέμεινεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ 90ου Συντάγματος, ἐν ἀμυντικῇ διατάξει εἰς τὸν ὑποτομέα Μπούμπεοι. Τὴν 2315 τῆς 24ης, οἱ Ἴταλοι ἐπετέθησαν ἐκ νέου κατὰ τῶν ὑψ. 800 καὶ 802, μετὰ ζωηρὰν ἀπασχόλησιν τοῦ κέντρου ἀνιστάσεως Μπούμπεοι, ἀποκρουσθέντες μετὰ πολλῶν ἀπωλειῶν.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, οἱ Ἴταλοι ἐνήργησαν ἐπίθεσιν τὴν 0720 τῆς 17ης κατὰ τοῦ ὑψ. 845, ἀποκρουσθέντες.

Ἡ **VI Μεραρχία**, κινηθεῖσα ἀπὸ τῆς ἐσπέρας τῆς 23ης ἐκ τῆς περιοχῆς Πόγραδετς, εὐρίσκειτο τὴν ἐσπέραν τῆς 28ης εἰς τὴν περιοχὴν Λεσκοβικίου. Ἐν τῷ μεταξύ, τὴν ἐσπέραν τῆς 27ης, τὸ 21ον Σύνταγμα μετεφέρθη δι' αὐτοκινήτων ἐκ τῆς περιοχῆς Μπόροβας εἰς τὴν περιοχὴν Χάνι Σούκας, πλὴν ἐνὸς τάγματός του, ὅπερ μετεφέρθη εἰς τὴν περιοχὴν Κούκιари.

Κατὰ τὸ ἀνωτέρω χρονικὸν διάστημα, εἰς τοὺς τομεῖς τῶν I, XI καὶ XV Μεραρχιῶν, ἐσημειώθη δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ περιωρισμένη τοιαύτη τῆς ἱαλικῆς ἀεροπτερίας. Αἱ μονάδες ἡσχολήθησαν εἰς τὴν ὁργάνωσιν τοῦ ἐδάφους.

Ἡ **XVII Μεραρχία**, ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Ρουσσόπουλον Ἀναστάσιον, τεθεῖσα εἰς κίνησιν ἀπὸ τῆς 5ης Φεβρουαρίου ἐκ τῆς περιοχῆς Κορυτσᾶς, εἶχε τὴν πρωΐαν τῆς 28ης τὴν ἐξῆς διάταξιν : Τὸ 31ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Μπάλι—Ψάρι, εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Τὸ 29ον Σύνταγμα, μεῖον III/29 Τάγμα, εἰς τὴν περιοχὴν Παναρίτι. Τὸ 67ον Σύνταγμα μεῖον II/67 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Πακομίτι. Τὸ XVII Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ εἰς Νταρδέσι. Τὰ II/67 καὶ III/29 Τάγματα εἰς Σεράνι καὶ ἡ XVII Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως εἰς τὴν περιοχὴν Βαρυμπόμπης, συνεχισθείσης τῆς συγκεντρώσεως τῆς Μεραρχίας εἰς τὴν ἀνατολικῶς Κλειοῦρας περιοχὴν. Ἀπὸ τῆς 28ης ἤδη Φεβρουαρίου, ἡ Μεραρχία εἶχε διατάξει τοὺς διοικητὰς τῶν μονάδων καὶ τὸ Ἐπιτελεῖόν της ὅπως προβοῦν εἰς τὰς ἀναγκαίας ἀναγνωρίσεις διὰ τὴν ἐπικειμένην ἀντικατάστασιν τῆς I Μεραρχίας. Μέχρι τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς I Μεραρχίας, διετάχθη ἡ προώθησις ἐνὸς συντάγματος εἰς τὴν περιοχὴν Καίτσα, ἐπὶ τῷ σκοπῷ χρησιμοποήσεώς του δι' ἀντεπίθεσιν ἐν

(1) Σχεδιάγραμμα 5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 702/Β/3. Σελ. 16.

τῇ κατευθύνσει Μπρέγκου Μεμουλάζιτ καὶ Μπρέγκου Λιούλεϊ, ἐν περιπτώσει Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως. Τὸ 67ον Σύνταγμα, ὅπερ ὠρίσθη πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, ἐκίνησε τὸ 1/67 Τάγμα πρὸς Καϊτσαν διὰ Ρονιέν τὴν πρωΐαν τῆς 23ης ὑπὸ βροχὴν, τοῦτο ὅμως δὲν κατῴρθωσε νὰ φθάσῃ εἰς τὸν πρὸς δι. ὄρον, λόγῳ τοῦ ἐξαιρετικῶς δυσβάτου ἐδάφους, ὅπερ ἀποτελούμενον ἐκ χωματωδῶν ὑψωμάτων, εἶχε μεταβληθῇ εἰς ἰλὺν. Τὸ Τάγμα τοῦτο, βαδίσαν ἐπὶ ὀκτάωρον ὑπὸ βροχὴν ἐν πλήρει ἡμέρᾳ, μόλις κατῴρθωσε νὰ διανύσῃ 10 χιλιόμετρα, ἀπωλέσαν καὶ τρία κτήνη, βυθισθέντα εἰς τὴν ἰλὺν. Κατόπιν τούτου ἡ Μεραρχία, τῇ ἐγκρίσει καὶ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, διέταξε τὴν ἀναστολὴν τῆς κινήσεως τοῦ 67ου Συντάγματος καὶ τὴν συνέχισιν αὐτῆς κατὰ τὴν νύκτα τῆς 25/26, ἐπὶ τῇ προσδοκίᾳ βελτιώσεως τοῦ καιροῦ. Τὴν πρωΐαν ὅμως τῆς 25ης, ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας μετὰ τοῦ Ἐπιτελάρχου του, κληθέντες εἰς τὸν ἐν Μπαντελόγια Σ.Δ. τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἐπληροφορήθησαν ὅτι ἡ μέχρι τότε ὑφισταμένη ἀποστολὴ τῆς περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς I Μεραρχίας, ἔπαιεν ἰσχύουσα. Ὡς νέα ἀποστολὴ τῆς Μεραρχίας καθωρίζετο ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ χωρίου Μετζγκορόνη καὶ ἡ κατάληψις τῶν περιοχῶν Κατσιόσι, Ντάμοι καὶ 2 χιλ. νοτίως Ντάμοι, ἅπαντα ἐπὶ τῶν δυτικῶν κρασπέδων τοῦ ὄρους Σεντέλι. Ἡ ἀπόφασις αὕτη, ὑπῆρξεν ἀπόρροια τῆς ἐπιμονῆς τοῦ ΓΣ ὅπως ἐπιδιωχθῇ ἡ ἐκκαθάρισις τῆς περιοχῆς Μετζγκορόνη—Σεντέλι, παρὰ τὰς δυσμενεῖς καιρικὰς συνθήκας, ἐπιχειρήσεις ἣτις δὲν ἠδύνατο νὰ ἀναληφθῇ ὑπὸ τῆς V Μεραρχίας, ἣτις εἶχε σκληρῶς δοκιμασθῇ κατὰ τὰς ἐπιχειρήσεις πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας καὶ ἐκ τῆς μακρᾶς παραμονῆς τῶν τμημάτων της ὑπὸ συνεχεῖς χιονοθύελλας ⁽¹⁾.

Κατόπιν τούτου, ὁ Μέραρχος ἡσχολήθη ἀπὸ τῆς ἐπομένης μετὰ τῶν ἐπιτελῶν του εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν σχετικῶν ἀναγνωρίσεων καὶ τὴν μελέτην τῶν ἐπιχειρήσεων ⁽²⁾. Τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας ὑπήχθη εἰς τὴν V Μεραρχίαν ἀπὸ τῆς 28ης Φεβρουαρίου.

Αἱ εἰς τὴν κοιλάδα Τομορίτσα ἐπιχειρήσεις.

(13-28 Φεβρουαρίου)

(Σχεδ. 2, 7)

92. Εἰς τὴν ζώνην τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ, ἡ **X Μεραρχία** ἐπρόκειτο νὰ ἐπιτεθῇ τὴν πρωΐαν τῆς 14ης Φεβρουαρίου ἐν τῇ κατευθύνσει ὕψ. 1732—Τεκέ—Σενμερδένι, πρὸς ἐκκαθάρισιν αὐτῆς περιοχῆς Κόσνιτσα (ὕψ. 1732) ⁽³⁾.

Περὶ τὸ μεσονύκτιον ὅμως τῆς 12/13, ἡ Μεραρχία διετάχθη ὅπως ἐκτελέσῃ τὴν ἐπίθεσιν τὴν πρωΐαν τῆς 13ης. Παρὰ τὰς ἀντιρρήσεις της, στηριζομένης εἰς τὴν ἀνεπαρκῆ προπαρασκευὴν καὶ τὰς καιρικὰς συνθήκας, πρὸς αἷς ἀντιρρήσεις συνεφώνησε καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ, ἡ Μεραρχία διετάχθη τὴν 0200 τῆς 13ης, κατόπιν ἐπιμονῆς τοῦ ΤΣΔΜ, ὅπως ἐπιτεθῇ ὅπωςδὴποτε τὴν πρωΐαν τῆς 13ης. Ἡ ἐπίθεσις ἐξετοξεύθη ὄντως τὴν 0745, κατόπιν ἡμιώρου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, διὰ τοῦ II/65 Τάγματος. Τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα κατῴρθωσαν, ἀντιμετωπίζοντα ἰσχυρὰν ἐχθρικὴν ἀντίδρασιν καὶ δυσμενεστάτας καιρικὰς συνθήκας, νὰ προωθηθῶσι μέχρις ἀποστάσεως 600 μέτρων ἀπὸ τῆς βάσεως ἐξορμήσεως καὶ νὰ πλησιάσωσι εἰς ἑνὰ σημεῖα τὰ ἐχθρικά συρματοπλέγματα, ἐνθα καθηλῶθησαν, βαλλόμενα σφοδρῶς διὰ πυρῶν ὀλμων καὶ αὐτο-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 643/Α/5. Σελ. 139—142.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711/Α/1. Σελ. 28—32.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711/Γ/4.

(3) Σχεδιαγράμματα 2, 7.

μάτων όπλων. Προπαρασκευασθεΐσα νέα έξόρμησις, τῇ ὑποστηρίξει τοῦ πυροβολικοῦ, δὲν ἐτελεσφόρησε, καθόσον τὰ τμήματα δὲν ἡδυνήθησαν νὰ προχωρήσωσι, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας προσπάθειάς των, πρὸ τοῦ Ἰταλικοῦ πυρός, ὑποστάντα σοβαρὰς ἀπωλείας εἰς ἀξιώματικούς καὶ όπλίτας. Διαταχθεΐσα βραδύτερον χρησιμοποίησις ἐφεδρικοῦ τάγματος δι' ὑπέρβασιν καὶ συνέχισιν τῆς ἐπιθέσεως, ἀνεστάλη, λόγω τῆς προκεχωρημένης ώρας. Πρὸς ἀποφυγὴν περαιτέρω ἀπωλειῶν τοῦ ἐπιτεθέντος II/65 Τάγματος, ἡ Μεραρχία διέταξε τὴν ἐπ' αὐτὸν αὐτοῦ τὴν ἐσπέραν εἰς τὴν βάσιν· ἐξορμήσεώς του καὶ ἡτήσαστο παρὰ τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ, ὅπως μὴ διατάξῃ τὴν ἐπανάληψιν τῆς ἐπιθέσεως ὑπὸ τὰς ἐπικρατούσας συνθήκας, ἐγκριθείσης τῆς αἰτήσεως ταύτης (1).

93. Ἡ **XVI Μεραρχία**, εἶχεν ὡς ἀποστολὴν κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν, ἀφ' ἐνὸς μὲν νὰ καλύπτῃ διαρκῶς διὰ τοῦ δεξιοῦ της τὸ ἀριστερόν τῆς X Μεραρχίας, διὰ δὲ τοῦ ἀριστεροῦ της νὰ ἐπιτεθῇ δραστηρίως ἐν τῇ κατευθύνσει Σπίτανι—Τρεμπέλ—Ρόμασι—Όσινα καὶ νὰ καταλάβῃ τὰ νοτιοδυτικῶς Όσινας ἀντερείσματα, καλύπτουσα συνεχῶς τὸ ἀριστερόν της (2). Ἡ ἐπιχειρήσεις αὕτη, ἐπρόκειτο νὰ ἐκτελεσθῇ τὴν 14ην Φεβρουαρίου, ἐκ παραλλήλου· μὲ ἐπιθέσιν τῆς X Μεραρχίας, τὴν 0130 ὅμως τῆς 13ης, ἡ Μεραρχία διετάχθη ὅπως ἐκτελέσῃ ταύτην τὴν πρῶταν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, λόγω μὴ προχωρήσεως τοῦ ἀριστεροῦ τῆς X Μεραρχίας. Τὸ Δεξιὸν Συγκρότημα τῆς Μεραρχίας, ἀνατολικῶς Τομορίτσα, ἐκ τῶν I/30 καὶ II/20 Ταγματῶν καὶ τοῦ λόχου ἀκροβολιστῶν τοῦ τάγματος πολυβόλων, δὲν ἐκινήθη μέχρι τῆς μεσημβρίας, λόγω μὴ προχωρήσεως τοῦ ἀριστεροῦ τῆς Μεραρχίας. Τὴν 1250, ἐξεδήλωσεν ἐπιθέσιν ἵνα παρασύρῃ καὶ τὰ εἰς τὸ ἀριστερόν τῆς X Μεραρχίας τμήματα αὐτῆς, τὰ ἐπιτεθέντα ὅμως τμήματα καθηλώθησαν, βαλλόμενα πλευρικῶς ἀπὸ τοῦ ὕψ. 1284 καὶ μετωπικῶς ἀπὸ τὸ Σκίμαρι. Τὸ Ἀριστερόν Συγκρότημα δυτικῶς Τομορίτσα, ἐκ τῶν I/68, II/30 καὶ I/20 Ταγματῶν, ἐβράδυνεν ἐπίσης νὰ ἐκδηλώσῃ τὴν ἐπίθεσίν του, ἵνα δοθῇ καιρὸς εἰς τὰ τμήματα νὰ προσανατολισθῶσιν ἐπὶ τῆς ἀποστολῆς των, οὕτω δὲ ἡ ἐπίθεσις ἐξετοξεύθη μόλις τὴν 0930, κατόπιν προχείρου προσανατολισμοῦ. Τὸ ἀριστερὰ ἐνεργοῦν II/30 Τάγμα, ἐκινήθη ἀφανῶς περὶ τὰ 1500 μέτρα ἀπὸ τῆς βάσεως ἐξορμήσεώς του διὰ τῶν ἀποτόμων δασωμένων κλιτύων τοῦ Τομόρου, περὶ τὴν 1300 ὅμως, προσέκρουσεν εἰς Ἰταλικὰς ἀντιστάσεις ἐντὸς τοῦ δάσους, περιβαλλόμενας διὰ συρματοπλέγματος καὶ καθηλώθη εἰς μικρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀπόστασιν. Τὸ δεξιὸν I/20 Τάγμα, ἐξορμήσας τὴν αὐτὴν ὥραν, καθηλώθη καὶ τοῦτο μετὰ μικρὰν προχώρησιν. Προκεχωρημένον τι τμήμα, ὑποστὰν ἀντεπίθεσιν τῶν Ἰταλῶν, ἠναγκάσθη νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Τρίμπελ. Οὕτω, τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα τῆς Μεραρχίας, ὑποστάντα σημαντικὰς ἀπωλείας, καθηλώθησαν εἰς ἀπόστασιν 150—400 μέτρων ἀπὸ τῶν ἐχθρικῶν ἀνιστάσεων, εἰς θέσεις ὑποκειμένης τῶν Ἰταλικῶν καὶ λίαν μειονεκτικὰς. Ἡ Μεραρχία, ἀναγνωρίζουσα τὸ ἐπισηφαλὲς τῆς παραμονῆς τῶν προωθηθέντων τμημάτων εἰς τὰς κατεχομένας μειονεκτικὰς θέσεις καὶ πληροφορηθεΐσα ὅτι καὶ ἡ δεξιὰ ἐνεργοῦσα X Μεραρχία, ἀποτυχοῦσα τοῦ σκοποῦ της, εἶχεν ἀποσύρει τὰ τμήματά της εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεως, διέταξε τὴν σύμπυξιν τῶν τμημάτων της κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς των (3).

94. Τὴν 1930 τῆς 15ης, Ἰταλικά τμήματα, ὑποστηριζόμενα ὑπὸ πυροβολικοῦ, ἐξεδήλωσαν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἀνατολικῶς τοῦ Τομορίτσα κατὰ τοῦ Μπουράνι καὶ τοῦ ὕψ. 1284, ἀποκρουσθέντα.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/A/1.

(2) Σχεδιαγράμματα 2,7.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 709/A/1. Σελ. 97—101.

Αίτησις τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ περὶ διαχωρισμοῦ τῆς ζώνης του εἰς δύο τομεῖς, ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ ΤΣΔΜ, οὕτω δὲ ἀπὸ τῆς 17ης, ἡ μὲν XVI Μεραρχία ἀνελάμβανε τὸν νοτίως Δεβόλη τομέα μετὰ ἕξ τάγματα ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ, ἡ δὲ X Μεραρχία τὸν βορείως Δεβόλη τοιοῦτον, διαθέτουσα ἐν σύνταγμα ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ, ἐν σύνταγμα (μεῖον τάγμα) ὡς ἐφεδρείαν τοῦ Σώματος Στρατοῦ καὶ ἐν σύνταγμα ὡς ἐφεδρείαν τοῦ ΤΣΔΜ (1). Ἀπὸ τῆς 19ης, καθώρισε τὰ ὅρια τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας του, κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ΤΣΔΜ, ἐπενεγκὸν βελτιώσεις τινὰς εἰς τὴν κατεχομένην γραμμὴν, αἱ δὲ Μεραρχίαι ἐξετέλεσαν τὰς ἀναγκαίας μετακινήσεις. Κατὰ τὸ μέχρι τῆς 28ας Φεβρουαρίου διάστημα, δὲν ἐσημειώθη ἐτέρα πολεμικὴ δραῖσις, τόσον εἰς τοὺς τομεῖς τῶν Μεραρχιῶν, ὅσον καὶ εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Γιαννακοπούλου, πλὴν περιωρισμένης τοιαύτης πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων.

Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα (Κορυτσαῖς).

(13–28 Φεβρουαρίου)

95. Εἰς τὴν ζώνην τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ, αἱ πολεμικαὶ ἐνέργειαι περιορίσθησαν εἰς δραῖσιν πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν. Εἰς τὸν τομέα τῆς **IX Μεραρχίας**, δὲν ἐσημειώθη ἀξιοσημειωτὸς τις ἐνέργεια κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρόνον διάστημα. Αἱ δυσμενεῖς καιρικαὶ καὶ ἐδαφικαὶ συνθήκαι, κατεπόνησαν σημαντικῶς τοὺς ἀνδρας, ἐξ ὧν πλέον τῶν 400 προσεβλήθησαν ἐκ παγοπληξιῶν κατὰ τὸν μῆνα Φεβρουάριον, κατὰ μεγίστην ἀναλογίαν εἰς τὰ ἐπὶ τοῦ Μνήματος Γραίας καὶ Γκούρι Τοπίτ τμήματα.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XIII Μεραρχίας**, οἱ Ἴταλοι παρηνώχλουν διαρκῶς διὰ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων τὰ τμήματα τῆς πρώτης γραμμῆς. Αἱ ἀπώλειαί της κατὰ μῆνα Φεβρουάριον ἀνῆλθον εἰς 24 νεκροὺς 72 τραυματίας καὶ 127 παγοπληκτοὺς ὀπλίτας καὶ ἓνα παγοπληκτον ἀξιωματικόν (2).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 697/Α/1. Σελ. 14.

Παράρτημα 13.

Σχεδιάγραμμα 7.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 704/Α/1. Σελ. 62.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Προθέσεις καὶ προπαρασκευαὶ τῶν Ἱταλῶν.

96. Τὴν 29ην Δεκεμβρίου 1940, ὁ Μουσολίνι διέταξε τὸν ἐν Ἀλβανίᾳ εὐρισκόμενον δι' ὑπηρεσίαν Ἀρχηγὸν τοῦ Ἱταλικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, Στρατηγὸν Καβαλλέρο, ὅπως ἀναλάβῃ τὴν Ἀρχιστρατηγίαν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ δυνάμεων, ἀντικαθιστῶν τὸν Στρατηγὸν Σοντοῦ (1). Ἡ ἀντικατάστασις αὕτη, ἀνακοινωθείσα ἐπισήμως τὴν 13ην Ἰανουαρίου, εἶχεν ἰδιάζουσαν σημασίαν διὰ τὴν περαιτέρω ἐξέλιξιν τῶν ἐπιχειρήσεων ἐν τῷ Βορειοηπειρωτικῷ Θεάτρῳ πολέμου. Ὁ Στρατηγὸς Σοντοῦ, εἶχε δηλώσει ὅταν ἀνελάμβανε τὴν ἀρχηγίαν, ἀντικαθιστῶν τὸν Στρατηγὸν Πράσκα, ὅτι «*προετοιμάζει μὲ ἡρεμὸν ἀποφασιστικὸτητα τὴν κατάληψιν τῆς Ἑλλάδος*», πράγμα τὸ ὁποῖον οὐ μόνον δὲν κατάρθωσεν ἐντὸς δύο ὁλοκλήρων μηνῶν, ἀλλ' ὑπέστη καὶ νέας ἡττας. Ὁ Καβαλλέρο, τούναντίον, ἐπρέσβευεν ὅτι μόνον εὐρείας ἐκτάσεως ἐπιθετικὴ ἐπιχείρησις θὰ ἠδύνατο νὰ βελτιώσῃ τὴν δυσχερῆ θέσιν τῶν Ἱταλῶν ἐν Ἀλβανίᾳ. Ἡ ἀντικατάστασις ἐπομένως τοῦ Σοντοῦ διὰ τοῦ Καβαλλέρο, εἶχε τὴν ἐννοιαν ὅτι ἡ Ἱταλικὴ Κυβέρνησις ἐθεώρει τὴν Ἀλβανίαν ὡς τὸ κύριον θέατρον ἐπιχειρήσεων καὶ ὅτι θ' ἀνελαμβάνετο ἐπιθετικὴ δρᾶσις εἰς τὸ προσεχές μέλλον.

97. Τὴν 3ην Ἰανουαρίου, ὁ Στρατηγὸς Γκουτζόνι, βεηθὸς τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ἱταλικοῦ ΓΕΣ, συναντᾶται μετὰ τοῦ ἐν Ρώμῃ Γερμανοῦ Στρατιωτικοῦ Ἀκολουθοῦ, Στρατηγοῦ Φὸν Ρίντελεν, καὶ ἐπιλαμβάνεται ἀνευ ὑπεκφυγῶν τοῦ θέματος τῆς ἀποστολῆς Γερμανικῶν δυνάμεων, διατυπῶν τὴν γνώμην ὅτι τὸ κύριον ζήτημα εἶναι ὁ παράγων χρόνος, φοβεῖται δὲ ὅτι ἡ μετακίνησις Γερμανικῶν μονάδων μέσῳ Ρουμανίας, θὰ ἐπισπεύσῃ μίαν τελευταίαν ἀπηλπισμένην ἐπίθεσιν τῶν Ἑλλήνων εἰς Ἀλβανίαν, ἰδίᾳ δὲ πρὸς Αὐλῶνα, ἢ τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀψοῦ. Ὁ Γκουτζόνι ἐλπίζει ὅτι ἡ ἐπιθετικὴ αὕτη ἐνέργεια θὰ ἀποκρουσθῇ, ἀλλ' ὅτι θὰ ἦτο προτιμώτερον διὰ λόγους ἀσφαλείας νὰ ὑπάρχουν ὀλίγαι Γερμανικαὶ μονάδες. Ἡ συνομιλία αὕτη εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα μίαν νέαν ἐπιθεώρησιν τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ μετώπου ἀπὸ τὸν Ρίντελεν, ὅστις ἐκινδύνευσε νὰ αἰχμαλωτισθῇ κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων κατάληψιν τῆς Κλεισούρας τὴν 11ην Ἰανουαρίου. Οὗτος ἐπέισθη ὅτι μία Ἱταλικὴ ἐπίθεσις δὲν θὰ εἶχεν ἐλπίδας ἐπιτυχίας καὶ διεπιστώσε μετὰ καταπλήξεως ὅτι οἱ Ἱταλοὶ διέθετον ἀποθέματα τροφίμων καὶ πυρομαχικῶν διὰ δύο μόνον ἡμέρας καὶ ὅτι οἱ ἄνδρες ἦσαν ἐξηντηλημένοι, τὸ δὲ ἡθικόν τωι' ἐπικινδύνως μειωμένον. Τέλος, ἐπεσήμανε τὴν κατάρρευσιν τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν μετόπισθεν, αἱ ὁποῖαι πρακτικῶς ἐστεροῦντο ὀργανώσεως καὶ διοικήσεως. Αἱ εἰς Ἀλβανίαν ἀφικνούμεναι βαθμηδὸν νέαι μονάδες, διασκορπίζοντο οἰκεῖ καὶ ὡς ἔτυχε κυριολεκτικῶς, ἐντὸς τοῦ ἐπικρατοῦντος ἐν τῇ ζώνῃ ταύτῃ κυκεῶνος.

(1) Στρατάρχου Cavallero. «DIA RIO» 29 Δεκεμβρίου 1940.

Παράγραφος 38 παρόντος Τόμου.

Ἐνῶς ὁ Ρίντελεν διέτρεχε τὴν Ἀλβανίαν, εἰς τὴν Γερμανίαν ὁ Χίτλερ συνεσκέπτετο μετὰ τῶν ἐπιτελῶν του ἐπὶ τῆς ἐν Ἀλβανίᾳ καταστάσεως, ἐνδιαφερόμενος κυρίως διὰ τὸ ζήτημα κατὰ πόσον θὰ ἦτο ὠφέλιμος ἡ παροχὴ βοηθείας εἰς τὸν σύμμαχόν του. Εἶχεν ἤδη διατάξει τὴν προετοιμασίαν τῆς ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἐπιθέσεως (*επιχειρήσεις ΜΑΡΙΤΑ*), βέβαιος ὢν ὅτι θὰ ἐθριόμβευε κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Αἱ Γερμανικαὶ μονάδες αἵτινες θ' ἀπεστέλλοντο εἰς Ἀλβανίαν, θὰ ἐχρησιμοποιοῦντο διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῆς ὡς ἂν ἐπιχειρήσεως, καθόσον ἢ εἰς τὸν ἀγῶνα κατ' ἄλλον τρόπον ἐμπλοκῇ των, θὰ ἦτο ταύτοχρόνως ἀπώλεια χρόνου καὶ ἀνδρῶν. Ὁ Χίτλερ ἐσκέπτετο ὅτι θὰ ἐπετυγχάνετο ἀποφασιστικὴ δρᾶσις, μόνον διὰ τῆς διασπάσεως τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν εἰς Ἀλβανίαν, μὲ σκοπὸν τὴν ὑπερκέρασιν τῶν ὀπισθοφυλακῶν τῶν δυτικῶς τῆς Θεσσαλονικῆς εὐρισκομένων Συμμαχικῶν μονάδων. Διὰ πᾶσαν προσπάθειαν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην, θὰ ἀπητεῖτο συνδεδεασμένη δρᾶσις μηχανοκινήτων Γερμανικῶν καὶ Ἰταλικῶν μονάδων. Ὁ Χίτλερ, μετὰ τινὰς συζητήσεις, ἀνέβαλε τὴν λήψιν ἀποφάσεως μέχρις ὅτου μία νέα πληροφοριακὴ ἀποστολὴ ἐξετάσῃ τὴν κατάστασιν καὶ ὑποβάλλῃ τὴν ἐκθεσὶν τῆς. Πρὸς ἀντιμετώπισιν ὅμως παντὸς ἐνδεχομένου, ὁ Χίτλερ διέταξεν ὅπως δύο καὶ ἡμίσειαι μεραρχίαι ὥσιν ἔτοιμαί πρὸς παρέμβασιν εἰς τὴν Ἀλβανίαν, μὲ προοπτικὴν ἐνισχύσεώς των διὰ μιᾶς τεθωρακισμένης μεραρχίας καὶ μιᾶς ὀρεινῆς μονάδος. Ἐν περιπτώσει ἐκτάκτου ἀνάγκης, θὰ ἐκινουῦντο αὐταὶ ταχέως, θὰ ἐδημιουργοῦν μίαν ἀμυντικὴν γραμμὴν καὶ θὰ ἀντιμετώπιζον τὴν κατάστασιν.

Δύο ἡμέρας βραδύτερον, ἡ ὑπ' ἀριθ. 22 ἐμπεριστατωμένη ἐκθεσις τῆς Ἀνωτάτης Γερμανικῆς Διοικήσεως, διὰ τὴν ἐξέλιξιν τοῦ πολέμου, παρουσιάζει τὰς σκέψεις τοῦ Φύρερ τὰς σχετιζομένας πρὸς τὴν σχεδιαζομένην ἀποστολὴν βοηθείας εἰς Ἀλβανίαν καὶ οὕτω τίθενται αἱ νέαι βάσεις τῶν Γερμανικῶν προθέσεων, τῶν ἀφορωσῶν τὸ θέμα τοῦτο. Ἡ Ἀνωτάτη Διοίκησις, προτείνει τὴν δημιουργίαν ἐνὸς Σώματος Στρατοῦ, περιλαμβάνοντος τὴν 1ην Ὀρεινὴν Μεραρχίαν καὶ μερικὰς τεθωρακισμένας μονάδας. Κατὰ πρῶτον λόγον, αἱ δυνάμεις αὗται θὰ ἠδύναντο νὰ χρησιμοποιηθοῦν διὰ τὴν σταθεροποίησιν τοῦ μετώπου εἰς περίπτωσιν νέας κρίσεως. Κατὰ δεύτερον λόγον, θὰ ἐβοήθουν μίαν Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν διὰ τοπικῶν προσβολῶν τῆς Ἑλληνικῆς γραμμῆς εἰς τὰ εὐαίσθητα σημεῖα αὐτῆς καὶ ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, θὰ ἠδύναντο νὰ ὑποστηρίξουν τὴν διὰ τῆς Βουλγαρίας ἐπίθεσιν τῆς Δωδεκάτης Στρατιᾶς, πρὸς διάνοξιν ἐκ τῶν μετόπισθεν ὑποχρεωτικῆς διόδου πρὸς Δυσμὰς τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐν τῇ πραγματικότητι, τὸ πᾶν ἐξηριτάτο ἐκ τῆς Ἰταλικῆς συμφωνίας καὶ τῶν ἀναμενομένων ἐκθέσεων τῶν ἀναγνωριστικῶν ἀποστολῶν. Ἡ νέα αὕτη ἐπιχειρήσις λαμβάνει τὸν τίτλον τῆς «*FALLALPEN-VEICHEN*».

Οἱ Γερμανοί, ἔχοντες λάβει τὴν φορὰν ταύτην τὰς ἀποφάσεις των, ἐπείγονται νὰ ἐπιτύχουν θετικὰ ἀποτελέσματα.

Τὴν 14ην Ἰανουαρίου, κατόπιν συμφωνίας τῶν Ἰταλῶν, ἡ Ἀνωτάτη Γερμανικὴ Διοίκησις ἀποστέλλει μίαν ὁμάδα τεσσάρων ἀξιωματικῶν διὰ νὰ μελετήσουν τὴν κατάστασιν εἰς Ἀλβανίαν. Ἡ ὁμάς αὕτη, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Συνταγματάρχου Γιόντλ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ἰδιαίτερου ἐπιτελείου τοῦ Χίτλερ (τῆς Ἀνωτάτης Γερμανικῆς Διοικήσεως Ἐνόπλων Δυνάμεων), περιλαμβάνει ἐμπειρογνώμονας τοῦ ὀρεινοῦ πολέμου, τῶν τεθωρακισμένων καὶ τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Γιόντλ, εἶναι εἰς ἐκ τῶν εἰδικῶν διὰ τὸν ὀρεινὸν πόλεμον καὶ ἡ γνώμη του θὰ βαρύνῃ πολὺ. Ἡ ὁμάς του θὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν λύσιν τῶν προβλημάτων, ἅτινα θὰ προκύψουν ἐκ τῆς ἀφίξεως εἰς τὸ πεδίον τῶν ἐπιχειρήσεων δύο μεραρχιῶν καὶ ἐνὸς συντάγματος τεθωρακισμένων καὶ θὰ μελετήσῃ κατὰ εἰδικώτερον τρόπον τοὺς δυνατοὺς ἀξονας προωθήσεως.

Ἐνῷ ὁ Συνταγματάρχης Γιόντλ ἀναχωρεῖ δι' Ἀλβανίαν, ὁ Ρίντελεν ἐπανέρχεται εἰς τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Χίτλερ διὰ νὰ ἐκθέσῃ τὰς ἀπόψεις του ἐπὶ τῆς καταστάσεως. Εἶναι λίαν ἀπαισιόδοξος σχετικῶς πρὸς τὴν ἐπικρατοῦσαν σύγχυσιν εἰς τὰς μεταφοράς καὶ τὰς διαβιβάσεις τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ, ἥτις καθιστᾷ ἀδύνατον τὸν ἀγῶνα. Ἀλλά, εἶναι φανερόν ὅτι ὁ Χίτλερ ἀπασχολεῖται μὲ ἕτερα προβλήματα καὶ οὕτω ἀρκεῖται εἰς συντόμους παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Ἐν τούτοις, πληροφορεῖ τὸν Ρίντελεν περὶ τῆς προσεχοῦς διασκέψεως του μετὰ τοῦ Ντοῦτσε καὶ τοῦ ζητεῖ νὰ παρευρεθῇ. Ὁ Ρίντελεν μεταβαίνει κατόπιν εἰς Ζόσεν διὰ νὰ ἐκθέσῃ ἐκ νέου τὴν κατάστασιν εἰς τὸν Στρατηγὸν Φὸν Μπρόουχτις. Διεξάγεται μακροτάτη συζήτησις, ἀντιθέτως πρὸς ὅ,τι συνέβη μὲ τὸν Χίτλερ, ἐκ τῆς ὁποίας προκύπτουν πλείους τεχνικαὶ λύσεις, ἀφορῶσαι τὰ προβλήματα ἀνεφοδιασμοῦ τῶν Γερμανικῶν μονάδων. Ὑπεριοχύει ὁμως ἡ γενικὴ γνώμη, καθ' ἣν ἑλλειψις πληροφοριῶν ἐξ Ἀλβανίας, παρακωλύει πᾶσαν ὀριστικὴν ἀπόφασιν.

Ἡ Ἀνωτάτη Γερμανικὴ Διοίκησις διὰ νὰ θέσῃ τέρμα εἰς τὴν καταπληκτικὴν αὐτὴν ἑλλειψιν πληροφοριῶν, ἀπειθύνει ἐπείγουσαν διαταγὴν πρὸς τὸ Ναυτικὸν καὶ αἰτεῖται ταχεῖαν διερεύνησιν τῆς καταστάσεως τῶν μεταφορῶν, οὐχὶ μόνον εἰς τὴν ζώνην τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, ἀλλ' ἐπίσης εἰς ὁλόκληρον τὴν Μεσόγειον θάλασσαν, ἥτις ἔδει νὰ συνοδεύηται ἀπὸ μελέτην τῆς δυναμικότητος τῶν Ἀλβανικῶν λιμένων καὶ τῶν δυνατοτήτων ταυτοχρόνου ἀποβάσεως δυνάμεων εἰς Ἀφρικὴν καὶ εἰς Ἀλβανίαν. Ὡσαύτως ὀρίζεται ἡ κατάστρωσις σχεδίων διὰ τὴν ἀναδιόρθωσιν τοῦ συστήματος τῶν Ἰταλικῶν μεταφορῶν καὶ μεθόδων, καταλλήλων διὰ τὴν ἐπιτάχυνσιν τῶν Γερμανικῶν κινήσεων.

Τὸ Γερμανικὸν Γενικὸν Ἐπιτελεῖον, ἀποστέλλει ἐξ ἄλλου ὁδηγίας εἰς ἄλλας στρατιωτικὰς ἀρχάς διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν πληροφοριῶν του, οὐχὶ μόνον ἐπὶ τῆς καταστάσεως εἰς Ἀλβανίαν, ἀλλὰ καὶ ἐν σχέσει πρὸς τοὺς Ἰταλοὺς συμμάχους των. Εἰς διάστημα ὀλιγώτερον τῶν δύο ἡμερῶν, καταφθάνουν αἱ ἀπαντήσεις. Μεταξὺ αὐτῶν, ἡ πλέον σημαντικὴ εἶναι τοῦ Στρατάρχου Φὸν Πάουλους, Ὑπαρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, ὅστις εἶναι ἐπιφορτισμένος μὲ τὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐπιχειρήσεων. Τὴν 16ην Ἰανουαρίου, ἀναφέρει περὶ τῆς καταστάσεως τῶν προετοιμαζομένων τμημάτων, ἐν ᾗ τῆς ἐνδεχομένης χρησιμοποίησεως των εἰς Ἀλβανίαν καὶ καθορίζει ὅτι ταῦτα δὲν θὰ εἶναι ἔτοιμα πρὸ τῆς 10ης Φεβρουαρίου. Ἀκόμη, κατὰ τὴν ἡμερησμίαν ταύτην, θὰ στεροῦνται σημαντικῆς ποσότητος ἐκ τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν καὶ φθοδίων. Ὁ Στρατάρχης Πάουλους, εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς μελέτης του, ἐπιμένει ἐπὶ τοῦ ἀκανθώδους προβλήματος τῶν μεταφορῶν, τοῦ ἀνακύπτοντος ἐκ τῆς μετακινήσεως τῶν Γερμανικῶν τμημάτων. Δεδομένου ὅτι ὁ λιμὴν τοῦ Αὐλῶνος ἀπειλεῖται ὑπὸ Ἑλληνικῆς ἐπιθέσεως, ἀπομένει διὰ τὴν ἀσφαλῆ ἀποβίβασιν μόνον ὁ λιμὴν τοῦ Δυρραχίου, εἰς τὸν ὅποιον ὅπως δύνανται νὰ εἰσέλθουν ταυτοχρόνως τρία μόνον πλοῖα, πράγμα ὅπερ συνεπάγεται ὅτι διὰ τὴν ἀποβίβασιν μίᾳς ὀρεινῆς μεραρχίας ἀπαιτοῦνται ἑξ ἑβδομάδες.

Τὸ γεγονός τοῦτο, ἀποτελεῖ ἀληθὲς πλήγμα διὰ τοὺς Γερμανοὺς ἰθύνοντας, οἵτινες ἀρχίζουν νὰ μὴ ἐνδιαφέρονται διὰ τὸ θέμα. Μίαν ἑβδομάδα βραδύτερον, ὁ Ἀρχιστράτηγος Κάϊτελ, ἔχων πάντοτε κατὰ νοῦν τὰ στοιχεῖα τῆς ἐκθέσεως Πάουλους, συναντᾶται μετὰ τοῦ Ἰταλοῦ Στρατηγοῦ Γκουζόνι διὰ τὰς προκαταρκτικὰς συνομιλίαις τῆς ἐπὶ ἀνωτάτου ἐπιπέδου συγκαλουμένης τὴν ἐπομένην διασκέψεως, μεταξὺ Χίτλερ καὶ Μουσολίνι.

Ὁ Γκουζόνι, διὰ μίαν ἀκόμη φοράν, πληροφορεῖ τὸν συνομιλητὴν του περὶ τῆς μεταβολῆς τῶν Ἰταλικῶν ἀπόψεων... Δηλώνει εἰς τὸν Κάϊτελ, ὅτι ἡ παρουν-

οία Γερμανικῆς μονάδος εἰς Ἱταλίαν εἶναι βεβαίως πάντοτε ἐπιθυμητή, δὲν θεωρεῖται ὅμως λίαν οὐσιώδης, δεδομένου ὅτι τὸ Δυρράχιον εἶναι λιμὴν περιωρισμένων δυνατιστῆτων, οὕτω δὲ τίθεται ἐκτὸς συζητήσεως τὸ θέμα τῆς ἀφίξεως Γερμανικοῦ Σώματος στρατοῦ. Μὲ αἰσιοδοξίαν προτείνει τὴν ἀποστολὴν μιᾶς μόνον ὀρεινῆς μεραρχίας μετὰ ἐλαφροῦ ὀπλισμοῦ καὶ τονίζει ὅτι δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ληφθῇ ἐσπευσμένα ἀπόφασις διότι αἱ ἐπιχειρήσεις θὰ ἀρχίσουν εἰς τὸ μέτωπον κατὰ τὸν Ἀπρίλιον. Τελικῶς, ὁ Ἱταλὸς ζητεῖ τὴν ἀναβολὴν πάσης ἀποφάσεως μέχρι τοῦ Μαρτίου, καθ' ἣν ἐποχὴν θὰ ἦτο δυνατὴ ἀντικειμενικὴ ἐπισκόπησις τῆς καταστιάσεως. Ὁ Γερμανὸς Στρατηγός, κατὰπληκτος ἀπὸ τὰς Ἱταλικὰς μεταστροφάς, συμφωνεῖ ἐν τούτοις εὐχαρίστως (1).

98. Τὴν 19ην καὶ 20ὴν Ἰανουαρίου, ἔλαβε χώραν εἰς τὸ Σάλσμπουργκ μεγάλη Ἱταλογερμανικὴ σύσκεψις, εἰς ἣν μετέσχον, ἐκτὸς τοῦ Μουσολίνι καὶ τοῦ Χίτλερ οἱ Ὑπουργοὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Γκαλεάτσο Τοιάνο καὶ Ἰωακείμ Ρίμπεντροπ, οἱ Ἱταλοὶ Στρατηγοὶ Γκουζόνι, βοηθὸς τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ καὶ Μαρὰς, σύνδεσμος παρὰ τῷ Γερμανικῷ Ἀρχηγῷ, οἱ Γερμανοὶ Στρατηγοὶ Ἀλφρέδος Γιόλντ, ἀρχηγὸς τοῦ γραφείου ἐπιχειρήσεων τῆς Ἀνωτάτης Διοικήσεως τῶν Γερμανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων, Φράντζ Χάλντερ, Ἐπιτελάρχης τοῦ Ἀρχιστρατήγου τοῦ Στρατοῦ τῆς Ξηρᾶς, Βάλτερ Μπάιςχιτς, καὶ ὁ ἐν Ρώμῃ Στρ. Ἀκόλουθος, Στρατηγὸς Φὸν Ρίντελεν, ὡς στρατιωτικοὶ ἐμπειρογνώμονες. Τὴν 19ην συνήλθον οἱ ἐμπειρογνώμονες οὗτοι καὶ ἐξήτασαν διὰ μακρῶν τὴν στρατιωτικὴν κατάστασιν. Τὰ διαμοιφθέντα κατὰ τὴν οὐσκεψιν ταύτην, ἐκτίθενται εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ Τοιάνο καὶ εἰς τὰ Γερμανικὰ ἐπίσημα πρακτικὰ τῶν συνομιλιῶν, τὰ ὅποια ἀνευρέθησαν ὑπὸ τῶν Ἀμερικανικῶν στρατευμάτων. Τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς συναντήσεως, ἐγένετο μακρὰ οὐσκεψις τῶν ἐμπειρογνωμόνων, καθ' ἣν ὁ Γκουζόνι ἐξέθεσεν ὅτι, ἂν καὶ τὸ σπουδαιότερον Ἱταλικὸν μέτωπον ἐν Ἀλβανίᾳ, ὑπονοῶν τὸ κεντρικὸ τοιοῦτον, δὲν εἶναι ἀρκετὰ σταθερόν, ἐν τούτοις ἡ παρούσα Ἱταλικὴ γραμμὴ θὰ κρατηθῇ σταθερῶς ἐν περιπτώσει Ἑλληνικῶν ἐπιθέσεων καὶ ὅτι δὲν διαφαίνεται κίνδυνος ἀπωλείας τοῦ Αὐλῶνος ἢ τοῦ Βερατίου. Ἐδήλωσεν ὅτι εὐρίσκοντο τότε εἴκοσι μίαι Ἱταλικαὶ μεραρχίαι ἐν Ἀλβανίᾳ καὶ ὅτι ὑπῆρχε πρόθεσις νὰ σταλῶσιν ἀκόμη τρεῖς. Ὑπῆρχεν ὡσαύτως πρόθεσις ὅπως σχηματισθῇ μία εἰδικὴ ἐπιθετικὴ δύναμις ἐκ δέκα μεραρχιῶν, ἵνα ἐνεργήσῃ ἐπὶ θέσιν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸ βόρειον μέτωπον. Ἡ ἐπίθεσις ὅμως αὕτη, ἡ ὁποία θὰ ἐγίνετο ἀρχικῶς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Κορυτσᾶς μετὰ κυλωτικὴν κίνησιν πρὸς Ἐρσέκαν, δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐνεργηθῇ πρὸ τῆς παρελεύσεως δύο καὶ ἡμίσεως μηνῶν, λόγῳ μεγάλων μεταφορικῶν δυσχερειῶν.

Τὴν τόσον περιωρισμένην ὅμως Ἱταλικὴν αἰσιοδοξίαν, δὲν συνεμερίζοντο καθόλου οἱ Γερμανοὶ ἐμπειρογνώμονες. Εἰς τὰ ἴδια ἐπίσημα πρακτικὰ ἀναφέρονται ἐπὶ λέξει : «*Εἶναι ἐξαιρετικῶς ἀπίθανον ὅτι οἱ Ἱταλοὶ θὰ κατορθώσουν νὰ διαθέσουν τὰς ἀπαιτουμένας δυνάμεις διὰ τὴν ἐπίθεσιν εἰς τὸ Ἀλβανικὸν μέτωπον κατὰ τὸν προβλεπόμενον χρόνον. Πρέπει κατὰ συνέπειαν νὰ ἀποκλεισθῇ τὸ ἐνδεχόμενον θετικῆς ἀπὸ Ἱταλικῆς πλευρᾶς βοηθείας κατὰ τὴν περὶπτωσιν Γερμανικῆς ἐπιθέσεως ἐκ τοῦ Βουλγαρικοῦ ἐδάφους ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος*». Εἰς τὸ περιθώριον τῶν πρακτικῶν, ὑπάρχει μία παρατήρησις ἡ ὁποία φαίνεται νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἴδιον τὸν Χίτλερ : «*Ἡ γερμανικὴ ἐπίθεσις θὰ ἐπιφέρει πάντως σοβαρὰν ἀνακούφισιν τοῦ Ἱταλικοῦ μετώπου*».

Οἱ Γερμανοὶ προέβιναν κατόπιν, ν' ἀποστείλωσιν εἰς Ἀλβανίαν ἐν Γερμα-

(1) Charles Burdick Ὑφηγητοῦ Ἱστορίας : «*L' Axe Berlin—Rome et la Campagne Italogrecque*».

νικόν Σώμα Στρατοῦ, οἱ Ἴταλοι ὁμως, μὴ ἐπιθυμοῦντες τοῦτο, προσεπάθησαν, ὡς ἐξετέθη ἐν τῇς προηγουμένοις, νὰ ἀνεύρουν παντὸς εἶδους ἐπιφυλάξεις, ἀντιρρήσεις ἢ ἐμπόδια, δεχθέντες τελικῶς τὴν ἀποστολὴν μιᾶς μεραρχίας. Ἡ ἀποστολὴ τῆς μεραρχίας ταύτης, εἶχε προταθῇ ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν Ἰανουαρίου, τελικῶς ὁμως καὶ αὐτῆς ἡ ἀποστολὴ ἐματαιώθη, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ντούτσε τὴν 24ην Φεβρουαρίου (1). Προφανῶς ὁ Μουσολίνι δὲν ἤθελεν ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ νὰ δεχθῇ Γερμανικὴν βεήθειαν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, πρὶν ἢ ἐπιτύχῃ νὰ δώσῃ αὐτὸς τὸ ἀποφασιστικὸν κτύπημα.

Τὴν ἐπομένην 20ὴν Ἰανουαρίου, ἐγένετο εἰς τὸ Σάλτομπουργκ ἡ μεγάλη καὶ ἀποφασιστικὴ σύσκεψις εἰς τὴν ὁποίαν, πλὴν τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Μουσολίνι καὶ τῶν ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργῶν Ρίμπεντροπ καὶ Τσιάνο, παρέστησαν καὶ οἱ ὡς ἄνω στρατιωτικοὶ ἐμπειρογνώμονες. Ὁ Τσιάνο παρέχει εἰς τὸ ἡμερολόγιόν του μίαν γραφικὴν εἰκὼνα τῆς συσκέψεως αὐτῆς ἡ ὁποία ἡσχολήθη σχεδὸν ἐξ ὀλοκλήρου μὲ τὴν ἐπὶ δύο ὥρας ἀνάπτυξιν τῆς στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς καταστάσεως ἀπὸ τῶν ἰδίων τὸν Χίτλερ. Λέγει μεταξὺ ἄλλων ὁ Τσιάνο (2) :

«Ὁ Χίτλερ ὁμιλεῖ ἐπὶ δύο περίπου ὥρας διὰ τὴν προσεχῆ του ἐπέμβασιν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐξετάζει τὸ πρόβλημα ἀπὸ τῆς τακτικῆς του ἀποψεως καὶ τὸ τοποθετεῖ εἰς ἓνα γενικώτερον πολιτικὸν πλαίσιον. Πρέπει νὰ ὁμολογηθῇ ὅτι τὸ πράττει μὲ ἐξαιρετικὴν ἱκανότητα. Εἰς τοὺς ἰδικούς μας στρατιωτικούς προξενεῖ ἐξαιρετικὴν ἐντύπωσιν. Ὁ Στρατηγὸς Γκουζόνι, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν προτεταμένην κοιλίαν του καὶ τὴν βαμμένην κόμην του ἔκαμεν, ὡς λέγει ὁ πρέσβυς Ἀλφιέρι, μετριωτάτην ἐντύπωσιν εἰς τοὺς Γερμανούς, τονίζει μὲ ἐκπληξιν τὴν βαθύτητα τῶν στρατιωτικῶν γνώσεων τοῦ Χίτλερ. Τὸ γενικὸν ἀποτέλεσμα τῆς συσκέψεως ἦτο καλόν. Μεταξὺ τῶν δύο ἐθνῶν τοῦ Ἀξονος ὑπάρχει ἀπόλυτος ἀλληλεγγύη καὶ θὰ βαδίσουν ἀπὸ κοινοῦ εἰς τὰ Βαλκάνια. Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν, ὁ Μουσολίνι εἶναι γοητευμένος, ὡς συμβαίνει συνήθως ὅταν συναντᾶται μὲ τὸν Χίτλερ».

Ὁ Χίτλερ ὠμίλησε διὰ μακρῶν καὶ ἐμπεριστατωμένως περὶ τῆς ὅλης στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς καταστάσεως εἰς τὸν κόσμον καὶ ἀνέφερε τὰ διάφορα μετωπία καὶ τὰς ἐμφανιζομένας εἰς αὐτὰ δυνατότητας ἀμέσου ἢ μεταγενεστερᾶς δράσεως, ὑπῆρξεν ὁμως ἐξαιρετικὰ ἐπιφυλακτικὸς, προκειμένου περὶ τῶν δύο μεγάλων ἐπιχειρήσεων αἱ ὁποῖαι κατ' ἐκείνην ἀκριβῶς τὴν στιγμήν ἀπησχόλουν τὴν σκέψιν του. Καὶ περὶ μὲν τῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς Ρωσίας, διὰ τὴν ὁποίαν εἶχον ἤδη καταρτισθῇ τὰ πρῶτα σχέδια ὑπὸ τοῦ Ἐπιτελείου του, δὲν εἶπεν οὔτε λέξιν, ἀρκεσθεὶς νὰ τονίσῃ τὴν ἀνάγκην ὅπως παρακολουθῆται μὲ ἀγρυπνον προσοχὴν ὁ Ρωσικὸς παράγων, διότι δύναται νὰ ἀποβῇ ἐπικίνδυνος, διὰ δὲ τὴν κατὰ τῆς Ἑλλάδος ἐπίθεσιν, εἶπε πολὺ ὀλίγα πράγματα. Ἐν τέλει ἀνέφερεν, ὅτι ἀπεφασίσθη ὅπως μὴ ἀπρωσταλῇ πρὸς τὸ παρὸν Γερμανικὴ στρατιωτικὴ μονὰς εἰς τὴν Ἀλβανίαν.

Ἀλλὰ καὶ ἄλλαι ἐνδιαφέρουσαι συνομιλίας ἔλαβον χώραν μεταξὺ Μουσολίνι καὶ Χίτλερ, περὶ τῶν ὁποίων δὲν ἐκρατήθησαν ἐπίσημα πρακτικὰ καὶ κατὰ τὰς ὁποίας ὁ Μουσολίνι ὁμιλήσας πρὸς τὸν Χίτλερ περὶ τῆς προθέσεώς του ὅπως ἀποπειραθῇ ἐν νέον ἀποφασιστικὸν κτύπημα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἔλαβεν ἀπὸ αὐτὸν τὴν σιωπηρὰν συγκατάθεσιν του, ἐφ' ὅσον αἱ σχε-

(1) Στρατάρχου Cavallero, Commando Supremo. «DIARIO» 24 Φεβρουαρίου 1941. Μυστικὸν ἀρχεῖον. «Τὰ λάθη τὰ ὁποῖα ὠδήγησαν τὴν Ἰταλίαν εἰς τὴν ἥτταν». Μετάφρασις ΔΙΣ Σελὶς 44.

(2) G. Ciano. «Diario» Vol 2. Σελ. 17—18.

τικά ἐπιχειρήσεις του δὲν θὰ καθυστεροῦν τὴν γενικωτέραν Γερμανικὴν ἐπίθεσιν διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν εἰς τὰ Βαλκάνια, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε τελειώσῃ καὶ ἀποδώσῃ τὰ τελικὰ τῆς ἀποτελέσματα πρὸ τῆς 1ης Μαΐου 1941. Πάντως, ὁ Μουσολίνι ἔφυγεν ἀπὸ τὴν συνάντησιν τοῦ Σάλτσμπουργκ ἀρκετὰ ἱκανοποιημένος, ἀλλὰ καὶ ἀνήσυχος. Ἐγνώριζεν ὅτι τοῦ ἀπομένουν μόλις 30—40 τὸ πολὺ ἡμέραι διὰ νὰ ὁργανώσῃ καὶ πραγματοποιήσῃ τὴν ἐπίθεσιν τῆς, ἡ ὁποία ὅπως εἶχεν ὑποσχεθῇ εἰς τὸν Χίτλερ «*θα κατέκλυζε τὴν Ἑλλάδα*» (1).

99. Ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, οἱ Ἴταλοί ἀναπτύσσουν καταπληκτικὴν δραστηριότητα ὑπὸ τὴν προσωπικὴν ὠθησιν τοῦ Μουσολίνι. Μέχρι τοῦ τέλους Φεβρουαρίου, μετεφέρθησαν εἰς Ἀλβανίαν δέκα νέαι μεραρχίαι ἵνα ἐνισχύσωσι τὰς ἐκεῖ εὑρισκομένας ἤδη δεκαπέντε τοιαύτας. Αἱ : 7η Λύκοι τῆς Τοσκάνης, 24η Πινερόλο, 22α Κυνηγοὶ τῶν Ἀλπεων, 47η Μπάρι, 6η Κούνεο, 58η Λενιάνο, 2α Σφορτσέσα, 59η Κάλιαρι, 36η Φόρλι καὶ 38η Πούλιε, ὡς καὶ σημαντικὸς ἀριθμὸς ταγματῶν μελανοχιτώνων. Δεκάδες πλοίων, ἀπεβίβαζον καθημερινῶς εἰς τοὺς Ἀλβανικοὺς λιμένας νέας μονάδας, χιλιάδας αὐτοκινήτων, ἑκατοντάδας πυροβόλων καὶ χιλιάδας τόννων πυρομαχικῶν. Ἀλλ' ὁ Μουσολίνι εἶχεν ἀρχίσει πλέον νὰ μὴ ἔχῃ ἐμπιστοσύνην εἰς τὰ στελέχη καὶ τοὺς στρατιώτας. Ὁ Ἰταλικὸς στρατὸς διήρχετο ἠθικὴν κρίσιν, ἡ ὁποία ἐπέδρα ἐπὶ τῶν δυνατοτήτων δράσεως. Ἡ νεοαφικθεῖσα εἰς τὸ μέτωπον περίφημος Μεραρχία Λύκοι τῆς Τοσκάνης, ἐμπλακεῖσα διὰ πρώτην φοράν εἰς τὸν ἀγῶνα, ὑπέστη σοβαρὰν ἀποτυχίαν ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς, ἀπολέσασα ὑπὲρ τοὺς 700 αἰχμαλώτους, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν Συνταγματάρχην Μενεγκέτι, Διοικητὴν τοῦ 77ου Συντάγματος. «*Εἶναι κάτι τὸ ἀληθινὰ ἀπίστευτον*», ἔγραφεν εἰς τὸ ἡμερολόγιόν του ὁ Ὑπαρχηγὸς τοῦ Ἰταλικοῦ Ἐπιτελείου Ἀρμελλίνι, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 18 Ἰανουαρίου.

Διὰ νὰ θεραπεύσῃ τὴν ἠθικὴν ταύτην κρίσιν, ὁ Μουσολίνι νομίζει ὅτι δύναται ν' ἀποδώσῃ εἰς τὸν Ἰταλικὸν στρατὸν τὴν ἀπολεσθεῖσαν μαχητικότητα καὶ ἱκανότητα δράσεως, πλαισιώνων αὐτὸν μὲ τὰ μαχητικώτερα φασιστικὰ στελέχη. Εὐθὺς μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν του ἐκ Σάλτσμπουργκ, ἐκδίδει διὰ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν ἡμερησίαν διαταγὴν, τονίζουσαν ὅτι ὅλοι οἱ φασιστικοὶ παράγοντες, ἀκόμη καὶ οἱ Ὑπουργοί, δύνανται καὶ ὀφείλουν νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὸν στρατὸν καὶ νὰ καταλάβουν τὰς θέσεις τῶν εἰς τὸ Ἀλβανικὸν μέτωπον. Οὕτω, μέχρι τοῦ τέλους Φεβρουαρίου, μετέβησαν διὰ νὰ ὑπηρετήσουν ὡς ἀξιωματικοὶ καὶ νὰ προσπαθήσουν νὰ ἐμψυχώσουν τὸν ἀποθεαρρημένον Ἰταλικὸν στρατὸν, οἱ Ὑπουργοὶ Μπαρτάι, Παβολίνι, Ρικάρντι, Ρίτσι, Γκόρλα, οἱ θορυβωδέστεροι τῶν ἀνωτέρων ἀξιωματούχων τοῦ φασισμοῦ Φαρινάτσι καὶ Τζιανέττι καὶ αὐτὸς ὁ γαμβρὸς τοῦ Μουσολίνι, Γκαλεάτσο Τσιάνο. Ὁ Μουσολίνι ἐπέμεινε ρητῶς, ὅπως ἅπαντες οἱ ἀνωτέρω ἀναλάβουν ὑπηρεσίαν εἰς τὸ μέτωπον (2).

100. Περί τὰ τέλη Φεβρουαρίου, ὅλα ἐφαίνοντο ἑτοιμα διὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς νέας Ἰταλικῆς ἐπίθεσεως κατὰ τῆς Ἑλλάδος, τῆς *Primaavera* (ἄνοιξις), ὅπως τὴν ὠνόμασαν οἱ Ἴταλοί, ἐπίθεσις τὴν ὁποίαν εἶχεν ὁργανώσῃ καὶ προετοιμάσῃ μέχρι τῆς τελευταίας τῆς λεπτομερείας ὁ Μουσολίνι καὶ τὴν ὁποίαν θὰ διηύθυνεν ὁ ἴδιος. Πράγματι, ὅταν ἐπείσθη πλέον ὅτι εἶχε συμπληρώσῃ ὅλας τὰς προετοιμασίας, ὁ Ντούτσε ἀνεχώρησεν ἑνωρὶς τὴν πρωίαν τῆς 2ας Μαρτίου ἀπὸ τὸ Μπάρι, διευθύνων ὁ ἴδιος τὸ ἀεροπλάνον του καὶ ἐφθασεν εἰς τὰς 0945 εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τῶν Τυράνων, ἔνθα ἐγένετο δεκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀρχιστράτηγον Κα-

(1) Α. Κύρου. «Ἡ Ἰταλικὴ ἐπίθεσις». Μονογραφία εἰς τὸ λεξικὸν «Ἡλιος». Τόμος 7ος. Σελ. 435—436.

(2) Α. Κύρου. «Ἡ Ἰταλικὴ ἐπίθεσις». Μονογραφία εἰς λεξικὸν «Ἡλιος». Τόμος 7ος. Σελ. 436. Ugo Cavallero, Commano Supremo. «DIARIO» 2 Μαρτίου 1941.







βαλλέρο, τὸν τοποτηρητὴν τοῦ Ἰταλικοῦ στέμματος Τζιακομόνι καὶ τὸν Στρατηγὸν Ράντσα. Ὁ Καβαλλέρο ἀνέφερεν ὅτι εἰς τὴν Ἀλβανίαν δὲν εἶχε μόνον ἐπιτευχθῇ ἢ ἐπὶ τὰ βελτίω ἀλλαγὴ τῆς καταστάσεως, ἀλλ' ὅτι αἱ μεγάλοι μονάδες τῆς ἐφεδρείας εἶχον ἀνασυνταχθῇ καὶ συνεπληροῦτο ἡ παράταξις τῶν πυροβολαρχιῶν ἐνισχύσεως, αἵτινες συνέρρευσαν ἐκ τῆς Ἰταλίας, οὕτως ὥστε ἡ προετοιμασία τῆς ἐπιθέσεως νὰ ἔχη σχεδὸν συντελεσθῇ. Ἀπὸ τὸν λόγον τὸν ὁποῖον ἐξεφώνησε ὁ Μουσολίνι τὴν 11ην Ἰουνίου 1941, προκύπτει ὅτι αἱ διατεθεῖσαι ἐν συνόλῳ εἰς τὴν Ἀλβανίαν Ἰταλικάι δυνάμεις, ἀπετελοῦντο ἀπὸ εἴκοσι πέντε πλήρεις μεραρχίας, τρία συντάγματα ἱππικοῦ, τέσσαρα συντάγματα Βερσαλλιέρων, ἓν σύνταγμα γρεναδιέρων καὶ ὁμάδα ταγμάτων μελανοχιτώνων, ἥτοι ἄλλας τέσσαρας ἢ πέντε μεραρχίας. Καὶ προσέθεσεν ὁ ἴδιος ὁ Μουσολίνι ὅτι «ἐπὶ τοῦ περὶ συνόλου δυνάμεων, πρᾶγματι ἐπιβλητικῶν».


Ὁ Μουσολίνι, ἀφίχθεις εἰς τὴν Ἀλβανίαν, ἐπεδείξατο μεγαλειτέραν δραστηριότητα ἀπὸ ὅσῃν εἶχεν ἐπιδείξει κατὰ τὴν ἐν Ἰταλίᾳ προπαρασκευὴν τῆς ἐπιθέσεώς του. Εἶχεν ὁ ἴδιος συνδέσει μὲ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς προσπάθειας αὐτῆς καὶ τὸ προσωπικόν του γόητρον ἐναντὶ τοῦ συμμάχου τοῦ Χίτλερ καὶ τὸ κύρος τοῦ Ἰταλικοῦ φασισμοῦ, ἴσως δὲ καὶ αὐτὴν τὴν τύχην τῆς Ἰταλίας. Ἐὰν ἐπετύγχανεν ἡ μεγάλη αὕτη προσπάθεια του, ἡ μεγαλυτέρα ἐξ ὧν κατέβαλεν ἡ φασιστικὴ Ἰταλία, θὰ ἐνεφανίζετο ἴσως διαφορετικὴ ἢ ἐξέλιξις τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ἐὰν, ὅπως ἤλπιζε καὶ ἐφαντάζετο, αἱ λεγεῶνες του κατ'ὀρθῶναι νὰ διασπᾶσιν τὸ Ἑλληνικὸν μέτωπον καὶ νὰ κατακλύσουν ἔπειτα ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα, συμφώνως πρὸς τὴν ὑπόσχεσιν ἣν εἶχεν δώσει εἰς τὸν Χίτλερ, ἡ Βαλκανικὴ χερσόνησος ὁλόκληρος θὰ ἀνῆκεν εἰς τὸν Ἀξονα ἀπὸ τοῦ τέλους Μαρτίου τοῦ 1941. Ἡ Γερμανία δὲν θὰ εἶχεν ἀνάγκην νὰ ἀποστείλῃ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ Γιουγκοσλαβίας τὴν τεραστίαν δύναμιν εἴκοσι τεσσάρων μεραρχιῶν, ἃς προητοίμαζε διὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην. Θὰ ἤρκουν μία ἢ δύο μεραρχίαι διὰ νὰ ἐγκαταστήσουν καὶ φρουρήσουν τὰς ἀπαραιτήτους βάσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰσάριθμοι ἴσως διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν φρούρησιν τῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκίαν συνόρων τῆς Βουλγαρίας. Αἱ προετοιμασθεῖσαι διὰ τὴν Βαλκανικὴν χερσόνησον Γερμανικαὶ μεραρχίαι, θὰ ἐπέστρεφον πρὸς Βορρᾶν, διὰ νὰ συγκεντρωθῶσι πρὸς τὸ Ρωσικὸν μέτωπον καὶ ἡ ἐναντίον τούτου ἐπίθεσις, θὰ ἠδύνατο νὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τῶν μέσων Μαΐου, ἥτοι τεσσαράκοντα καὶ πλέον ἡμέρας ἐνωρίτερον ἀπὸ ὅ,τι ἤρχισε. Καὶ οἱ στρατιωτικοὶ ἐμπειρογνώμονες ὅλου τοῦ κόσμου, μὴδὲ τῶν Ρώσων ἐξαιρουμένων, εἶναι σύμφωνοι εἰς τὴν διαπίστωσιν τῶν ἀποτελεσμάτων τὰ ὁποῖα θὰ εἶχε καὶ μόνον αὐτὸ τὸ γεγονός διὰ τὴν τύχην τῆς Ρωσικῆς ἀντιστάσεως, τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου καὶ τὴν τελικὴν νίκην.

Μετὰ τὴν ἀποβίβασίν του εἰς Ἀλβανίαν, ὁ Μουσολίνι, δὲν ἔμεινεν οὐδ' ἐπὶ στιγμήν ἡσυχος κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τῆς 2ας μέχρι τῆς 8ης Μαρτίου, παραμονῆς τῆς ἐπιθέσεως. Περιῆλθεν ὅλας τὰς μαχίμους δυνάμεις τῶν Ἰταλῶν ἐν Ἀλβανίᾳ, ἐπεσκέφθη τὴν μίαν μετὰ τὴν ἄλλην ὅλας τὰς μεραρχίας καὶ τὰ συντάγματα, ἀπηύθυνε λόγους πρὸς τοὺς στρατιώτας, συνέφαγε μετὰ τῶν ἀξιωματικῶν εἰς τὰς λέσχας των, εἶχεν ἐπανειλημμένας συσκέψεις μὲ τοὺς Ἀρχηγοὺς, Σωματάρχας καὶ Μεράρχους, ἐπεσκέφθη τὰ ἀεροδρόμια, τὰ νοσοκομεῖα, τὰ συνεργεῖα, τῶν ἐργατῶν ἅτινα διήνοιγον καὶ ἐπεσκεύαζον τὰς ὁδοὺς τῆς στρατηγικῆς προσπελάσεως, ἀκόμη δὲ καὶ τοὺς καταυλισμούς, ὅπου εὕρισκοντο τὰ ἐθελοντικά τάγματα τῶν Ἀλβανῶν. Παντοῦ ἐτόνιζε τὴν ἐξαιρετικὴν σημασίαν τὴν ὁποίαν εἶχεν ἡ ἐτοιμαζομένη ἐπίθεσις, τὴν δόξαν καὶ τὸ γόητρον τὰ ὁποῖα

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΙΤΑΛΩΝ
ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1941
ΚΛΙΜΑΞ 1:146.00

0 1 2 3 4 5 ΚΜ.

-  Γραμμή κατεχόμενη υπό Έλληνικών τμημάτων
-  "Αξων επιθέσεως
-  "Αξων επιθέσεως δευτερεύων
-  1ος αντικειμενικός σκοπός
-  2ος αντικειμενικός σκοπός
-  Ενδιάμεσος αντικειμενικός σκοπός




ΕΑΡΙΝΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
ΤΗΝ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Β! Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Κλίμαξ 1:200.000

0 2 4 6 8 ΧΙΛ.

Κατεχομένη Έλληνική Γραμμή
Κατεχομένη Ιταλική Γραμμή




ΕΑΡΙΝΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ

9 - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1941

ΚΛΙΜΑΞ 1:90.000



- Κατεχόμενη Ελληνική γραμμή
- Κατεχόμενη Ιταλική γραμμή
- Αδριατική επίθεση των Ιταλών γενικών
- Τοπικοί άδριατικοί επίθεσης των Τμημάτων
- Καταληκτική υπό των Ιταλών γραμμή μετά την επίθεση



θά προσέδιδεν ἡ νίκη εἰς τὴν Ἰταλίαν, τὴν ὑποχρέωσιν ὁλων νὰ μὴ διστάσουν πρὸ κόπων καὶ θυσιῶν, ὅπως ἐπιτευχθῇ ἡ νίκη ⁽¹⁾.

Τὰ προαγγέσματα τῆς ἐπιθέσεως ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς σκοπιᾶς.

101. Εἰς τὸν κεντρικὸν τομέα τοῦ μετώπου, ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, εἶχον ἀρχίσει ἀπὸ τῆς 10ης Φεβρουαρίου νὰ γίνωνται ἀντιληπταὶ σοβαραὶ Ἰταλικαὶ συγκεντρώσεις, διαπιστούμεναι, τόσον ἐκ τῆς ἐναερίου κατοπττεύσεως, ὅσον καὶ ἐκ τῶν ἐπιγείων παρατηρητηρίων καὶ τῶν περιπόλων ἀναγνωρίσεως. Φάλαγγες Ἰταλικῶν αὐτοκινήτων ἐκινούντο συχνότατα, μεταφέρουσαι προσωπικὸν καὶ ὕλικά. Ταυτοχρόνως, πληροφορίαι ἐξ αἰχμαλώτων καὶ ἐξ ἄλλων πηγῶν, ἔφερον προετοιμαζομένην σοβαρὰν ἐχθρικήν ἐπιχείρησιν μὲ κυρίαν κατεύθυνσιν Γκλάβα—Μπούμπεσι—Κλεισούρα.

Τὸ ΓΣ, διὰ διαταγῆς τοῦ τῆς 18ης Φεβρουαρίου, ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τοῦ ΤΣΗ ἐπὶ τοῦ ἐνδεχομένου Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Ἡ περιωρισμένη Ἑλληνικὴ ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ, ἐπενέβη ἐπανειλημμένως κατὰ διαφόρων Ἰταλικῶν συγκεντρώσεων, ἡ ἀπόδοσίς της ὁμως, λόγῳ τῶν εὐαρίθμων μέσων, ἦτο περιωρισμένη. Ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία, καθ' ὅλην τὴν περίοδον ταύτην τῆς προπαρασκευῆς τῆς ἐπιθέσεως, ἐσημείωσεν ἔντονον δρᾶσιν ⁽²⁾.

Πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς προπαρασκευαζομένης Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, τὸ ΓΣ διέθεσεν εἰς τὸ ΤΣΗ ἀπὸ τοῦ τέλους Φεβρουαρίου τὰς IV καὶ VI Μεραρχίας, πλὴν τοῦ 25ου Συντάγματος, ὅπερ θὰ παρέμενεν εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΔΜ, ἐγκαθιστάμενον εἰς τὴν στενωπὸν Τσαγκόνι.

Συσκέψεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Ἀνωτάτης Ἡγεσίας.

102. Τὴν 1ην Μαρτίου, ἐπανῆλθεν εἰς Ἰωάννινα ὁ Διοικητὴς τοῦ ΤΣΗ, ὅστις εἶχε κληθῇ τὴν 25ην Φεβρουαρίου εἰς Ἀθήνας πρὸς ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων ἐπὶ τῆς καταστάσεως. Κατὰ τὸ λαβὼν χώραν εἰς Ἀθήνας συμβούλιον ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως, τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν καὶ τοῦ Ἀρχιστρατήγου, ὁ Διοικητὴς τοῦ ΤΣΗ, ἀφοῦ ἐξέθεσε λεπτομερῶς τὴν κατάστασιν τῶν μονάδων του, διετύπωσεν ἐν συνεχείᾳ τὴν προσωπικὴν του ἀποψιν ὅσον ἀφορᾷ τὰς δυνατότητας ἐπιχειρήσεων, ὡς ἀκολουθῶς ⁽³⁾:

Ἐπιχειρήσεις μεγάλης κλίμακος καὶ συγκεκριμένως πρὸς κατάληψιν τοῦ Τεπελενίου, διὰ τὴν ὁποίαν ἐφαίνετο ἰδιαίτερος ἐνδιαφερομένη ἡ Κυβέρνησις, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ ἀναληφθῶσι μετ' ἐλπίδος ἐπιτυχίας, εἰμὴ μόνον μετὰ τὴν ἀντικατάστασιν ἐκ τοῦ μετώπου τῶν I, XI καὶ XV Μεραρχιῶν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἢ τοῦ μείζονος τούλάχιστον μέρους τούτων καὶ μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν μονάδων τούτων καὶ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων αὐτῶν, δι' ἃς θὰ ἀπητοῦντο 20—25 ἡμέραι.

Τοπικαὶ ἐπιχειρήσεις διὰ τῶν ἐν τῷ μετώπῳ δυνάμεων δὲν ἐθεωροῦντο συμφέρουσαι, δεδομένου ὅτι θὰ εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα φθορὰν εἰς ἀνδρας, ὕλικόν καὶ πυρομαχικά, μὲ οὐχὶ σοβαρὰ ἐκ τῶν ἐπιχειρήσεων τούτων ἀποτελέσματα.

(1) Α. Κύρου. «Ἡ Ἰταλικὴ ἐπιθεσις». Μονογραφία λεξικοῦ «Ἡλίου». Τόμος Ζ'. Σελ. 437.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 104—105.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/1. Σελ. 35.

Ἐπροτείνετο ὅθεν, ἡ ἐπὶ 11 χρονικὸν διάστημα ἀναμονή, ἵνα ἐν τῷ μεταξὺ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐνίσχυσις καὶ ἀναδιοργάνωσις τῶν μονάδων, ὡς καὶ ἡ ἀναπροσαρμογὴ τῆς διατάξεως, ἵνα μετὰ ταῦτα ἀναληφθῶσιν αἱ εὐρυτέρας μορφῆς ἐπιχειρήσεις, αἱ διὰ τῆς βασικῆς ἀποστολῆς τοῦ ΤΣΗ καθοριζόμεναι.

Τὴν ἐπαύριον, 2αν Μαρτίου, τῆς ἐπανόδου τοῦ Διοικητοῦ τοῦ ΤΣΗ εἰς Ἰωάννινα, ἐγένετο συμβούλιον εἰς τὸ Στρατηγεῖν τῆς Στρατιάς, παρισταμένων τοῦ Διοικητοῦ τοῦ ΤΣΗ, τῶν Διοικητῶν τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατοῦ καὶ τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ἀφιχθέντος Διαδόχου Παύλου, με σκοπὸν τὸν καθορισμὸν τῆς ἐκτελέσεως τῆς κατὰ τοῦ Σεντέλι καὶ τοῦ θύλακος τοῦ Δρίνου ἐπιχειρήσεως, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν συντονισμὸν τῶν ἐνεργειῶν τούτων.

Βάσει τῶν πορισμάτων τῆς συσκέψεως ταύτης, τὸ ΤΣΗ ἐξέδωκεν αὐθimerὸν διαταγὴν πρὸς τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, δι' ἧς διετάσσετο τοῦτο ὅπως παράσχη τὴν συνδρομὴν του εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, κατόπιν αἰτήσεων αὐτοῦ καὶ ἀφοῦ ἐγνωστοποιεῖτο εἰς αὐτὸ ὅτι τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ θὰ ἐξεδήλωνε μέχρι τῆς 7ης Μαρτίου ἐνέργειαν (1), ἐπὶ τῷ σκοπῷ ἐκκαθαρίσεως τῆς περιοχῆς Μειζγοράνης καὶ τῆς καταλήψεως τοῦ συγκροτήματος ὑψ. 1232 μετὰ τῶν πρὸ τοῦ Ἀώου ποταμοῦ κατερχομένων δυτικῶς Δραγκότι ἀντηρίδων αὐτοῦ. Ἡ συνδρομὴ αὕτη, θὰ συνίστατο ἀφ' ἐνὸς μὲν εἰς τὴν παροχὴν πυρῶν πυροβολικοῦ, καὶ εἰ δυνατόν πεζικοῦ, ἐκ τῆς νοτίως τοῦ Ἀώου ποταμοῦ περιοχῆς, πλευρικῶς κειμένης ὡς πρὸς τὸς Ἰταλικὰς ὡς ἀνω θέσεις, ἀφ' ἑτέρου δὲ διὰ συντονισμένης ἐπιθετικῆς ἐνεργείας μετὰ τῆς τοιαύτης τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἰσχυρῶς κατευθυνομένης ἐκ τῆς περιοχῆς Γκόλικο πρὸς Κόντρα, διὰ τῆς ὁποίας θὰ ἐπετυγχάνετο ἡ ἐκκαθάρισις τῆς κοιλιάδος τοῦ Ἀώου ποταμοῦ καὶ θὰ ἐδημιουργοῦντο σοβαραὶ δυνατότητες ἀποκοπῆς τῶν εἰς Λέκλι Ἰταλικῶν δυνάμεων. Τὸ ΤΣΗ ὑπελόγιζεν ὅτι μετὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς πλήρους ἐκκαθαρίσεως τῆς περιοχῆς Λέκλι—Κόντρα, θὰ ἐδημιουργοῦντο λίαν εὐνοϊκαὶ συνθήκαι διὰ τὸν ἀποκλεισμὸν τοῦ τομέως Λουζάτι καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς κορυφογραμμῆς Σεφέρ Ἀγαίτ—πρὸς Τεπελένι, κατὰ τρόπον ὥστε τὸ μέτωπον νὰ συνεχισθῇ κατόπιν διὰ τῆς ἀνωτέρω γραμμῆς βορείως καὶ βορειοδυτικῶς Ἀώου καὶ κατὰ μῆκος τούτου ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ (2).

103. Καθ' ὃν χρόνον ἐν τῷ Θεάτρῳ τῆς Ἠπείρου ἐξειλίσσοντο τὰ ἀνωτέρω γεγονότα, ἕτερα σοβαρὰ τοιαῦτα, εὐρυτέρας διὰ τὴν Ἑλλάδα σημασίας, ἐκυροῦντο ἢ ἐλάμβανον χώραν εἰς τὰ ὁμορα κράτη καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν Βουλγαρίαν, ἥτις εἶχεν ἤδη προσχωρήσει εἰς τὸ Τριμελὲς Σύμφωνον καὶ εἰς τὸ ἔδαφος τῆς ὁποίας εἶχον ἀρχίσει ἀπὸ τῆς 2ας Μαρτίου εἰσερχόμενα Γερμανικὰ στρατεύματα, ἅτινα προωθοῦντο βαθμιαίως πρὸς τὰ Ἑλληνοβουλγαρικὰ σύνορα (3).

Ἡ διαφαινομένη ἀμεσος ἀπειλὴ ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως ταύτης καὶ ὁ ἀναμενόμενος ἐξ αὐτῆς ἀντίκτυπος ἐπὶ τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ μαχομένων στρατευμάτων, προεκάλεσαν τὴν ἀπὸ 1ης Μαρτίου διαταγὴν τοῦ ΓΣ, διὰ τῆς ὁποίας καθωρίζετο ὅτι, ἀνεξαρτήτως οἰασοδήποτε ἐξελίξεως τῆς καταστάσεως εἰς τὰ Βαλκάνια, ἡ ἐντολὴ τῶν ἐν τῷ βορειοηπειρωτικῷ μετώπῳ δυνάμεων, ὠρίζετο σαφῆς καὶ κατηγορηματικὴ, ὡς ἑξῆς :

Ἐξασφάλισις τοῦ κτηθέντος ἐδάφους καὶ διεξαγωγὴ ἐνεργητικῆς ἀμύνης.

Ἐκτέλεσις τῶν ἀναγκαιουσῶν διὰ τὴν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν ἀμύνης

(1) Σχεδιάγραμμα 9.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/1. Σελ. 36.

(3) Ἐκδοσις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Τόμος α' Ἀγῶνες εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Δυτικὴν Θράκην».

ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐν ᾧ χρόνῳ θὰ ἐπέτρεπον τοῦτο αἱ καιρικαὶ συνθήκαι καὶ αἱ διατιθέμεναι δυνάμεις.

Ἐξασφάλις ὑπὸ τῶν διοικήσεων ἀμειώτου τοῦ ἡθικοῦ τοῦ Στρατοῦ, μὴ ἐπιτρεπομένου οὐδενὸς ἐπηρεασμοῦ ἐκ τῆς μὴ διαφαινομένης ἡ μελλούσης νὰ ἐκδηλωθῇ ἀπειλῆς, ὅποθενδήποτε προερχομένης.

Τὸ ΓΣ, διαβλέπον τὸν κίνδυνον τὸν ὅποιον θὰ διέτρεχον τὰ ἐν Ἀλβανίᾳ Ἑλληνικά στρατεύματα ἐκ μιᾶς Γερμανικῆς ἐισβολῆς ἐκ τῆς Βουλγαρίας, ἣτις θὰ εἶχεν ὡς συνέπειαν τὴν κύκλωσιν ἀπὸ Νότου καὶ Διςμῶν τῶν δυνάμεων τούτων, διέταξε τὴν 7ην Μαρτίου τὰ ΤΣΗ καὶ ΤΣΔΜ ὅπως μελετήσωσιν ἐνδεχομένην σύμπτυξιν τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, εἴτε ἐπὶ τῆς γραμμῆς Πιέρρ.α—Ἀλιάκμων ποταμὸς—Βενέτικος ποταμὸς—Σμόλικας ὄρος—Μέριζανη καὶ ἐκείθεν πρὸς Ἑλληνοαλβανικά σύνορα, εἴτε μέχρι τῆς νοτιωτέρας γραμμῆς Πιέρρια—Ἀλιάκμων—Βενέτικος—Ζυγὸς Μετσόβου—Ἀραχθὸς ποταμὸς (1).

104. Λόγῳ διαφορᾶς ἀντιλήψεων ἐπὶ τῆς περαιτέρω διεξαγωγῆς τῶν ἐπιχειρήσεων, ἡ Ἀνωτάτη Ἡγεσία προήλθεν εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν Διοικητῶν τοῦ ΤΣΗ καὶ τῶν Α' καὶ Β' Σωμάτων Στρατεῦ. Οὕτω, διὰ διαταγῆς τοῦ τῆς 6ης Μαρτίου, τὸ ΓΣ ἀντικατέστησε τὸν Διοικητὴν τοῦ ΤΣΗ Ἀντιστράτηγον Δράκον Μάρκον διὰ τοῦ Ἀντιστρατήγου Πιτσικά Ἰωάννου, μέχρι τότε Διοικητοῦ τοῦ ΤΣΔΜ καὶ τὸν Διοικητὴν τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ Ἀντιστράτηγον Κοσμᾶν Γεώργιον διὰ τοῦ Ἀντιστρατήγου Δεμέστιχα Παναγιώτου, Διοικητοῦ μέχρι τότε τοῦ Ε' Σώματος Στρατοῦ, οὕτινος τὸ Στρατηγεῖον κατηργήθη αἱ δὲ μονάδες ὑπήχθησαν ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ ΤΣΔΜ. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ Ἀντιστράτηγος Παπαδόπουλος Δημήτριος, ἀντικατεστάθη ὑπὸ τοῦ Ὑποστρατήγου Μπάκου Γεωργίου, Διοικητοῦ τῆς III Μεραρχίας. Τὸ Γ' Σῶμα Στρατοῦ, μετωνομασθὲν εἰς Τμήμα Στρατιάς Δυτικῆς Μακεδονίας, ὑπὸ τὸν παραμείναντα ὡς Διοικητὴν τοῦ πρώτου Ἀντιστράτηγον Τσολάκογλου Γεώργιον, περιέλαβε καὶ τὰς μονάδας τοῦ τέως Ε' Σώματος Στρατοῦ (2).

Ἐπιθεσις τῆς XVII Μεραρχίας πρὸς Σεντέλι.

(7 καὶ 8 Μαρτίου)

(Σχεδ. 11)

105. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, τὴν 26ην Φεβρουαρίου εἶχε καθορίσει ὡς νέαν ἀποστολὴν τῆς XVII Μεραρχίας τὴν ἐκκαθάρισιν τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη καὶ τὴν κατάληψιν τῆς περιοχῆς Κατσίστι—Ντάμισι—2 χιλ. νοτίῳ, Ντάμισι, ἀπαντα ἐπὶ τῶν δυτικῶν κρασπέδων τοῦ ὄρους Σεντέλι. Ἡ ἐνέργεια αὕτη θὰ ἐπραγματοποιεῖτο εἰς δύο φάσεις. Κατὰ τὴν πρώτην φάσιν θὰ ἐνηργεῖτο ἐκκαθάρσις τῆς περιοχῆς τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη μετὰ καταλήψεως τῆς δυτικῶς τοῦ χωρίου βραχῶδους κορυφογραμμῆς καὶ εἴτα τοῦ ὑψ. 1232—Μπεσίστι, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν φάσιν, κατόληψις τῆς περιοχῆς Κατσίστι—Ντάμισι—2 χιλ. νοτίῳ Ντάμισι ἐπὶ τοῦ Ἀῶου (3).

Κατὰ τὴν γενομένην σύσκεψιν εἰς τὸν Σ.Δ. τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας ἐξέφρασε τὴν γνώμην ὅτι πρὸ πάσης γενικωτέρας ἐνεργείας, ἔδει διὰ προκαταρκτικῆς ἐπιχειρήσεως ν' ἀπελευθερωθῇ ἡ ἀμαξιτὴ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 623/Α/342.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 107.

(3) Σχεδιάγραμμα 11.

ὁδὸς Κλεισούρας—Δραγκότι μέχρι τοῦ ὑψ. 370, ἐφ' ἧς ἐκυριάρχουν οἱ Ἴταλοι δι' ἀρμάτων μάχης καὶ λόχου πεζικοῦ. Ἡ τοιαύτη ἀπελευθέρωσις τῆς ὁδοῦ, ἐθεωρήθη ἀπαραίτητος, ἵνα ἀφ' ἐνὸς μὲν καταστῇ δυνατὸς ὁ ἀνεφοδιασμός τῶν χρησιμοποιηθησομένων διὰ τὴν κυρίαν ἐνέργειαν τμημάτων, καθ' ὅσον ὁ διὰ τῶν ὁρεινῶν δρομολογίων Γκρόπας καὶ Τρεμπεσίνας ἦτο δυσχερέστατος, ἀν μὴ ἀδύνατος, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ ἀνάπτυξις ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ἀώου καὶ ἐκατέρωθεν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ τοῦ πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας, πρὸς ὑποστήριξιν τῆς κυρίας ἐπιθέσεως. Τὸ Σῶμα Στρατοῦ ἐξέφρασεν ἀμφιβολίας διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῆς προκαταρκτικῆς ταύτης ἐπιχειρήσεως, λόγῳ τῆς δράσεως τῶν Ἰταλικῶν ἀρμάτων κατὰ μήκος τῆς ἀμαξιτῆς καὶ λόγῳ τῆς Ἰταλικῆς δυνάμεως τῆς ἐγκατεστημένης ἐντὸς σπηλαίων, κατόπιν ὅμως τῆς γνώμης τοῦ Μεράρχου ὅτι πιστεύει εἰς τὴν ἐπιτυχίαν αὐτῆς, ἀφέθη οὗτος ἐλεύθερος νὰ ἐνεργήσῃ, βάσει τῶν στοιχείων, ἅτινα θὰ ἀπεκόμιζεν ἐκ τῆς προσωπικῆς του ἀναγνωρίσεως.

Ἐκ τῶν γενομένων ἀναγνωρίσεων, πρέκυπτεν ὅτι οἱ Ἴταλοι διὰ δυνάμεως 5—6 ἀρμάτων τῶν 14 τόνων καὶ λόχου πεζικοῦ, ἐδέσποζον τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς ἐξόδου τῆς στενωποῦ Κλεισούρας (δυτικὴ παρυφὴ τοῦ μωνύμου χωρίου), μέχρι τῆς γεφύρας Δραγκότι πρὸς Δυσμάς, διὰ δυνάμεως δὲ δύο καὶ πλέον ταγμάτων, κατεῖχον τὸ χωρίον Μετζγοράνη, τὰ νοτίως αὐτοῦ ὑψώματα μέχρι τοῦ Ἀώου καὶ τὰ βορειοδυτικῶς τοῦ χωρίου ἀντερείσματα, ἐνθα ἡ κυρία γραμμὴ ἀντιστάσεως αὐτῶν. Ἡ ἀμέσως δυτικῶς τοῦ χωρίου περιοχὴ τοῦ ὄρους Σεντέλι, δὲν ἐφαίνετο κατεχομένη, ἡ δὲ κυρία κορυφογραμμὴ τοῦτου, ἦτο κεκαλυμμένη ὑπὸ χιόνων ὕψους ἐνὸς καὶ πλέον μέτρου. Ἡ διαμόρφωσις τοῦ ἐδάφους ἐν τῇ περιοχῇ τῶν μελετωμένων ἐπιχειρήσεων, ἦτο λίαν δυσμενής· αἱ δύο παράλληλοι κορυφογραμमाὶ Τρεμπεσίνας καὶ Σεντέλι σχηματίζουν τρόπον τινα σχῆμα κεφαλαίου Η, ἡ δὲ ἐοῦσα ταύτας κάθετος, ἀποτελεῖ τὸν αὐχένα Μετζγοράνης, μοναδικὸν ἐνωτικὸν σημεῖον τῶν δύο κορυφογραμμῶν. Μεταξὺ τῶν δύο κορυφογραμμῶν, καὶ ἐκατέρωθεν τοῦ αὐχένος, διέρχονται βαθύτατοι, ἀπότομοι καὶ ἐν πολλοῖς βραχῶδεις χαράδραι, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀδιάβατοι ἐγκαρσίως (1). Ἡ τοιαύτη-διακεκομμένη μορφή τοῦ ἐδάφους, παρουσίαν ἐξαιρετικὰς δυσχερείας εἰς τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐπιχειρήσεως, δυναμένης νὰ ἀρθοῦν ἐν μέρει, πρῶτον μὲν διὰ τῆς ἀπελευθερώσεως διὰ προκαταρκτικῆς ἐνεργείας τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Κλεισούρας—Δραγκότι μέχρι τοῦ ὑψ. 370, ὅπερ καὶ θὰ ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς εὐνοϊκὴ βᾶσις ἐξορμήσεως, δεύτερον δὲ διὰ ταυτοχρόνου ἐνεργείας τῆς νοτίως τοῦ Ἀώου II Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Γκόλικο, ἵνα ἀπαλλαγῇ τὸ ἀριστερὸν τῶν ἐπιτιθεμένων κατὰ τοῦ Σεντέλι δυνάμεων ἐκ τῶν Ἰταλικῶν πλευρικῶν πυρῶν.

106. Συμπληρώσασα τὰς ἀναγνωρίσεις καὶ τὰς μελέτας τῆς, ἡ Μεραρχία ὑπέβαλεν εἰς τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ τὴν 2αν Μαρτίου τὸ σχεδίων ἐνεργείας τῆς (2). Ἡ προπαρασκευαστικὴ ἐνέργεια διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀμαξιτῆς Κλεισούρας—ὑψ. 370, ἀντιθέτο εἰς τὸ Συγκρότημα Κλεισούρας ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Γούλαν Παναγιώτην, ἐνισχυόμενον διὰ τοῦ III/29 Τάγματος, ὅπερ καὶ θ' ἀνελάμβανε τὴν κυρίαν ἀποστολήν. Ἡ ἐπιχείρησις ὠρίσθη διὰ τὴν νύκτα τῆς 2/3 Μαρτίου.

Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς κυρίας ἐπιχειρήσεως πρὸς κατάληψιν τοῦ ὄρους Σεντέλι, ἡ Μεραρχία μετεκίνησε τὴν 1ην Μαρτίου τὸ III/67 Τάγμα μετὰ τοῦ Λόχου Μηχανημάτων εἰς τὴν περιοχὴν Ρίμπας, τεθὲν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς. Τὴν 2αν, διέταξε τὸ 29ον Σύνταγμα ὅπως ἀχθῇ διὰ δύο σταθμῶν πορείας εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ αὐ-

(1) Σχεδιάγραμμα 11.

(2) Παράρτημα 12.

χένος Μετζγοράνης, τὸ δὲ Συγκρότημα Κλεισούρας ὅπως προβῇ εἰς τὴν ἀντικατάστασιν τῶν ἐπὶ τοῦ ὑψ. 1923 τμημάτων τῆς V Ὁμάδος Ἀναγιωρίσεως.

Τὴν ἐσπέραν τῆς 2/3 Μαρτίου, ἅμα τῇ ἐπελεύσει τοῦ σκότους, ἤρξατο ἡ ἐκτέλεσις ἐγχειρήματος ὑπὸ τοῦ III/29 Τάγματος διὰ τὴν ἀποκοπὴν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, ὑπὸ μορφὴν ἀντιαρματικῆς τάφρου, πλάτους 7 μέτρων καὶ βάθους 2,80 μ. καθ' ὅλον τὸ πλάτος τῆς ὁδοῦ ἐπὶ τινος καμπῆς νοτίως τοῦ ὑψ. 370 (1). Τὰ ὀρισθέντα διὰ τὸ ἐγχείρημα τοῦτο τμήματα ὑπὸ τὸν Λοχαγὸν Παπακωνσταντίνου Λεωνίδα, οὐλαμὸς πεζικοῦ, διμοιρία πολυβόλων καὶ διμοιρία σκαπανέων, κατῴρθωσαν περὶ τὴν 2300 νὰ ἐγκατασταθῶσιν ἀμυντικῶς ἐπὶ τοῦ ὑψ. 370, ὑπὸ τὴν προστασίαν δὲ τοῦ πεζικοῦ, ἡ διμοιρία σκαπανέων ἤρξατο τῆς ἐργασίας ἀποτμήσεως τῆς ὁδοῦ, ἣτις ἀπέβλεπεν εἰς τὴν ἀπομόνωσιν τῶν μεταξὺ τοῦ σημείου τούτου καὶ τῆς Κλεισούρας ἐγκατεστημένων Ἰταλικῶν λόχου καὶ ἀρμάτων. Ἡ τηλεφωνικὴ γραμμὴ τῶν Ἰταλῶν, δὲν ἀπεκόπη ἐκ προθέσεως, ἵνα μέχρις οὗ τερματισθῇ ἡ ἐργασία τῆς ἀντιαρματικῆς τάφρου, μὴ δοθῇ εἰς τοὺς Ἰταλοὺς οὐδεμία ἔνδειξις. Ἡ ἐργασία συνεχίσθη καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 3ης Μαρτίου μετὰ μεγάλης προφυλάξεως, χωρὶς νὰ γίνῃ ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ ἐπερατώθη τὴν 2200.

Τὴν 2300, τὸ ἐκτελοῦν τὸν ἀνεφοδιασμόν ἐκ Δραγκότι πρὸς Σενεγκόλ Ἰταλικὸν ἄρμα, ἀφίχθῃς εἰς τὴν ἀντιαρματικὴν τάφρον, ἀνετράπη ἐντὸς αὐτῆς. Τὸ πλήρωμα, ἐπωφεληθὲν τοῦ σκότους, διέφυγε, ταῦτοχρόνως δὲ τὰ ἐπὶ τοῦ ὑψ. 370 τμήματα, ἀπέκοψαν τὴν τηλεφωνικὴν γραμμὴν τῶν Ἰταλῶν καὶ περὶ τὸ μεσονύκτιον συνέλαβον τρεῖς τηλεφωνητάς, οἵτινες ἤρχοντο πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς. Οἱ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Μετζγοράνης Ἰταλοί, ἀντιληφθέντες τὴν ἐπὶ τοῦ ὑψ. 370 κίνησιν, ἀπέστειλον καθ' ὅλην τὴν νύκτα ἰσχυρὰς περιπόλους, αἵτινες βληθεῖσαι σφοδρῶς ἀπεσύρθησαν. Ἰσχυρότεροι ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι τῶν Ἰταλῶν, δυνάμειος λόχου καὶ πλέον, ἐκ τῆς κατευθύνσεως τῆς Μετζγοράνης, πρὸς ἀπελευθέρωσιν τοῦ παγιδευθέντος λόχου καὶ ἀρμάτων, ἀπεκρούσθησαν ὑπὸ τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ ὑψ. 370.

Περὶ τὴν 0730 τῆς 4ης Μαρτίου, οἱ εἰς Σενεγκόλ ἀποκεκομμένοι Ἰταλοί, ἀνησυχήσαντες προφανῶς ἐκ τῆς διακοπῆς τῆς τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας των καὶ τοῦ μὴ ἀφίχθῃς διὰ τὸν ἀνεφοδιασμόν των ἄρματος μάχης, ἀπέστειλαν ἓν ἄρμα πρὸς Δραγκότι, ἵνα ἐπικοινωνήσωσι μετὰ τῆς προϊσταμένης των μονάδος. Τὸ ἄρμα τοῦτο, ἀχθὲν μέχρι τῆς ἀντιαρματικῆς τάφρου καὶ ἀντιληφθὲν ταύτην, καθὼς καὶ τὸ ἐντὸς αὐτῆς ἀνατραπὲν ἄρμα, ἐπέστρεψεν εἰς Σενεγκόλ. Ταυτοχρόνως, τμήματα τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας ἤρχισαν περισφίγγοντα τοὺς εἰς τὴν περιοχὴν Σενεγκόλ Ἰταλοὺς ἐκ Γκρόπας ἀπὸ Βορρᾶ, ἐκ τοῦ ὑψ. 370 ἀπὸ Δυσμῶν καὶ ἐκ τοῦ χωρίου Κλεισούρα ἀπὸ Ἀνατολῶν. Οἱ Ἰταλοί, ἀντιληφθέντες τὴν πλήρη κύκλωσιν των, ἤρχισαν, κατόπιν ἀσθενοῦς ἀντιστάσεως, νὰ παραδίδωνται ἀπὸ τῆς μεσημβρίας, μέχρι δὲ τῶν ἀπογευματινῶν ὥρῶν ἅπαντα τὸ μετὰ τοῦ χωρίου Κλεισούρα καὶ τοῦ ὑψ. 370 τμήματα, εἶχον αἰχμαλωτισθῇ καὶ ἡ μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης δεσπεζομένη μετὰ τῶν δύο τούτων σημείων ἀμαξιτὴ ὁδός, μήκους ἐννέα χιλιομέτρων, εἶχεν ἀπελευθερωθῇ. Πέντε ὀξωματικοὶ καὶ 158 ὀπλιῖται Ἰταλοὶ συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι, κατεστράφησαν τρία ἄρματα μόχης τῶν 14 τόννων μετὰ τῶν πληρωμάτων των, 3 ἀντιαρματικὰ πυροβόλα τῶν 47, τρία ἀντιαεροπορικὰ τῶν 20 καὶ παντοῖον ἄλλο πολεμικὸν ὕλικόν. Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἐπιτεθέντων ἦσαν 4 ὀπλιῖται νεκροὶ καὶ 31 τραυματίαι (2).

(1) Σχεδιάγραμμα 11.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/1. Σελ. 36—38.

Ἡ ἐπιτυχία τοῦ δυσχεροῦς τούτου ἐγχειρήματος ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων, προεκάλεσε τὴν κατωτέρω διαταγὴν τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἰταλικῆς Μεραρχίας Τζούλια, Στρατηγοῦ Μάριο Τζιρότι, εὑρεθείσαν ἐπὶ συλληφθέντος τὴν 7ην Μαρτίου ἀξιωματικοῦ εἰς τὸ χωρίον Μετζγκοράνη (1).

Τὸ δυσάρεστον γεγονός τῆς γενομένης ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἀποκοπῆς τῆς ὁδοῦ ἐν πλήρει ἡμέρᾳ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου—πραγματικὸν ὄνειδος δι' ἡμᾶς—δεικνύει ἀπ' ἐνὸς ὅτι δὲν ἡσκήθη εἰς ἐκάστην στιγμήν ἡ πρέπουσα ἐπιμελής ἐπαγρύπνησις, ἐξ ἄλλου δὲ ἀποτελεῖ ἓνα μάθημα διὰ τὸ μέλλον. Πρέπει ἀκόμη καὶ εἰς τὸ βάθος τῆς κοιλάδος ν' ἀσκήται κατὰ τὴν νύκτα πᾶσα δραστηριότης καὶ ἐνεργητικότης, ἵνα γεγονότα τοῦ εἵδους αὐτοῦ μὴ ἐπαναλαμβάνονται. Ἀρματα μάχης καὶ περίπολος ἐν κατοπτρεύσει κατὰ τὴν νύκτα, καθὼς καὶ περίπολος—ἐνέδρα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, πρέπει νὰ ἐκασφαλίζουσι συνεχῶς τὴν ἐπαγρύπνησιν τῆς κοιλάδος ἵνα διαπιστώνεται κάθε κίνησις ἐχθρικῆς δράσεως, διὰ νὰ εἶναι δυνατόν, ὅπως λαμπρότατα ἐπετυγχάνετο κατὰ τὸ παρελθὸν εἰς τὸν αὐτὸν τομέα, ὅταν ἦτο ἐμπειστευμένος εἰς τὴν Τζούλια—νὰ ἐμποδίσωμεν καὶ ἀποκρούσωμεν πᾶσαν εἰς βάρος μας ἐνέργειαν τοῦ ἐχθροῦ, ἀποσκοποῦσαν τὴν σύλληψιν αἰχμαλώτων. Ὑπενθυμίζω ἐπίσης ὅτι καὶ εἰς τὰς φάσεις ἀντιστάσεως δὲν πρέπει νὰ ἀκινητοῦμεν καὶ ν' ἀδρανοῦμεν, ἀλλὰ πρέπει νὰ δρῶμεν καὶ νὰ φαινόμεθα δριμεῖς διὰ νὰ ἐπιτυγχάνωμεν εἰσέτι δι' αὐτῆς τῆς στάσεως μίαν ἠθικὴν καὶ ὄλικήν ὑπεροχὴν ἐπὶ τοῦ ἐχθροῦ.

Ὅσον διὰ τοὺς ἄλλους τομεῖς, ἡ ἄμυνα φραγμοῦ τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀώου, ἀπαιτεῖ μίαν συνεχῆ περισυλλογὴν νέων πληροφοριῶν, καθὼς καὶ τὴν συνεχῆ διατήρησιν τοῦ ὄλικου ἀκόμῃ συνδέσμου μὲ τὰ πλέον προκεχωρημένα τμήματα.

Ὁ Μέραρχος Διοικητῆς
Μάριος Τζιρότι.

107. Κατόπιν τοῦ ὡς ἄνω ἐγχειρήματος, ἡ Μεραρχία ἤρξατο προπαρασκευάζουσα δραστηρίως τὰς κατὰ τοῦ Σεντέλι ἐπιχειρήσεις. Τὴν 4ην Μαρτίου, ἐξέδωκε σχετικὴν διαταγὴν ἐπιχειρήσεων (2), καταρτίσασα δύο συγκροτήματα: Τὸ Βόρειον, ἐκ τῶν 29ου Συντάγματος, μείον τάγμα καὶ τῆς XVIIα Μοίρας Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ὑπὸ τὸν Διοικητὴν Πεζικοῦ καὶ τὸ Νότιον ἐκ τοῦ III/67 Τάγματος μετὰ λόχου μηχανημάτων καὶ τοῦ πυροβολικοῦ τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Γούλαν Παναγιώτην.

Τὴν 2330, οἱ Ἴταλοι ἐπειέθησαν αἰφνιδιαστικῶς διὰ δύο διμοιριῶν βορείως τοῦ ὑψ. 370, ἀποκρουσθέντες καὶ ἐγκαταλείψαντες δύο αἰχμαλώτους. Ἐχθρικὸν ἄρμα, ἐπιχειρήσαν τὴν 0330 τῆς 5ης ὅπως κινήθῃ πρὸς Ἀνατολὰς, βληθὲν κατεστράφη παρὰ τὸν ὑψ. 161. Τὴν 5ην καὶ 6ην Μαρτίου, τὰ Συγκροτήματα, συμπληρώσαντα τὰς προετοιμασίας των, ἦσαν ἐτοιμα διὰ τὴν ἐπίθεσιν, ἥτις εἶχεν ὀρισθῇ διὰ τὴν ἐπομένην, 7ην Μαρτίου.

Ἡ ἐπίθεσις ἐπρόκειτο νὰ ἐκτοξευθῇ τὴν 0800, κατόπιν δεκαπενταλέπτου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ. Ὀλίγον πρὸ τῆς 0730, ὁ Διοικητῆς τῆς Συγκροτήματος Κλεισούρας, ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Μέραρχον ἀναβολὴν τῆς ἐπιθέσεως, ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου, ἀπὸ τῆς βάσεως ἐξορμήσεως τοῦ III/67 Τάγματος ἐπὶ τοῦ ὑψ. 370, μέχρι τῶν Ἰταλικῶν θέσεων ἀμέσως νοτίως Μετζγκο-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/ 711α/Α/2. Σελ. 38.

(2) Παράρτημα 13.

ράνης, πυκνή δμίχλη ἐκάλυπτε τὴν ζώνην προσπελάσεως τούτου. Ὁ Μέραρχος, ἔχων ἀρίστην θέαν ἐκ τοῦ παρατηρητηρίου του ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Γκρόπα καὶ βλέπων ἐν κατόφει ὁλόκληρον τὴν ζώνην ἐπιχειρήσεων, ἀντελήφθη ὅτι ἡ καλύπτουσα τὴν ζώνην προσπελάσεως τοῦ ἐτοιμοῦ πρὸς ἐπίθεσιν Τάγματος δμίχλη, ἡνὸν ἐξαιρετικῶς τοῦτο καὶ τὸ ἀπήλλαξε ἀπὸ τὰ πλευρικά πυρὰ τῶν νοτίως Ἀώου ἐναντι τῆς II Μεράρχιας Ἰταλῶν, ἐνῶ ἀντιθέτως τὸ χωρίον Μετζγκοράνη καὶ τὸ ἀμέσως νοτίως τούτου ἀντέρεισμα, ἐνθα αἱ κύριαι Ἰταλικαὶ δυνάμεις, οὐδόλως ἐκαλύπτοντο ἐκ τῆς δμίχλης καὶ διεκρίνοντο ἄριστα ἐκ τοῦ εἰς Γρόπα παρατηρητηρίου τοῦ πυροβολικοῦ. Διέταξεν ὅθεν τὸν Διοικητὴν τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ὅπως ἐκτελέσῃ ἄνευ οὐδενὸς δισταγμοῦ καὶ μὲ πλήρη πεποίθησιν ἐπὶ τὴν νίκην τὴν διαταχθεῖσαν ἐπίθεσιν, συμπληρώσας ὅτι ἡ μετ' ὀλίγον ἐκδηλωθησομένη προπαρασκευὴ τοῦ φίλου πυροβολικοῦ, θὰ εἶναι τοιαύτης ἰσχύος, ὥστε οὐδεμίαν σοβαρὰν ἀνίστασιν θ' ἀντιμετώπιζον τὰ τμήματά του, πρὸς δὲ ὅτι τὸ ἐναντι τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη III/29 Τάγμα, δὲν ἡμποδίζετο ὑπὸ τῆς δμίχλης, ὥς εὐρισκόμενον ὑψηλότερον καὶ συνεπῶς ἡ κατὰ μέτωπον ἐξ Ἀνατολῶν, καθήλωσις τῶν δυνάμεων τῆς Μετζγκοράνης, ἦτο ἐξησφαλισμένη (1).

Κατόπιν τῆς προπαρασκευῆς τοῦ πυροβολικοῦ, ἥτις ὑπῆρξε σφοδροτάτη καὶ λίαν ἐπιτυχής, ἀμφότερα τὰ Συγκροτήματα ἐξώρμησαν τὴν 0900. Τὸ Βόρειον Συγκρότημα, 29ον Σύνταγμα, μείον τάγμα καὶ μία μοῖρα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ μετὰ δύο διμοιριῶν μηχανικοῦ, θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ κατευθύνσει αὐτὴν Μετζγκοράνης—ἀνατολικὰ κλιτεῖς Σεντέλι—ἀντέρεισμα βορειοδυτικῶς χωρίου Μετζγκοράνη—ὑψ. 1437 πρὸς ὑψ. 1232, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἀρχικῶς κυκλώσῃ ἀπὸ Βορρᾶ καὶ Βορειοδυσμῶν τὸ χωρίον καὶ τὰς ἐντὸς αὐτοῦ ἀμυνομένους Ἰταλικὰς δυνάμεις, ἀκολουθῶν δὲ συνεχίσῃ τὴν κίνησιν πρὸς τὸν ὑψ. 1437 διὰ τὴν κατάληψιν αὐτοῦ. Τὸ Νότιον Συγκρότημα, ἐκ τοῦ Ἀποσπώματος Κλεισούρας, τοῦ III/67 Τάγματος, λόχου μηχανημάτων τοῦ 67ου Συντάγματος καὶ τοῦ πυροβολικοῦ ἀμέσου ὑποστηρίξεως τοῦ Ἀποσπώματος, θὰ ἐπετίθετο διὰ τοῦ III/67 Τάγματος ἐν τῇ κατευθύνσει ὑψ. 370—ἀνδύσιμον ἀντέρεισμα νοτίως Μετζγκοράνης—βραχῶδες ἀντέρεισμα 1500 μ. νοτιοδυτικῶς Μετζγκοράνης, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως ἀρχικῶς καταλάβῃ τὸ νοτίως Μετζγκοράνης ἀντέρεισμα καὶ περισχέσῃ ἀπὸ Νότου καὶ Νοτιοδυσμῶν τὸ χωρίον, ἀκολουθῶν δὲ καταλάβῃ διὰ τοῦ ἀριστεροῦ του τὸ βραχῶδες ἀντέρεισμα, 2 χιλ. νοτιοδυτικῶς Μετζγκοράνης. Διὰ τοῦ δεξιοῦ του, τὸ III/29 Τάγμα θὰ ἐπετίθετο ἐν τῇ κατευθύνσει δυτικὰ κλιτεῖς Τρεμπεσίνας—βορεῖα παρυφὴ Μετζγκοράνης, ἐπὶ τῷ σκοπῷ περισχέσεως τοῦ χωρίου ἀπὸ Βορρᾶ καὶ ἑκαθαρίσεως αὐτοῦ, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὸ ἀπὸ Βορρᾶ ἐνεργοῦν Βόρειον Συγκρότημα (2).

Ἡ προχώρησις τῶν ἐπιτιθεμένων, ὑποστηριζομένη ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, ἔβαινε κανονικῶς, παρὰ τὰς ἐδαφικὰς δυσχερείας. Τὸ Βόρειον Συγκρότημα, εὐρίσκετο τὴν 1045 περὶ τὰ 1500 μέτρα βορείως τοῦ χωρίου, συλλαβὸν περὶ τοὺς 100 αἰχμαλώτους καὶ συνέχιζε τὴν προχώρησίν του, ἄνευ σοβαρᾶς ἀντιστάσεως τῶν Ἰταλῶν, οἵτινες εἶχον αἰφνιδιασθῇ. Μετ' οὐ πολὺ, τὸ δεξιὸν του ὑπερέβη τὸν ὑψ. 170 καὶ ἐκινεῖτο πρὸς τὸν ὑψ. 1437, τὸ δὲ ἀριστερόν του ἀπείχε περὶ τὰ 800 μέτρα ἀπὸ τῶν τμημάτων τοῦ III/29 Τάγματος, διαταχθέντος ὅπως στραφῇ πρὸς τὰς ἀνατολικὰς κλιτεῖς τοῦ Σεντέλι, διὰ τὴν περισχέσιν τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη. Πεντηκοντὰς Ἰταλῶν χιονοδρόμων, ἐμφανισθέντων ἐπὶ τῆς χιονοσκεποῦς κορυφῆς τοῦ Σεντέλι καὶ ἀποπειραθέντων νὰ προσβάλῳσιν ἀπὸ τοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/2. Σελ. 42—43.

(2) Σχεδιάγραμμα 11.

πλευροῦ τὰ τμήματα τοῦ III/29 Τάγματος, γενομένη ἀντιληπτὴ ἐκ τοῦ παρατηρητηρίου τῆς Μεραρχίας, διεσκορπίσθη διὰ βολῆς πυροβολικοῦ ⁽¹⁾.

Περὶ τὴν 1400, τὸ III/67 Τάγμα ἔθετε πόδα ἐπὶ τῶν νοτίως Μετζγκοράνης ἀντερείσμάτων, ὁπόθεν εἶχεν ὑπὸ τὰ πυρὰ τοι τὰ νότια βραχῶδη κράπεδα τοῦ Σεντέλι, ἀπαγορεύον οὕτω πᾶσαν πρὸς τὰ ἐκεῖ ὑποχώρησιν τῶν Ἰταλῶν. Τὴν αὐτὴν ὥραν, τὸ Τάγμα τοῦτο κατελάμβανε διὰ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ τὴν ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ λιθίνην γέφυραν, ἣν εἶχεν ἐντολὴν ὅπως ἀνατινάξῃ, ἵνα δημιουργηθῇ ἀντιαρματικὸν κώλυμα, δεδομένου ὅτι οἱ Ἰταλοὶ διέθετον ἀρκετὰ ἄρματα καὶ ἠδύναντο νὰ προσβάλλωσι τὸ ἀριστερόν τοῦ Τάγματος. Συλληφθεὶς αἰχμαλῶτος Ἰταλὸς, ἀνθυπολοχαγὸς τοῦ μηχανικοῦ, ἀντιληφθεὶς ὅτι τὸ καταλαβὼν τὴν γέφυραν τμήμα προσητσίμαζε τὴν ἀνατίναξιν αὐτῆς, ὑπέδειξεν ὅτι αὕτη ἦτο ἤδη ὑπονομευμένη καὶ τὸ ἐβοήθησεν εἰς τὴν ἀντίναξιν τῆς ⁽¹⁾. Μετὰ τὴν καταστροφὴν τῆς γεφύρας, ἡ Μεραρχία διέταξεν ἀμέσως τὴν προώθησιν εἰς αὐτὴν ἀντιαρματικῶν μέσων, ἐξασφαλισθέντος οὕτω τοῦ ἀριστεροῦ πλευροῦ τοῦ Τάγματος ἀπὸ τῆς ἐπικινδύνου πράγματι ἀπειλῆς ἐπεμβάσεως Ἰταλικῶν ἀρμάτων.

Περὶ τὴν 1630, ἡ ἐπίθεσις, συνεχιζομένη μετὰ μεγάλης δραστηριότητος, διέγραφε σαφῶς τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγῶνος καὶ ἡ κυρία τοποθεσία ἀντιστάσεως τῶν Ἰταλῶν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη, ὑφίστατο περίσχεσιν ἀπὸ Βορρᾶ μὲν καὶ Βορειοδυσμῶν ὑπὸ τοῦ Βορείου Συγκροτήματος, ἀπὸ Νότου δὲ καὶ Νοτιοδυσμῶν ὑπὸ τοῦ III/67 Τάγματος, ἀπάντων συνδεθέντων στενῶς μεταξύ των. Οἱ Ἰταλοὶ, μὴ δυνάμενοι νὰ ἐξέλθωσιν ἐκ τοῦ δημιουργηθέντος κλοιοῦ καὶ βαλλόμενοι σφοδρῶς ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ἤρχισαν νὰ δεικνύουν σημεῖα κάμψεως καὶ ἀπὸ τῆς 1700 παρεδίδοντο κατὰ μεγάλα τμήματα εἰς τοὺς ἐπιτιθεμένους. Μέχρι τῆς ἐπελεύσεως τοῦ σκότους, τὸ χωρίον Μετζγκοράνη καὶ ὁλόκληρος ἡ ἐχθρική τοποθεσία, ἦτοι γέφυρα Μετζγκοράνης, ἀντερείσματα νοτίως καὶ νοτιοδυτικῶς καὶ βρείως καὶ βορειοδυτικῶς ταύτης, εἶχον καταληφθῇ, συλληφθέντων ἄνω τῶν 1000 αἰχμαλῶτων μετὰ 20 ἀξιωματικῶν καὶ τοῦ ὀπλισμοῦ των ἀθίκτου. Ἐκυριεύθησαν πρὸς τοῦτοις 4 ὀρειβατικὰ πυροβόλα τῶν 65, 3 ἀντιαρματικὰ τῶν 47, πλεῖστα αὐτόματα ὅπλα καὶ ὅλοι, ὡς καὶ ἀποθήκαι πλήρεις ὑλικοῦ καὶ τροφίμων ἐντὸς τοῦ χωρίου. Αἱ εἰς νεκροὺς καὶ τραυματίας ἀπώλειαι τῶν Ἰταλῶν, ἦσαν σοβαραί. Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἐπιτεθέντων δὲν ὑπερέβησαν τοὺς 100 ἐκτὸς μάχης ⁽²⁾.

108. Περίπολοι ἐκπεμφθεῖσαι τὴν νύκτα τῆς 7/8 Μαρτίου πρὸς τὸς ἀνατολικάς κλιεῖς τοῦ Σεντέλι, δυτικῶς τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη εἰς ἀκρετὸν βάθος, δὲν συνήντησαν ἐχθρικά τμήματα. Κατόπιν τούτου, τὸ Νότιον Συγκρότημα, προώθησεν ἀποφασιστικῶς τὸ III/29 Τάγμα, ὅπερ κατέλαβε τὸ ἀμέσως νοτίως τοῦ ὑψ. 1437 ἀντερείσμα καὶ τὸ III/67 Τάγμα, ὅπερ κατέλαβε τὰ περὶ τὰ 2 χιλ. δυτικῶς καὶ νοτιοδυτικῶς τοῦ χωρίου ἀντερείσματα. Τὸ Βόρειον Συγκρότημα κατέλαβε διὰ τοῦ I/29 Τάγματος τὸν ὑψ. 1437 καὶ τὸ 600 μ. ἀνατολικῶς ὑψ. 1623 ἀνώνυμον ὕψωμα. Ἡ ὡς ἄνω τολμηρὰ προώθησις τῶν τμημάτων κατὰ τὴν νύκτα, ἔσχει ἀρίστα ἀποτελέσματα, καθόσον οἱ Ἰταλοὶ δὲν κατάρθωσαν νὰ καταλάβωσι τὰς ἐξαιρετικῶς ἰσχυρὰς καὶ ἀπροσίτους νοτίας κλιεῖς τοῦ Σεντέλι, ἐφ' ὧν θὰ ἠδύναντο καὶ μὲ ἐλαχίστας ἀκόμη δυνάμεις ν' ἀμυνθῶσι τούτων ἀποτελεσματικῶς, λόγῳ τῆς βραχῶδους καὶ δυσπροσίτου φύσεως τοῦ ἐδάφους. Οὕτω, ὅταν κατὰ τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς 8ης ἐκινήθησαν πρὸς κατόληψιν τῆς ἐν λόγῳ γραμμῆς, εὔρον ταύτην κατεχομένην ⁽³⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/2. Σελ. 45α.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/2. Σελ. 46—47.

Τὴν 0700, ὁ Μέραρχος ἀφίχθεις εἰς τὸ προκεχωρημένον ἐπὶ τοῦ ὑψ. 370 παρατηρητήριόν του καὶ λαβὼν γνῶσιν τῆς καταστάσεως, διέταξε τὴν ἀμεσον προώθησιν πρὸς τὸν ὑψ. 1437 καὶ νοτιώτερον τοῦ σιλόλου τῶν δυνάμεων τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος, ἡτις ἤρχισε πραγματοποιομένη. Ταυτοχρόνως διέταξε τὸ Βόρειον Συγκρότημα, ὅπως ἰσχυροποιήσῃ διὰ τοῦ I/29 Τάγματος τὸ ὕψωμα 1437 καὶ προωθήσῃ τὸ II/29 Τάγμα πρὸς κατάληψιν τῆς κυρίας ράχης τοῦ Σεντέλι (ὑψ. 1717—1760—1805), ἵνα ἀποφευχθῇ οὕτω πλευρική ἐνέργεια τῶν Ἰταλῶν πρὸς τὸν ὑψ. 1437 καὶ νοτιώτερον. Πράγματι, τὸ I/29 Τάγμα, ἰσχυροποιηθὲν ἐπὶ τοῦ 1437, κατέλαβε μέχρι τῆς 1200 καὶ τὸ 700μ. ἀνατολικῶς τοῦ ὑψ. 1623 ἀνώνυμον ὕψωμα, ἐνθα καθελώθη δι' ἰσχυρῶν πυρῶν ἐκ τοῦ ὑψ. 1623. Τὸ II/29 Τάγμα, συνεχίζον ἀπὸ τῆς πρώτης τὴν κινήσιν του πρὸς τοὺς ὑψ. 1717 καὶ 1760, κατάρθωσε, κατόπιν κοπιωδεστάτης κινήσεως διὰ τῶν ἀποκρήμνων ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ Σεντέλι, κεκαλυμμένων διὰ χιόνων ὕψους πλεον τοῦ μέτρου, νὰ καταλάβῃ περὶ τὴν 1630 τὰ 600 μ. ἀνατολικῶς τῶν ὑψ. 1717 καὶ 1760 ἀνώνυμα ὑψώματα, ἐφ' ὧν καθελώθη, βαλλόμενον διὰ σφοδρῶν πυρῶν ἐκ τῆς κυρίας κορυφογραμμῆς τοῦ Σεντέλι, ἐφ' ἧς ἡμύνοντο οἱ ἐνισχυθέντες ἐν τῷ μεταξύ Ἰταλοί. Ἐνέργεια τοῦ I/29 Λόχου ἐκ Πσύντα Νόρντ πρὸς ὑψ. 1805, ἵνα καλύψῃ τὸ δεξιὸν πλευρὸν τοῦ I/29 Τάγματος, ἀπέτυχε, λόγῳ τῶν πολλῶν χιόνων καὶ τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ἰταλῶν, φονευθέντες καὶ τοῦ ἐνθουσιώδους Διοικητοῦ τοῦ Λόχου Λοχαγοῦ Ὁρφανουδάκη Νικολάου, καθ' ἣν στιγμὴν οὗτος ὄρθιος, προσεπάθει νὰ παρασύρῃ πρὸς τὰ ἐμπρὸς τὸν Λόχον του (1).

Οἱ Ἰταλοί, διαρκῶς ἐνισχυόμενοι καὶ κατέχοντες τὴν κυρίαν κορυφογραμμὴν τοῦ Σεντέλι, ἐξαπέλυσαν σφοδρὰς ἀντεπιθέσεις ἀπὸ τῆς πρώτης μὲν κατὰ τοῦ ὑψ. 1437, ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν δὲ ὥρῶν καὶ κατὰ τοῦ ἀνατολικῶς τοῦ ὑψ. 1623 ὑψώματος. Ἀπασαι αἱ ἀντεπιθέσεις αὗται ἀπεκρούσθησαν, συλληφθέντων καὶ 20 αἰχμαλώτων, χάρις εἰς τὴν αὐτοθυσίαν τῶν ἡρωϊκῶν ἀνδρῶν τῶν I/29 καὶ III/29 Ταγμάτων καὶ κυρίως τῶν Διοικητῶν αὐτῶν, εὕρισκομένων ἐπὶ τῆς πρώτης γραμμῆς, διευθυνόντων προσωπικῶς τὸν ἀγῶνα καὶ ἐμψυχούντων τοὺς δεινῶς δοκιμαζομένους ἐκ τῶν χιόνων καὶ τοῦ σφοδροῦ Ἰταλικοῦ πυρὸς ἀξιωματικούς καὶ ὁπλίτας των (2).

Τὴν 1515, ἡ Μέραρχία ἀνέθεσε τὴν διοίκησιν τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος, ἐνισχυθέντος καὶ διὰ τοῦ II/67 Τάγματος, εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ 67ου Συντάγματος, τοῦ Συνταγματάρχου Γούλα διαταχθέντος ὅπως ἀνασυγκροτήσῃ εἰς τὴν περιοχὴν Κούρ—Μουσθένι τὰ τμήματα τοῦ ἐκεῖ συγκεντρωθέντος ὡς ἐφεδρείας τῆς Μέραρχίας Συγκροτήματος Κλεισούρας. Ἡ ἀνάληψις τῆς διοικήσεως τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος θὰ ἐπραγματοποιεῖτο τὴν 0800 τῆς 9ης Μαρτίου, διὰ τὸν πλήρη προσανατολισμὸν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 67ου Συντάγματος.

Ἡ κατεχομένη τὸ ἑσπέρας τῆς 8ης Μαρτίου ὑπὸ τῆς Μέραρχίας γραμμὴ, ἦτο : Ὑψ. 161 ἐπὶ Ἀώου—βραχῶδες ἀντρείσμα νοτιοδυτικῶς Μετζκοράνης—ὑψ. 1437 καὶ τὰ βορείως τούτου ἀντρείσματα μέχρι τῶν ἀνατολικῶν κρασπέδων τοῦ ὑψ. 1623—ἀνατολικά κράσπεδα ὑψ. 1717 καὶ 1805 πρὸς αὐχένα Μετζκοράνης (3).

Τὰ I/29, II/29 καὶ III/29 Τάγματα, ἀπώλεσαν σοβαρὸν μέρος τῆς δυνάμεώς των, ἰδίᾳ λόγῳ τῶν σφοδρῶν βομβαρδισμῶν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων καὶ ἀρκετῶν κρουσμάτων κρουσπαγημάτων (4).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/2. Σελ. 48.

(2) Σχεδιάγραμμα 11.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 717α/Α/2. Σελ. 62.

Αι απώλειαι τῶν Ἰταλῶν κατὰ τὰς ἐναντίον τοῦ Σεντέλι καὶ τοῦ Γκόλικο ἐπιχειρήσεις τῆς 7—9 Μαρτίου, ἀνῆλθον, κατὰ τὰς Ἰταλικὰς πηγὰς, εἰς 30 ἀξιωματικούς νεκροὺς καὶ 800 νεκροὺς καὶ 4000 τραυματίας ὁπλίτας ⁽¹⁾. Δὲν ἀναγράφεται ὁ ἀριθμὸς τῶν τραυματιῶν ἀξιωματικῶν.

*Ἐπανάληψις ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν τῆς II Μεραρχίας
πρὸς Τεπελένι.*

(7 καὶ 8 Μαρτίου)

(Σχεδ. 4, 11)

109. Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ εἶχε καθορίσει διὰ τὴν 1ην Μαρτίου τὴν ἐκδήλωσιν τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν τῆς II Μεραρχίας ἀνατολικῶς τοῦ Δρίνου, πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς κατάληψεως τοῦ συγκροτήματος Γκόλικο καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπερκεράσεως ἐκ τούτου τῆς τοποθεσίας Λέκλι, μετὰ τουτοχρόνου κατὰ μέτωπον ζωηρᾶς ἀποσχολήσεως καὶ ἐπιθέσεως, καθ' ὃν χρόνον τὰ τμήματα τῆς Πέστανης θὰ συνέκλινον πρὸς τὴν γέφυραν Δραγκότι. Ἡ ἐπιχείρησις αὕτη, προεβλέπετο καὶ πάλιν νὰ συνδυασθῇ μετὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ πρὸς Σεντέλι.

Ἀναβληθείσης τῆς ἐνεργείας ταύτης, λόγῳ μὴ ἐγκαίρου προπαρασκευῆς, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ διὰ τῆς ἀπὸ 5ης Μαρτίου διαταγῆς του πρὸς τὴν II Μεραρχίαν, καθώριζεν εὐρύτερον τὴν ἀποστολὴν της, ὡς ἑξῆς: ⁽²⁾

Ἡ ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῆς Μεραρχίας θὰ ἐκδηλωθῇ ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς 7ης Μαρτίου, μετὰ ἐπιδιωκτέον ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν ἐντὸς τῆς αὐτῆς ἡμέρας κατάληψιν τῶν γεφυρῶν Λουζάτι καὶ Δραγκότι καὶ τοῦ χωρίου Κόντρα. Τὸ Ἀπόσπασμα Τσιγκούνη (34ον Σύνταγμα), ἀρχικῶς θὰ ὑποστηρίξῃ διὰ πυρῶν πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ τὴν ἐνέργειαν τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ κατὰ τῆς Μετζκοράνης καὶ τοῦ βραχώδους ἀντερείσματος τοῦ ἐκσπωμένου ἐκ Σεντέλι καὶ καταλήγοντος εἰς τὸ ὄρυμα 161, βορειοδυτικῶς Πέστανης, μεθ' ὃ θὰ ἐνεργήσῃ ταχέως πρὸς Κόντρα, ἐπιδιώκον συνένωσιν μετὰ τῶν δυνάμεων Κατσῶτα. Τὸ Ἀπόσπασμα Κατσῶτα θὰ ἐπιζητήσῃ μετὰ τὴν ὑπερκέρασιν καὶ τὴν πτώσιν τῆς τοποθεσίας Λέκλι, τὴν προώθησιν του πρὸς κατάληψιν τοῦ χωρίου Κόντρα καὶ τὴν στήριξιν τοῦ δεξιοῦ του ἐπὶ τοῦ βορειοτέρου ὀρώματος τῆς κορυφογραμμῆς Γκόλικο (Δόντι) καὶ θὰ θέσῃ ὑπὸ τὰ δραστικά πυρὰ του τὴν γέφυραν Δραγκότι. Τὸ Ἀπόσπασμα Μπαλαφούτη, (39ον Σύνταγμα), ἐκμεταλλεζόμενον τὴν ἐνέργειαν Κατσῶτα, νὰ ἐνεργήσῃ κατὰ μέτωπον, μετὰ τὴν ἐντολὴν τῆς ταχείας συνενώσεώς του μετὰ τῶν δυνάμεων Κατσῶτα, πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς κατὰ Κόντρα ἐνεργείας καὶ τὴν κατάληψιν τῆς γεφύρας Λουζάτι.

Πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Μεραρχίας διετέθη εἰς αὐτὴν τὸ 11ον Σύνταγμα μείον II/11 Τάγμα, ὅπερ αὕτη διέθεσεν εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Ἀντισυνταγματάρχου Κατσῶτα, πρὸς ἀντικατάστασιν τῶν ἐπὶ τοῦ Γκόλικο τμημάτων τοῦ 39ου Συντάγματος, ἅτινα λόγῳ τῶν διαρκῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν καὶ κυρίως λόγῳ τῶν κρυοπαγημάτων, παρουσίαζον ἡλαττωμένην μαχητικὴν ἱκανότητα. Κατὰ τὸ ἀπὸ 1—6 Μαρτίου χρονικὸν διάστημα, τὰ τμήματα τῆς Μεραρχίας ἡσυχολήθησαν μετὰ τὴν προπαρασκευὴν τῆς ἐπιθέσεως, χωρὶς νὰ σημειωθῶσιν ἀξιόλογα γεγονότα, πλὴν τῆς δράσεως τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, ὅπερ ἐβρομβάρδιζε συνεχῶς τὴν

(1) Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 10 Μαρτίου.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 642.

γραμμήν μάχης. Δύο επιθετικοί ενέργειαι τῶν ἑταλῶν κατὰ τὴν 1ην Μαρτίου πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ὑψώματος Γκόλικο, ἀπέτυχον.

Τὴν 6ην Μαρτίου, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ διέτασσε τὴν Μεραρχίαν, ὅπως ἡ ὑποστήριξις διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, λάβῃ ὅλην τὴν δυνατὴν ἔκτασιν, πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς προχωρήσεως αὐτοῦ, ὅσον τὸ δυνατόν δυτικώτερον. Ἐπίσης καθώριζεν ὅτι μετὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν τῆς καταλήψεως τοῦ ὑψ. 1615 (Δόντι), διεγράφοντο δύο ενέργειαι, τῶν ὁποίων ἐνεδεικνύετο ἡ πραγματοποίησις : α). Ἐνέργεια διὰ πυρῶν καὶ ἐνδεχομένως διὰ κινήσεως κατὰ τοῦ ἑναντι τοῦ Ἀποσπάσματος Συνταγματάρχου Τσιγκούνη ἐχθροῦ καὶ β). Ἐνέργεια πρὸς τὴν γέφυραν Δραγκότι, ἐπὶ τῇ σκοπῇ ὅπως, ἀφ' ἐνὸς μὲν ὑποστηριχθῇ τὸ ἀριστερὸν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, βαλλομένου κατὰ τὸ δυνατόν δραστικώτερον τοῦ πρὸς τὴν γέφυραν Δραγκότι ἐκσιωμένου ἀπὸ τοῦ Σεντέλι ἀντερείσματος, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὅπως καταληφθῇ εἰ δυνατόν ἡ γέφυρα Δραγκότι. Δεδομένου δὲ ὅτι αἱ προθέσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἔτεινον ἀρχικῶς εἰς τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς ὑψ. 1232—Μπεσίσι καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν προχώρησιν τοῦ δυτικώτερον ἐπὶ τῆς γραμμῆς Πούντα Νόρντ—Ντάμισ, παρῆλθει ἡ δυνατότης τῆς καταλήψεως ὑπὸ τῆς Μεραρχίας τοῦ κόμβου τοῦ Τεπελενίου. Συνεπῶς αἱ δυτικῶς τοῦ Δρίνου δυνάμεις αὐτῆς, ἔδει νὰ ἦσαν ἐτοιμαὶ διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ Τεπελενίου, τὸ ὅποιον θὰ ἦτο καὶ ὁ τελικὸς ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῆς (1).

Ἀφ' ἑτέρου, τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ, ἀποδίδον μεγάλην σημασίαν εἰς τὴν κατοχὴν τοῦ αὐχένος Μπούζαι Σεφέρ Ἀγαίτ (2), διέτασσε τὴν Μεραρχίαν ὅπως τηρήσῃ πᾶσιν θυσίαι τὸν αὐχένα τοῦτον, ἰσχυροποιούμενον δι' ἀμυντικῶν ἐργῶν καὶ συρματοπλεγμάτων, κατόπιν τῆς διαφαινομένης προθέσεως τῶν Ἱταλῶν ὅπως ἐπιτεθῶσι κατὰ τοῦ μετώπου τῆς VIII Μεραρχίας. Ἡ Ἱταλικὴ αὕτη ἐπίθεσις, θὰ συνεδυάζετο μετὰ ταυτοχρόνου προσβολῆς καὶ κατὰ τῶν εἰς τὸν αὐχένα Μπούζαι Σεφέρ Ἀγαίτ ἡμιμάτων τῆς II Μεραρχίας, ἡ ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν κατάληψις τοῦ ὁποίου θὰ ἐξέθετεν εἰς κίνδυνον τὴν παραμονὴν τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Δρίνου (3).

110. Τὴν 0615 τῆς 7ης Μαρτίου, ἐκτοξεύεται ἡ ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς ὀργανωμένης Ἱταλικῆς τοποθεσίας τῆς νοτίως τοῦ Τεπελενίου περιοχῆς, διὰ συνδεδυασμένης ἐνεργείας τῶν ὑποτομέων Μαλέσσοβας καὶ Χόρμποβας (4).

Τὸ Ἀπόσπασμα Ἀντισυνταγματάρχου Κατσῶτα (Γκόλικο), ἐπιτεθὲν διὰ τοῦ III/11 Τάγματος, κατόπιν δεκαπενταλέπτου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, καταλαμβάνει διὰ ταχείας ἐνεργείας καὶ κατόπιν ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην, τὴν κορυφὴν Δόντι τοῦ ὑψ. 1615 καὶ συλλαμβάνει 220 αἰχμαλώτους. Τραυματισθέντος κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος, ἀνακόπτεται προσωρινῶς ἡ περαιτέρω προχώρησις καὶ τὸ Τάγμα καθηλοῦται διὰ δραστικῆς βολῆς τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ. Προσπάθεια πρὸς τὴν ὑψ. 556 διὰ τὴν κατάληψιν τῶν βορείως τοῦ Λέκλι ὑψωμάτων, οὐ μόνον ἀποτυγχάνει, κατόπιν σφοδρᾶς ἀντιδράσεως τῶν Ἱταλῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπιφέρει σύμπτυσιν τοῦ Τάγματος εἰς τὰς δυτικὰς κλιτεῖς τοῦ Γκόλικο (5).

Τὸ I/11 Τάγμα τοῦ αὐτοῦ Ἀποσπάσματος, ἐξορμήσαν τὴν 0630, καταλαμβάνει κατόπιν ἀγῶνος διαρκείας τριάκοντα λεπτῶν τὸ βορειοανατολικῶς Λέκλι

(1) Σχεδιάγραμμα 11.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 642/Α/2.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 683/Α/3. Σελ. 33.

ἀνώνυμην ὕψωμα καὶ συλλαμβάνει 150 αἰχμαλώτους. Ἐν συνεχείᾳ τὸ Τάγμα, ἐν τῇ προσπάθειᾳ τοῦ ὅπως ἀνεχίσῃ τὴν κίνησίν του, καθηλούται ἐπὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων τοῦ Γκόλικο. Οὕτω, τὰ δύο ταῦτα Τάγματα τοῦ 11ου Συντάγματος, παρὰ τὴν ἀρχικὴν ἐπιτυχὴ ἐπίθεσιν καὶ τὸν αἰφνιδιασμόν, ὑπερβάντα πᾶσαν προσδοκίαν, δὲν ἡδυνήθησαν νὰ ἐκμεταλλευθῶσι τὴν ἐπιτυχίαν ταύτην, ἀλλὰ καθηλωθέντα εἰς τὰς δυτικὰς κλιτεῖς τοῦ Γκόλικο, ὑπέστησαν σοβαρὰς ἀπώλειας, μὲ ὑπερεξήκοντα νεκροὺς. Αἱ συνολικαὶ ἀπώλειαι τοῦ Συντάγματος τούτου ἀπὸ 29 Ἰανουαρίου μέχρι 18 Μαρτίου, ἀνῆλθον εἰς 5 ἀξιωματικούς καὶ 150 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 23 ἀξιωματικούς καὶ 214 ὀπλίτας τραυματίας, ἐτι δὲ 2 ἀξιωματικούς καὶ 165 ὀπλίτας παγοπλήκτους καὶ ἀσθενεῖς, διακομισθέντας.

Εἰς τὸν ὑποτομέα Μαλέσοβας, τὸ 34ον Σύνταγμα, ἀφοῦ ὑπεστήριξε διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ τὴν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν τῶν τμημάτων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἅτινα ἔχον καταλάβει τὸ χωρίον Μετζγοράνη καὶ τὰς ἀνατολικὰς κλιτεῖς τοῦ Σεντέλ, ἐπετέθη τὴν 1500, κατόπιν εἰκοσαλέπτου παρασκευῆς πυροβολικοῦ, διὰ τὴν τοῦ II/34 Τάγματος κατὰ τοῦ ὕψ. 739, διὰ δὲ τοῦ I/34 πρὸς Κόντρα. Τὸ I/34, βαλλόμενον δραστηκῶς ἐκ τοῦ ὕψ. 1143, τοῦ ὕψ. 739 καὶ ἐκ τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ ὕψ. 1615, καθηλούται μετ' ὀλίγον, ἐνῶ ταυτοχρόνως τὸ II/34 προσκρούει καὶ τοῦτο εἰς σθεναρὰν ἀντίστασιν τοῦ ἀντιπάλου, ὑποστὰν σοβαρὰς ἀπώλειας.

111. Τὴν ἐπομένην, 8ην Μαρτίου, ἐνῶ εἰς τὴν περιοχὴν Γκόλικο καὶ Χόρμποβας ἐπεκράτησεν ἀδράνεια, εἰς τὸν ὑποτομέα Μαλέσοβα, τὸ 34ον Σύνταγμα ἐπανέλαβεν ἀπὸ τῆς πρωΐας τὴν ἐπίθεσιν τοῦ κατὰ τοῦ ὕψ. 739, διὰ νὰ εὐρεθῇ εὐθὺς ἀμέσως πρὸ ἰσχυρᾶς ἀντιδράσεως τῶν Ἰταλῶν, οἵτινες κατῴρθωσαν ν' ἀναστειλῶσι μέχρι τῆς 1500 τὴν προχώρησιν τῶν ἐπιτιθεμένων τμημάτων. Τὴν ὥραν ὅμως ταύτην, καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια κατὰ τοῦ ὕψ. 739, καθ' ἣν τὸ I/34 Τάγμα καὶ οἱ 5/34, 11/34 καὶ 11/36 Λόχοι, κατόπιν σκληροῦ ἀγῶνος ἐκ τοῦ συστάδην, καθ' ὃν ἐκρησμοποιήθησαν καὶ λίθοι ἀκόμη, ἀνατρέπουν τὰς Ἰταλικὰς ἀντιστάσεις καὶ γίνονται κύριοι τοῦ ὕψωματος 739, οἱ ὑπερασπισταὶ τοῦ ὁποίου, ἄλλοι μὲν τρέπονται εἰς φυγὴν, ἄλλοι δέ, ἀνερχόμενοι εἰς 300 περίπου, συλλαμβάνονται αἰχμαλῶτοι μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος, Ταγματάρχου Γκουαρνέρα καὶ ὀλοκλήρου τοῦ ἐπιτελείου του (1).

Σπουδαῖος συντελεστής τῆς ἐπιτυχίας ταύτης ὑπῆρξεν ἡ ἐπέμβασις μιᾶς διμοιρίας ὀλμων, ὃ διμοιρίτης τῆς ὁποίας, ἀντιληφθεὶς τὴν καθήλωσιν τοῦ 11/34 Λόχου ἀπὸ δραστηκᾶ πυρὰ τῶν εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ καθηλωθέντος Λόχου ἐγκατεστημένων Ἰταλικῶν πολυβόλων, ἐξετέλεσε δραστηκὴν καὶ λίαν εὐστοχον βολὴν κατὰ τῶν πολυβόλων τούτων, ἀνευ οὐδεμιᾶς ζημίας τῶν ἐν στενωπᾷ ἐπαφῇ μετὰ τῶν Ἰταλῶν διατελούντων Ἑλληνικῶν τμημάτων, συνεπεία τῆς ὁποίας, οἱ μὲν Ἰταλοὶ ἠναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψωσι τὰς θέσεις των, οἱ δὲ ἄνδρες τῶν καθηλωθέντων τμημάτων ν' ἀναθαρρήσωσι, καὶ δι' ἐξορμήσεως νὰ καταλάβωσι τὸ ὕψωμα 739 (1).

Χαρακτηριστικὴν εἰκόνα τοῦ ὡς ἄνω ἀγῶνος, παρέχει ἡ κατωτέρω περιγραφὴ τῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ Πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας Συνταγματάρχου Μαντᾶ Χρήστου: (2)

«Ὁ ἀγὼν πρὸ τοῦ 739 ὑπῆρξε καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν σκληρότατος. Τὰ φίλια τμήματα περὶ τὴν 16ην ὥραν ἐδρίσκοντο τόσον ἐγγὺς τῶν ἐχθρικών θέσεων, ὥστε δὲν ἡδύνατο κανεὶς νὰ διαχωρίσῃ τὰς ἰδικὰς μας ἀπὸ τὰς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 688/Γ/2. Σελ. 84—85.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 688/Ε/1. Σελ. 23.

Ἰταλικάς. Ἀνεβίωσαν ἐκείνην τὴν στιγμήν οἱ χρόνοι τοῦ Ἀχιλλέως καὶ τοῦ Ἑκτορος. Οἱ φαντάροι μας πολεμοῦντες μὲ τὰς χειροβομβίδας των κατὰ τῶν κατεχόντων ὑπερκειμένας θέσεις Ἰταλῶν, διαρκῶς τοὺς ἀπηύθυναν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἀπειλὰς καὶ κώμματα. Καὶ οἱ Ἰταλοὶ ἀπῆντων ὁμοίως. Οὐδέποτε θὰ ξεχάσω τὴν ὁμῶα τοῦ Λοχίου Φούκα μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Παπαδάκηδες ἐκ Πειραιῶς (τὰ ὀνόματα τούτων ἔμαθα μετὰ τὴν μάχην), οἱ ὅποιοι μὲ ἀφθαστον ἡρωϊσμόν ἔφθασαι μόλις εἴκοσι πέντε μέτρα ἀπὸ τὰς ἐχθρικὰς θέσεις, καίτοι ἐβάλλοντο μὲ ὅλα τὰ εἶδη τῶν πυρῶν καὶ ἰδίᾳ ὀλμίσκων, ἐν εἰδῇ φραγμοῦ. Εἰς Ἰταλὸς ἔξ ἄλλου ὀρθιος, ἐμάχετο μὲ λύσσαν, ῥέπτων δεκάδας χειροβομβίδων, μέχρις οὗ ἐν βλήμα μας τὸν ἀνετίναξεν εἰς τὸν ἄερα. Φοβερόν θέαμα, ἡ μάχη τὴν στιγμήν ἐκείνην. Μὲ σπαραγμὸν ψυχῆς ἔβλεπα τὸ σκότωμα τῶν φαντάρων μας καὶ ἐπέεζα τοὺς λοχαγούς μου νὰ βάλλουν ὅσον ἦτο δυνατόν (διότι μὲ τὴν ζῶντην ἀσφαλείας δὲν θὰ ἦτο δυνατόν βολὴ ἀνευ κινδύνου καὶ τῶν φίλων δυνάμεων).

Τὴν 15ην περὶπου ὦσαν, ἠκούσθη μία ἰαχὴ «ἄερα» καὶ μετ' ὀλίγον βλέπομεν τοὺς ἐπὶ τοῦ 739 Ἰταλοὺς καταθέτοντας τὰ ὅπλα. Τί εἶχε συμβεῖ; Ἐνῶ ὁ ἀγὼν ἐμαίνετο πρὸ τῆς 739, τὸ I/34 (ἀνατολικῶς) ἐπωφεληθὲν τῆς κατὰ μέτωπον ἀπασχολήσεως τοῦ ἐχθροῦ, εἰσέδυσεν, εἰς τὰ νῶτα καὶ ἀπὸ Νοτιοδυσμῶν καὶ ἐκύκλωσε τὰς ἐκεῖ Ἰταλικὰς δυνάμεις . . .».

Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Ἀποσπασματος Συνταγματάρχου Τσιγκούνη κατὰ τὴν 7ην καὶ 8ην Μαρτίου ἀνῆλθον, εἰς 3 ἀξιωματικούς καὶ 60 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 5 ἀξιωματικούς καὶ περὶ τοὺς 200 ὀπλίτας τραυματίας.

Ἀσήμαντοι δρᾶσις εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τοῦ μετώπου.

(1—8 Μαρτίου)

112. Εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τοῦ μετώπου δὲν ἔλαβον χώραν ἀξιοσημείωτα γεγονότα κατὰ τὴν χρονικὴν περίοδον ἀπὸ 1—8 Μαρτίου. Ἐσημειώθη ἡ συνήθης δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων κατέρωθεν καὶ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας. Αἱ μονάδες ἠσχολήθησαν ἐν τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἐδάφους, τὴν βελτίωσιν τῶν ὁδεύσεων, τὴν ἀνασυγκρότησιν καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατόν συμπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων των. Ἐπραγματοποιήθησαν μετακινήσεις μονάδων, εἴτε πρὸς ἀντικατάστασιν ἐτέρων ἐν τῇ πρώτῃ γραμμῇ εὐρισκομένων, εἴτε πρὸς ἐπάνοδον τμημάτων εἰς τὰς μονάδας των, ὡς ἂν ἀνῆκον ὀργανικῶς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ

(9—15 Μαρτίου)

Σχέδια ενεργείας τὸν Ἰταλῶν.

113. Ἐξετέθησαν ἐν τῷ προηγουμένῳ κεφαλαίῳ αἱ τυρετώδεις προετοιμασίαι τῶν Ἰταλῶν ὅπως καταφέρωσιν ἀποφασιστικὸν πλήγμα κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ἰταλικὸς στρατὸς, μετὰ τρίμηνον ἀπέλπιδα ἀντιστασιν, εἶχεν ἤδη ἀρκούντως ἐνισχυθῆ ἀριθμητικῶς, ὥστε νὰ δυηθῇ ν' ἀναλάβῃ γενικὴν ἐπίθεσιν καὶ νὰ ἐπιδιώξῃ οὐ μόνον νὰ ἀπωθήσῃ τοὺς Ἕλληνας πρὸς τὸ ἔδαφός των, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσῃ νὰ ὑποχωρήσωσι μέχρι τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἴσως καὶ πέραν τούτων πρὸς τὰς Ἀθήνας. Μία ἐντυπωσιακὴ νίκη ἦτο ἀπαραίτητος, διότι τὸ γόητρον τοῦ στρατοῦ τούτου εἶχε κλονισθῆ ἀπὸ τοὺς τρεῖς πρῶτους μῆνας τῆς Ἑλληνικῆς περιπετείας καὶ διότι οἱ Γερμανοὶ ἠοιμόζοντο νὰ ἐπιτεθῶσι διὰ συντριπτικῶν δυνάμεων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ἐπειδὴ δὲ δὲν ὑπῆρχεν ἀμφιβολία ὅτι θὰ ἐνίκων οὗτοι ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, ἦτο ἀπολύτως ἀπαραίτητον εἰς τοὺς Ἰταλοὺς ὅπως σημειώσωσιν τὸ ταχύτερον, μίαν σταθερὰν ἐπιτυχίαν ⁽¹⁾.

Ἐν τούτοις, παρὰ τὰς ἐλπίδας καὶ τὰ ὄνειρα τοῦ Μουσολίνι, τὰ ἐκπονηθέντα ὑπὸ τοῦ Καβαλλέρο σχέδια, ἀπέβλεπον εἰς τὴν ἐπίτευξιν περιωρισμένων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν διὰ τὸ ἄμεσον μέλλον τουλάχιστον καὶ οὐδεμία κατὰ τὰς ὑπαρχούσας ἐνδείξεις ὑφίστατο προοπτικὴ περὶ εὐρύτερον ἐξελίξεων. Ὁ ἀπώτερος ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῆς ἐπιχειρήσεως ταύτης, ἦσαν τὰ Ἰωάννινα. Ἡ ἐπιχείρησις, θ' ἀνέτιθετο εἰς τὴν ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Τσελόζο Ἐνδεκστὴν Στρατιάν, ἥτις θὰ ἐπετίθετο ἐπὶ περιωρισμένου μετώπου, ἐν τῇ μεταξὺ τῶν ποταμῶν Ἀψου καὶ Ἀῶου ζώνῃ ἐπὶ τῆς γεωκίης κατευθυνσεως Γκλάβα—Μπούμπεσι, πρὸς δημιουργίαν ρήγματος καὶ διάνοιξιν τῆς κοιλάδος τοῦ ποταμοῦ Ντεσνίτσα. Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι ἡ βορειότερον ἐγκατεστημένη Ἐνάτη Στρατιά, οὔτε κἀν εἰδοποιήθη ὅτι ὁ Ἰταλικὸς στρατὸς θὰ ἀπειλῆτο τὴν 9ην Μαρτίου εἰς τὴν πλέον σοβαρὰν προσπάθειά του ἀπὸ τῆς ἐνώψεως τοῦ πολέμου. Ὁ Καβαλλέρος χαρακτηρίζει ὡς ἀπίστευτον τὸ γεγονός, ὅτι οὐδεὶς ἐσκέφθη νὰ εἰδοποιήσῃ περὶ τῶν ἐπικειμένων ἐπιχειρήσεων τὴν βορειότερον, ἐναντι τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ καὶ τῶν Γιουγκοσλαβικῶν συνόρων Ἐνάτην Στρατιάν, ἥτις καίτοι δὲν θὰ εἶχεν ἐνεργὸν ἐπέμβασιν, δὲν ἀπεκλείετο νὰ παρίστατο ἀνάγκη ὅπως ἐμπλακῇ ταχέως, εἴτε εἰς περίπτωσιν ἀνατροπῆς τοῦ ἐχθροῦ, εἴτε ἐκ περίπτωσιν ὀπισθοχωρήσεώς του. Ὁ Διοικητὴς τῆς Ἐνέτης Στρατιάς, ἐληροφορήθη τυχαίως τὴν 9ην Μαρτίου τὴν ἐναρξιν τῆς ἐπιθεσεως καὶ ἀπηύθυνεν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Καβαλλέρο, ζητῶν ὁδηγίαν ⁽²⁾.

Ἡ κυρία προσπάθεια ἐπὶ μετώπου 95 χιλιομέτρων, ἀνέτιθετο εἰς τὸ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Γκαμπάρα VIII Σῶμα Στρατοῦ, θαθῆτον τὰς Μεραρχίας Καλιάρι Πούλιε, Πινερόλο καὶ Μπάρι, ὡς καὶ δύο τάγματα Μελανοχιτώνων καὶ πλαισι-

(1) Τὸ μυστικὸν ἀρχεῖον Cavallero. Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΤΣ Σελ. 1.

(2) Τὸ μυστικὸν ἀρχεῖον Cavallero. Δημοσιεύσις εἰς τὸ περιοδικὸν «L'Europe» τῆς 17ης Φεβρουαρίου 1959. Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΤΣ. Σελ. 3.

ούμενον, δεξιά μὲν (νοτιοδυτικῶς) ὑπὸ τῆς Μεραρχίας Σφορτσέσκα τοῦ XXV Σώματος Στρατοῦ, ἀριστερὰ δὲ (βορειοανατολικῶς) ὑπὸ τῆς Μεραρχίας Κυνηγοί τῶν Ἄλπεων τοῦ IV Σώματος Στρατοῦ.

114. Ἐκ τῆς διατάξεως τῶν Ἰταλικῶν δυνάμεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν, ἐκ καταθέσεων αἰχμαλώτων, ὥς καὶ ἐξ εὐρεθέντος σχεδιαγράμματος ἐπὶ ἀνωτέρου Ἰταλοῦ ἀξιωματικοῦ, συλληφθέντος εἰς τὴν χαράδραν Πρόϊ Μάθ, ἐφ' οὗ εἶχε σημειωθῇ διὰ χρωμάτων ἡ σχεδιαζομένη κίνησις τῶν μεραρχιῶν Κάλιαρι, Πούλιε, Πινερόλο καὶ τῶν ταγμάτων Μελανοχιτῶτων, ἐτι δὲ ἐκ τῆς σχετικῆς ἐκθέσεως τοῦ Μουσολίνι, πρὸς τὸν Βασιλέα τῆς Ἰταλίας, προκύπτει ὅτι τὸ σχέδιον τῆς ἐπιθέσεως, εἶχεν ὥς ἑξῆς :

Ἡ κυρία προσπάθεια θὰ ἐστρέφετο κατὰ τοῦ τομέως τῆς I Μεραρχίας, ἀριστερὰ μὲν ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως αὐτὴν Μπούμπεσι—Τοσκίτσι—Μπρέγκου Μεμουλάζιτ—Ντράς ε—Καῖς, πρὸς Μάλι Γαρονίν, εἰς τὸ κέντρον ἐν τῇ κατευθύνσει Μπούμπεσι—Βινοκάζιτ—Μπαλαμπάν—Ροντέν δεξιά δὲ ἐν τῇ κατευθύνσει νοτίως αὐχένος Σισικουτ—Κιάφε Λούζιτ—Μπρέγκου Ψάρι—Ποντγκοράνη. Ὡς κύριοι ἀντικειμενικοὶ σκοποὶ καθωρίζοντο, πρῶτον μὲν ἡ γενικὴ γραμμὴ Ποντγκοράνη—Σούκα, δεύτερον δὲ ἡ γενικὴ γραμμὴ Κλεισούρα—Φράταρι—Μάλι Κρέσοβας, μὲ περαιτέρω προέλασιν πρὸς Λεσκοβίκι—Ἰωάννινα. Ὡς ἐνδιάμεσοι δὲ ἀντικειμενικοὶ σκοποὶ, καθωρίζοντο, πρῶτον τὰ ὑψώματα Μπούμπεσι—731—1260 (ἐπὶ Τρεμπεσίνας), δεύτερον τὸ Μπρέγκου Μεμουλάζιτ—Μπαλαμπάν—ὑψ. 1308 καὶ τρίτον ἡ γραμμὴ Ροντέν—Ποντγκοράνη⁽¹⁾. Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο, θὰ ἐπεξητεῖτο διὰ μετωπικῆς ἐπιθέσεως, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τοπικῶν ὑπερκερωτικῶν ἐνεργειῶν, ἐκδηλουμένων ἅμα τῇ δημιουργίᾳ τοῦ ρήγματος.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καὶ ἐξ ἄλλων ἐνδείξεων, συνάγεται ὅτι οἱ Ἰταλοὶ ἀφοῦ ἐπετύγχανον τὴν διάρρηξιν τοῦ μετώπου τῆς I Μεραρχίας μεταξὺ Τρεμπεσίνας καὶ Μπούμπεσι, θὰ προωθοῦντο πρὸς τὸν ὀδικὸν κόμβον Κλεισούρας, ἀποκλείοντες τὰς ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας καὶ Σεντέλι V καὶ XVII Ἑλληνικὰς Μεραρχίας καὶ ἀπωθοῦντες πρὸς Γαρονίν τὰς XV καὶ XI τοιαύτας, θὰ διήνοιγον τὴν κοιλάδα τοῦ Ντεσνίτσα καὶ θὰ προήλαυνον διὰ τῆς κοιλάδας τοῦ Ἀώου πρὸς Πρεμετὴν Λεσκοβίκι—Μέρτζανην καὶ περιοχὴν Ἐρσέκας, διὰ νὰ διαχωρίσουν τὸ βόρειον ἀπὸ τοῦ νοτίου μετώπου καὶ νὰ κατευθυνθῶσι πρὸς Ἰωάννινα⁽²⁾.

Ἀντίπαλοι δυνάμεις.

115. Τὸ Β'. Σῶμα Στρατοῦ, εἰς τὴν ζώνην τοῦ ὁποίου θὰ ἐνηργεῖτο ἡ Ἰταλικὴ ἐπίθεσις, διέθετε τὰς ἑξῆς δυνάμεις :⁽³⁾.

Δεξιὸς Τομεὺς (βόρειος) : Ἀπὸ Μπρέγκου Λιούλεϊ (ναί) μέχρι τοῦ Ἄψου ποταμοῦ, ἡ XI Μεραρχία μὲ τέσσαρα τάγματα ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ καὶ ἐν ἐφεδρείᾳ.

Κεντρικὸς Τομεὺς : Ἀπὸ ὑψ. 710 (ναί) μέχρι Μπρέγκου Λιούλεϊ (ὄχι), ἡ XV Μεραρχία μὲ δύο συντάγματα ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ καὶ ἐν (28ον Σ.Π.) ὡς ἐφεδρεία τοῦ ΤΣΗ.

Ἀριστερὸς Τομεὺς (νότιος) : Ἀπὸ τοῦ ὑψ. 710 (ὄχι) μέχρι τοῦ ὑψ. 1308 (Τρεμπεσίνας) (ναί), ἤτοι ἱππαστὶ ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ Κλεισούρας—Βερατίου, ἡ I Μεραρχία μὲ ἑξὶ τάγματα ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ καὶ τρία ἐν ἐφεδρείᾳ.

(1) Σχεδιάγραμμα 12.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Φ. Α/2. Σελ. 47.

(3) Σχεδιαγράμματα 13, 14.

Τομεὺς Σεντέλι, ἀπὸ Βορρά πρὸς Νότον : Ἡ V Μεραρχία με δύναμιν ἐννέα ταγμάτων καὶ ἡ XVII Μεραρχία με δύναμιν ἑξ ταγμάτων.

Ὅτιοθεν τοῦ μετώπου, ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ, ἦσαν κλιμακωμένοι αἱ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΗ ἐφεδρεῖαι, ὡς ἑξῆς :

Ἐπὶ τοῦ ὕψ. 1308 (βόρειαι κλιτεῖς Τρεμπεσίνας), τὸ 31ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, μείον τάγμα τῆς XVII Μεραρχίας. Εἰς τὴν περιοχὴν Σούκας τὸ 19ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς VI Μεραρχίας (ὑπὸ τὴν μεραρχίαν του), ἥτις εὐρισκομένη εἰς τὴν βορείως Κλεισούρας περιοχὴν, εἶχεν ἀντικαταστήσει ἐν μέρει τμήματα τῆς XV Μεραρχίας.

Εἰς τὴν περιοχὴν Καίτσας, τὸ 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς XV Μεραρχίας, ἀντικατασταθὲν ὑπὸ τοῦ 21ου τῆς VI Μεραρχίας.

Εἰς τὴν περιοχὴν Λιμποχόβου (Ν.Α. Ἀργυροκάστρου), ἡ IV Μεραρχία, ἐτοίμη νὰ ἀχθῇ εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

Ἦτοι σύνολον δυνάμεων εἰς ὁλόκληρον τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἑξ μεραρχίαι, καὶ ἐνδεχομένως ἡ IV Μεραρχία, ἑξ ὧν δύο, αἱ VI καὶ XI, συνολικῆς δυνάμεως ἑξ καὶ πέντε ταγμάτων ἑκάστη, ἀντιστοίχως. Ἐκ τῶν δυνάμεων τούτων, διετίθεντο σταθερῶς δεκατρία τάγματα ἐν τῇ ζώνῃ τῆς κυρίας προσπαιθείας τοῦ ἐχθροῦ.

116. Ἐναντι τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, οἱ Ἴταλοι διέθετον διὰ τὴν ἑναρξιν τῆς ἐπιθέσεως ἐν τῷ πρώτῳ κλιμακίῳ ἀπὸ Βορειοανατολῶν πρὸς Νοτιοδυμάς :

Τὴν 22αν Μεραρχίαν Κυνηγοὶ τῶν Ἀλπεων, εἰς τὴν περιοχὴν Λαβντάρι καὶ Θερέπελι.

Τὴν 59ην Μεραρχίαν Κάλιαρι, εἰς τὴν περιοχὴν Σιάλεσι.

Τὴν 38ην Μεραρχίαν Πούλιε, εἰς τὴν περιοχὴν Σισικουτ καὶ Μοναστέρο.

Τὰ 152 καὶ 155 Τάγματα Μελανοχιτώνων, εἰς αὐχένα Σισιπούτ, ἱππαστὶ ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς.

Τὴν 24ην Μεραρχίαν Πινερόλο, εἰς Τρεμπεσίναν (ὕψ. 1030 καὶ εἰς Ἀρτζαντί Σόττο).

Τὴν 2αν Μεραρχίαν Σφορτσέσκα, εἰς τὴν περιοχὴν Τεπελενίου.

Ἐν δευτέρῳ δὲ κλιμακίῳ τὴν 47ην Μεραρχίαν Μπάρι καὶ βραδύτερον τὴν 51ην Σιέννα, καὶ τὴν 7ην Λύκοι τῆς Τοσκάνης.

Ἐφεδρικαὶ Μεραρχίαι διετίθεντο, ἡ Πιεμόντε καὶ ἡ ἡμιτεθωρακισμένη Κενταύρων, εἰς τὴν περιοχὴν Τεπελενίου.

Ἐκάστη τῶν ὡς ἄνω Μεραρχιῶν, ἀποτελεῖτο ἐκ δύο συνταγμάτων πεζικοῦ καὶ ἐνὸς συντάγματος πυροβολικοῦ. Πλὴν τῶν ὡς ἄνω μεγάλων μονάδων, οἱ Ἴταλοι διέθετον ἐν τῷ συνόλῳ τῆς ζώνης Ἀώου—Ἀψου διάφορα συντάγματα Βερσαλλιέρων καὶ τάγματα Ἀλπινιστῶν καὶ Μελανοχιτώνων, ὧν τὸ σύνολον ἀνήρχετο εἰς δεκαπέντε περίπου τάγματα πεζικοῦ καὶ δύο τάγματα πολυβόλων ⁽¹⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/2. Σελ. 45—47.
Μυστικὸν ἀρχεῖον Στρατάρχου Cavallero.



5. Ἀναγνώρισις εἰς χιονισμένην κορυφήν.



6. Στὰ χιονισμένα βουνὰ τοῦ Κεντρικοῦ Τομέως.



7. Ἀποψις τῆς στενωποῦ Κλεισοῦρας.



8. Οἱ σιωπηλοὶ ἥρωες τοῦ πολέμου.

22

23

*Μέτρα τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων πρὸς
ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπιθέσεως.*

117. Αἱ Ἑλληνικαὶ δυνάμεις δὲν εὐρέθησαν ἀπροετοίμαστοι πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως. Αἱ προπαρασκευαί τῶν Ἰταλῶν, ἐγένοντο ἀντιληπταὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου ἤδη δεκαήμερου τοῦ Φεβρουαρίου καὶ τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἐναντίον τῆς ζώνης τοῦ ὁποίου, κατὰ τὰς μέχρι τῆς 20ης Φεβρουαρίου συλλεγείσας πληροφορίας ὑπὸ τῶν μονάδων ἐπαφῆς, θὰ ἐξεδηλοῦτο ἡ ἐπίθεσις αὕτη, ἐν τῇ κατευθύνσει Γκλάβα—Μπούμπεςσι, παρηκολούθει τὰς διαφόρους φάσεις τῆς προπαρασκευῆς τῆς καὶ ἐλάμβανε δραστηρίως τὰ ἐνδεικνυόμενα μέτρα, ἐκ παραλλήλου πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ ΓΣ λαμβανόμενα γενικώτερα τοιαῦτα.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, συνέχισαν καθ' ὅλον τὸν μῆνα Ἰανουάριον ἵας ἐπιθετικὰς αὐτοῦ ἐπιχειρήσεις, συνεπλήρωσε ταύτας κατὰ ἵας 13 καὶ 14 Φεβρουαρίου διὰ τῆς καταλήψεως τῶν βορειοδυτικῶν ἀντερεισμάτων τῆς Τρεμπεσίνας ὑπὸ τῆς V Μεραρχίας (ὑψ. 1178—Πούντα Νόρντ), πλὴν δὲν διέθετεν ἐπαρκεῖς δυνάμεις διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Μετζγοράνης, καθόσον ἡ δρῶσα εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην V Μεραρχία, εἶχεν ὑποστῇ σημαντικὴν φθορὰν λόγῳ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς εἰς μεγάλα ὕψη παραμονῆς τῆς, εἰς σημεῖον ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ ἀναλάβῃ ἐπιχειρήσιν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Τεπελενίου. Ἀλλὰ καὶ αἱ λοιπαὶ μονάδες τοῦ Σώματος Στρατοῦ (I, XV καὶ XI Μεραρχίαι), λόγῳ τῶν συνεχῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου, καίτοι ἐνισχυθεῖσαι εἰς προσωπικόν, οὐ μόνον δὲν εἶχον ἐπιθετικὴν ἱκανότητα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀμυντικὴν τῶν τοιαύτη ἦτο περιωρισμένη, πρὸ παντὸς δὲ εἶχον ἀνάγκην ἀντικαταστάσεως πρὸς ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν καὶ ἀνασυγκρότησιν.

Ἐν ὅψει τῆς καταστάσεως ταύτης, τὸ ΓΣ ἤρξατο προσανατολίζον πρὸς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἀρχικῶς μὲν τὴν XVII Μεραρχίαν, εἶτα δὲ καὶ τὴν VI τοιαύτην, ἐπὶ σκοπῷ ἀντικαταστάσεως τῶν I καὶ XV Μεραρχιῶν. Πρὸς τούτοις, διέταξε ἐπίσης καὶ τὴν IV Μεραρχίαν, εὐρισκομένην εἰς τὴν περιοχὴν Ἀργυροκάστρου, ἵνα εἶναι ἐτοίμη ὅπως κινηθῇ πρὸς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Ἐν ταύτῳ ὅμως, ἀπέβλεπε καὶ εἰς τὴν ἐνδεχομένην διεξαγωγὴν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς κατάληψιν ἀρχικῶς, εἰ δυνατόν, τῆς περιοχῆς Γκλάβας καὶ ἐκεῖθεν στροφῆς τοῦ Σώματος Στρατοῦ πρὸς Νοτιοδυσμὸς μέχρις Ἀώου, βορειοδυτικῶς τοῦ Τεπελενίου, διὰ τὴν ἀπὸ Βορρᾶ ὑπερκέρασιν τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς Τρεμπεσίνας—Σεντέλι. Καίτοι ὁ εὐρὺς οὗτος ἔλιγμος ἐκρίνετο ἐνδεδειγμένος, ἐν τούτοις αἱ διατιθέμεναι δυνάμεις ἐθεωρήθησαν ἀνεπαρκεῖς καὶ τελικῶς ἀπεφασίσθη καὶ διετάχθη ὅπως ἐκτελεσθῇ στενώτερος ἔλιγμος διὰ Τρεμπεσίνας—Σεντέλι (1). Αἱ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον διεξαχθεῖσαι ἐπιχειρήσεις, λαβὼν χώραν κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ 7—9 Μαρτίου, ἦτοι εἰς τὰς παραμονὰς τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως.

118. Οὐχ ἦττον, ἐκ παραλλήλου πρὸς τὰς τοπικὰς ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις τῶν μηνῶν Φεβρουαρίου καὶ Μαρτίου, τὸ Β' Σ. Στρατοῦ ἐξέδωκεν ἀπὸ τῆς 9ης Φεβρουαρίου διαταγὴν ἀμυντικῆς ἐγκαταστάσεως αὐτοῦ (2), ἥτις ἐφαρμοσθεῖσα δραστηρίως, ἔσχεν ἄριστα ἀπὸ πάσης ἀπόψεως ἀποτελέσματα, καθόσον ἐπὶ ἓνα μῆνα, ἦτοι ἀπὸ τῆς 9ης Φεβρουαρίου μέχρι 1ης 9ης Μαρτίου, καθ' ἣν ἐξεδηλώθη ἡ Ἰταλικὴ ἐπίθεσις, αἱ μονάδες του ἔσχον τὸν χρόνον νὰ προωθήσωσι δραστηρίως τὴν ἀμυντικὴν αὐτῶν ὀργάνωσιν καὶ οὕτω εὐρίσκοντο εἰς εὐνοϊκὴν θέσιν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 1—4.

(2) Παράρτημα 14.

διὰ τὴν ἀπόκρουσιν τῆς ἐπιθέσεως ταύτης. Αἱ Μεραρχίαι, ἔχουσαι μέχρι τότε ἐπιθετικὴν διάταξιν, δὲν εἶχον ὡς ἔδει ἀσχοληθῆ ἑπαρκῶς μετὰ τὴν ἀμυντικὴν αὐτῶν ἐγκατάστασιν ἐπὶ τῶν καταληφθεῖσων θέσεων. Τὸ διαρρεῦσαν μηνιαῖον χρονικὸν διάστημα, ἐπέτρεψεν, οὐμόνον τὴν συμπλήρωσιν τῆς ἀμύνης, ἀλλὰ καὶ τὴν τόνωσιν καὶ ἐξύψωσιν τοῦ ἠθικοῦ. Τὰ πνεύματα ὅλων, ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν, εἶχον συνηθίσαι μετὰ τὴν ιδέαν τῆς ἀναμενομένης ἐχθρικῆς ἐπιθέσεως καὶ τὴν ἀπόκρουσιν αὐτῆς, εἶχον δὲ μελετηθῆ ὅλοι αἱ πιθαναὶ περιπτώσεις, εἰς τρόπον ὥστε, ὅταν τὴν 9ην Μαρτίου ἤρξατο ὁ ἰσχυρὸς βομβαρδισμὸς ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, προάγγελος τῆς μελλούσης νὰ ἐκτοξευθῇ ἐπιθέσεως, πάντες ἦσαν προπαρασκευασμένοι ὕλικῶς τε καὶ ψυχικῶς καὶ ἀνέμενον μετὰ τὸ ὄπλον ἀνὰ χεῖρας καὶ μετὰ ὑψηλὸν φρόνημα τὸν ἐχθρὸν ⁽¹⁾.

Κατὰ τὰς τελευταίας πρὸ τῆς ἐκτοξεύσεως τῆς ἐπιθέσεως ἡμέρας, ἐσημειώθη ζωηρὰ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας, ἥτις μὴ ἀντιμετωπίζουσα τὴν ἀνύπαρκτον σχεδὸν Ἑλληνοβρετανικὴν τοιαύτην, ἐβομβάρδιζεν ἀνενοχλήτως καὶ ἐντατικῶς τὴν γραμμὴν τοῦ μετώπου, τὰ μετόπισθεν καὶ τὰς συγκοινωνίας, ἐνῶ διὰ συνεχῶν ἐπιγείων τοπικῶν κρούσεων ἐσφυγομετρεῖτο ἡ ἀντίστασις τῆς Ἑλληνικῆς γραμμῆς.

Τὴν 8ην Μαρτίου, ἐσημειώθη ἐξαιρετικὴ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ καὶ διώξεως. Κύριοι στόχοι τῆς δράσεως ταύτης, ὑπῆρξαν τὰ ἐν ἐφεδρεῖᾳ διατελοῦντα Ἑλληνικὰ τμήματα, τὸ ἀνεπτυγμένον ἐπὶ τῆς κοιλάδος τοῦ Ντεσνίτσα πυροβολικὸν καὶ ἰδίᾳ τὸ βαρὺ τοιοῦτον, ἡ ἀμαξιτὴ ὁδὸς ἀπὸ Πέτρανη μέχρι Χάνι Μπαλαμπάν, ἡ κορυφογραμμὴ τῆς Τρεμπεσίνας καὶ ἰδίᾳ ὁ ὑποδείκτης 1308, ἐφ' οὗ τὰ Ἑλληνικὰ παρατηρητήρια καὶ αἱ ἐφεδρεῖαι. Παρὰ τὴν κατὰ μάζας ὁμως ἐπέμβασιν τῆς ἀεροπορίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, τὰ ὕλικά ἀποτελέσματα δὲν ὑπῆρξαν ἀνάλογα πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν διατεθέντων ἀεροσκαφῶν. Οὐχ ἥττιον, τὰ ἀποτελέσματα ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ τῶν ὀπλιτῶν, δὲν ἦσαν ἀμελητέα, καθόσον ἡ δραστηριότης τῆς ὑπῆρξεν ἀνωτέρα πάσης προηγουμένης καὶ πᾶσα κίνησις ἐπὶ τοῦ πεδίου δράσεως τῆς ἀεροπορίας καὶ εἰς ἱκανὸν βάθος μέχρι τῆς Πρεμετῆς, εἶχε διακοπῇ ⁽²⁾.

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ

Ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως.

(9 Μαρτίου 1941)

(Σχεδ. 14)

119. Ἡ πρῶτα τῆς 9ης Μαρτίου σημειώνει τὴν ἑναρξιν τῆς μεγάλης Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως. Ἀπὸ τῆς 0630 ἤρχιζε σφοδρότατος βομβαρδισμὸς ὑπὸ τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἰδίως ὁμως εἰς τὸν τομέα τῆς I Μεραρχίας καθ' ὅλον τὸ βάθος καὶ πλάτος, μετὰ ὀπίσθιον ὄριον βαλλομένης ζώνης ὑψ. 1426 (Τρεμπεσίνα)—χωρίον Μπάλι—χαράδρα ἀμέσως ἀνατολικῶς Ροντέν. Ἡ πυκνότης τῶν πυρῶν ὑπῆρξεν ἐξαιρετικὴ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς προπαρασκευῆς, διαρκεσάσης δύο καὶ ἡμίσειαν ὥρας, καθ' ἃς 300 πυροβόλα ἐβάλον περὶ τὰ 100.000 βλήματα ἐπὶ μετώπου ἐξ χιλιομέτρων ⁽³⁾, μὴ ὑπολογιζομένων τῶν ὀλμων τῶν 81, ἐξ ὧν ἐκάστη Μεραρχία διέθετεν 60. Μετὰ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 6.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 16.

(3) Στρατηγοῦ Pricolo. «Ignacia contra Erosismo». Σελ. 130.

μεγαλύτεραν πυκνότητα πυρών ἐβλήθη ἡ περιοχή τῶν ὑψοδ. 717 (Μπρέγκου Ραπίτ) καὶ 731, ἐνθα ἀνεσκάφησαν καὶ ἀνετράπησαν τὰ πάντα, αἱ τηλεφωνικαὶ ἐπικοινωνίαι διεκόπησαν, ὁ δὲ καπνός, ὁ κονιορτός καὶ αἱ φλόγες, δὲν ἐπέτρεπον τὴν λειτουργίαν τῶν ὀπτικῶν. Εἰς τὸν βομβαρδισμόν τοῦτον, μετέσχε καὶ ἡ ἀεροπορία, βάλλουσα κατὰ τῶν ἐφεδρειῶν καὶ τῶν συγκοινωνιῶν.

Ἡ διάταξις τῆς I Μεραρχίας κατὰ τὴν πρωΐαν τῆς 9ης Μαρτίου, εἶχεν ὡς ἑξῆς (1) :

α) Συγκρότημα Συνταγματάρχου Γεωργούλα Νικολάου Διοικητοῦ τοῦ 5ου Συντάγματος (Βόρειον). Δεξιὸς ὑποτομεὺς τὸ 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ βορείως καὶ ἐν μέρει ἱππαστὶ ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς Κλεισούρα—Βεράτι, ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Κετσέα, Θεμιστοκλῆν.

Ἀριστερὸς ὑποτομεὺς (Νότιος), νοτίως τῆς ὁδοῦ, εἰς τὴν περιοχὴν Κιάφε Λουζίτ, μὲ τὸ III/4 Τάγμα.

β) Συγκρότημα Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου Κωνσταντίνου (Νότιον) Διοικητοῦ Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας, μὲ τὸ 16ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μείον τάγμα) ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Σωτηρίου Ἰωάννην (ἀπὸ 13 Μαρτίου Ἀντισυνταγματάρχης Ἰωάννου Χρήστος) εἰς τὴν περιοχὴν ὑψ. 1260—1060 (Τρεμπεσίνα) καὶ τὸ 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μείον τάγμα) ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Κατσιμητρὸν Στέφανον καὶ μὲ ἐφεδρείαν τὸ I/51 Τάγμα.

Πυροβολικὸν διετίθετο, εἰς μὲν τὸ Βόρειον Συγκρότημα, δύο μοῖραι ὀρειβατικοῦ καὶ δύο μοῖραι πεδινοῦ, μὲ σύνολον 28 πυροβόλων, εἰς δὲ τὸ Νότιον, ὀρειβατικὴ πυροβολαρχία καὶ τὰ πυρὰ βαρέος πυροβολικοῦ, μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 85, μιᾶς τῶν 155 καὶ ἐνὸς οὐλαμοῦ τῶν 105/27 μὲ 16 πυροβόλα. Σύνολον 42 πυροβόλα ὑπὸ τοὺς Ἀρχηγούς Ὁμάδων Πυροβολικοῦ καὶ 6 πυροβόλα συνοδείας. Ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας τὸ II/3 Τάγμα εἰς τὴν περιοχὴν Μπρέγκου Ψάρι.

Τὴν 0730, οἱ Ἱταλοὶ ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ δεξιοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα ἐναντίον τῶν ὑψ. 709 καὶ 710, ἀφοῦ ἐπεμήκυναν τὴν βολὴν πυροβολικοῦ εἰς τὸν τομέα τοῦτον. Κατόπιν ἀγῶνος μιᾶς ὥρας, καθ' ὃν οἱ ἐπιτεθέντες προσήγγισαν τὰ χαρακώματα καὶ διεξήχθη ἀγὼν διὰ χειροβοβίδων, ἤρχισαν οὗτοι νὰ ἀποσύρωνται πρὸς τὴν χαράδραν Προϊ Βελες, βαλλόμενοι σφοδρῶς ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, ὑποστάντες σημαντικὰς ἀπωλείας καὶ ἐγκαταλείψαντες 24 αἰχμαλώτους.

Κατὰ τὴν αὐτὴν περίπτου ὥραν, ἕτερα Ἱταλικά τμήματα, ἐπιτεθέντα κατὰ τοῦ Κιάφε Λουζίτ ἀρχικῶς καὶ ὀλίγον βραδύτερον κατὰ τῶν ὑψ. 1060 καὶ 1308 ἐκ τῆς κατευθύνσεως τοῦ ὑψοδ. 1030 καὶ τῶν βορειοανατολικῶν κλιτύων τῆς Τρεμπεσίνας, ἔσχον τὴν αὐτὴν τύχην, ὀλίγον μετὰ τὴν ἐξόρμησίν των.

Τὴν 0930, ὑπὸ νέον καταιγιστικὸν πῦρ, οἱ Ἱταλοὶ ἐπιτίθενται κατὰ τῆς περιοχῆς τοῦ ὑψ. 731 δι' ἐνὸς τάγματος, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ κατελάμβανον τοῦτο εὐκόλως, κατόπιν τοῦ ἐπὶ 2 $\frac{1}{2}$ ὥρας σφοδροτάτου βομβαρδισμοῦ, καθ' ὃς ὅλος ὁ χῶρος ἐκαλύπτετο ὑπὸ φλογῶν καὶ καπνοῦ, τὰ πάντα δὲ εἶχον ἀνασκαφῇ. Τὸ ἐν τῇ λωρίδι ταύτῃ II/5 Τάγμα, ὑποδέχεται τοὺς ἐπιτιθεμένους διὰ σφοδροῦ πυρὸς μὲ τοὺς διασωθέντας καὶ ἐκ τῶν χωμάτων ἀνακύψαντας ἀνδρας καὶ ἀμύνεται σθεναρῶς τῶν θέσεών του, ἀποδεκατίζον τοὺς ἐπιτιθεμένους, οἵτινες περὶ τὴν 1015 ἀποσύρονται πρὸς τὴν χαράδραν Προϊ Βελες, 800 μ. βορειοδυτικῶς τοῦ ὑψ. 731, ἐνθα βάλλονται ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Ἱταλικοῦ τούτου Τάγματος, ἦσαν μέγισται. Τὸ ἀνατραπὲν Τάγμα, διαδέχεται

(1) Σχεδιάγραμμα 13.

ἕτερον τοιοῦτον, ὅπερ συνεχίζον τὴν ἐπίθεσιν, κατορθώνει νὰ καταλάβῃ τὸν ὕψ. 717 (500 μ. δυτικῶς ὕψ. 731), ἀποτελοῦντα προκεχωρημένον σημεῖον ἐπὶ τῆς τοποθεσίας προφυλακῶν καὶ κατεχόμενον ὑπὸ δυνάμεως οὐλαμοῦ, ἔχοντος ἀποστολὴν ἐπιτηρήσεως καὶ περιορισμένης ἀντιστάσεως. Ἀντεπίθεσις, ἐκτοξευθεῖσα διὰ δυνάμεως περίπου οὐλαμοῦ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Διοικητὴν τοῦ II/5 Τάγματος, Ταγματάρχην Κασλὰν Δημήτριον καὶ τὸν Διοικητὴν τοῦ I/5 Τάγματος, Ταγματάρχην Γούλαν Ἀντώνιον, ὅπερ εἶχεν ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τῆς ἐσπέρας καὶ ὁ ὁποῖος παρέμενεν ἀκόμῃ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας, ἐπέτυχε τὴν ἀνατροπὴν τῶν Ἰταλῶν καὶ κατεδίωξε τούτους μέχρι σχεδὸν τῆς τοποθεσίας τῶν προφυλακῶν. Οἱ ἐπιτεθέντες, ὑπέστησαν γενικῶς μεγάλας ἀπώλειαις.

Κατὰ τὴν αὐτὴν περίπου ὥραν, καθ' ἣν ἐξετοξεύθη ἡ κατὰ τοῦ ὕψ. 731 ἐπίθεσις, τὰ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Κιάφε Λουζίτ ἐπιτεθέντα καὶ διασκορπισθέντα Ἰταλικά τμήματα, προσπαθήσαντα νὰ συγκεντρωθοῦν ἐπὶ τῶν ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ ὕψ. 1030 κλιτύων, μὲ προφανῆ πρόθεσιν νὰ ἐπιτεθοῦν ἐκ νέου πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν ὕψ. 1060 καὶ 1308, διελύθησαν ὑπὸ τοῦ εὐστόχου πυρός τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ.

Τὴν 1200, ἐκδηλοῦται νέα ἐπίθεσις τῶν Ἰταλῶν κατὰ τῶν ὕψ. 717 καὶ 731 καὶ κατὰ τοῦ ὕψ. 1060 (Τρεμπεσίνα), μὲ ἰσχυρὸν βομβαρδισμόν τῶν περιοχῶν Κιάφε Λουζίτ καὶ Μάζιανι, πρὸς κάλυψιν προφανῶς τῶν ἐσωτερικῶν πλευρῶν τῆς ἐπιθέσεως τῶν. Καὶ ἡ μὲν κατὰ τῆς Τρεμπεσίνας ἐπίθεσις ἀποτυγχάνει, τὰ ἐπιτεθέντα ὁμῶς κατὰ τῶν ὕψ. 717 καὶ 731 τμήματα, κατορθώνουν νὰ καταλάβουν ἐκ νέου τὸν ὕψ. 717. Ἀντεπίθεσις πρὸς ἀνακατάληψιν τούτου, δὲν ἐθεωρήθη σκόπιμος, καθόσον ὁ ὕψ. 717, ἀπετέλει ἀρχῇθεν προκεχωρημένον σημεῖον εἰς τὴν τοποθεσίαν προφυλακῶν, λίαν ἐκτεθειμένον εἰς τὰ ἐχθρικά πυρὰ καὶ δὲν προεβλέπετο ὑπὸ τοῦ σχεδίου ἀμύνης ἡ ἀνακατάληψις αὐτοῦ.

Τὴν 1400, καὶ ἐνῶ τὰ μέχρι τῆς στιγμῆς ταύτης πυρὰ τοῦ ἐχθροῦ εἶχον ἀραιωθῇ, ἐκδηλοῦται νέα ἐπίθεσις μετὰ σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ ἐφ' ὅλοκλήρου τῆς ζώνης τοῦ ὕψ. 731, τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ καὶ τοῦ ὕψ. 709, ἥτις ἀποκρούεται. Τοῦ βομβαρδισμοῦ συνεχιζομένου ἐφ' ὅλοκλήρου τοῦ μετώπου, ἐκδηλοῦται περὶ τὴν 1500 ἐπίθεσις τῶν Ἰταλῶν καὶ κατὰ τοῦ Κιάφε Λουζίτ καὶ τοῦ ὕψ. 1060, ἀποκρουσθεῖσα.

Τὴν 1650, ἐκδηλοῦται νέα ἐπίθεσις κατὰ τοῦ ὕψ. 731 καὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ διὰ δύο ταγμάτων, ἕξ ὧν ἓν ἐν πρώτῳ καὶ ἓν ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ, ἐνῶ αἱ περιοχαὶ Κιάφε Λουζίτ, Μάζιανι καὶ βόρειαι κλιτεῖς Τρεμπεσίνας, βομβαρδίζονται σφοδρῶς πρὸς κάλυψιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῆς κατὰ τοῦ ὕψ. 731 ἐπιθέσεως. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη, εἶχεν αἰφνιδιαστικὸν χαρακτῆρα καὶ ἦτο λίαν ἰσχυρά. Ἀλλ' οἱ ἀπὸ τῆς πρώτης ἀγωνιζόμενοι ἐντὸς κολάσεως πυρός, ὑπερασπισταὶ τῶν, διατηροῦντες πάντοτε ἀκλονήτως τὰς θέσεις τῶν, ἐφαρμόζοντες εὐστοχα ἰσχυρὰ πυρὰ καὶ ἀντεπιτιθέμενοι διὰ μικρῶν τμημάτων, διμοιριῶν καὶ λόχων, ἐπέτυχον τὴν ἀπόκρουσιν καὶ τῆς ἐπιθέσεως ταύτης, ἀπωθήσαντες τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα πρὸς τὴν χαράδραν Πρὸι Βίμπες. Ἐκεῖ ἐβλήθησαν ταῦτα δραστηρικῶς διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, σχόντα σοβαρωτάτας ἀπώλειαις. Τὸ πρὸ τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν ἔδαφος, εἶχε καλυφθῇ ἀπὸ σωροῦς πτωμάτων.

Οὕτω, ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως ἐν τῷ τομεῖ τῆς I Μεραρχίας, ἐναντίον τοῦ ὁποίου κατησθύνετο ἡ κυρία προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν, παρ' ὅλον τὸ σχεδὸν ἀκατάπαυστον καταιγιστικὸν πῦρ, παρ' ὅλα τὰ ἀλλεπάλληλα κύματα ἐφόδου, ἑτερματίσθη μὲ τὸ πενιχρὸν ἀποτέλεσμα τῆς ὑπ' αὐτῶν καταλήψεως τοῦ ἀνατολικῶς Μοναστέρο ὑψώματος 717, δευτερευούσης σημασίας, ὡς ἐξετέθη ἀνωτέρω. Χαρακτηριστικὸν τῆς ἡμέρας ταύτης, ὑπῆρξεν ἡ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν αὐτῆς

συνεχῆς καὶ μετὰ δραστηριότητος συμμετοχῇ τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας διὰ πλεόν τῶν 190 ἀεροπλάνων, ἐξ ὧν 70 βομβαρδιστικά, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς ὁποίας ἐξετελέσθησαν αἱ πλείσται τῶν ἐπιθέσεων ἀφ' ἑνός, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὁ ἐπὶ 3¹/₂ ὥρας συνεχῆς βομβαρδισμὸς τοῦ τομέως τῆς Μεραρχίας καθ' ὅλην τὴν ἐννοϊαν τοῦ πλάτους καὶ βάθους, μὲ μεγαλυτέραν πυκνότητα ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ ὑψ. 731 καὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, ὅπου ἡ κυρία προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν. Αἱ ἐπιτεθεῖσαι δυνάμεις, ἀνῆκον εἰς τὴν Μεραρχίαν Πούλιε, ἐνισχυμένην εἰς τὸ δεξιὸν τῆς διὰ τῆς λεγεῶνος Μελανοχιτώνων (1).

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ταύτης, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας, ἀπὸ μὲν τῆς 0800 τὸ ἄρτι ἀφικθὲν εἰς Γκρότταν I/16 Τάγμα, ἀπὸ δὲ τῆς 1230 ὁλόκληρον τὸ νεοαφικθὲν 19ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς VI Μεραρχίας, ὅπερ προώθησεν ἐν τάγμα βορείως καὶ βορειοανατολικῶς τοῦ χωρίου Πάβαρι καὶ ἕτερον εἰς τὴν βορείαν παρυφὴν τοῦ Ροντέν. Ὡσαύτως ἔθεσεν ἀπὸ τῆς 1315 εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ I/51 Τάγμα, μὲ ἀποστολὴν ἀμύνης μέχρις ἐσχάτων τοῦ ὑψ. 731 καὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ. Ἀπὸ τῆς 1830, ἔθεσεν εἰς κίνησιν τὸ III/19 Τάγμα πρὸς Χάνι Βινοκάζιτ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ αὐτοῦ Ἀποσπάσματος. Ὁμοίως διάφοροι κινήσεις μικρῶν τμημάτων ἔλαβον χώραν, κατόπιν διαταγῶν τοῦ Σώματος Στρατοῦ καὶ τῆς Μεραρχίας, ἐντὸς τοῦ τομέως τῆς (2).

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 3 νεκροὺς καὶ 4 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 6 νεκροὺς καὶ 204 τραυματίας ὁπλίτας.

Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἰταλῶν ὑπῆρξαν σοβαρώταται, συλληφθέντων καὶ 24 ὁπλιτῶν αἰχμαλώτων (3).

120. Ἡ XV Μεραρχία, κατεῖχε τὸν κεντρικὸν τομέα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, μὲ δύο ὑποτομεῖς (4): Τὸν δεξιὸν ὑποτομέα, μὲ τὸ 21ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ Συνταγματάρχην Μπαλῆν Παναγιώτην καὶ τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα μὲ τὸ 90ον Σύνταγμα Πεζικοῦ καὶ τὸ I/33 Τάγμα ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ 90οῦ Συντάγματος Συνταγματάρχην Γερακίνην Χρήστον. Πυροβολικὸν ἡ Μεραρχία διέθετε τὸ XV Σύνταγμα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Ἀβδελλᾶν Βασίλειον, τὴν VIα ΜΟΠ καὶ ἑξ πυρόβόλα συνοδείας ἥτοι ἐν ὅλῳ 38 πυροβόλα.

Ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας, παρέμεινε τὸ 33ον Σύνταγμα, μείον I/33 Τάγμα, ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Γριβέαν Ἀθανάσιον.

Τὴν 0630 τῆς 9ης Μαρτίου, οἱ Ἰταλοὶ ἤρχισαν σφοδροτάτην προπαρασκευὴν διὰ πυροβολικοῦ, ὧμων καὶ αὐτομάτων ὅπλων ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς, μὲ ἰδιαιτέραν πυκνότητα ἐπὶ τοῦ κέντρου ἀντιστάσεως ὑψ. 710 (Μπούμπεσι), ἥτις διήρκεσε μέχρι τῆς 0930. Ὁ Σ.Δ. τῆς Μεραρχίας ἐβομβαρδίσθη σφοδρῶς διὰ πυροβολικοῦ καὶ τῆς ἀεροπορίας ἀπὸ τῆς 0730 μέχρι τῆς 0830.

Τὴν 0800, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν διὰ δυνάμεως τάγματος ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ κατὰ τοῦ ὑψ. 710 ἐκ τῶν κατευθύνσεων τῶν ὑψ. 678 καὶ 757, καθηλωθέντες εἰς ἀπόστασιν 150 μέτρων ἀπὸ τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ αὐτομάτων ὅπλων. Τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα, ἀνῆκον εἰς τὴν Μεραρχίαν Κάλιαρι.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 17—19.
/Φ. 681/Α/2. Σελ. 421—422.

/Φ. 682/Β/1. Σελ. 120—132.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644 ΣΤ/1. Σελ. 27.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2.

(4) Σχεδιάγραμμα 14.

Τὴν 1500 ἤρξαντο συμπτυσσόμενα ὑπὸ δραστικά πυρὰ τῶν ἀμυνομένων, ὑποστάντα σοβαρὰς ἀπώλειας,. Κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν, οἱ Ἴταλοι ἐκινήθησαν ἐπιθετικῶς δι' ἐνὸς τάγματος ἐκ τοῦ αὐχένος Μπουμπέσι κατὰ τοῦ ὑψ. 869, ἐνθα τὸ δεξιὸν τοῦ 21ου Συντάγματος. Τὸ τάγμα τοῦτο, ἐμπεσὼν εἰς τὸν φραγμὸν τοῦ πυροβολικοῦ τῶν ἀμυνομένων, διελύθη καὶ ὑπεχώρησεν ἐν ἀταξίᾳ. Ἡ ὑπόλοιπος ἡμέρα τῆς 9ης Μαρτίου διέρρευσε ἀνευ ἐτέρας ἐνεργείας τῶν Ἰταλῶν, οἵτινες δὲν ἠδυνήθησαν νὰ θέσωσι πόδα οὐδ' ἐπὶ σπιθαμῆς τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας τῆς Μεραρχίας ⁽¹⁾.

Διὰ τὴν περίπτωσιν ἐνδεχομένης ἀνάγκης, ἡ Μεραρχία προώθησεν ἐν τάγμα τοῦ 33ου Συντάγματος ἐγγύτερον πρὸς τὸν ὑψ. 710.

121. Ἡ **XI Μεραρχία**, κατεῖχε τὸν δεξιὸν τομέα τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ μὲ δύο ὑποτομεῖς ⁽²⁾: Τὸν δεξιόν, ἐκ τοῦ 50ου Συντάγματος ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Παπαπέτρου Ἰωάννην καὶ τὸν ἀριστερόν ἐκ τοῦ 13ου Συντάγματος (δύο τάγματα) ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Καμπάνην Βασίλειον. Πυροβολικὸν διέθετε τρεῖς μοῖρας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ καὶ τέσσαρα πυροβόλα συνοδείας, ἥτοι ἐν ὄλῳ εἴκοσι ὀκτὼ πυροβόλα. Ἡ Μεραρχία διέθετεν ὡς ἐφεδρεῖαν τὸ III/13 Τάγμα εἰς Κιάφε Μουρίτ.

Ἡ ἐπικρατήσασα γενικῶς ἡρεμία κατὰ τὴν 8ην Μαρτίου, οὐδεμίαν ἐνδειξιν παρείχε περὶ ἐπικειμένης ἐπιθέσεως. Ἀπὸ τῆς 0630 ὁμοῦ τῆς 9ης, ἤρξατο σφοδρὸς καταιγισμὸς τοῦ ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς καὶ καθ' ὅλον τὸ βάθος αὐτοῦ, διαρκέσασα καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν μὲ μικρὰς διακοπὰς. Τὰ ἐχθρικά πυρὰ, ἦσαν ἰδιαιτέρως ἰσχυρὰ ἐπὶ τῶν ὑψ. 845, 931 καὶ 955, ἐνισχυόμενα διὰ πυρῶν ὀλμων καὶ ὀλμίσκων, οἵτινες εἶχον προωθηθῇ ἐγγὺς τῆς Ἑλληνικῆς γραμμῆς καὶ κατὰ τοῦ Μάλι Σπαντάριτ καὶ τῶν βορείων αὐτοῦ κλιτύων.

Οἱ Ἴταλοι, ὡς κατεδείχθη ἐκ τῶν γεγονότων καὶ ἐκ τῶν ὑποκλεπτομένων διαρκῶς ραδιοτηλεγραφημάτων των, κατηύθυνον τὴν ἐν τῷ τομεῖ τῆς Μεραρχίας κυρίαν αὐτῶν προσπάθειαν πρὸς τὸ Μάλι Σπαντάριτ, ἢ κατάληψις τοῦ ὁποίου θὰ διηκούλυνε μεγάλως τὴν περαιτέρω προχώρησιν των πρὸς τὸ ἀντέρεισμα Μπρέγκου Λιούλεϊ καὶ ἐκείθεν κατὰ μῆκος τῆς πεταλοειδοῦς κορυφογραμμῆς πρὸς τὰ ἀνατολικῶς Κλεισούρας ὑψώματα. Ἐπειδὴ ὁμοῦ ἡ ἀπόστασις τῶν γραμμῶν των ἀπὸ τὸ Μάλι Σπαντάριτ ἦτο μεγάλη, ἐκινήθησαν ἀπὸ τῆς 0735 ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ πυροβολικοῦ των μέχρι τῆς γραμμῆς Σπαθάρρα—Μπουζούκι, μὴ κατεχομένης ὑπὸ τῆς Μεραρχίας, ἣν ἐχρησιμοποίησαν ὡς βάσιν ἐξορμήσεως κατὰ τοῦ Μάλι Σπαντάριτ κατὰ τὴν ἐπομένην ἡμέραν.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἐκμεταλλεούμενοι τὸ πῦρ τοῦ πυροβολικοῦ των κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως, ἐνήργησαν τὴν 0735 ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψ. 845, μὲ δύναμιν πιθανῶς τάγματος, ἔχοντος ἓνα λόχον ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ, ὅστις κατώρθωσε νὰ φθάσῃ μέχρι τῶν πρώτων χαρσικωμάτων. Ὁ λόχος οὗτος, καθηλωθεὶς διὰ τοῦ πυρὸς τῶν ἀμυνομένων, ἀνετράπη διὰ τοπικῆς ἀντεπιθέσεως καὶ ὑπεχώρησε.

Τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα ἀνῆκον εἰς τὴν Μεραρχίαν «*Κυνηγοὶ τῶν Ἀλπεων*», ἐνισχυμένην δι' ἐνὸς τάγματος Μελονοχιτώνων.

Ἐναντίον τοῦ Μάλι Σπαντάριτ, οἱ Ἴταλοι κατηύθυνον τέσσαρα τάγματα, τρία τοῦ 11ου Συντάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ ἐν τάγμα Μελονοχιτώνων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 20.
ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 97.

Σχεδιάγραμμα 14.

(2) Σχεδιάγραμμα 14.

Ἐξ ὑποκλαπέντος ραδιοτηλεγραφήματος τὴν 1825 ὑπὸ τῆς Μεραρχίας, διεπιστώθη ὅτι αἱ δυνάμεις αὗται θὰ ἐπετίθεντο τὴν 1900 πρὸς κατάληψιν τοῦ Μάλι Σπαντάριτ καὶ Μπρέγκου Λιούλεϊ, κατόπιν προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ ἀπὸ τῆς 1830 μέχρι τῆς 1900. Ἡ ΧΙ Μεραρχία, ἐκμεταλλευθεῖσα ἐγκαίρως τὴν πληροφορίαν ταύτην καὶ ἀντιδράσασα διὰ τῶν πυρῶν τῆς, ἐματαίωσε πᾶσαν κίνησιν τῶν Ἰταλῶν, καίτοι ἐξετοξεύθη ἡ προπαρασκευὴ τοῦ πυροβολικοῦ των. Χαρακτηριστικὸν τῆς σημασίας ἦν οἱ Ἰταλοὶ ἀπέδιδον εἰς τὴν ἐντὸς τῆς ἡμέρας κατάληψιν τῶν ἀντικειμενικῶν σκοπῶν Μάλι Σπαντάριτ καὶ Μπρέγκου Λιούλεϊ, εἶναι ἡ εἰς τὸ προαναφερθὲν ραδιογράφημα διαλαμβανομένη φράσις :

«Τὸ Μπρέγκου Λιούλεϊ καὶ Μάλι Σπαντάριτ πρέπει νὰ περιέλθωσιν εἰς τὴν κατοχὴν μας. Δὲν εἶναι ἀνεκτὸν νὰ μὴ κατορθώσῃ ὁ Ἰταλικὸς στρατὸς νὰ ἀπωθήσῃ τὸν μειονεκτοῦντα Ἑλληνικὸν Στρατόν. Ζήτημα τιμῆς. Ὁφείλομεν νὰ ἐκδικηθῶμεν τοὺς νεκροὺς μας καὶ νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῶν ἐνδόξων παραδόσεών μας».

Ἡ Μεραρχία ἀπώλεσε κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην δύο ἀξιωματικοὺς φονευθέντας καὶ 51 νεκροὺς καὶ 77 τραυματίας ὁπλίτας. Μικρομετακινήσεις τμημάτων ἔλαβον χώραν ἐντὸς τοῦ τομέως τῆς πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως (1).

122. Εἰς τὸν τομέα τῆς **V Μεραρχίας**, ἐξεδηλώθη σφοδρὸς βομβαρδισμὸς διὰ πυροβολικοῦ ἀπὸ τῆς 0630 ἕφ' ὀλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς, διαρκέσας μέχρι τῆς 0830. Τοῦτον ἐπηκολούθησεν ἐπέμβασις τῆς ἀεροπορίας, ἥτις ἐβομβάρδισε συνεχῶς τὴν περιοχὴν τοῦ ὑψ. 1308 (Τρεμπεσίνας). Τὴν 0830 παρετηρήθη κίνησις μικρῶν τμημάτων δυνάμεως λόχου περίπου ἐκ τοῦ χωρίου Κατσίσιτι πρὸς Πούντα Νόρντ, ἡ κίνησις ὅμως αὕτη ἀνεκόπη ἐν τῇ γενέσει τῆς (2). Ἔτερα τμήματα δυνάμεως διλοχίας, ἐπιτεθέντα ἀπὸ Σεντέλι (ὑψ. 1805) πρὸς ὑψ. 1687, ἀπεκρούσθησαν διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πολυβόλων, ἐγκαταλείψαντα περὶ τοὺς 80 αἰχμαλώτους, ἐνῶ τάγμα ἐπιτεθὲν ἐκ Μαρίτσαϊ πρὸς Ἄρτζα ντὶ Σόπρα ἀπεκρούσθη, ὑποστὰν σοβαρωτάτας ἀπωλείας. Τὸ τελευταῖον τοῦτο τάγμα εἶχε προωθηθῇ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς τῆς 8/9 Μαρτίου πρὸς τὴν ἀνατολικῶς Μαρίτσαϊ χαράδραν, ἐντὸς τῆς ὁποίας εἰσεχώρησεν ἀθρόως ἅμα τῇ ἐνάρξει τῆς προπαρασκευῆς τοῦ πυροβολικοῦ. Μὴ δυνηθὲν ν' ἀντιδράσῃ σοβαρῶς ἐντὸς τῆς χαράδρας ταύτης, διελύθη ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ πυρὸς τῶν ἀμυνομένων, ἐγκαταλείψαν καὶ ὑπὲρ τοὺς 60 αἰχμαλώτους.

Ἡ Μεραρχία ἀπώλεσε κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην 1 φονευθέντα καὶ 14 τραυματίας ἀξιωματικοὺς καὶ 43 φονευθέντας καὶ 138 τραυματίας ὁπλίτας (3).

123. Ἡ **VXII Μεραρχία**, ἐνεργοῦσα ἐπιθετικῶς ἀπὸ τῆς 7ης Μαρτίου, εὐρίσκετο τὴν πρωΐαν τῆς 9ης ἐπὶ τῆς γραμμῆς ὑψ. 161 ἐπὶ τοῦ Ἀώου—ὑψ. 1437—ἀνατολικά κράσπεδα ὑψ. 1717—ὑψ. 1805, πρὸς αὐχένα Μετζγοράνης (4), ἣν ὠργάνωσε καὶ ἐνίσχυσε δι' ἐφεδρικῶν δυνάμεων, προκειμένου τὴν πρωΐαν τῆς 10ης νὰ ἐκδηλώσῃ ἐπίθεσιν πρὸς κατάληψιν τοῦ ὑψ. 1623. Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 9ης Μαρτίου, οἱ Ἰταλοὶ ἐξεδήλωσαν ἐπανειλημμένως σφοδράς ἐπιθέσεις, ὑποστηριχθεῖσας ὑπὸ πολυαριθμοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, ἰδίᾳ κατὰ τοῦ ὑψ. 1437, αἵτινες ἀπεκρούσθησαν. Ὁμοίως ἐπετέθησαν καὶ πρὸς τὸν αὐχένα Μετζγορά-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 20.

ΔΙΣ/Φ. 698/Α/1. Σελ. 182—186.

(2) Σχεδιάγραμμα 11, 9.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1 Σελ. 21.

ΔΙΣ/Φ. 686/Α/Γ. Σελ. 107.

(4) Σχεδιάγραμμα 11.

νης, αποκρουσθέντες και εγκαταλείψαντες υπέρ τούς 150 αίχμαλώτους ών δύο άξιωματικούς. Αί άπώλειαι τής Μεραρχίας μετά την ήμέραν ταύτην άρκετά σοβαραί, δέν είχαν έξακριβωθῆ.

Αί άπώλειαι τής 'Ιταλικής Μεραρχίας Τζούλια (XXV Σώματος Στρατοῦ, ἥτις ἔδρα εἰς τήν περιοχὴν Τεπελενίου ἔναντι τῶν XVII καὶ III 'Ελληνικῶν Μεραρχιῶν ἀνῆλθον κατὰ τὸ τρίήμερον 7-9 Μαρτίου εἰς 30 νεκροὺς, 87 τραυματίας καὶ 24 ἀγνοουμένους άξιωματικοὺς καὶ 68 νεκροὺς 2697 τραυματίας καὶ 610 ἀγνοουμένους ὀπλίτας ⁽¹⁾).

Εἰς τὸν τομέα τής II Μεραρχίας, ἡ δρᾶσις τῶν 'Ιταλῶν περιωρίσθη εἰς τήν ἐκτέλεσιν ἑντατικῶν βομβαρδισμῶν.

124. Οὕτω, ἡ πρώτη ἡμέρα τής μεγάλης ἐαρινῆς ἐπιθέσεως, ἔληξε μὲ ἑντελῶς ἀσήμαντα ἑδαφικά κέρδη τῶν 'Ιταλῶν, παρὰ τήν καταβληθεῖσαν παρ' αὐτῶν τεραστίαν προσπάθειαν. Οὐδαμοῦ κατῴρθωσαν οὗτοι νὰ θέσωσι πόδα ἐπὶ τής κυρίας ἀμυντικῆς τοποθεσίας τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, τὰ ὑποστάντα τήν ἐπίθεσιν τμήματα τοῦ ὁποίου ἡμύνθησαν μετ' ἐξαιρετικῆς γενναιότητος καὶ μὲ ἐξυψωμένον ἠθικόν, ἐπαυξηθὲν ἐκ τῶν ἐπιτευχθέντων ἀποτελεσμάτων.

Ὁ Μουσολίνι, παρακολουθὼν καθ' ὅλην τήν ἡμέραν ἐκ τοῦ παρατηρητηρίου τοῦ ὑψώματος Κόμαριτ (Γκλάβα) τήν δρᾶσιν τοῦ VIII 'Ιταλικοῦ Σώματος Στρατοῦ, ὅπερ εἶχεν ἀναλάβει τήν κυρίαν προσπάθειαν, δέν εἶχε λόγους νὰ εἶναι ἐνθουσιασμένος ἐκ τῶν ἐπιτευχθέντων πενιχροτάτων ἀποτελεσμάτων ⁽²⁾.

Λίαν παραστατικὴν εἰκόνα τοῦ διεξαχθέντος περὶ τὸν ὑψ. 731 ἀγῶνος κατὰ τήν ἡμέραν ταύτην, παρέχει ὁ 'Ακαδημαϊκὸς Δ. Κόκκινος ἐν τῷ ἱστορικῷ συγγράμματι αὐτοῦ, «Οἱ Πόλεμοι 1940-1941», σελ. 410:

Τὸ χαρακτηριστικὸν τῆς μάχης τῆς ἡμέρας αὐτῆς, ἦτο ἡ ἐναντίον τοῦ 731 ἐπίμονος ἐπίθεσις. Πέντε ἕως ἑξ ἐπιθετικαὶ ἐφοδοὶ ἐνεργήθησαν ἐντὸς τῆς ἡμέρας κατὰ τοῦ ὑψώματος τούτου, κατὰ τοῦ ὁποίου κυρίως ἐβαλλε καὶ ἡ 'Ιταλικὴ ἀεροπορία. Ἡ περὶ τὸ 731 περιοχὴ, εἶχε καταστῆ τοπικόν θανάτου, καταστροφῆς καὶ θανάσιμων προσπαθειῶν. Ἐνόμιζε κανεῖς ὅτι τήν μάχην εἶχεν ὀργανώσει ἐκατέρωθεν δαιμονικὸς σκηνοθέτης, διὰ νὰ δώσῃ τήν αἰσθησὶν τῆς φρίκης, τοῦ δέους, τῆς αἱματοχυσίας καὶ τοῦ ἡρωϊσμοῦ. Τὸ 'Ιταλικὸν πυροβολικὸν καὶ οἱ ὄλμοι, ἀνέσκαπτον ὁλοένα τήν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑψώματος, ἔκαναν ν' ἀναπηδοῦν διαρκῶς ἀπὸ τούτου πίδακες ἐπὶ καπνόν, φλόγας, χώματα, λίθους καὶ θραύσματα τῶν ὀβίδων, μέχρι τοῦ σημείου ν' ἀλλοιώνεται ἡ φυσιογνωμία τοῦ ἐδάφους. Παρεῖχετο ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἐπὶ τοῦ φλεγομένου τούτου χώρου, τὰ 'Ελληνικὰ τμήματα ἢ εἶχον κονιοποιηθῆ ἢ εἶχον διαλυθῆ. Ἀλλ' ὅταν ἐφόρμα πρὸς κατάληψίν του τὸ 'Ιταλικὸν πεζικόν, αἱ 'Ελληνικαὶ δυνάμεις ἀνεφαίνοντο μὲ τὰς κραυγὰς «ἀέρα» ποὺ ἦσαν σὰν νὰ ἐφθάναν ἀπ' ὅλην τήν Ἑλλάδα, ἐνισχυόμεναι ἀπὸ τοὺς ἤχους τόσοσιν ἐκρήξεων καὶ βοῶν καὶ μὲ τὰς ἀντεπιθέσεις των, ἠνάγκαζον τοὺς 'Ιταλοὺς νὰ στρέφωνται πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ νὰ βάλλωνται φεύγοντες ἀπὸ τῶν νῶτων».

Ἡ ποιητικὴ αὕτη περιγραφή, ἀνταποκρίνεται πλήρως πρὸς τήν πραγματικότητα, ὥς τήν ἔζησαν οἱ μετασχόντες μαχηταί, καὶ ἡ περαιτέρω ἐξιστόρησις τῶν γεγονότων θὰ ἐμφανίσῃ τοὺς ἐπικοὺς ὄντως ἀγῶνας, οἵτινες διεξήχθησαν κατὰ τὰς ἐπομένας ἡμέρας ἐπὶ τοῦ θρυλικοῦ τούτου ὑψώματος, ὅπερ λυσσῶδῶς ἀλλὰ καὶ ματαίως προσεπάθησαν νὰ καταλάβωσιν οἱ 'Ιταλοὶ καὶ ἐπὶ τοῦ ὁποίου μετὰ τὸ πέρας τοῦ πολέμου ἀνήγειρον τὸ γενικὸν μνημεῖον τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ πεσόντων στρατευμάτων των.

(1) Παράρτημα 17.

(2) Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 9 Μαρτίου, Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ Σελ. 111.

Ἡ δευτέρα ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως.

(10 Μαρτίου 1941)

(Σχεδ. 14)

125. Ἡ νύξ 9/10 Μαρτίου διέρρευσε ἀνευ σοβαρᾶς δράσεως, ἐξαίρεσει περιορισμένης τοιαύτης πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν,. Ὁ Διοικητὴς τῆς **I Μεραρχίας**, ἥτις ὑφίστατο τὸ βάρος τῆς κυρίας προσπάθειας τῶν Ἰταλῶν, ἠτήσατο παρὰ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ὅπως μὴ ἰσχύσωσιν οἱ τεθειμένοι περιορισμοὶ καταναλώσεως πυρομαχικῶν πυροβολικοῦ καὶ ἔλαβε τὴν ἔγκρισιν ὅπως ἐνεργῇ πρωτοβούλῳ, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῆς. Σημειωτέον, ὅτι εἰς τὸν τομέα τοῦ Συγκροτήματος Γεωργαύλα, κατηναλώθησαν κατὰ τὴν 9ην Μαρτίου 2525 βλήματα ὀρειβατικοῦ καὶ 3087 βλήματα πεδινοῦ πυροβολικοῦ πρὸς ἀπώ- κρουσιν κυρίως τῶν κατὰ τῶν ὑψωμάτων 731 καὶ Μπρέγκου Ραπίτ ἐπιθέσεων (1).

Ἀπὸ τῆς 0645, νέον καταιγιστικὸν πῦρ καλύπτει τὴν τοποθεσίαν τῆς Μεραρχίας (2), μὲ μεγαλυτέραν πυκνότητα ἐπὶ τοῦ ὑψ. 1060 καὶ νοτιώτερον (Τρεμπεσίνα), ὅπερ ἀπὸ τῆς 0745 ἐπεκτείνεται πρὸς Κιάφε Λουζίτ, ὑψ. 731 καὶ Μπρέγκου Ραπίτ, μὲ σφοδρότητα ὑπενθυμίζουσιν τοὺς ἐναντίον τοῦ Βερντέν ἱστορικοὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,. Τὰ πάντα ἔχουν ἀνασκαφῇ καὶ πάλιν, οἱ ἡρωϊκοὶ ὁμῶς ὑπερασπισταὶ παραμένουν ἀκλόνητοι εἰς τὰς θέσεις των ἐντὸς τῶν κονιορτοποιημένων χαρακωμάτων, δυσκολευόμενοι καὶ ν' ἀναπνεύσωσιν ἀκόμη ἀπὸ τὸν καπνόν, τὰς φλόγας καὶ τὴν σκόνην.

Τὴν 0850, ἐκτοξεύεται σφοδρὰ ἐπίθεσις τῶν Ἰταλῶν διὰ δυνάμεως τάγματος ἐναντίον τοῦ ὑψ. 731, τὴν δὲ 0910 ἐπεκτείνεται αὕτη καὶ ἐναντίον τῶν ὑψοδεικτῶν 717 (3) καὶ 710 (Μπρέγκου Ραπίτ) διὰ δυνάμεως συντάγματος, μὲ δύο τάγματα ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ. Ἀμφότεραι αἱ ὡς ἄνω ἐπιθέσεις ἐνηργήθησαν μὲ ἰσχυρὰς δυνάμεις καὶ μέσα, μὲ τὸ κέντρον βάρους εἰς τὸ πρῶτον κλιμακίον, τὰ δὲ Ἰταλικά τάγματα ἐπέπιπτον κατ' ἀκανονίστους συμπαγεῖς ὁμάδας ἐναντίον τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων. Κατόπιν πεισματώδους ἀγῶνος, καθ' ὃν ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ χειροβομβίδες καὶ χάρις καὶ εἰς τὸ καταιγιστικὸν πῦρ τῶν ἀμυνόμενων, ἡ ὁρμὴ τῆς ἐπιθέσεως ἀνακόπτεται ὀριστικῶς ἀπὸ τῆς 0950 καὶ τὰ πρῶτα ἐπιτιθέμενα τμήματα ἀρχίζουν ὑποχωροῦντα πρὸς τὸν ὑψ. 717 καὶ τὴν χαράδραν Πρού Βέμπες. Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἰταλῶν εἶναι σοβαρώταται, συλληφθέντων ἐνὸς λοχαγοῦ τραυματίου καὶ τριῶν ὀπλιτῶν. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀμυνόμενοι ὑπέστησαν σημαντικὰς ἀπώλειαι, ἰδίᾳ δὲ τὸ 11/5 Τάγμα, ὅπερ ἐνισχύθη διὰ τμημάτων τοῦ 1/5 Τάγματος.

Τὴν 1115, οἱ Ἰταλοὶ ἐπιτίθενται ἐκ νέου διὰ τῶν αὐτῶν δυνάμεων (ἐνὸς συντάγματος) κατὰ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ. Τὰ πρῶτα τμήματα ἀποδεκατίζονται διὰ τῶν πυρῶν τοῦ πεζικοῦ καὶ ἀνατρέπονται, νέον ὁμῶς κύμα ὑπερβαίνει τὸ πρῶτον καὶ συνεχίζει τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῶν αὐτῶν θέσεων. Διεξάγεται καὶ πάλιν ἀγὼν ἐκ τοῦ συστάδην μέχρι τῆς 1230, ὅτε οἱ ἐπιτιθέμενοι ἀνατρέπονται καὶ ὑποχωροῦσι πρὸς τὴν συμβολὴν τῶν χαραδρῶν 800μ. δυτικῶς τοῦ ὑψ. 717, βαλλόμενοι ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ τῆς ἀμύνης καὶ ὑφιστάμενοι σοβαρὰς ἀπώλειαι.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 422.

ΔΙΣ/Φ. 682/Ε/1. Σελ. 123.

(2) Σχεδιάγραμμα 14.

(3) Δέον νὰ μὴ γίνεταὶ σύγχυσις, μεταξὺ τοῦ δυτικῶς τοῦ ὑψ. 731 ὑψ. 717 καὶ τῶν δύο ὑψοδεικτῶν 717 τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ.

Τὴν 1745, οἱ Ἰταλοὶ ἤρχισαν σφοδρὸν βομβαρδισμόν ἐναντίον τοῦ ὕψ. 731 καὶ τὴν 1800 ἐξετόξευσαν ἐπίθεσιν διὰ δυνάμεως τάγματος. Καὶ ἡ ἐπίθεσις ὁμως αὐτῇ, ἐβδόμῃ κατὰ σειράν, διαρκέσασα περὶ τὴν μίαν ὥραν, ἀποκρούεται διὰ τῶν καλῶς προσηρμοσμένων ἰσχυρῶν πυρῶν πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ τῶν ἀμυνομένων καὶ τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα ὑποχωροῦν πρὸς Μοναστέρο. Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ἰταλοὶ φοβούμενοι πιθανῶς ἀντεπίθεσιν, ἐξετόξευσαν ἐπὶ δεκαπέντε λεπτὰ ἀντιπροπαρασκευὴν πυροβολικοῦ, ἀπὸ τῆς 1915 ὁμως τὸ πῦρ ἔπαυσεν ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ μετώπου ⁽¹⁾.

Εἰς τὸ Νότιον συγκρότημα τῆς Μεραρχίας, οἱ Ἰταλοὶ ἐξετόξευσαν τὴν 0700 καὶ 1000 ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ὕψ. 1060 ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας, ἀμφότεραι ὁμως ἀπεκρούσθησαν εὐχερῶς. Ἀπὸ τῆς 1800 μέχρι τῆς 1900, ἐβομβάρδισαν σφοδρῶς τὸ δεξιὸν τοῦ ὑποτομέως τοῦ 16ου Συντάγματος, ὅπερ ἔσχεν 7 νεκροὺς καὶ 38 τραυματίας, ἐξ ὧν εἰς ἀξιώματικός.

Ἀπὸ τῆς 1115, ἤρξατο σημειουμένη κίνησις ἐχθρικών τμημάτων ἐκ τῆς περιοχῆς Μοναστέρο-Σισικούτ πρὸς τὴν ἀμαξιτὴν ὁδὸν Βεροτίου Κλεισούρας, μὲ κατεύθυνσιν πρὸς Ἀνατολὰς καὶ μὲ προφανῆ σκοπὸν ὑπερκέρασεως τοῦ ὕψ. 731 ἀπὸ Νότου. Ὡς ἐξηκριβώθη βραδύτερον, τὰ τμήματα ταῦτα ἀνῆκον εἰς τὸ 72ον Σύνταγμα τῆς Μεραρχίας Πούλιε, ὅπερ ἐκινεῖτο κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ μὲ μίαν κατὰ βάθος διάταξιν, τοῦ ἐνὸς τάγματος ὀπισθεν τοῦ ἄλλου. Τὸ ἐπὶ κεφαλῇς τάγμα, φθάσαν περὶ τὴν 1500 εἰς τὸ ὕψος τοῦ ὕψ. 731 ἐδέχθη καταγιστικά πυρὰ ὄλων τῶν ὀπλῶν ἀπὸ τὸν ὕψ. 731, Κιάφε Λουζιτ καὶ Τρεμπεσίναν καὶ ἀνατραπὲν διελύθη. Ἑτέρα προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν πρὸς ὑπερκέρασιν τοῦ 731, ἐπαναληφθεῖσα περὶ τὴν 1800, ὑπέστη τὴν αὐτὴν τύχην.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 2 νεκροὺς καὶ 2 τραυματίας ἀξιώματικούς καὶ 27 νεκροὺς καὶ 147 τραυματίας ὀπλίτας ⁽²⁾.

Τὸ πυροβολικὸν τῆς Μεραρχίας ἔβαλε 1970 βλήματα. Συνελήφθησαν 8 ὀπλίται αἰχμάλωτοι.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἀναγνωρίζον τὴν λαμπρὰν δρᾶσιν τῆς I Μεραρχίας κατὰ τὸν διήμερον ἀγῶνα, ἐκοινοποίησε τὴν 10ην Μαρτίου τὴν κατωτέρω συγχαρητήριον διαταγήν:

«Πολεμιστὰς I Μεραρχίας

Πρὸ τοῦ ἀκαμάτου ἡρωϊσμοῦ σας ἐθραύσθησαν ἀπὸ τῆς χθὲς ἀπασαι αἱ ἀπεγνωσμένα ἐχθρικοὶ προσπάθειαι. Πρὸ τῶν χαλυβδίνων γραμμῶν σας, συνετρίβησαν κατὰ τὸ διήμερον χρονικὸν διάστημα τρεῖς νωπαὶ μεραρχίαι. Εἶμαι ὑπερήφανος διότι ἡγοῦμαι τοιούτων ἡρώων. Ἡ Πατρίς σεμνύεται δι' αὐτούς. Ἡ παροῦσα νὰ φθάσῃ μέχρι τοῦ τελευταίου ὀπλίτου τῆς μεραρχίας.

Ὑποστράτηγος Γ. Μπᾶκος

126. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, οἱ Ἰταλοὶ ἤρχισαν ἀπὸ τῆς 0700 σφοδρωτάτην προπαρασκευὴν διὰ πυροβολικοῦ καὶ ὀπλῶν ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς καὶ ἰδίως ἐπὶ τοῦ κέντρου ἀντιστάσεως Μπούμπεσι (ὕψ. 710) καὶ τοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 423-424.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Β/1. Σελ. 124-125.

Σχεδιάγραμμα 14.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Β/1. Σελ. 124-126.

ΔΙΣ/Φ. 681/Α/1/2. Σελ. 428-429.

ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 30.

ύψ. 869. Τὴν 1000, ἐπετέθησαν διὰ δυνάμεως τάγματος κατὰ τοῦ ύψ. 710, καθηλωθέντες εἰς ἀπόστασιν 300 μέτρων ἀπὸ τῶν γραμμῶν τῶν ἀμυνομένων. Βαλλόμενοι δραστικῶς διὰ πυρῶν αὐτομάτων ὄπλων καὶ πυροβολικοῦ, συνεπτύχθησαν περὶ τὴν 1400, ὑποστάντες σοβαρὰς ἀπώλειας.

Πρὸς τὸν ύψ. 869, δεξιὸν κέντρον ἀντιστάσεως τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως, οἱ Ἴταλοι ἐξετέφευσαν τέσσαρας ἐπιθέσεις ἀπὸ τῆς 0800 μέχρι τῆς 1430, διὰ δυνάμεως μείζονος τοῦ τάγματος, αἵτινες ἀπεκρούσθησαν καὶ ἐν ταυτῷ ἐπέτρεψαν τὴν βελτίωσιν τῆς θέσεως τῶν ἀμυνομένων, οἵτινες δι' ἀντεπιθέσεως κατέλαβον ἕνα λόφον. Τὴν 1600, οἱ Ἴταλοι ἐπετέθησαν καὶ αὐθις κατὰ τοῦ ύψ. 710 (Μπούμπεσι), ἀποκρουσθέντες μὲ σοβαρωτάτας ἀπώλειας διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ.

Τὴν 1730, ἤρξατο προπαρασκευὴ πυροβολικοῦ πρωτοφανοῦς ἐντάσεως, κατὰ τοῦ ύψ. 710, ἣν ἐπηκολούθησεν ἐπίθεσις τῶν Ἱταλῶν, ἀποκρουσθεῖσα καὶ πάλιν μὲ σοβαρὰς δι' αὐτοὺς ἀπώλειας.

127. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, ἐσημειώθη δρᾶσις περιττόλων ἐκατέρωθεν κατὰ τὴν νύκτα τῆς 9/10 Μαρτίου. Ἀπὸ τῆς 0650, οἱ Ἴταλοι ἤρχισαν βάλλοντες καταιγιστικῶς διὰ τοῦ πυροβολικοῦ των καὶ ὀλμων ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς Μεραρχίας καὶ ἰδίᾳ ἐπὶ τοῦ Μάλι Σπαντάριτ καὶ τῶν ύψοδ. 931 καὶ 845. Ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ τούτου, ἐπῆλθον σημαντικαὶ καταστροφαὶ εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα, ἐνθα ἀνεσκάφησαν τὰ χαρακώματα καὶ κατεστράφησαν αὐτόματα ὅπλα.

Ἀπὸ τῆς 0800, οἱ Ἴταλοι ἐξεδήλωσαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Μάλι Σπαντάριτ, ἐνῶ συγχρόνως ἐπετίθεντο διὰ μικρῶν δυνάμεων ἐναντίον τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως πρὸς ἀντιπερισπασμόν. Ἡ κατὰ τοῦ Μάλι Σπαντάριτ ἐπίθεσις, ἀπέβλεπεν εἰς τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος τούτου δι' ὑπερκεράσεως ἐξ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν καὶ ἰδίᾳ ἐξ Ἀνατολῶν, ἐνθα κατέβαλον τὴν μεγαλυτέραν των προσπάθειαν.

Περὶ τὴν 0930, τὰ ἐχθρικά στοιχεῖα προσήγγισαν πρὸς τὰς πρώτας Ἑλληνικὰς γραμμάς καὶ ἠτοιμάζοντο διὰ τὴν τελικὴν ἐφοδον, ὡς ἐξήγετο ἐξ ὑποκλαπέντων ραδιοτηλογραφημάτων των, ἀνέβαλον ὁμῶς ταύτην, ἀναμένοντα πληρεστέραν ὑποστήριξιν πυροβολικοῦ, καὶ περὶ τὴν 1120, ἤρξατο ἀγὼν ἐκ τοῦ συστάδην ἐν μέσῳ πυκνῆς ὀμίχλης καὶ ραγδαίας βροχῆς, ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῆς ὁποίας κατάρθωσαν νὰ ἀπωθήσωνσι τμήματα τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως. Διαλυθείσης τῆς ὀμίχλης αἰφνιδίως, διεπιστώθη ὅτι Ἱταλικά τμήματα εἶχον παρεμβληθῇ μεταξύ τοῦ δεξιοῦ τοῦ 50ου Συντάγματος καὶ τῆς XI Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, τὰ τμήματα τῆς ὁποίας εἶχον ἀποχωρήσει ἐκ τῶν θέσεών των, γεγονός ὅπερ προεκάλεσε κλονισμόν τινα εἰς τοὺς ἀμυνομένους.

Ἡ Μεραρχία διέταξεν ἀμέσως τὴν πρὸς τὸ δεξιὸν προώθησιν ὀλοκλήρου τοῦ III/13 Τάγματος, οὗτινος λόχος εἶχεν ἤδη διατεθῇ πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ ὑποτομέως τούτου, δώσασα ἐντολὴν εἰς τὸν Διοικητὴν αὐτοῦ ὅπως, ἐν περιπτώσει δυσμενοῦς ἐκβάσεως τοῦ ἀγῶνος ἐπὶ τοῦ Μάλι Σπαντάριτ, ἐπιτεθῇ πρωτοβούλως καὶ ἐγκαίρως διὰ τὴν ἀνακατάληψιν αὐτοῦ. Τὸ Τάγμα τοῦτο, ἀφίχθῃ ἐπὶ τόπου περὶ τὴν 1430, προώθησε τῇ αἰτήσῃ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ ὑποτομέως, ἕνα λόχον του πρὸς τὰ δεξιόν. Ὁ λόχος οὗτος ἀντεπιτεθεὶς μεθ' ἑτέρου λόχου τοῦ ὑποτομέως, ἀνέτρεψε τὰ διεισδύσαντα εἰς Μάλι Σπαντάριτ Ἱταλικά τμήματα, παρασύρας καὶ τὰ συμπτυχθέντα Ἑλληνικά τοιαῦτα, ἅτινα ἀνακατέλαβον τὰς θέσεις των, οὕτω δὲ ἀποκατεστάθη πλήρως ἡ τοποθεσία.

Ἐτέρα ἀντεπιθέσις, ἐκτοξευθεῖσα ἐκ παραλλήλου εἰς τὸ ἀριστερόν, ἀνέτρεψε τὰ διεισδύσαντα ἐκεῖ μικρὰ τμήματα τῶν Ἱταλῶν. Κατὰ τὴν ὑπόλοιπον ἡμέραν, δὲν ἐξεδηλώθη ἄλλη ἐπιθετικὴ ἐνέργεια.

Ἐπιθετικὸν ἐγχείρημα, ὀργανωθὲν ὑπὸ τῆς XI Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως καὶ ἐκτελεσθὲν περὶ τὴν 2100 πρὸ Μποζούκι, ἀπεκρούσθη διὰ σφοδρῶν πυρῶν, συναπεκόμισεν ὁμῶς αἰχμαλώτους καὶ ἀπηλευθέρωσε καὶ τέσσαρας Ἑλλήνας αἰχμαλώτους. Παρόμοιον ἐγχείρημα, ἐκτελεσθὲν ὑπὸ τοῦ 50ου Συντάγματος πρὸς Σπαθάραν ⁽¹⁾ δὲν ἐσημείωσεν ἐπιτυχίαν, προσκροῦσαν εἰς ἰσχυρὰ πυρά.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἀνῆλθον εἰς 1 νεκρὸν καὶ 10 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 65 νεκροὺς καὶ 231 τραυματίας ὁπλίτας.

Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἰταλῶν ὑπῆρξαν σοβαραί, ὥς ἀπεδεικνύετο ἐκ τῶν πρὸ τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν πτωμάτων, ἅτινα παρέμειναν ἄταφα μέχρι τῆς ἀποχωρήσεως ἐκ τῆς Ἀλβανίας. Συλληφθέντες 28 αἰχμάλωτοι συνεπλήρωνον τὰς ἀπώλειαις των. Τὸ πυροβολικὸν τῆς Μεραρχίας κατηνάλωσε τὴν ἡμέραν ταύτην 1970 βλήματα ⁽²⁾.

128. Ἡ XVII Μεραρχία, συμφώνως πρὸς τὴν ἣν εἶχεν ἀποστολὴν πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς κατοχῆς τοῦ ὄρους Σεντέλι, προπαρασκεύασε καὶ ἐξετόξευσε περὶ τὴν 1200 τῆς 10ης Μαρτίου ἐπιθέσιν κατὰ τοῦ ὑψ. 1623 ἐπὶ τοῦ Σεντέλι, κατόπιν 15λέπτου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη ἐξετελέσθη διὰ τῶν I/29 καὶ II/29 Ταγμάτων. Καὶ τὸ μὲν I/29 Τάγμα, κατορθώσαν νὰ φθάσῃ περὶ τὴν 1400 εἰς ἀπόστασιν 300 περίπου μέτρων ἀνατολικῶς τοῦ ὑψ. 1623, μαχόμενον ὑπὸ δυσμενεστάτης συνθήκας καὶ βαλλόμενον καὶ ὑπὸ τοῦ φίλιου πυροβολικοῦ, δεχθὲν σφοδρὰν ἐχθρικὴν ἐπίθεσιν ἀνετράπη καὶ ἐπανῆλθεν εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς του, τὸ II/29 ὁμῶς Τάγμα, βληθὲν καὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ φίλιου πυροβολικοῦ, δὲν ἠδυνήθη νὰ προχωρήσῃ, ὑποστάν σοβαράς ἀπωλείας, μόλις δὲ κατώρθωσε νὰ συγκρατηθῇ ἐπὶ τῶν θέσεών του ⁽³⁾.

Οἱ Ἰταλοὶ ἐξετέλεσαν ἀπὸ τῆς πρωίας σφοδροὺς βομβαρδισμοὺς διὰ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, ἰδίᾳ ἐκ τῆς περιοχῆς Γκόλικο, κατὰ τοῦ ὑψ. 1437 καθ' οὗ καὶ ἐνήργησαν ἐπανειλημμένας ἐπιθέσεις, ἀποκρουσθείσας. Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου Ἑλληνικῶν τμημάτων ὑπῆρξαν σοβαρώταται.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ἀνῆλθον εἰς 3 ἀξιωματικούς καὶ 52 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ 19 ἀξιωματικούς καὶ 395 ὁπλίτας τραυματίας ⁽⁴⁾.

Εἰς τοὺς τομεῖς τῶν II καὶ V Μεραρχιῶν, ἐσημειώθη ζωηρὰ δράσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, ἰδίως δὲ εἰς Πούντα Νόρντ.

129. Ἐληγεν οὕτω καὶ ἡ δευτέρα ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν καὶ παρὰ τὰς λυσσώδεις ἐπιθέσεις των πρὸς διάσπασιν, ἰδίᾳ τοῦ τομέως τῆς I Μεραρχίας ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ ὑψ. 731, οὐδαμοῦ κατώρθωσαν οὗτοι νὰ θέσωσι πόδα ἐπὶ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους. Ἡ πρὸς στιγμὴν κατάληψις παρ' αὐτῶν τμήματος τοῦ Μάλι Σπαντάριτ, ἥτις ἐδραιουμένη θὰ ἀπετέλει σοβαρὰν ἐπιτυχίαν, ὑπῆρξεν ἡ μοναδικὴ πρόσκαιρος ἐπιτυχία, διαφυγοῦσα τῶν χειρῶν των.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, παρακολουθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν ἐξέλιξιν τῆς ἐπιθέσεως, ἐπενέβαινεν εἰς τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἀγῶνος διὰ προφορικῶν ἐν πολλοῖς ἀπὸ τηλεφώνου διαταγῶν, δοθέντος ὅτι ἡ διαδοχὴ τῶν ἐναλλασσομένων τακτικῶν καταστάσεων, ἐν τῷ τομεῖ, ἰδίᾳ τῆς I Μεραρχίας, ἦτο τοιαύτη, ὥστε δὲν ὑπῆρχεν ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος διὰ τὴν ἐγγραφον διαβίβασιν τῶν διαταγῶν ⁽⁵⁾. Ἡ

(1) Σχεδιάγραμμα 14.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Α/1. Σελ. 187—190.
ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ1. Σελ. 32—33.

(3) Σχεδιάγραμμα 11.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/2. Σελ. 54—63.

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 36.

ἐξέλιξιν, τῆς καταστάσεως κατὰ τὴν πρώτην καὶ δευτέραν ἡμέραν τῆς ἐπιθέσεως, δὲν ἀπότησε τὴν γενικωτέραν ἐπέμβασιν τοῦ Σώματος Στρατοῦ καὶ ὁ ἀγὼν διεξήχθη ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἀποστολῶν τῶν Μεραρχιῶν.

Ἐκ τῆς ἀντιπάλου πλευρᾶς, οἱ Ἴταλοι δὲν εἶχον λόγους νὰ εἶναι εὐχαριστημένοι ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν διημέρων προσπαθειῶν των. Ἀπὸ τῆς πρώτης ἤδη ἡμέρας τῆς ἐπιθέσεως καὶ δὴ ἀπὸ τῆς μεσημβρίας, ὁ Μουσολίνι, ὅστις παρηκολούθει τὸν ἀγῶνα ἐκ τοῦ παρατηρητηρίου τοῦ Κόμαριτ (Γκλάβα), εἶχε σχηματίσει καθαρὰν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ ἐπίθεσις εἶχεν ἀρχῆθαι ἀποτύχει. Τοῦτο ἀνέφερεν εἰς ἐκθεσίν του πρὸς τὸν Βασιλέα ὑποβληθεῖσαν μετὰ τὴν εἰς Ἰταλίαν ἐπανοδὸν του τὴν 21ην Μαρτίου ⁽¹⁾.

Ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως.

(11 Μαρτίου)

(Σχεδ. 14)

130. Ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως, ἐκαρακτηρίζετο ὑπὸ τῆς αὐτῆς λυσσώδους προσπαθείας τῶν Ἰταλῶν πρὸς διάρρηξιν τῆς Ἑλλην. ἀμυντικῆς τοποθεσίας⁽²⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας**, ἐπετέθησαν οὗτοι αἰφνιδιαστικῶς τὴν 0430 δι' ἐνὸς τάγματος κατὰ τῶν νοτίων κλιτύων τοῦ ὕψ. 731. Οἱ ἀμυνόμενοι, γρηγοροῦντες, ὑπεδέχθησαν τὴν ἐπίθεσιν δι' ἰσχυρῶν πυρῶν καὶ ἀμέσου ἀντεπιθέσεως, με ἀποτέλεσμα τὴν διάλυσιν τοῦ ἐπιτεθέντος τάγματος καὶ τὴν σύλληψιν μεταξὺ ἄλλων καὶ τοῦ διοικητοῦ του. Ἐπικολούθησε σφοδρὸς καὶ παρατεταμένος βομβαρδισμὸς τῶν ὕψ. 731 καὶ Μπρέγκου Ραπίτ. Ἐκ παραλλήλου, ἡ ἀπὸ τῆς προηγουμένης σημειωθείσα ὑπερκερωτικὴ κίνησις τῶν Ἰταλῶν διὰ τῆς χαράδρας Πρὸι Μάθ, ἣτις εἶχεν ἀνασταλῆ εἰς τὸ ὕψος τοῦ 731, ἐξεδηλώθη ἐντονωτέρα πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Χάνι Βινοκάζιτ, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς κινήσεως τοῦ κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ δρῶντος 72ου Συντάγματος τῆς Μεραρχίας Πούλιε. Ἐπωφελοῦμενοι τῆς νυκτός, οἱ Ἴταλοι προώθησαν ἐντὸς τῆς χαράδρας Πρὸι Μάθ δύο τάγματα Μελανοχιτώνων, με τὴν πρόθεσιν ὑπερκεράσεως τοῦ ὕψ. 731, νοτιώτερον τῆς περιοχῆς τοῦ Σπι Καμαράτε ἢ καὶ καταλήψεως τῶν ἀνατολικῶν κρασπέδων τοῦ Κιάφε Λουζίτ, ἐνθα ἡ διάταξις τοῦ Ἑλληνικοῦ πεδινοῦ πυροβολικοῦ τοῦ τομέως.

Ἐξαιρετικῶς πυκνὴ ὁμίχλη ἐπεκράτει εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην τὴν πρωΐαν τῆς 11ης Μαρτίου. Παρὰ ταῦτα, ἡ κίνησις τῶν ὡς ἄνω Ἰταλικῶν τμημάτων, ἅτινα εἰσέδουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς τοποθεσίας, ἐγένετο ἐγκαίρως ἀντιληπτὴ ὑπὸ τῶν τμημάτων τοῦ ἐντὸς τῆς χαράδρας ταύτης τεταγμένου ἀντιαρματικοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἡ Διοίκησις τοῦ ὑποτομέως ἔλαβε τὰ κατάλληλα μέτρα διὰ τὴν παγίδευσιν τῶν προχωρούντων Ἰταλῶν, κινητοποιήσασα ὅλα τὰ ἐφεδρικά της τμήματα.

Τὴν 0945, ὁ μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης συνεχιζόμενος βομβαρδισμὸς ἐνετάθη, ἰδίᾳ ἐπὶ τοῦ ὕψ. 731, τοῦ Κιάφε Λουζίτ καὶ τῆς Τρεμπεσίνας, τὴν δὲ 1045 οἱ Ἴταλοι ἐξαπέλυσαν νέαν ἰσχυράν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὕψ. 731, ὑποστηρίξαντες ταύτην διὰ καταιγισμοῦ πυροβολικοῦ. Ὁ ἀγὼν συνεχίσθη μετὰ μεγίστης σκληρότητος, ἐπεκταθεὶς καὶ ἐπὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, τῶν ὕψ. 717 καὶ 709, ἐνῷ τὸ Κιάφε Λουζίτ καὶ ὁ ὕψ. 1060, ἐβomberδίζοντο σφοδρῶς καὶ σχεδὸν ἀδιακόπως.

(1) Στρατάρχου Cavallero, «Μυστικὸν ἀρχεῖον». Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 33.

(2) Σχεδιάγραμμα 14.

Ἡ μάχη αὕτη, διαρκέσασα μέχρι τῆς 1300, ἔσχευ ὡς ἀποτέλεσμα τὴν μετὰ μεγάλων ἀπωλειῶν ἀπώθησιν τῶν Ἰταλῶν, ὧν τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα, διαλυθέντα, ἐτράπησαν εἰς φυγὴν.

Ἀπὸ τῆς 1300 μέχρι τῆς 1600, ἐπεκράτησε σχετικὴ ἡρεμία, ἀνταλλασσομένων ἐκατέρωθεν ἀραιῶν πυρῶν πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ. Ἀπὸ τῆς 1635, νέος ἐντατικὸς βομβαρδισμὸς, διαρκείας 30 λεπτῶν προηγήθη σφοδρᾶς ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν κατὰ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, τοῦ ὑψ. 709 καὶ τοῦ ὑψ. 710, ἡττις ἀπεκρούσθη τελικῶς περὶ τὴν 1745, κατόπιν λίαν πείσμονος ἀγῶνος, ὁ βομβαρδισμὸς ὁμῶς τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων ἐξηκολούθησε μέχρι τῆς 2015, ὅποτε κατέπαυσε.

Ἡ διὰ τῆς χαράδρας Πρόϊ Μᾶθ κινουμένη πρὸς ὑπερκέρασιν τοῦ ὑψ. 731 Ἰταλικὴ φάλαγξ, προστατευομένη ὑπὸ τῆς ὁμίχλης, ἀλλὰ καὶ κινουμένη μετὰ δυσκολίας, λόγῳ τῶν παρενοχλητικῶν πυρῶν τῶν ἐκατέρωθεν ταύτης Ἑλληνικῶν τμημάτων, ἐδημιούργησε θύλακα, ἡ κεφαλὴ τοῦ ὁποίου εἶχε φθάσει περὶ τὴν 0900 εἰς ἀπόστασιν 300 περίπου μέτρων ἀπὸ τοῦ ἀντιαρματικοῦ οὐλαμοῦ τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ νοτίως τοῦ Σπί Καμαράτε. Ἡ φάλαγξ αὕτη ἀφέθη σκοπίμως νὰ διεδύσῃ μέχρι τοῦ σημείου τούτου. Αἱ κινήσεις τῆς παρηκολουθοῦντος, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Σωματάρχου, προσωπικῶς ὑπὸ τοῦ Ἐπιτελάρχου του, ὅστις ἔδιδεν ἀναλόγους ὁδηγίας διὰ τὴν κύκλωσιν αὐτῆς. Τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα, τὰ κινούμενα πρὸς ἀποκοπὴν τῶν διεισδυσάντων Ἰταλικῶν τμημάτων, ἤρχοντο εἰς ἐπαφὴν τὴν στιγμὴν ἐκείνην μὲ τὰ τελευταῖα ταῦτα, ἐξ ὧν ἄλλα μὲν ἀνθίσταντο, ἄλλα δὲ παρεδίδοντο. Περὶ τὴν 1000, τὸ πῦρ ἐγενικεύετο πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις, μὲ κίνδυνον νὰ βληθῶσι μετὰ τῶν φίλια τμήματα, λόγῳ τῆς πυκνῆς ὁμίχλης καὶ τῆς διασπορᾶς καὶ διαλύσεως τῶν Ἰταλικῶν τμημάτων, ἅτινα ἀπολέσαντα τὴν συνοχὴν τῶν, διεσκορπίσθησαν ἐντὸς τῆς χαράδρας καθ' ὁμάδας, βαλλόμενα πανταχόθεν καὶ προστρέχοντα ἀλλόφρονα ἀπὸ ἐνὸς χώρου εἰς ἕτερον. Ἡ σύγχυσις ἔφθασεν εἰς τὸ κατακόρυφον, ὅταν ὁ ἀντιαρματικὸς οὐλαμὸς πεδινοῦ πυροβολικοῦ τῶν 75, ἤρχισε νὰ βάλῃ κατὰ μῆκος τῆς χαράδρας, ἐπιτείνων τὸν πανικὸν καὶ προκαλὼν πανδαιμόνιον ἀλλαλαγμῶν καὶ οἰμωγῶν, τῶν ἐντὸς τῆς χαράδρας ἀποδεκατιζομένων. Τὸ πῦρ συνεχίσθη, ἐν ὧς ἐκ τῆς χαράδρας ἐβαλλον μεμονωμένοι Ἰταλοὶ καὶ κατέπαυσε περὶ τὴν μεσημβρίαν, ὅτε τὰ Ἰταλικά τμήματα ὑψώσαν μανδύλια καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς χαράδρας καὶ μὲ τὰς χεῖρας ὑψηλά παρεδίδοντο ἄοπλα. Ἡ ἐκκαθάρισις τῆς χαράδρας ἀπέδωκεν 501 αἰχμαλώτους, ἐξ ὧν 20 ἀξιωματικοί, μετὰ τῶν ὁποίων τρεῖς ταγματάρχαι. Κατεμετρήθησαν ἄνω τῶν 250 πτωμάτων καὶ περισυνελλέγη σημαντικὸν πολεμικὸν ὑλικόν.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 2 νεκροὺς καὶ 3 τραυματίας ἀξιωματικοὺς καὶ 44 νεκροὺς καὶ 132 τραυματίας ὁπλίτας. Εἰς τὸν δεξιὸν ὑποτομέα (Κετσέα) κατηναλώθησαν 2501 βλήματα πεδινοῦ καὶ ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ ⁽¹⁾.

Ὁ θρίαμβος τῶν Ἑλληνικῶν ὁπλων εἰς τὸν νευραλγικὸν τομέα τῆς I Μεραρχίας κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν τῆς ἐπιθέσεως, ὑπῆρξε πλήρης, ἀναπτερώσας τὸ ἠθικὸν τῶν ἀπὸ διημέρου ἐντὸς τῶν φλογῶν ζώντων καὶ μαχομένων τμημάτων τῆς, πρὸς ἃ ἀπηύθυνεν αὕτη ἐνθουσιώδης ἡμερησίαν διαταγὴν, ἣν ἐπηκολούθησεν ὁμοίᾳ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ⁽²⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 41.
ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 434—436.
ΔΙΣ/Φ. 682/Β/1. Σελ. 127.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 435. Παράρτημα 15.

131. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, οἱ Ἴταλοι ἐξετόξευσαν περὶ τὴν 0800 ἐπιθέσιν διὰ δυνάμεως διλοχίας κατὰ τοῦ ὑψ. 869, κατόπιν σφοδρωτάτης προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ. Ἡ ἐπίθεσις, ἀποκρουσθεῖσα μὲ σοβαρὰς ἀπώλειας, ἐπανελήφθη ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας τὴν 1600, ἀλλὰ καὶ πάλιν ἀπεκρούσθη.

Τὴν 1200, οἱ Ἴταλοι ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ ὑψ. 802 διὰ δυνάμεως τάγματος, κατόπιν προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἀποκρουσθέντες μετ' ἀπωλειῶν. Τὸ πυροβολικὸν τῶν ἔβαλλε καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ τομέως τῆς Μεραρχίας, μὲ ἰδιαιτέραν πυκνότητα ἐπὶ τῶν ὑψ. 710 (Μπούμπεσι) καὶ 709 ⁽¹⁾.

132. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XVII Μεραρχίας**, οἱ Ἴταλοι ἐπετέθησαν τὰς πρωῒνας ὥρας διὰ δυνάμεως διλοχίας κατὰ τοῦ βραγχώδους ἀντερείσματος δυτικῶς χωρίου Μετζγκοράνη, ἀποκρουσθέντες. Τὴν 1700, ἐπετέθησαν ἀνεπιτυχῶς ἐκ τοῦ ὑψ. 1623 πρὸς τὸ 600 μ. ἀνατολικῶς τούτου ὑψώμα, μὲ ὑποστήριξιν σφοδροῦ πυρὸς πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων. Τὴν 1930, ἐπετέθησαν σφοδρῶς ἐκ νέου κατὰ τοῦ ὑψώματος τούτου καὶ τοῦ ὑψ. 1437. Ὁ ἀγὼν διήρκεσε μέχρι τῆς 2200, ὅτε οἱ ἐπιτιθέμενοι ἀπεκρούσθησαν ὀριστικῶς. Γενικῶς, καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, ἡ ἐπιθετικὴ δραστηριότης τῶν Ἰταλῶν ἦτο διαρκής, ἡ δὲ ἀεροπορία τῶν ἐβομβάρδιζε κατ' ἐπανάληψιν τὰς περὶ τὴν Μετζγκοράνην Ἑλληνικὰς θέσεις, ἄνευ ὁμῶς ἀπωλειῶν.

Αἱ ἀπὸ τῆς 7ης Μαρτίου ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ἦσαν σοβαραί, ἰδίᾳ τοῦ 29ου Συντάγματος, ὅπερ ἀπώλεσε μέγα μέρος τῆς δυνάμεώς του ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ τῶν κρουοπαγημάτων. Εἰς τοῦτο συνετέλεσε καὶ ἡ ἀδυναμία ἀνωρύξεως χαρακωμάτων, λόγῳ τοῦ βραγχώδους ἐδάφους ⁽²⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **V Μεραρχίας**, αἱ ἐνέργειαι τῶν Ἰταλῶν περιορίσθησαν εἰς δρᾶσιν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων ἐφ' ὅλου τοῦ μετώπου, μὲ ἰδιαιτέρως ἐντονώτατον σφυροκόπημα τοῦ Πούντα Νόρντ καὶ τῶν ὑψ. 1260 καὶ 1178. Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 9 νεκροὺς καὶ 47 τραυματίας ὀπλίτας καὶ 1 τραυματίαν ἀξιωματικόν ⁽³⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, οἱ Ἴταλοι ἐξετόξευσαν ἀπὸ τῆς πρωῒας ἰσχυρὸν βομβαρδισμόν κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως καὶ ἐξεδήλωσαν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν διὰ δυνάμεως λόχου πρὸς κατάληψιν τοῦ δυτικοῦ τμήματος τοῦ ὑψ. 931, ἀποκρουσθεῖσαν δι' ἀντεπιθέσεως. Ἡ ὑπόλοιπος ἡ ἔρα διέρρευσε μὲ δρᾶσιν πυροβολικοῦ. Ἡ Μεραρχία ἔσχε κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην 3 ἀξιωματικούς τραυματίας καὶ 29 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 53 τραυματίας ⁽⁴⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **II Μεραρχίας** ἐσημειώθη περιορισμένη δρᾶσις πυροβολικοῦ.

133. Οὕτως ἔληγε καὶ ἡ τρίτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως, χωρὶς οἱ Ἴταλοι νὰ κατορθώσουν νὰ καταλάβωσι οὐδὲ σπιθαμὴν ἐδάφους τῆς Ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας, παρ' ὅλας τὰς ἐπιμόνους προσπάθειάς των. Ἀπασαί αἱ ἐπιθετικαὶ ἐφορμήσεις τῶν ἐθραύσθησαν πρὸ τῆς ἀκλονήτου θελήσεως τῶν ἀμυνομένων, μὲ σοβαρὰς ἀπώλειας τῆς ἐναντι τῆς **I Μεραρχίας** μαχομένης Ἰταλικῆς Μεραρχίας Πούλιε. Εἰς ἀντικατάστασιν τῆς Μεραρχίας ταύτης, οἱ Ἴταλοι προώθησαν εἰς

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 44.

/Φ. 707/Α/2. Σελ. 99.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/2. Σελ. 60—62.

/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 45.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α/1. Σελ. 108.

/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 45.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 698/Α/1. Σελ. 192.

τὴν περιοχὴν τοῦ Μοναστέρου κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 11ης καὶ τὴν νύκτα τῆς 11/12 τὴν ἐφεδρικήν Μεραρχίαν Μπάρι (1).

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, παρακολουθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸν ἀγῶνα τῆς ἡμέρας ταύτης, ἥτις ὑπῆρξεν ἐκ τῶν κρισιμωτέρων τῆς μεγάλης Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως, διέταξε τὴν 1300, ὅπως τὸ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Κιάφε Σοφιούτ εὐρισκόμενον 28ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὅπερ προωρίζετο δι' ἐκτέλεσιν ἀντεπιθέσεων, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ κυρία προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν θὰ κατηυθύνετο κατὰ τοῦ Κιάφε Σοφιούτ, παραμείνῃ ἐκεῖ εἰς τὴν ἄμεσον διάθεσίν του, καὶ ἐν ἐξαιρετικῇ μόνον περιπτώσει καὶ ἐφ' ὅσον δὲν θὰ ὑφίστατο τηλεφωνικὸς σύνδεσμος, διθέσῃ ἐν τάγμα εἰς τὴν I Μεραρχίαν. Τὴν 1400, καθ' ἣν ἡ κατάσταση εἰς τὴν περιοχὴν κρίσιμος, διέταξεν ὅπως ἐν τάγμα τοῦ 28ου καὶ ἕτερον τοῦ 33ου Συνταγμάτων κινήσῃ πρὸς Τοσίτσι καὶ Μπαλαμπάν καὶ προσανατολισθῶσιν ἵνα δράσῃ εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὑψ. 731 καὶ Μπούμπες. Ἐκ παραλλήλου διέταξεν ὅπως τὸ I/67 Τάγμα, σταθμεῦον εἰς τὴν περιοχὴν Ρίμπας, μετασταθμεύσῃ εἰς τὴν περιοχὴν Μπάρι, εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Διοικητοῦ Πεζικοῦ τῆς I Μεραρχίας, ὅστις θὰ ἠδύνατο νὰ τὸ χρησιμοποιήσῃ, μόνον κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Σώματος Στρατοῦ εἰς ἐξαιρετικὴν περίπτωσιν (2).

Ἡ τετάρτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως.

(12 Μαρτίου)

(Σχεδ. 14)

134. Εἰς τὸν τομέα τῆς I Μεραρχίας, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν τὴν 0045 διὰ δύο ταγμάτων κατὰ τοῦ ὑψ. 731, τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ καὶ τῶν ὑψ. 709 καὶ 710, ὑποστηριζομένων ὑπὸ σφοδροτάτου βομβαρδισμοῦ, ἐπεκταθέντος καὶ ἐπὶ τοῦ Κιάφε Λουζίτ. Ἡ ἐπίθεσις, ἐκτοξευθεῖσα αἰφνιδιαστικῶς καὶ δι' ἀνεπάρκων τμημάτων τῆς νεοεισελθούσης εἰς τὸν ἀγῶνα Μεραρχίας Μπάρι, ὑπῆρξε σφοδροτάτη, γενομένη δεκτὴ διὰ πυκνῶν πυρῶν τῶν γρηγορούντων Ἑλληνικῶν τμημάτων. Κατόπιν ἀγῶνος διεξαχθέντος ἐν μέρει ἐκ τοῦ συστάδην διὰ χειροβομβίδων καὶ δι' ἀμέσων ἀντεπιθέσεων, οἱ ἐπιτιθέμενοι ἀπεκρούσθησαν ὀριστικῶς τὴν 0210, ὑποχωρήσαντες πρὸς τὸ ὑψ. 717 καὶ τὸ Μοναστέρο, βαλλόμενοι ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὑποστάντες σοβαρὰς ἀπωλείας.

Τὴν 0530, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν ἐκ νέου αἰφνιδιαστικῶς, ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, διὰ νέων τμημάτων τῆς Μεραρχίας Μπάρι, ὑπερβάντων τὰ ἐπιτεθέντα τὴν 0045 τοιαῦτα. Ἡ ἐπίθεσις, ἐνδεκάτη κατὰ σειρὰν, ἐξετείνετο ἀπὸ τοῦ ὑψ. 1060 μέχρι τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ καὶ τῶν ὑψ. 709 καὶ 710, ἥτοι ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ τομέως τοῦ Ἀποσπάσματος Κετσέα. Καὶ πρὸ μὲν τῶν ὑψ. 1060 καὶ Κιάφε Λουζίτ, μέχρι τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, οἱ ἐπιτιθέμενοι καθηλώθησαν ἀμέσως διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ, εἰς τὸν λοιπὸν ὁμῶς τμήμα τοῦ μετώπου διεξήχθη σφοδρὸς ἀγὼν, καταλήξας εἰς ἐκ τοῦ συστάδην τοιοῦτον διὰ χειροβομβίδων καὶ διαρκέσας μέχρι τῆς 0645, καθ' ἣν οἱ ἐπιτιθέμενοι ἀπεκρούσθησαν ὀριστικῶς, ἐγκαταλείψαντες καὶ τινὰς αἰχμαλώτους. Ἡ δρᾷσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιθέσεως καὶ μετ' αὐτήν, ὑπῆρξεν ἀνευ προηγουμένου.

(1) Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 11 Μαρτίου.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελὶς 46.



9. Ὁ Μουσολίνι μετὰ τοῦ Στρατάρχου Καβαλλέρο παρακολουθοῦντες τὴν ἐπίθεσιν τῆς 9ης Μαρτίου 1941.



10. Βαρὺ πυροβόλον ἐν δράσει.



11. Παρατηρητήριον Μεραρχίας εἰς ὕψωμα Τεπελενίου.

Περὶ τὴν 0930, Ἱταλικά τμήματα ἀποπειραθέντα νὰ διεισδύσωσι πρὸς Κιάφε Λουζίτ, διελύθησαν καὶ ἀπεχώρησαν, βληθέντα διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ. Ἀπὸ τῆς 1100, ἡ δρᾶσις τῶν Ἱταλῶν περιορίσθη εἰς σποραδικούς βομβαρδισμούς πυροβολικοῦ, μὲ μεσολαβοῦντα διαστήματα ἀπολύτου ἡρεμίας, ὅλον ἐν αὐξανόμενα. Ἀπὸ τῆς 1600, τὸ μέτωπον τῆς Μεραρχίας παρουσίαζε τὴν προτέραν δρᾶσιν ἀνταλλαγῆς πυρῶν ὀλων τῶν ὀπλων, μὲ ζωηρωτέραν δρᾶσιν ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 6 ἀξιωματικούς καὶ 93 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 6 ἀξιωματικούς καὶ 307 ὀπλίτας τραυματίας. Περισυνελέγησαν 28 τραυματῖαι Ἱταλοὶ ὀπλίται.

Τὸ Ἀπόσπασμα Κετσέα, ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἐστράφησαν κυρίως αἱ ἐπιθέσεις τῶν Ἱταλῶν, κατηνάλωσε 2364 βλήματα ὀρειβατικοῦ καὶ πεδινοῦ πυροβολικοῦ (1).

135. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, οἱ Ἱταλοὶ ἐνήργησαν τὴν 0100 δύο ἐγχειρήματα διὰ δυνάμεως οὐλαμοῦ ἑκαστον, ἐναντίον τοῦ ὕψ. 710 (Μπούμπεσι) καὶ τοῦ ὕψ. 869. Τὰ ἐγχειρήματα ταῦτα, ἐγκαίρως γενόμενα ἀντιληπτά, ἀπεκρούσθησαν. Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν ἐσημειώθη ἀραιὰ δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ ὀλων.

Εἰς τοὺς τομεῖς τῶν **II, V καὶ XI Μεραρχιῶν**, ἐσημειώθη σημαντικὴ δρᾶσις πυροβολικοῦ καθ' ὅλον τὸ 24ωρον.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XVII Μεραρχίας**, ἀπεκρούσθησαν τοπικὰ τινὰ νυκτερινὰ ἐγχειρήματα, ἐνῶ τὸ Ἱταλικὸν πυροβολικὸν ἐβαλλεν ἀραιῶς καθ' ὅλον τὸ 24ωρον. Τὴν 0700, τοπικὸν ἐγχείρημα ἐκτελεσθὲν διὰ δύο ὁμάδων μάχης εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς διατάξεως παρὰ τὸν Ἀῶν (βραχῶδες ἀντέρεισμα νοτιοδυτικῶς τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη), ἐπέτυχε τὴν αἰχμαλωσίαν 12 Ἱταλῶν ἀξιωματικῶν, ἐξ ὧν εἰς ἀντισυνταγματάρχης καὶ εἰς ταγματάρχης καὶ 223 ὀπλιτῶν. Κατὰ παρασχεθείσας πληροφορίας τῶν συληφθέντων αἰχμαλώτων, ἡ δύναμις αὕτη ἡτοιμάζετο πρὸς ἐπίθεσιν, τῶν ἀξιωματικῶν ἐκτελούντων ἀναγνωρίσεις, ἐν ἀναμονῇ καὶ ἄλλων τμημάτων διὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην. Ἡ λαμπρά αὕτη ἐπιτυχία ὠφέλετο κυρίως εἰς τὸν ἐπὶ κεφαλῇ τῶν δύο ὁμάδων μάχης Διοικητὴν λόχου **III/67 Τάγματος** ἑφεδρον Ὑπολοχαγὸν Μιχαλοδημητράκην, ἐπιδείξαντα τακτικὴν ἀντίληψιν καὶ μεγάλην γενναϊότητα, καταπλήξασαν καὶ αὐτοὺς τοὺς συληφθέντας Ἱταλοὺς ἀξιωματικούς, ὅταν οὗτοι ἀντελήφθησαν τὴν πραγματικὴν δύναμιν, ἣν οὗτος διέθετε.

Κατόπιν διαταγῆς τοῦ **B' Σώματος Στρατοῦ**, ἡ Μεραρχία διέθεσεν εἰς τὴν **I** τοιαύτην εἰς τὴν περιοχὴν **Ιπάλι**, τὸ εἰς τὴν περιοχὴν **Ρίμπας** εὐρισκόμενον ἐφεδρικὸν **I/67 Τάγμα** τῆς (2).

Ἡ δρᾶσις τῆς Ἱταλικῆς ἀεροπορίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ὑπῆρξε λίαν ἀσθενής, λόγῳ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν.

136. Ἡ τετάρτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως ἔληγεν οὕτω μὲ τὴν ἀπόλυτον καὶ πάλιν διατήρησιν τῶν θέσεων τῶν ἀμυνομένων καὶ πλήρη ἀποτυχίαν τῶν προσπαθειῶν τῶν Ἱταλῶν. Ἡ ἐπέμβασις τοῦ **B' Σώματος Στρατοῦ** εἰς τὸν ἀγῶνα, περι-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 50.
Φ. 681/Α/2. Σελ. 437—440.
Φ. 682/Β/1. Σελ. 132—134.
(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 52.
Φ. 711α/Α/2. Σελ. 62—63.

ωρίσθη, εκτός τῆς ὡς ἄνω διαθέσεως τοῦ I/67 Τάγματος εἰς τὴν I Μεραρχίαν, εἰς τὸ νὰ θέσῃ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς V Μεραρχίας ἐν τάγμα τοῦ 14ου Συντάγματος ἐκ τῶν δύο τοιούτων, ἅτινα ἐτήρει ὡς ἐφεδρείαν του καὶ νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ 5ου Συντάγματος τῆς I Μεραρχίας, ὅπερ κατὰ τὸν τετραήμερον ἀγῶνα εἶχεν ὑποστῇ σημαντικὴν φθοράν, διὰ τοῦ 19ου Συντάγματος τῆς VI Μεραρχίας.

137. Ἀπὸ τῆς Ἰταλικῆς πλευρᾶς, ἡ κατάστασις ἐφαίνετο ζοφερά, ἐμβάλλουσα εἰς ζοηρὰν ἀνησυχίαν τὸν Μουσολίνι, παρακολουθοῦντα ἐπὶ τόπου τὴν ἐξελίξιν τῆς ἐπιθέσεως. Τὴν πρωΐαν, εἶχε λάβει ἐκθεσιν τοῦ Τσελόζο, ὅστις ἀνέφερεν ὅτι ἡ ἐπιχείρησις ἔπρεπε νὰ θεωρηθῇ ἀποτυχοῦσα. Τὸ ἀπόγευμα, ὁ Μουσολίνι ἐκάλεισεν εἰς σύσκεψιν τοὺς ἀνωτέρους διοικητάς, ἵνα συζητήσωσιν ἐπὶ τῆς καταστάσεως. Τὰ παρατιθέμενα κατωτέρω ἐστενογραφημένα πρακτικὰ τῆς συσκέψεως ταύτης, καταδεικνύουν τὴν ἐπικρατοῦσαν παρὰ τῇ Ἀνωτάτῃ Ἰταλικῇ Ἡγεσίᾳ ἀμηχανίαν καὶ τὴν περαιτέρω προοπτικὴν τῆς διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἐπιθέσεως.

Ἡ σύσκεψις, ἀρχίζει μὲ μίαν ἐπισκόπησιν τῆς καταστάσεως.

ΤΖΕΛΟΖΟ : "Ὅσον ἀφορᾷ τὸ Τεπελένι, πρὸς τὸ παρὸν οὐδεμία ἀνησυχία. Κίνδυνον δι' ἡμᾶς ἀποτελεῖ ἡ γέφυρα Δραγκότι, ἐκ τῶν ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς ὁχθῆς τοῦ Ἀώου Ἑλληνικῶν στρατευμάτων. Ἐπικίνδυνος θὰ ᾔητο ἡ περὶπτωσις, καθ' ἣν οἱ Ἕλληνες κατελάμβανον ἢ κατέστρεφον διὰ πυροβολικοῦ τὴν ἐν λόγῳ γέφυραν. Εἰς τὴν δεξιὰν ὁχθὴν τοῦ Ἀώου ἐγινε μία μικρὰ ὑποχώρησις. Ζητῶ τὴν «Μεραρχίαν τῶν Λύκων», ἵνα τὴν χρησιμοποιήσω εἰς τὴν δεξιὰν ὁχθὴν τοῦ Ἀώου.

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ : Ἡ Μεραρχία τῶν Λύκων, δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀνευ ἀναβολῆς, διὰ νὰ ἀποφύγωμεν ἀπολύτως μίαν ὑποχώρησιν εἰς τὸν τομέα τοῦτον.

ΤΖΕΛΟΖΟ : Εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ἐπιμείνωμεν εἰς τὴν ἐπίθεσιν. Κατ' ἀρχὰς ἐγένετο ἐπιχειρήσις τις πρὸς τὸ βάθος τῆς κοιλάδος, ἀλλὰ δὲν ἐπετεύχθη τὸ ἀναμενόμενον ἀποτέλεσμα. Τώρα πρέπει νὰ κτυπήσωμεν εἰς τὴν Τρεμπεσίναν μὲ τὴν Μεραρχίαν Σιένα ἀπὸ Βορρᾶ καὶ μὲ ἄλλας δυνάμεις ἐκ τοῦ ἀσκένος Μετζκοράνης.

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ : Πρῶτον, τὸ πεζικὸν τῶν τριῶν ἐπιτιθεμένων μεραρχιῶν προήλασε πολὺ ὀλίγον. Πράγματι, ἡ Πινερόλο, ἡ περισσοότερον δυναμικὴ, ἐπέτυχεν ἐλάχιστα, ἡ Πούλιε ἀκόμη ἐλιγώτερα, ἡ δὲ Κάλιαρι ἐν τῇ πράξει δὲν ἐκινήθη καθόλου. Εἶμαι σχεδὸν βέβαιος ὅτι ἡ ἐπιχείρησις δὲν ἐξελίσσεται καλῶς. Χθὲς ἔφθασεν εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν ἡ Μπάρι, ἀλλὰ μέχρι τῆς στιγμῆς δὲν ἔκαμε τίποτε. Συμπέρασμα : Ἐχομεν τέσσαρας μεραρχίας ἀκινήτους. Πρέπει νὰ ἐξέλθωμεν ἀπὸ τὴν ἀδράνειαν, δοθέντος ὅτι ἔχομεν ἄλλας δύο μεραρχίας διαθεσίμους καὶ ἄλλαι δύο φθάνουν ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν καὶ ἂν εἶναι ἀνάγκη, θὰ διατάξω νὰ ἔλθουν ἄλλαι δύο ἀκόμη. Δεύτερον πρέπει νὰ συνεχίσωμεν τὴν ἐπίθεσιν ταύτην, διότι ἂν παραιτηθῶμεν αὐτῆς, εἶναι πρόδηλον ὅτι ὅλη ἡ ὑπόθεσις θὰ χαθῇ. Οἱ Ἕλληνες δύναται νὰ μᾶς δημιουργήσωσι μερικὰς ἀκόμη δυσχερεστερας καταστάσεις, ὅπως ἤδη συνέβη κατόπιν τῆς ἐνεργείας μας πρὸς Κλεισούραν διὰ τῆς Τρεμπεσίνας. Δὲν δυνάμεθα νὰ σκεφθῶμεν δι' ἄλλας ἐπιχειρήσεις, διότι δὲν ἔχομεν καιρόν. Ἡ Γερμανία θὰ ἐπιτεθῇ εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Ἀπριλίου καὶ θὰ μᾶς εἰδοποιήσῃ ἐξ ἡμέρας ἐνωρίτερον. Δὲν ἤμπορῶ νὰ ζητήσω ἀπὸ τὸν Χίτλερ νὰ καθυστερήσῃ τὴν δρᾶσιν του, διότι τοῦτο δύναται νὰ ἔχῃ μοιραίας συνεπείας. Πράγματι, κάθε

επιβράδυνσις, επιτρέπει τὴν αὐξησιν τῶν Βρετανικῶν δυνάμεων εἰς τὴν Ἑλλάδα (μία μεραρχία αποβιβάζεται ἤδη εἰς τὴν Ἀττικὴν). Πρωτοῦ ἐπέμβῃ ἡ Γερμανία, εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ἔχωμεν μίαν ἐπιτυχίαν στρατιωτικὴν, διότι ἄλλως οἱ Γερμανοὶ θὰ λέγουν δικαίως ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπεχώρησαν χάρις εἰς αὐτούς. Πρέπει λοιπὸν, ἢ ἐπιθεσις νὰ συνεχισθῇ, ἐὰν εἶναι ἀκόμῃ δυνατόν, διὰ διασπάσεως τοῦ μετώπου, ἄλλως διὰ τῆς φθορᾶς ἥτις ὁμῶς πρέπει νὰ εἶναι ἀρκετὰ ταχεῖα, κατὰ τρόπον ὥστε νὰ ἐπιτύχωμεν ἀποτελέσματα μέχρι τοῦ τέλους τοῦ μηνός. Ἔχομεν ἐνώπιόν μας δεκαεπταεὶς ἡμέρας. Εἶναι λοιπὸν δυνατόν, νὰ συνεχισθῇ ἡ ἐπιθεσις. Πῶς πρέπει νὰ συνεχισθῇ; Εἶναι τεχνικὸν πρόβλημα καὶ δὲν εἶμαι εἰς θέσιν νὰ ἐκφέρω γνώμην. Ἔχω ὁμῶς παρατηρήσει ὅτι τὸ ὕψωμα 1308 δὲν εἶναι ἐδαφος κατάλληλον διὰ τὸ πεζικόν. Καὶ πρέπει ἀκόμῃ νὰ διερωτᾶται τις, ἐὰν ἡ ἐπιθεσις μιᾶς μεραρχίας δύναται πράγματι νὰ μᾶς ἐξασφαλίσῃ τὴν κατοχὴν ἐνὸς τοιούτου ὑψώματος καὶ ἐὰν αἱ ἀναγκαῖαι θυσίαι δὲν θὰ εἶναι ὑπερβολικαί.

ΤΣΕΛΟΖΟ : Πάντοτε εἶναι εὐνοϊκῶς διατιθέμενος ὑπὲρ τῆς δράσεως εἰς τὴν Τρεμπεσίνα. Θὰ σκεφθῶ διὰ μίαν δρᾶσιν εἰς τὰ Μάλι ⁽¹⁾ καὶ θὰ ἀναφέρω εἰς τὴν Ἀνωτέραν Διοίκησιν.

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ : Καὶ ἐφοδιασμοὶ δι' ἀεροπλάνων, ποῖα ἀποτελέσματα ἔδωσαν ;

ΤΣΕΛΟΖΟ : Χρησιμεύουν μετρίως καὶ εἶναι πενιχροί.

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ : Ὑπάρχουν λοιπὸν τρεῖς τρόποι διὰ νὰ ἐπιληφθῶμεν τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος.

Νὰ καταλάβωμεν τὸ ὕψωμα 1308 τῆς Τρεμπεσίνας.

Νὰ δράσωμεν διὰ τοῦ βάθους τῆς κοιλάδος.

Νὰ δράσωμεν κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς τῶν Μάλι.

Ἡ καλυτέρα λύσις φαίνεται νὰ εἶναι ἡ δευτέρα.

ΤΣΕΛΟΖΟ : Ἡ κατάληψις τοῦ ὑψώματος 1308, θὰ εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπελευθέρωσιν διὰ παντὸς τοῦ Τεπελενίου.

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ : Ἀλλὰ καὶ ἂν καταληφθῇ τὸ ὕψωμα 1308, ἀπομένει εἰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων τὸ ὑπόλοιπον τῆς Τρεμπεσίνας, ὅπερ ἔχει ὑψόμετρον περὶ τὰ 1900 μέτρα. Ποῖα εἶναι τὰ αἰτία, διὰ τὰ ὅποια αἱ μεραρχίαι μας δὲν προχωροῦν ;

ΤΣΕΛΟΖΟ : Τὸ δυσχερὲς τοῦ ἐδάφους, ὃ ἐχθρὸς ὅστις μάχεται καλῶς καὶ ἔχει καλῶς οργανωθῇ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ἡ ἐκ μέρους μας ἑλλειψὶς ἐκπαιδεύσεως, ἰδίως τῶν ἀξιωματικῶν.

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ : Πρέπει νὰ φθάσωμεν εἰς τὸ Μπάλι καὶ τότε τὸ ὕψωμα 1308 χάνει πᾶσαν ἀξίαν, πρέπει ὁμῶς οἱ ὑπερασπισταὶ του νὰ τὸ ἐγκαταλείψωσι ἑλλείψει τροφίμων. Νομίζω ὅτι ἡ δρᾶσις ἣν προβλέπει ἡ Ἀνωτέρα Διοίκησις, εἶναι ἡ καλυτέρα, πρέπει δὲ δι' αὐτὸ νὰ ἐπιμεινώμεν

ΤΣΕΛΟΖΟ : Εἰς τὴν περιπτώσιν καθ' ἣν ἡ προέλασις πρὸς τὸ Μπάλι δὲν ἐπιτύχει, θὰ πρέπει νὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὸ ὕψωμα 1308.

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ : Πρέπει νὰ ἐπιμεινώμεν ἀπολύτως. Μετὰ τέσσαρας ἡμέρας, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μεταβάλωμεν σχέδιον δράσεως. Πρέπει νὰ ἐξουδετε-

(1) Προφανῶς ὑπονοεῖ τὴν γραμμὴν Μάλι Σπαντάριτ—Μάλι Γαρονίν—Μάλι Τοπόγιανι κ.τ.λ.

ρώσωμεν τὸ θῦμα 1308 καὶ τὰς ἀνατολικὰς κλιτεῖς τοῦ καὶ κατόπιν νὰ προχωρήσωμεν μετὰ τὰς ἐπιτιθεμένας δυνάμεις. Πρέπει εἰς τὸ θῦμα 1308 νὰ πέσουν πολλαὶ ἑκατοντάδες βλημάτων πυροβολικοῦ καὶ βόμβαι ἀεροπλάνων. Τὰ ἀεροπλάνα πρέπει νὰ ἵπτανται χαμηλὰ καὶ ὄχι ὑψηλὰ, ἔστω καὶ μετὰ κίνδυνον νὰ χάσωμεν μερικά. Πρέπει νὰ ἐπιτεθῶμεν αἰθρῶν, διότι ὁ στρατὸς θὰ ἀρχίσῃ νὰ προσκολλᾶται (ριζώνει) εἰς τὸ ἔδαφος καὶ νὰ πιστεύῃ ὅτι ἡ δρᾶσις ἐτελείωσε. Οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ εὐρίσκωνται ὑπὸ τὰ πυρὰ μας καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Τὸ ἀντίδοτον τοῦ ὄλμου, εἶναι ἡ ταχύτης τῆς κινήσεως. Πρέπει νὰ ἐπιμεινόμεν ἐπὶ τῶν προβλεφθεισῶν ἐν τῷ σχεδίῳ κατευθύνσεων. Εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος μὴ στρατιωτικὴ νίκη διὰ τὸ γόητρον τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ μέχρι τοῦ τέλους τοῦ μηνός.

Ἐκαμὰ πάντοτε τὸ πᾶν διὰ νὰ διατηρήσῃ ὑψηλὰ τὸ ὄνομα καὶ τὸ γόητρον τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ, ἀλλὰ τώρα εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖον νὰ μεταβληθῇ ἡ κατάστασις. Εἶπον εἰς τὸν ἐξοχώτατον Γκουτζίον νὰ στείλῃ ἐδῶ ὅλα τὰ εἰς τὴν Ἰταλίαν ὑπάρχοντα ἐφόδια, διότι ὁ Ἰταλικὸς στρατὸς εἶναι ἐδῶ, ὁ πόλεμος γίνεται ἐδῶ καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ νικήσωμεν ⁽¹⁾.

Τὴν 2115 τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Στρατηγὸς Πρίκολο, Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς ἀεροπορίας, ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Μουσολίνι ἵνα λάβῃ διαταγὰς διὰ τὸν ἐντατικὸν βομβαρδισμόν ὁ ὁποῖος θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ τὴν ἐπομένην. Διετάσσεται ὅμως οὗτος χρησιμοποίησις ὅλην τὴν ἀεροπορίαν καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ συνδράμῃ κατὰ τὸν καλῦτερον τρόπον τὴν ἐπιθετικὴν δρᾶσιν. Ἡ ἀεροπορία ἔπρεπε νὰ ρίπῃ κατὰ τοῦ ὑψώματος 1308, τοῦλάχιστον 1500 βόμβας. Ὁ βομβαρδισμὸς ἔπρεπε νὰ ἐκτελεσθῇ ἀπὸ τῆς 0900 μέχρι τῆς 1100 καὶ ἀπὸ τῆς 1400 μέχρι τῆς 1800, ἥτοι συνολικῆς διαρκείας ἑξ ὥρων.

Ἡ πέμπτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως.

(13 Μαρτίου)

(Σχεδ. 14)

138. Μέχρι τῆς 1330, τὸ μέτωπον τῆς I Μεραρχίας, παρουσίαζε τὴν προτέραν συνήθη δρᾶσιν ⁽²⁾. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς τῆς 12/13, τὸ 5ον Σύνταγμα εἶχεν ἀντικατασταθῇ ἐν τῷ δεξιῷ ὑποτομῇ (Ἀποσπάσματος Κετσέα) ὑπὸ τοῦ 19ου Συντάγματος. Ἀπὸ τῆς ὥς ἄνω ὥρας, ἐξεδηλώθη σφοδρὸς βομβαρδισμὸς ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν ἐφ' ὅλοκλήρου τῆς τοποθεσίας τῆς Μεραρχίας, τόσον ἐπὶ τῶν κατεχομένων γραμμῶν, ὅσον καὶ τῶν μετόπισθεν. Τὴν 1530, οἱ Ἰταλοὶ ἐξετόξευσαν ἐπίθεσιν ἐφ' ὅλοκλήρου τοῦ μετώπου τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως (19ου Συντάγματος), ὑποστηρικθεῖσαν ὑπὸ σφοδροτάτου βομβαρδισμοῦ, μεταφερθέντος κατόπιν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς τοποθεσίας εἰς τὰς θέσεις τῶν ἐφεδρειῶν καὶ ἐπεκταθέντος καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν πρὸς Κιάφε Λουζιτ καὶ ὑψ. 1060, ἐνῶ συγχρόνως 31 ἀεροπλάνα διώξεως συνοδεύοντα 4—5 πεντάδας βομβαρδιστικῶν, περιίπταντο τοῦ τομέως ἀπὸ τῆς 1400 μέχρι τῆς 1700, βομβαρδίζοντα καὶ πολυβολοῦντα συνεχῶς τὰς γραμμὰς μάχης, τὰς θέσεις τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τὰς ἐφεδρείας. Εἰς

(1) Στρατάρχου Cavallero. Μυστικὸν ἀρχεῖον. Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 4—9. Ὁ Στρατάρχης Cavallero εἰς τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ τῆς 12ης Μαρτίου, ἀναφερόμενος εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην ἐκδήλσιν τοῦ Μουσολίνι, παρατηρεῖ: Ἐλησμένον ὁ Μουσολίνι τὸ τί συνέβαιεν εἰς τὴν Ἀφρικὴν, ἐνθα εἰς ἄλλος Ἰταλικὸς Στρατὸς ὑπέστη ἤδη κατὰ τοὺς προηγηθέντας μῆνας ἕνα ἀπὸ τὰ τραγικώτερα πολεμικὰ συμβάντα.

(2) Σχεδιάγραμμα 14.

συναφθεΐσαν αερομαχίαν, κατερρίφθησαν δύο Ἰταλικά καὶ ἓν Βρετανικὸν αεροπλάνο, δύο δὲ Ἰταλικά κατερρίφθησαν ὑπὸ τοῦ ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ, ἐξ ὧν τὸ ἓν ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας.

Ἡ ἐπιτεθεῖσα δύναμις, ἀνήκουσα εἰς τὴν Μεραρχίαν Μπάρι, ἀνήρχετο εἰς δύο τάγματα ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ ἐναντίον τοῦ ὑψ. 731 καὶ δύο τάγματα ἐναντίον τοῦ ὑψ. 717 (Μπρέγκου Ραπίτ), κινουμένη με πυκνοὺς καὶ λίαν τρατοὺς σχηματισμούς, προχωροῦντας κατ' ἄλλεπάλληλα κύματα. Ὁ ἀγὼν ὑπῆρξε πεισματώδης. Τὰ πυρὰ τῶν ἀμυνομένων ἀπεδεκάτιζον τὰς τάξεις τῶν Ἰταλῶν, ὡσάκις δὲ τμήματα αὐτῶν ἐπλησίαζον τὰς Ἑλληνικὰς ἀμυντικὰς θέσεις, ὀρμητικὰ ἄμεσοι ἀντεπιθέσεις διὰ τμημάτων ἐξορμούντων ἐκ τῶν χαρακωμάτων των, ἔφερον κατ' ἐπανάληψιν τὸν ἀγῶνα εἰς ἀκάλυπτον ἔδαφος μέχρι πάλης σώματος πρὸς σῶμα μετὰ θύραθεν ὁμάδων. Ἡ χειροβομβὴς καὶ ἡ λόγχη ἐπαιζον πρωτεύοντα ρόλον εἰς τὴν φάσιν ταύτην τοῦ ἀγῶνος, ὅστις διήρκεσε μέχρι τῆς 1605, ὅτε οἱ ἐπιτεθέντες ἀνετράπησαν ὀριστικῶς, καταδιωχθέντες μέχρι τῶν βάσεων ἐξορμήσεώς των, ἀποδεκατιζόμενοι ὑπὸ τῶν πυρῶν τοῦ πυροβολικοῦ. Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἰταλῶν ὑπῆρξαν σοβαραὶ, ἀλλὰ καὶ τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἐπλήρωσαν βαρὺν τὸν φόρον τοῦ αἵματος. Ὁ βομβαρδισμὸς ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν, ἐπανήρχισεν ἔντονος μετὰ τὴν ἀνατροπὴν τῶν ἐπιτεθεμένων τμημάτων, διαρκέσας μέχρι τῆς 1700, ἂφ' ἧς ἐπεκράτησεν ἀπόλυτος ἡρεμία ἐν τῷ ὑποτομεῖ.

Τὴν 1800, οἱ Ἰταλοὶ ἐξετόξευσαν νέαν ἐπίθεσιν, δεκάτην τρίτην κατὰ σειράν, ἐναντίον τοῦ ὑψ. 731 διὰ δυνάμεως τάγματος, ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἀποκρουσθεῖσαν περὶ τὴν 1900.

Εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα τῆς Μεραρχίας, οἱ Ἰταλοὶ ἐπετέθησαν τὴν 1500 κατὰ τοῦ ὑψ. 1308 καὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων τοῦ Κιάφε Λουζίτ, ἀποκρουσθέντες.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τοῦ 19ου Συντάγματος, ἀνῆλθον εἰς 1 νεκρὸν καὶ 10 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 67 νεκροὺς καὶ 209 τραυματίας ὁπλίτας ⁽¹⁾.

Τὸ Συγκρότημα Γεωργούλα τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως τῆς Μεραρχίας, ἔπαυσε ὑφίγμενον ὡς τοιοῦτον, κατόπιν τῆς ἀντικαταστάσεως τοῦ 5ου Συντάγματος ὑπὸ τοῦ 19ου Συντάγματος. Τὸ 5ον Σύνταγμα, σκληρῶς δοκιμασθὲν κατὰ τὸν τετραήμερον ἀγῶνα, εἶχεν ἀπολέσει 6 νεκροὺς, 8 τραυματίας καὶ 1 ἐξαφανισθέντα ἀξιωματικούς καὶ 119 νεκροὺς, 425 τραυματίας καὶ 27 ἐξαφανισθέντας ὁπλίτας, ἥτοι ἐν συνόλῳ 586 ἀνδρας ⁽²⁾.

139. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, ἐσημειώθη δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, μεῖν ἰδιαίτεράν ἔντασιν μετὰ τῆς 1400 καὶ 1430 καὶ τοῦ κέντρου ἀντιστάσεως τοῦ ὑψ. 710 (Μπούμπεσι) καὶ νοτιώτερον μέχρι τοῦ Κιάφε Λουζίτ.

Παρομοία δρᾶσις τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ, ἐσημειώθη καὶ εἰς τοὺς τομεῖς τῶν XI, V καὶ XVII Μεραρχιῶν.

Ἡ Ἰταλικὴ αεροπορία ἔδρασε λίαν ἐντατικῶς ἐφ' ὅλοκλήρου τῆς ζώνης τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἀπὸ τῆς 1400 μέχρι τῆς 1800, μεῖν ἰδιαίτεράν πυκνὸν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 54.
/Φ. 681/Α/2. Σελ. 441—445.
/Φ. 689/Α/1. Σελ. 57—62.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Β/1.

τητα ἐπὶ τοῦ ὑψ. 1308, Κιάφε Λουζίτ καὶ Μάλι Σπαντάριτ, ἐμφανισθέντων πλέον τῶν 200 ἀεροσκαφῶν βομβαρδισμοῦ καὶ διώξεως εἰς διαδοχικὰ κύματα (1).

Οὕτως ἡ πέμπτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως ἐτερματίζετο, ἀνευ οὐδενὸς κέρδους διὰ τοὺς Ἰταλοὺς, παρὰ τὰς προτροπὰς καὶ τὰς ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις τοῦ Μουσολίνι, παρὰ τὴν ὁμαδικὴν δρᾶσιν τῆς ἀεροπορίας των καὶ τοὺς τρομακτικοὺς καταιγισμοὺς τοῦ πυροβολικοῦ των. Οἱ Ἕλληνες ὑπερασπισταὶ τοῦ ὑψ. 731 καὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, ἐστάθησαν καὶ πάλιν ὡς βράχοι ἀκλόνητοι, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐθραύσθησαν ὅλαι αἱ προσπάθειαι τῶν ἐπιτιθεμένων.

Ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς ἐπιθέσεως.

(14η Μαρτίου)

(Σχεδ. 14)

140. Ἡ νύξ τῆς 13/14 Μαρτίου διήλθε μὲ συνήθη δρᾶσιν πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας**, οἱ Ἰταλοὶ ἤρχισαν προωθοῦντες ἀπὸ τῆς 0030 μικρὰ τμήματα διὰ τῆς χαράδρας Πρόϊ Βέλες (2), ἅτινα εἰσεχώρησαν πρὸς τὸ ἄκρον δεξιὸν τοῦ ὑψ. 709, ἐνθα συνεκεντρώθη δύναμις λόχου. Ταῦτα ἐγένοντο ἀντιληπτὰ ὀλίγον πρὸ τῆς ἑως καὶ καθελώθησαν διὰ προωθηθεῖσων περιπόλων καὶ ἐτέρων τμημάτων, ἅτινα ἀντεπιτεθέντα προΐουσης τῆς ὥρας, ἐνεπλάκησαν εἰς ἀγῶνα μετὰ τῶν ἐχθρικῶν ὁμάδων καὶ ἐξεδίωξαν ταύτας, συλλαβόντα καὶ περὶ τοὺς 25 αἰχμαλώτους. Ὁ ἐνεργήσας τὴν ἐπίθεσιν Ἑλληνικὸς λόχος, ὑπέστη ἀρκετὰς ἀπωλείας, τραυματισθέντων τοῦ διοικητοῦ καὶ τῶν τριῶν ἀξιωματικῶν του.

Τὴν 0615, ἤρχισεν ἔντονος καὶ καταιγιστικὸς βομβαρδισμὸς ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ πυροβολικοῦ ἐφ' ὁλοκλήρου τῆς τοποθεσίας τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς ζώνης τῆς Μεραρχίας, διαρκέσας ἀνευ διακοπῆς μέχρι τῆς 1000 περίπου, καθ' ἣν οἱ Ἰταλοὶ ἐξαπέλυσαν ἰσχυροτάτην ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψ. 731 καὶ ἀσθενεστέραν τοιαύτην κατὰ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, μὲ ἐπέκτασιν ἀργότερον καὶ πρὸς Κιάφε Λουζίτ. Τὴν ἐπίθεσιν ἐξετέλεσαν, κατὰ πληροφoρίας συλληφθέντων αἰχμαλώτων, τὸ 139ον Σύνταγμα τῆς Μεραρχίας Μπάρι ἐναντίον τοῦ ὑψ. 731 καὶ τὸ 64ον τῆς Μεραρχίας Κάλιαρι ἐναντίον τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ. Κατόπιν ἀγῶνος διαρκέσαντος μέχρι τῆς 1230, οἱ ἐπιτεθέντες ἀπεκρούσθησαν μὲ καταφανῶς σοβαρὰς ἀπωλείας καὶ ὁ βομβαρδισμὸς τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν, ἐπανελήφθη, διαρκέσας μέχρι τῆς 1300.

Ὁ βομβαρδισμὸς ἐπανήρχισε τὴν 1400, τὴν δὲ 1500 ἐξεδηλώθη νέα ἐπίθεσις, δεκάτη πέμπτη κατὰ σειράν, ἐναντίον τοῦ ὑψ. 731 καὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, τῇ συμμετοχῇ καὶ τῆς ἀεροπορίας, ἐπεκταθέντων τῶν βομβαρδισμῶν καὶ ἐπὶ τῆς περιοχῆς Κιάφε Λουζίτ καὶ ὑψ. 1060 ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας. Ὁ ἀγὼν διεξήχθη ὁκληρότατος μέχρι τῆς 1700, μὲ ἐναλασσομένους φάσεις. Οἱ Ἰταλοὶ ἔθεσαν πόδα ἐπὶ τοῦ δυτικοῦ ὑψ. 717 καὶ ἀπαξ ἐπὶ τῶν πρώτων γραμμῶν τοῦ ὑψ. 731, ἀνατραπέντες δι' ἀντεπιθέσεων καὶ ἐγκαταλείψαντες σημαντικὸν ἀριθμὸν αὐτομάτων ὅπλων καὶ ὀλμιδιῶν καὶ τινας αἰχμαλώτους. Προσπάθειαι αὐτῶν ὅπως συγκεντρωθῶσιν ἐντὸς τῆς χαράδρας Βέλες, πρὸς ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ἀνατολικοῦ ὑψ. 717, ἐματαιώθησαν διὰ βολῆς πυροβολικοῦ.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 55—56.

(2) Σχεδιάγραμμα 14.

Τὴν 1800, οἱ Ἴταλοι ἐξετόξευσαν νέαν αἰφνιδιαστικὴν ἐπίθεσιν, δεκάτην ἕκτην κατὰ σειράν, ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ κατὰ τοῦ ὑψ. 731 μετὰ ταυτοχρόνου σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, Σπί Καμαράτε, Μπαλαμπάν καὶ Χάνι Βινοκάζιτ. Τὰ ἐπιτεθέντα τμήματα, ὑπολογισθέντα εἰς τάγμα, ἀπεκρούσθησαν τελικῶς περὶ τὴν 1930 πρὸς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς των, βαλλόμενα σφοδρῶς ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ἐγκαταλείψαντα αἰχμαλώτους τινάς.

Πρὸς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα τῆς Μεραρχίας, οἱ Ἴταλοι ἐξεδήλωσαν κίνησιν τὴν 1840 ἐναντίον τοῦ ὑψ. 1060, κατόπιν σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ, ἀνακοπείσαν ἐν τῇ γενέσει τῆς διὰ πυρῶν πυροβολικοῦ.

Ἀπὸ τῆς 2200 ἐπεκράτησεν ἡρεμία, ἐξαιρέσει βολῶν παρενοχλήσεως πυροβολικοῦ. Χαρακτηριστικὰ τῆς δράσεως τῶν Ἱταλῶν κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ὑπῆρξαν τὰ καταιγιστικὰ πυρὰ τοῦ πυροβολικοῦ κατὰ τὰς ἐπιθέσεις καὶ ἡ συντονισμένη καὶ δραστηρία ἐνέργεια τῆς ἀεροπορίας των. Ἡ ἔντασις τῶν βομβαρδισμῶν, τόσον κατὰ τὴν διαρρευσάσαν, ὅσον καὶ τὰς προηγηθείσας ἡμέρας εἰς τὸν δεξιὸν ὑποτομέα, ἦτο τοιαύτη, ὥστε τὸ μὲν δάσος ὅπερ ἐκάλυπτε τὸ ὕψωμα 731 νὰ ἐκριζωθῇ, ὡς ἂν εἶχε συστηματικῶς ὑλοτομηθῇ, τὸ δὲ δυτικὸν ὕψωμα 717 νὰ ἀνασκαφῇ καὶ ἰσοπεδωθῇ πλήρως, συντελούσης τῆς χωματώδους αὐτοῦ συστάσεως.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ὑπῆρξαν σοβαραί, ἀνελθοῦσαι εἰς 5 νεκροὺς καὶ 14 τραυματίας ἀξιωματικούς καὶ 135 νεκροὺς, 289 τραυματίας καὶ 19 ἐξαφανισθέντας ὀπλίτας, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν τοῦ 19ου Συντάγματος, ὅπερ δεχθὲν τὴν κυρίαν ἐπίθεσιν, ἔσχε 3 ἀξιωματικούς καὶ 116 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 8 ἀξιωματικούς καὶ 169 ὀπλίτας τραυματίας.

Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἱταλῶν σοβαραί, ἀλλ' ἀνεξακρίβωτοι. Ἐκτὸς τοῦ ἐγκαταλειφθέντος πολεμικοῦ ὕλικου, συνελήφθησαν 30 αἰχμάλωτοι καὶ 3 προσήλθον αὐτόμολοι (1).

141. Εἰς τοὺς τομεῖς τῶν **XI, XV καὶ XVII Μεραρχιῶν**, ἐσημειώθη μετρία δρᾶσις πυροβολικοῦ.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς **XI Μεραρχίας** ἀπὸ 9 μέχρι 14 Μαρτίου, ἀνῆλθον εἰς 6 ἀξιωματικούς καὶ 166 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 15 ἀξιωματικούς καὶ 398 ὀπλίτας τραυματίας.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **V Μεραρχίας**, οἱ Ἴταλοι ἐπετέθησαν περὶ τὴν 0630, κατόπιν σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ, ἐναντίον τοῦ Πούντα Νόρντ διὰ δυνάμεως λόχου, ἀποκρουσθέντες περὶ τὴν 0700 μετὰ πολλῶν ἀπωλειῶν. Ἡ ἐπίθεσις ἐπανελήφθη περὶ τὴν 1200, ἀποκρουσθεῖσα καὶ αὐθις. Ἐπὶ τοῦ λοιποῦ μετώπου τῆς, ἐσημειώθη δρᾶσις τοῦ Ἱταλικοῦ πυροβολικοῦ καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἡ ἀεροπορία, ἐβομβάρδισεν ἐπανειλημμένως τὰς περιοχὰς ὑψ. 1308, Μπάλι, Τσιρογκούνι, Πούντα Νόρντ, προσενήσασα σημαντικὰς ἀπωλείας, αἵτινες ἐν συνόλῳ ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν καὶ 16 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 8 ἀξιωματικούς καὶ 93 ὀπλίτας τραυματίας.

142. Ἡ ἐπελθοῦσα νύξ, ἐτερμάτιζε τὴν ἕκτην ἡμέραν τῆς ἐπιθέσεως, καθ' ἣν ἐσημειώθη τὸ κορύφωμα τῶν προσπαθειῶν τῶν Ἱταλῶν, μὲ πλήρη ἀποτυχίαν τούτων, πρὸς διάρρηξιν τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας, παρὰ τὰς ἀπεγνωσμένας προσ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 57—59.
ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 446—456.
ΔΙΣ/Φ. 689/Α/1. Σελ. 62—69.

παθείας των. Χαρακτηριστικόν τῆς ἡμέρας ταύτης, ὑπῆρξεν ἡ ἐντατική δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας, ἣτις ἐπραγματοποίησεν ὑπὲρ τὰς 300 ἐξόδους, ἐνεργήσασα 40—50 βομβαρδισμούς. Αἱ περιοχαὶ ὑψ. 1308 ἐπὶ Τρεμπεσίνας, Μπάλι, Ποντγκοράνη, Μπρέγκου Λιούλεϊ, ὑπέστησαν τοὺς σφοδροτέρους βομβαρδισμούς εἰς δύο κύματα ἀπὸ 0900—1100 καὶ ἀπὸ 1500—1630.

Ἡ ἐπέμβασις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ εἰς τὸν ἀγῶνα, ἐξεδηλώθη διὰ τῆς μετακινήσεως τοῦ εἰς τὴν I Μεραρχίαν διατεθέντος I/67 Τάγματος ἀπὸ Μπάλι εἰς Μπαλαμπάν καὶ τῆς διαθέσεως εἰς τὴν I Μεραρχίαν τοῦ II/33 Τάγματος τῆς XV τοιαύτης. Ὁμοίως, κατόπιν πληροφοριῶν ὅτι ὁ ἐχθρὸς θὰ ἐξεδήλωνε γενικὴν ἐπιθέσιν τὴν ἐπομένην, κατέστησε γνωστὸν ὅτι ἐκτὸς τῶν διατεθέντων εἰς τὴν I Μεραρχίαν δύο ὡς ἄνω ἐφεδρικῶν ταγμάτων, αἱ ἑκατέρωθεν αὐτῆς V καὶ XV Μεραρχίαι, ἦτο ἐνδεχόμενον νὰ κληθῶσι διὰ τῶν ἐφεδρικῶν των τμημάτων νὰ δράσωσι πρὸς ὄφελος τῆς I Μεραρχίας (1).

Ἡ ἑβδόμη ἡμέρὰ τῆς ἐπιθέσεως.

(15 Μαρτίου)

(Σδ. 14)

143. Εἰς τὸ μέτωπον τῆς I Μεραρχίας, ἔνθα τὸ νευραλγικὸν σημεῖον τῶν Ἰταλικῶν προσπαθειῶν, ἐπεκράτησε σχεδὸν ἀπόλυτος ἡμεμία μέχρι τῆς 1300. Ἀπὸ τῆς 1315, τὸ πυροβολικὸν των ἔβαλλε μᾶλλον δραστηκῶς ἐπὶ τῆς περιοχῆς τοῦ ὑψ. 731 καὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ κατὰ διάφορα χρονικὰ διαστήματα, τῆς βολῆς ἐπεκταθείσης βραδύτερον καὶ πρὸς Κιάφε Λουζίτ καὶ Μαζιάνι. Οἱ βομβαρδισμοὶ οὗτοι συνεχίσθησαν μέχρι τῆς 1830, μὲ μεγαλυτέραν πυκνότητα ἐπὶ τοῦ ὑψ. 731 καὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ.

Τὴν 2000, οἱ Ἰταλοὶ ἐξεδήλωσαν αἰφνιδιαστικὴν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὑψ. 731 διὰ δυνάμεως τάγματος, ἄνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ. Αὕτη, ὑποστηριχθεῖσα διὰ σφοδροῦ πυρὸς πυροβολικοῦ, οὕτινος ἡ δρᾶσις ἐπεξετάθη ἐπὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, τῆς Τρεμπεσίνας καὶ τοῦ Κιάφε Λουζίτ, ἀπεκρούσθη περὶ τὴν 2100 διὰ χειροβομβίδων καὶ ἀντεπιθέσεως μετὰ σημαντικῶν ἀπωλειῶν, συλληφθέντων καὶ 6 αἰχμαλώτων.

Τὸ τεθὲν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας I/67 Τάγμα, διετάχθη νὰ ἐγκατασταθῇ εἰς Σπί Καμαράτε πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ ὑποτομέως μέχρι τῆς χαράδρας Πρὸι Μάθ καὶ ἐνδεχομένως, δι' ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεων, εἴτε πρὸς ὑψ. 731 εἴτε πρὸς Μπρέγκου Ραπίτ.

Εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα, ἡ δρᾶσις περιωρίσθη εἰς βολὰς πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων. Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 4 ἀξιωματικούς καὶ 48 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ 10 ἀξιωματικούς καὶ 366 ὁπλίτας τραυματίας, περιλαμβανομένων καὶ τῶν τοῦ 19ου Συντάγματος (2). Συνελήφθησαν 8 Ἰταλοὶ αἰχμαλῶτοι.

Εἰς τοὺς τομεῖς τῶν II, V, XI, XV καὶ XVII Μεραρχιῶν, ἐσημειώθη ἀραιὰ δρᾶσις πυροβολικοῦ, μὴ ἐκδηλωθείσης οὐδεμιᾶς ἐπιθετικῆς ἐνεργείας (3).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 61—63.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 64—66.
ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 455—459.
ΔΙΣ/Φ. 689/Α/1. Σελ. 72—74.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α/1. Φ. 698/Α/1. Φ. 711α/Α/2.

Ἡ δρᾶσις τῆς ἰταλικῆς ἀεροπορίας κατὰ τὴν 15ην Μαρτίου ὑπῆρξεν ἀσθενής.

Πρὸς δημιουργίαν ἐφεδρειῶν διὰ πιθανὴν ἀντικατάστασιν τῶν μονάδων τῆς I Μεραρχίας, αἵτινες παρουσίαζον καταφανῆ σημεῖα κοπώσεως, κατόπιν τῶν ἀλλεπαλλήλων Ἰταλικῶν ἐπιθέσεων, τὸ ΤΣΗ διέταξεν ὅπως, αἱ ἐν τῇ περιοχῇ Μετζγκοράνης δυνάμεις τῆς VIII Μεραρχίας, περιορισθῶσιν εἰς ἓν σύνταγμα πεζικοῦ μετὰ μιᾶς ὀρειβατικῆς μοίρας καὶ μιᾶς ὀρειβατικῆς πυροβολαρχίας τῆς V Μεραρχίας, τεταγμένης εἰς Γκρόπα, με ἀποστολὴν τὴν τήρησιν τῆς ἐπαφῆς ἐπὶ τῶν κατεχομένων θέσεων καὶ ἐξασφάλισιν τῆς ἀπὸ τοῦ αὐχένος Μετζγκοράνης ἡμιονικῆς ὁδοῦ, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς δυνάμεως τῆς συγκεντρωθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Ρίμππα, Παναρίτ καὶ Τόλιαρι εἰς τὴν διάθεσιν αὐτοῦ. Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ ἐκ παραλλήλου πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ὡς ἄνω διατάγῃς τοῦ ΤΣΗ, διέταξε τὴν XI Μεραρχίαν, ἵνα προωθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Νισίτσα τὸ 25ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, τιθέμενον ὡσαύτως εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΗ.

144. Ἡ 15η Μαρτίου (ἑβδόμη ἡμέρα), σημειώνει ἀποφασιστικὴν κάμπην εἰς τὴν ἐξέλιξιν τῆς ἐαρινῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως. Τὴν προτεραιάν, εἰς συνομιλίαν μεταξὺ Μουσολίνι καὶ Καβαλλέρο, ὁ τελευταῖος ἀνέφερεν ὅτι, ἂν αἱ προσπάθειαι τῆς ἐπαύριον δὲν μετέβαλλον τὴν κατάστασιν, θὰ ἔδει νὰ ἀνασταλῇ ὁ ἀγὼν καὶ νὰ ἐξοικονομηθοῦν αἱ δυνάμεις διὰ μεταγενεστέραν ἀνάληψιν ἐνεργείας. Τὸ κατωτέρω ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Καβαλλέρο τῆς 14ης Μαρτίου, ἀποκαλύπτει ἐπαρκῶς τὰς σκέψεις καὶ προθέσεις τῆς Ἰταλικῆς Ἡγεσίας :

Ἐπιλαμβανόμενος τοῦ θέματος τῶν ἐπιχειρήσεων, ὁ Ντοῦτσε μοῦ λέγει ὅτι παρετήρησεν ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιχειρήσεων ὑπῆρξε μηδαμινόν, παρ' ὅλην τὴν βεβαιωθείσαν ὁρμὴν καὶ πνεῦμα αὐτοθυσίας τοῦ στρατεύματος καὶ ἰδίως τῆς Μεραρχίας Μπάρι. Τῷ εἶπον ὅτι εἰλικρινῶς θεωρῶ τὰς ἡμέτερας μονάδας ἀνικάνους ν' ἀποδώσουν τὸ ἔργον τῆς διαρρηξέως τοῦ μετώπου τοῦ ἐχθροῦ, ὅστις ἐξεμεταλλεύθη τὸν χρόνον, τὸν ὅποιον ἡμεῖς ἐχρησιμοποίησαμεν διὰ νὰ σταθεροποιήσωμεν τὸ μέτωπον, πρὸς ἐπίτευξιν μιᾶς λίαν ἰσχυρᾶς ἀμυντικῆς ὁργανώσεως. Ἐναντι μιᾶς ἀμυντικῆς ὁργανώσεως, καλῶς συνεισχυμένης μετὰ κέντρων ἀντιστάσεως, χρειάζεται στρατεύμα τὸ ὅποιον νὰ γνωρίζῃ τὴν τακτικὴν τῆς διεισδύσεως καὶ τὸ ὅποιον νὰ εἶναι ἐπαρκέστατα πλαισιωμένον με ἀξιωματικούς. Ἡμεῖς δὲν εὐρισκόμεθα ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας καὶ συνεπῶς ἀντὶ νὰ ἐφαρμόζωμεν τακτικὴν διεισδύσεως, ἐνεργοῦμεν διὰ τοῦ βάρους, ἵνα φθείρωμεν τὸν ἐχθρόν. Ὁ Ντοῦτσε με ἠρώτησεν ἂν πραγματικῶς τὸν φθείρωμεν καὶ ἐγὼ τοῦ ἀπήντησα ὅτι τοῦτο ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν λεχθέντων ὑπὸ τοῦ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν Οὔγγρον στρατιωτικὸν ἀκόλουθον (1).

Ἐπανερχόμενοι εἰς τὰς διεξαγομένas ἐπιχειρήσεις, εἶπον εἰς τὸν Ντοῦτσε ὅτι ἂν μεταξὺ τῆς σήμερον καὶ τῆς αὔριον ἴδωμεν ὅτι ὁ ἐχθρὸς κάμπεται, δυνάμεθα νὰ συνεχίσωμεν τὴν ἐπίθεσιν μετὰ τῆς μεγίστης ἰσχύος, ἄλλως ὀφείλομεν νὰ σκεφθῶμεν καλότερον. Ὁ Ντοῦτσε με ἠρώτησε : « Τότε λοιπὸν ; » Τῷ ἀπήντησα ὅτι ἂν δὲν διαφαίνεται ἡ ἐπιτυχία, δὲν πρέπει νὰ συνεχίσωμεν τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀναστειλώμεν καὶ νὰ ἐξοικονομήσωμεν τὰς δυνάμεις διὰ μεταγενεστέραν ἀνάληψιν ἐνεργείας.

(1) Ἡμικατεστράφησαν δὴθεν τὰ Συντάγματα Πεζικοῦ 2ον, 5ον, 13ον, 19ον, 33ον, 39ον καὶ 50ον. Διετέθησαν ἐν πρώτῃ γραμμῇ παλαιαὶ κλάσεις ἀνεκπαίδευτοι καὶ ἐδόθη ἡ ἐντολὴ εἰς τὰ τμήματα νὰ ὁργανώσουν ἀμυντικῶς πᾶσαν θέσιν.

Ὡς ἐξετέθη ἀνωτέρω, αἱ προσπάθειαι τῶν Ἰταλῶν κατὰ τὴν 15ην Μαρτίου ἀπέβησαν ἄκαρποι καὶ οὕτω ἀπεφασίσθη ἡ ἀναστολὴ τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐν ἀναμονῇ πλεονεκτικωτέρων συνθηκῶν, πάντοτε ὅμως μὲ τὴν ἔμμονον προοπτικὴν τοῦ Μουσολίνι νὰ ἐξασφαλίσῃ ἔστω καὶ μικράν τινα ἐπιτυχίαν, πρὶν ἢ οἱ Γερμανοὶ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.

145. Ὁ Ἕλλην Ἀρχιστράτηγος, ἐκτιμῶν τὴν καταβληθεῖσαν ὑπὸ τῶν μονάδων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, καὶ ἰδίᾳ τῆς I Μεραρχίας, ὑπεράνθρωπον προσπάθειαν καὶ τὰ ἐπιτευχθέντα λαμπρὰ ἀποτελέσματα, ἐκοινοποίησε τὸ ἑσπέρως τῆς 15ης Μαρτίου τὴν κατωτέρω Ἡμερησίαν Διαταγὴν του :

Ἡ ἐπταήμερος προσπάθεια τὴν ὅποیان καταβάλλει ἐναντίον σας ὁ ἐχθρὸς, δὲν σᾶς ἐκλόνισε, σᾶς ἔδωκε μίαν νέαν ἀφορμὴν νὰ ἀποδείξητε διὰ πολλοστήν φορὰν τὰς λαμπρὰς ἀρετὰς σας καὶ πρὸ παντὸς τὴν πίστιν σας ἐπὶ τὸ δίκαιον τοῦ ἀγῶνος σας.

Ἡ τετράμηρος καὶ πλέον ἐκστρατεία τὴν ὅποیان νικηφόρως διεξάγετε, σᾶς ἐκάλυψε μὲ δάφνας δόξης ἀφθάστου. Ἡ προσπάθεια τοῦ ἐχθροῦ συντρίβεται ἢ θέλησίς σας, παραμένει ἄκαμptos καὶ ἡ πεπολθούσας σας ἐπὶ τὴν νίκην ἀμείωτος.

Ὁλόκληρος ὁ Στρατός μας τὸν ὅποιον Σεῖς τοῦ Κεντρικοῦ Μετώπου τόσον λαμπρὰ ἀντιπροσωπεύετε καὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ὅποίου προσεθέσατε νέας ἐνδόξους σελίδας, σᾶς παρακολουθεῖ καὶ σᾶς θαυμάζει. Σᾶς ἀπευθύνω τὰ πλέον θερμὰ συγχαρητήρια. Ζήτω ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός.

Α. Παπάγος

Ἀρχιστράτηγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

ΤΟ ΑΔΟΞΟΝ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Ἀναστολή τῶν ἐπιθέσεων.

(16—18 Μαρτίου)

(Σχεδ. 4, 5, 14.)

146. Ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς 16ης Μαρτίου καὶ μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς 18ης, ὁλόκληρον τὸ μέτωπον τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, παρουσίαζε τὴν συνήθη πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιθέσεως δρᾶσιν, ἥτοι ἀνταλλαγὴν πυρῶν πυροβολικοῦ, δρᾶσιν περιπόλων καὶ περιορισμένην δρᾶσιν τῆς Ἱταλικῆς ἀεροπορίας, ἐνῶ ἐκ παραλήλου τὰ τμήματα ἡσυχολοῦντο εἰς τὴν κατὰ τὸ δυνατόν ἀνασυγκρότησίν των καὶ τὴν συμπλήρωσιν τῆς ὁργανώσεως τοῦ ἐδάφους.

Ἐπὶ τῇ προόψει ἀντικαταστάσεως τῶν δοκιμασθεῖσων μονάδων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι οἱ Ἱταλοὶ εἶχον ἐξαντλήσει τὰς δυνατότητας τῆς εἰς μεγάλην κλίμακα ἐπαναλήψεως τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν των, τὸ ΤΣΗ, τῇ ἐγκρίσει καὶ τοῦ ΓΣ, διέταξε κατὰ τὴν 16ην Μαρτίου τὴν ὡς ἔπεται ἀνακατανομὴν τῶν δυνάμεων εἰς τὸν Κεντρικὸν Τομέα τοῦ Ἀλβανικοῦ μετώπου, εὐθύς ὡς ἤθελεν ἐπέλθῃ σχετικὴ ἡρεμία ⁽¹⁾:

Ἡ VI Μεραρχία, ἐνισχυομένη διὰ τοῦ 25ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἀπὸ Ἄψου μέχρι Ντεσνίτσα.

Ἡ XVII Μεραρχία, ἀπὸ Ντεσνίτσα μέχρι ἀνατολικῶν κλιτύων Τρεμπεσίνας.

Ἡ V Μεραρχία, ἀπὸ Ἀρτζα-ντί Μέτζο μέχρι Πούντα Νόρντα—αὐχὴν Μετζγκοράνης.

Ἡ IV Μεραρχία (δύο συντάγματα), μετακινουμένη ἐκ τῆς περιοχῆς Ἀργυροκάστρου, ἱππαστὶ ἐπὶ τοῦ Ἀώου, ἀπὸ αὐχένος Μετζγκοράνης μέχρι Γκόλικο (ὄχι).

Ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ θὰ παρέμενον ἡ XI Μεραρχία (5 τάγματα) εἰς περιοχὴν Ροντέν—Μπάλι καὶ αἱ I καὶ XV Μεραρχίαι, εἰς τὴν περιοχὴν ἀνατολικῶς Κλεισούρας.

Τὴν 18ην Μαρτίου, τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, κατόπιν σχετικῆς διαταγῆς τοῦ ΤΣΗ, καθώρισεν ὡς ἑξῆς τὴν διάταξιν τῶν μονάδων του: Εἰς τὸ πρῶτον κλιμάκιον θὰ διετίθεντο αἱ IV, V, VI καὶ XVII Μεραρχίαι, εἰς δὲ δεύτερον τοιοῦτον αἱ I, XI καὶ XV Μεραρχίαι.

Ἡ IV Μεραρχία, ἀντικαθιστῶσα τὴν XVII τοιαύτην, θὰ ἀνελάμβανε ζώνην με ἀριστερὸν ὄριον τὸ Γκόλικο (ὄχι), εὐθύς ὡς διετίθετο αὐτῇ καὶ τὸ εἰς τὴν II Μεραρχίαν διατεθειμένον I Iον Σύνταγμά της, με δεξιὸν δὲ τοιοῦτον τὸ καθωρισμένον μεταξύ V καὶ XVII Μεραρχιῶν.

Ἡ VI Μεραρχία, ἐνισχυομένη διὰ τοῦ 25ου Συντάγματος Πεζικοῦ, θ' ἀνελάμβανε τὸν ἀπὸ Ἄψου μέχρι Ντεσνίτσα τομέα.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/2. Σελ. 61.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 69—72.

Σχεδιάγραμμα 5.

Ἡ XVII Μεραρχία, ἀντικαθισταμένη ὑπὸ τῆς IV τοιαύτης, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ 18ης Μαρτίου, θ' ἀνελάμβανε τομέα ἀπὸ τοῦ Ντεσιότσα, μέχρι τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τῆς Τρεμπεσίνας ἢ μέχρις τοῦ ὑψ. 1060 τῆς Τρεμπεσίνας, ὁπότε θὰ διετίθετο αὐτῇ καὶ ἐν σύνταγμα τῆς IV Μεραρχίας.

Ἡ V Μεραρχία ἀπὸ Ἀρτζα Ντὶ Μέτζο μέχρι Πούντα Νόρντ—αὐχὴν Μετζγοράνης ἢ ἀπὸ ὑψ. 1060 ἐπὶ Τρεμπεσίνας κ.τ.λ., ὁπότε θὰ διετίθετο αὐτῇ τὸ ὡς ἄνω διὰ τὴν XVII Μεραρχίαν προβλεπόμενον σύνταγμα.

Ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ, θὰ παρέμενον αἱ :

XI Μεραρχία (πέντε τάγματα), εἰς τὴν περιοχὴν Ροντέν, Μπάλι καὶ Ψάρι, μὲ δυνατότητα ἐπεμβάσεως ὑπὲρ τῶν μονάδων τοῦ πρώτου κλιμακίου, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

Αἱ I καὶ XV Μεραρχίαι, θὰ ἐγκαθίσταντο ἀνατολικῶς Κλεισούρας, ἡ μὲν I μετὰ Μερτίνι καὶ Ἀψου ποταμοῦ, ἡ δὲ XV μετὰ Μερτίνι (ναί) καὶ Κλεισούρας, μὲ δυνατότητα ἐξασφαλίσεως ἐνδεχομένως τῆς τοποθεσίας Κλεισούρας—Σερβάνι—Λαπάνι. Ἐκ τῶν Μεραρχιῶν τούτων τοῦ δευτέρου κλιμακίου, ἡ μὲν XI θ' ἀπετέλει ἐφεδρείαν τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, αἱ δὲ I καὶ XV ἐφεδρείαν τοῦ ΤΣΗ.

Χρονολογίαι πραγματοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω μεταβολῶν, καθωρίσθησαν, ὡς πρὸς τὴν ἀντικατάστασιν τῆς I Μεραρχίας ὑπὸ τῆς XVII τοιαύτης ἀπὸ 23 Μαρτίου, ὡς πρὸς δὲ τὴν ἀντικατάστασιν μέρους τῶν τμημάτων τῆς XI Μεραρχίας καὶ τῆς XV ὑπὸ τῆς VI τοιαύτης, εὐθὺς ὡς ἀπηλλάσσεται τὸ 19ον Σύνταγμα, ὅπερ θὰ ἀντικαθίστατο ὑπὸ τῆς XVII Μεραρχίας, ἥτοι περὶ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς (1).

Νέα ἐπίθεσις κατὰ τοῦ ὑψώματος 731.

(19 Μαρτίου)

(Σχ.δ. 14)

147. Μετὰ τριήμερον ἀνάπαυαν, οἱ Ἴταλοι ἐξετόξευσαν τὴν 19ην Μαρτίου νέαν ἐπίθεσιν, δεκάτην ὀγδόην κατὰ σειράν, ἐναντίον τοῦ ὑψώματος 731, ὅπερ ἴστατο ὡς βράχος ἀκλόνητος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐθραύοντο ὅλαι αἱ λυσσώδεις ἐπιθέσεις των. Κατὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην, ἐχρησιμοποίησαν ἐλαφρά ἄρματα μάχης, καὶ ἐπίλεκτον τμήμα δυνάμεως λόχου, εἰδικῶς ἐξασκηθέν.

Τὴν 0630, ἐξαπέλυσαν οὗτοι σφοδράτατον βομβαρδισμόν κατὰ τοῦ ὑψ. 731, ἐπεκταθέντα βραδύτερον μὲ μικροτέραν πυκνότητα ἐπὶ τοῦ λοιποῦ μετώπου καὶ ἰδίᾳ ἐπὶ τοῦ Κιάφε Λουζιτ καὶ τῆς Τρεμπεσίνας.

Εὐθὺς ἀμέσως, ἐξετόξευσαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ἐν λόγῳ ὑψώματος ἐκ τῆς κατευθύνσεως τοῦ Μοναστέρο, καθ' ἣν ἐχρησιμοποιήθησαν τέσσαρα ἐλαφρά ἄρματα μάχης, κινηθέντα ἐπὶ τῆς καρροποιήτου Μοναστέρο—ὑψ. 717 καὶ ἐκεῖθεν κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς. Ταῦτα ἠκολούθει λόχος πεζικοῦ, ὅστις ἐπωφελοῦμενος τοῦ καταιγιστικοῦ βομβαρδισμοῦ, κατάρθωσε νὰ πλησιάσῃ τὰς νοτίας ἀντηρίδας τοῦ ὑψ. 731, κυκλωθεὶς ὁμῶς ὑπὸ ἀντεπιτεθέντων τμημάτων τοῦ III/19 Τάγματος, ἀπωθήθη περὶ τὴν 0740, ἀποδεκατισθεὶς καὶ ἐγκαταλείψας ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης ἄνω τῶν 100 νεκρῶν καὶ τινὰς αἰχμαλώτους. Ἐκ τῶν μετασχόντων τῆς ἐπιθέσεως ἁρμάτων, δύο κατεστράφησαν ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ, κατὰ κρημνισθέντα εἰς τὴν χαράδρα Πρόϊ Μάθ, ἕτερον παρέμεινεν ἀκίνητον εἰς τὸν ὑψ. 717, προφανῶς ἀχρηστευθέν, φονευθέντος τοῦ πληρώματός του ὡς ἐξη-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 70—17.

Παράρτημα 16.

Σχεδιάγραμμα 14.

κριβώθη βραδύτερον καὶ τὸ τέταρτον ἐτράπη πρὸς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς του, διαφυγόν.

Τὴν ἀπόκρουσιν τῆς ἐπιθέσεως, ἐπηκολούθησε βομβαρδισμός ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου μέχρι τῆς 0945, ἀραιωθείς μετέπειτα, ἵνα παύσῃ ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τῆς 1100. Ἐκ ταῦ σφοδροτάτου βομβαρδισμοῦ, ἅπαντα τὰ ἐπὶ τοῦ 731 ἔργα ὁργανώσεως τοῦ ἐδάφους, ἰσοπεδώθησαν.

Ἐκ τῶν συλληφθέντων 5 αἰχμαλώτων, ἐξηκριβώθη ὅτι τὴν ἐπίθεσιν ἐνήργησε τὸ 31ον Σύνταγμα τῆς Μεραρχίας Σιένα, ὅπερ εἶχε μεταφερθῇ δι' αὐτοκινήτων ἀπὸ τῆς προηγουμένης. Ὁ ἐπιτεθεὶς λόχος, ὅστις εἶχε συγκροτηθῇ ἐξ ἐπιλέκτων ἀνδρῶν ἐν τῇ περιοχῇ Βερατίου καὶ ἐκτελέσει ὑποδειγματικὰς ἀσκήσεις μετὰ τῶν ἀρμάτων, ἀχθεὶς κατόπιν εἰς Σισικούτ, ὁπόθεν ἐκινήθη πρὸς ἐπίθεσιν, ὑπέστη πανωλεθρίαν, φονευθέντων τῶν ἀξιωματικῶν του, πλὴν ἑνὸς συλληφθέντος αἰχμαλώτου μετὰ τεσσάρων τραυματιῶν ὁπλιτῶν. Δὲν ἐξηκριβώθη πόσαι δυνάμεις τοῦ ἀνωτέρω Συντάγματος εἶχον διατελῇ εἰς τὸ δεύτερον κλιμάκιον, τοῦτο ὁμως, ἐγκλωβισθὲν ὑπὸ τοῦ ἐντόνου καὶ εὐστόχου πυρὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ, δεσκορπίσθη, ὑποστὰν σοβαρὰς ἀπώλειας.

Εἰς τὸν λοιπὸν τομέα τῆς I Μεραρχίας, δὲν ἐσημειώθησαν ἀξιόλογα γεγονότα. Ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας περιορίσθη εἰς τὴν ἐξοδὸν ὀκτῶ ἀεροπλάνων, ἅτινα ἐπολυβόλησαν ἀπὸ χαμηλοῦ ὕψους τὰς περιοχὰς Κιάφε Λουζίτ καὶ κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ μέχρι Σούκας.

Αἱ ἀπώλειαί τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν καὶ 28 ὁπλίτας νεκροὺς καὶ 2 ἀξιωματικοὺς καὶ 119 ὁπλίτας τραυματίας, ἔτι δὲ 4 ἐξαφανισθέντας.

Ἐκ τῶν δύο πυροβόλων συνοδείας τοῦ 19ου Συντάγματος, τὸ μὲν ἐν κατεστράφη, τὸ δὲ ἕτερον ἡχρηστεύθη, ἐπισκευασθὲν βραδύτερον ⁽¹⁾.

Εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος δρᾶσις κατὰ τὴν 19ην Μαρτίου, πλὴν τῆς αἰχμαλωσίας μιᾶς Ἰταλικῆς περιπόλου, δυνάμεως δέκα τεσσάρων ἀνδρῶν ὑπὸ τῆς XVII Μεραρχίας.

Βαθμιαία χαλάρωσις καὶ διακοπὴ τῆς ἐπιθέσεως.

(20—26 Μαρτίου).

148. Εἰς τὸν τομέα τῆς XVII Μεραρχίας, οἱ Ἴταλοι ἐξεδήλωσαν τὴν 2200 τῆς 20ης Μαρτίου ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν, ὑποστηρικθεῖσαν ὑπὸ πυκνοῦ πυρὸς πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου τοῦ νοτίου ὑποτομέως τῆς, ἀπὸ τοῦ Ἀώου μέχρι τοῦ ὕψ. 1437 καὶ τοῦ βορείως τούτου ἀκωνύμου ὕψωματος ⁽²⁾. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη, συεχισθεῖσα μὲ ἀμείωτον σφοδρότητα μέχρι τῆς 2400, ἀπεκρούσθη διὰ τῶν συνδεδυασμένων πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ καὶ τῆς εὐψυχίας τῶν ἀμυνομένων. Κατὰ τὴν ἐπίθεσιν ταύτην, ἔπεσεν ἡρωϊκῶς μαχόμενος ἐπὶ τῆς γραμμῆς μάχης, ὁ Διοικητὴς τοῦ II/67 Τάγματος ἑφεδρὸς ἐκ μονίμων Ταγματάρχης Ρουσάκης Νικολάος.

Ἀπὸ τῆς ἐσπέρας τῆς 21ης, ἤρξατο ἡ ἀντικατάστασις τῶν ἐπὶ τοῦ Σεντέλι τμημάτων τῆς Μεραρχίας ὑπὸ τμημάτων τῆς IV τοιαύτης. Τὰ ἀντικατασταθῆτα τμήματα, ὥς καὶ αἱ λοιπαὶ μονάδες τῆς Μεραρχίας, συνεκεντρώθησαν εἰς τὴν περιοχὴν Ποναρίτι, Ἰμπα Γκορίτζα, ἐνθα ἡσυχολήθησαν μὲ τὴν ἀνασυγκρότησιν καὶ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 689/Α/1. Σελ. 78—82.
/Φ. 681/Α/2. Σελ. 469—471.
/Φ. 644/ΣΤ/1. Σελ. 72—74.

(2) Σχεδιάγραμμα 11.

ανάπαυσιν μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς 24ης Μαρτίου, ἀφ' ἧς ἤρχισεν ἡ τμηματικὴ ἀντικατάστασις τῶν τμημάτων τῆς I καὶ ἐν μέρει τῆς XV Μεραρχιῶν, συμφώνως πρὸς τὰ καθορισθέντα ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, καὶ ἡτὶς συνεχίσθη, περατωθεῖσα τὴν 2αν Ἀπριλίου.

Αἱ εἰς τὴν II Μεραρχίαν ἀνήκουσαι μονάδες τοῦ Συγκροτήματος Κλεισούρας, ἐπανῆλθον εἰς τὴν Μεραρχίαν τῶν.

Ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς 26ης Μαρτίου, εἶχεν ὡς ἑξῆς: Τὸ 31ον Σύνταγμα εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα, ἀπὸ ὑψ. 1060 μέχρι Κιάφε Λουζίτ, συμπεριλαμβανομένων. Τὸ 29ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Παναρίτι, ἀνασυγκρουτούμενον. Τὸ 67ον Σύνταγμα (μεῖον 1/67 Τάγμα, διατεθὲν ὡς ἐφεδρεῖα τῆς I Μεραρχίας), εἰς τὴν περιοχὴν Ρίμπας. Αἱ λοιπαὶ μονάδες καὶ σχηματισμοί, εἰς τὰς περιοχὰς Μπαλαμπάν, Βαρυμπόμπη, Πακομίτι, Ρίμπας καὶ Κοσίνα.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τῆς εισόδου τῆς εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἀνῆλθον μέχρι μὲν τῆς 10ης Μαρτίου εἰς πλεον τῶν 850 νεκρῶν καὶ τραυματίας ἀπὸ δὲ τῆς 11ης Μαρτίου καὶ μέχρι τῆς ἀντικαταστάσεώς τῆς τὴν 21ην Μαρτίου, εἰς ὑπερεξακοσίους νεκρῶν τραυματίας καὶ παγοπλήκτους ⁽¹⁾.

149. Εἰς τὸν τομέα τῆς **V Μεραρχίας**, δὲν ἐσημειώθη ἀξιόλογος δρᾶσις κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα 20—26 Μαρτίου, πλὴν τῆς συνήθους ἀραιᾶς δράσεως πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν. Τὰ τμήματα ἡσχολήθησαν μὲ τὴν ἀνασυγκρότησιν καὶ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἐδάφους. Ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας καθ' ὅλον τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ τῆς 15ης Φεβρουαρίου-26ης Μαρτίου, παρέμεινεν ἀμετάβλητος, ἐξαιρέσει μικρῶν μετακινήσεων καὶ ἀντικαταστάσεων ταγμάτων. Αἱ ἀπώλειαι τῆς ἀπὸ 20ης μέχρις 26ης Μαρτίου, ἀνῆλθον εἰς 2 νεκρῶν καὶ 34 τραυματίας ὁπλίτας, αἱ δὲ συνολικαὶ κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον εἰς 7 ἀξιωματικούς καὶ 174 ὁπλίτας φονευθέντας, 44 ἀξιωματικούς καὶ 802 ὁπλίτας τραυματίας, 6 ἀξιωματικούς καὶ 619 ὁπλίτας παγοπλήκτους καὶ 3⁹ ἀξιωματικούς καὶ 393 ὁπλίτας διακομισθέντας, λόγω διαφορῶν ἀσθενειῶν, ἦ-οι ἐν συνόλῳ εἰς 96 ἀξιωματικούς καὶ 1988 ὁπλίτας ⁽²⁾.

150. Εἰς τὸν τομέα τῆς **I Μεραρχίας**, ἡ 21η Μαρτίου διέρρευσε ἀπὸ ἀξιολόγων γεγονότων, πλὴν ἀραιᾶς δράσεως πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων ἐκατέρωθεν. Τὴν 0930 τῆς 22ας Μαρτίου, παρουσιάσθη εἰς τὰς Ἑλληνικὰς γραμμὰς πρὸ τοῦ ὑψ. 731, ὁμάς Ἰταλῶν κηρύκων, ἀποτελουμένη ἐκ τριῶν στρατιωτικῶν ἱερέων καὶ μικροῦ ἀριθμοῦ τραυματιοφορέων. Οὗτοι ἐζήτησαν ἐκεχειρίαν 4—6 ὥρων πρὸς ἐνταφιασμόν τῶν νεκρῶν, ἀναφέροντες ὅτι ὁ διοικητὴς τῆς Μεραρχίας Μπάρ, διέταξεν αὐτοβούλως τὴν διακοπὴν τοῦ πυρὸς καὶ παρεκάλει ὅπως καὶ τὰ ἑναντιοῦ Ἑλληνικὰ τμήματα πράξωσι τὸ ἴδιον. Ἡ I Μεραρχία διέταξε τὴν διακοπὴν τοῦ πυρὸς καὶ οὕτω τὸ μέτωπον παρουσίαζεν ἀπόλυτον ἡρεμίαν.

Κατόπιν συνεννοήσεως τῆς Μεραρχίας μετὰ τῶν προϊσταμένων τῆς ἀρχῶν, καθώρισεν αὕτη τοὺς ὅρους ὑφ' οὓς θὰ συνήπτετο ἡ ὀλιγόωρος ἐνακωχή, κοινοποιήσασα τούτους περὶ τὴν 1600 εἰς τὸ 19ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ὅπερ κατεῖχε τὸν ἐν λόγῳ τομέα. Οἱ ὅροι οὗτοι περιελάμβανον τοὺς ἑξῆς περιορισμούς:

1) Ἡ κατάπαυσις τοῦ πυρὸς ὤφειλε νὰ ἐπεκταθῇ καὶ εἰς τὴν ἀεροπορίαν, ἡτὶς δὲν ἔπρεπε νὰ ἐνεργήσῃ πτήσεις ἀνωθεν τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν.

2) Αὕτη θὰ ἦτο τετραώρου διαρκείας ⁽³⁾, ἐκτεινομένη ἐφ' ὅλου τοῦ μετώπου τῆς Μεραρχίας καὶ θὰ ἤρχιζεν ἀπὸ τῆς πρωίας τῆς ἐπομένης.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711α/Α/2. Σελ. 79—90.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α/2. Σελ. 115—119.

(3) Χρόνος τελείως ἀνεπαρκὴς διὰ τὴν περισυλλογὴν καὶ μόνον τῶν νεκρῶν, πολὺ δὲ περισσότερον διὰ τὴν ταφὴν τῶν, δεδομένου τοῦ πλήθους αὐτῶν.

3) Εἰς τὸ συνταχθῆσόμενον πρωτόκολλον, θὰ ἔδει ν' ἀναγράφεται ρητῶς ὅτι ἡ ἀνακωχὴ ἐξητήθη ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ ὅτι ἡδύνατο νὰ ἐπεκταθῇ καὶ εἰς ἄλλους τομεῖς τοῦ μετώπου ἐὰν ἐζητεῖτο τοῦτο παρ' αὐτῶν.

4) Ἡ περισυλλογὴ καὶ ταφὴ τῶν νεκρῶν ἀπὸ τοῦ ὕψ. 717 καὶ ἀνατολικῶς καὶ μέχρι τῆς χαράδρας Πρόϊ Μάθ πρὸς Νότον, θὰ ἐγίνετο ὑπὸ Ἑλληνικῶν τμημάτων, παρισταμένων κατ' αὐτὴν ἀόπλων ἀντιπροσώπων τῶν Ἰταλῶν ἐκ τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ των.

5) Ἡ ἔναρξις τῆς ἀνακωχῆς θὰ ἀνηγγέλετο ἑκατέρωθεν διὰ σαλπισμάτων, ἡχοῦντων τὸ σάλπισμα «παύσατε πῦρ» καὶ ἡ λήξις διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου μετὸ σάλπισμα «ἀρχίσατε πῦρ».

6) Τὰ ἀνωτέρω, θὰ περιλαμβάνοντο εἰς πρωτόκολλον συντασσόμενον εἰς διπλοῦν, ὑπογραφόμενον παρ' ἀνωτέρου ἀξιωματικοῦ ἐξ ἑκάστου τῶν ἀντιπάλων.

Ἀντιπρόσωπος ἐκ μέρους τῆς Μεραρχίας ὠρίσθη ὁ Διοικητὴς τοῦ I/67 Τάγματος, ἐγκατεστημένου εἰς Σπί Καμαράτε, ὡς ἐφεδρεῖα τοῦ 19ου Συντάγματος, ὅπερ ἡμύνετο τοῦ 731, σημεῖον δὲ συναντήσεως ὠρίσθη ὁ ὕψ. 717, εὐρισκόμενος μεταξὺ τῶν Ἑλληνικῶν καὶ τῶν Ἰταλικῶν γραμμῶν. Οἱ ἀνωτέρω ὁροι, καταχωρηθέντες εἰς πρακτικόν, ὑπογραφέν ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ III/19 Τάγματος καὶ τοῦ ἀρχαιοτέρου Ἰταλοῦ στρατιωτικοῦ ἱερέως, ἀπεστάλησαν περὶ τὴν 1700 εἰς τὰς Ἰταλικὰς γραμμὰς διὰ τῶν Ἰταλῶν κηρύκων καὶ ἐνὸς Ἑλλήνου ὑπολοχαγοῦ, ἐνῶ ὁ ἐπὶ κεφαλῇ τῶν κηρύκων ἱερεὺς, παρέμεινεν εἰς τὸν Σ.Δ. τοῦ III/19 Τάγματος, μεταβὰς βραδύτερον μετὰ τοῦ ὀρισθέντος Ἑλλήνου ἀντιπροσώπου εἰς τὸ καθορισθὲν σημεῖον συναντήσεως.

Ὁ ἀποσταλεὶς ὑπολοχαγός, ἐπανήλθεν ἐκ τῶν Ἰταλικῶν γραμμῶν περὶ τὴν 2200 καὶ ἀνέφερεν ὅτι οἱ προταθέντες ὁροι δὲν ἐγένοντο ἀποδεκτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ὅτι αἱ ἐχθροπραξίαι θὰ ἐπανήρχιζον τὴν 2300 ὅπερ καὶ ἐγένετο ⁽¹⁾. Ὁ ὑπολοχαγός, ὀδηγηθεὶς μετ' ἀνοικτοῦς ὀφθαλμοῦς εἰς τὰ μετόπισθεν τῶν Ἰταλικῶν γραμμῶν, ἔσχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ σημειώσῃ τὰς θέσεις καταυλισμῶν καὶ Σ.Δ., παρασχὼν πληροφορίας εἰς τὸ πυροβολικόν τῆς XV Μεραρχίας, ὅπερ ἐβάλεν ἐπιτυχῶς ταύτας διὰ δύο μοιρῶν.

Εἰς τὸν ὀρισθέντα ὡς ἀντιπρόσωπον διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ πρωτοκόλλου ἐκεχερίας Διοικητὴν τοῦ I/67 Τάγματος, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ διατρέξῃ τὸ πρὸ τοῦ 731 ἔδαφος μέχρι τοῦ πρὸς Δυσμὰς ὕψομ. 717, μήκους 500 περίπου μέτρων καὶ νὰ ἀντιληφθῇ ἰδίως ὁμασι τὴν τρομακτικὴν φθορὰν ἣν εἶχον ὑποστῇ οἱ Ἰταλοὶ κατὰ τὰς ἐναντίον τοῦ 731 ἐπιθέσεις των. Οὗτος, εἰς σχετικὴν ἐκθεσίν του, ἀναφέρει ὅτι, καίτοι εἶχεν ἤδη ἀντικρούσει εἰκόνας ἀνθρωποσφαγῆς εἰς τὰ πεδία μαχῶν ἐν Μακεδονίᾳ καὶ Μικρᾷ Ἀσίᾳ, ἐν τούτοις τὸ μακάβριον καὶ φρικιαστικόν θέαμα ὅπερ ἀντίκρυσεν εἰς τὸν μεταξὺ τοῦ 731 καὶ τοῦ 717 χῶρον, ὑπερέβαινε τὰς δυνατότητας τῆς φαντασίας του. Ὅλη σχεδὸν ἡ ὁρατὴ κατὰ μῆκος τῆς μεταξὺ τῶν δύο ὕψωμάτων κορυφογραμμῆς ζώνη, πλάτους 150 περίπου μέτρων, ἦτο κεκαλυμμένη διὰ πτωμάτων, ἐγκατεσπαρμένων κατὰ σωρούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων, ὡς διακοσμητικὸν συμπλήρωμα, προέβαλλον ἀποκεκομμένα μέλη κατατεμαχισθέντων μαχητῶν. Ἡ μακάβριος ἐντύπωσις ἐκορυφοῦτο διὰ τῆς θέας θανασίμου ἐναγκαλισμοῦ ἀντιπάλων, ἐξ ὧν οὐκ ὀλίγοι ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Ἀνάλογον εἰκόνα θὰ παρουσίαζον ἀσφαλῶς καὶ αἱ ἑκατέρωθεν τῆς κορυφογραμμῆς πρὸς τὰς χαράδρας Πρόϊ Μάθ καὶ Πρόϊ Βέλες κατερχόμεναι κλιτεῖς ⁽²⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 689/Α/1. Σελ. 83—86.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Θ/1.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 682/Θ/1.

Σημειωτέον ότι, ως αναφέρεται ἐν τῇ ἐκθέσει τοῦ 19ου Συντάγματος, ὅπερ ἡμύνετο τοῦ ὕψ. 731, ὁ ἐπὶ κεφαλῇς τῶν ἀποσταλέντων ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν εἰς τὰς Ἑλληνικὰς γραμμὰς τὴν πρωΐαν τῆς 22ας Μαρτίου κηρύκων στρατιωτικὸς ἱερεὺς, ὑπέστη ἰσχυρὸν ψυχικὸν κλονισμόν ἐπὶ τῇ θέᾳ τῆς τρομερᾶς ἀνθρωποσφαγῆς. Οὗτος, καίτοι εἶχε διαδράμει μὲ δεδεμένους ὀφθαλμούς τὸ ἐγγύτερον πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς γραμμὰς ἔδαφος, ἐνθα ἡ πυκνότης τῶν πτωμάτων ἦτο μεγαλυτέρα, ἐν τούτοις εὐθύς ὡς ὠδηγήθη εἰς τὸν Σ.Δ. τοῦ III/19 Τάγματος καὶ τῷ ἀφηρέθη ὁ ἐπίδεσμος τῶν ὀφθαλμῶν, ἐκάλυψε τὸ πρόσωπόν του δι' ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν, ψιθυρίζων «*terribile*» (τρομερόν), κατελήφθη ὑπὸ τρομώδους καταστάσεως καὶ ἀπητήθη ἀρκετὴ δόσις κονιάκ ἵνα συνέλθῃ καὶ ἀνακτήσῃ τὴν ἡρεμίαν του.

Ἡ ἐξαιρετικὴ αὕτη φθορὰ τῶν ἐνεργησάντων τὰς ἐναντίον τοῦ ὕψ. 731 τμημάτων, δικαιολογεῖ τὴν ἀπόφασιν τῶν Ἱταλῶν ὅπως ἀνεγείρουν ἐπὶ τοῦ ὑψώματος τούτου ὅπερ ἀπεκόλεσαν «*Ἱερὰν Ζώνην*» (1) τὸ γενικὸν μνημεῖον τῶν πεσόντων ἐν Ἀλβανίᾳ μαχητῶν των.

Τὸ κατωτέρω ἀνακοινωθὲν τοῦ «*Ἀθηναῖκου Πρακτορείου*» τῆς 26ης Μαΐου 1941, δικαιολογεῖ τοὺς λόγους τῆς ἀποφάσεως ταύτης, ὡς κατωτέρω :

Τὸ Πρακτορεῖον «ΣΤΕΦΑΝΙ» πληροφορεῖται ἐκ Τιράνων ὅτι ἐπὶ τοῦ ὑποδείκτου 731, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Ἀῶν καὶ Ἀψου (Ὅσου) θὰ ἀνεγερθῇ, ὡς καθωρίσθη ὑπὸ τοῦ Ντοῦτσε, ἐπιβλητικὸν μνημεῖον ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ τοποθετηθοῦν τὰ ὀστᾶ τῶν ἡρώων τῶν πεσόντων εἰς τὸ Ἑλληνικὸν μέτωπον. Ἡ σχετικὴ ἀπόφασις, ἡ ληφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἀλβανικοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, λόγῳ τοῦ συγκινητικοῦ περιεχομένου της, δημοσιεύεται ὁλοκλήρως εἰς τὰς Ἀλβανικὰς ἐφημερίδας. Ἡ ἀπόφασις αὕτη, ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἐπὶ τοῦ ὑψώματος τούτου ἀπὸ τῆς 9ης μέχρι τῆς 14ης Μαρτίου 1941 ἐσημειώθησαν μάχαι σπανίως ἀναφερόμεναι εἰς τὴν ἱστορίαν, δοθεῖσαι ὑπὸ τῶν Σωμάτων Στρατοῦ 4ου, 25ου καὶ 8ου, τὰ ὁποῖα δι' ἐπιμόνων ἐπιθέσεων ἀπώθησαν τὸν ἐχθρόν. Ἡ ἀπόφασις καταλήγει ὅτι, εἰς ἐνδειξὴν εὐγνωμοσύνης καὶ τιμῆς διὰ τὸ χυθὲν αἷμα, τὸ θῶμα θὰ θεωρῇται ἱερὸν δι' ὅλους τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τὸ ἐπ' αὐτοῦ ἀναγερθόσμενον μνημεῖον θὰ εἶναι αἰώνιον προσκύνημα, διότι ἐν αὐτῷ θὰ ἀναπαύωνται ἐν εἰρήρῃ οἱ ἡρώες οἱ πεσόντες ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς τιμῆς διὰ τὴν δόξαν τοῦ ἔθνους.

151. Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 22/23, οἱ Ἱταλοὶ ἐξετέλεσαν ἀπὸ τῆς 2350 μέχρι πρωΐας σφοδροὺς βομβαρδισμοὺς ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως τῆς I Μεραρχίας, ὡς ἀντίποινα τρόπον τινα διὰ τὴν μὴ ἀποδοχὴν τῆς αἰτηθείσης ἐκεχειρίας διὰ τὴν ταφὴν τῶν νεκρῶν των. Τὸ Ἑλληνικὸν πυροβολικόν, ἀπήντησεν ἀμέσως διὰ βολῶν ἀντιποίνων καὶ παρενοχλήσεως. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ἐσημειώθη ἀραιὰ δρᾶσις πυροβολικοῦ, ἐνταθεῖσα εἰς σφοδροὺς βομβαρδισμοὺς τοῦ ὕψ. 731 κατὰ τὰς ἐσπερινὰς ὥρας.

Τὴν 0020 τῆς 24ης, οἱ Ἱταλοὶ ἐξετόξευσαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ὕψ. 731, ἀνευ προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ, ἀλλὰ μόνον διὰ καταιγιισμόν πυρῶν πεζικοῦ, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐβομβάρδιζον σφοδρῶς τὸ Μπρέγκου Ραπίτ. Ἡ ἐπίθεσις ἀποκρουσθεῖσα τὴν 0120, ἐπανελήφθη τὴν 0330 ὑπὸ τὰς αὐτὰς συνθήκας, ἀπορρουσθεῖσα τὴν 0450. Τὸ ὑπέλοιπον τῆς ἡμέρας, διέρρευσε μὲ δρᾶσιν πυροβολικοῦ ἐκατέρωθεν καὶ πυρὰ αὐτομάτων ὅπλων τῶν Ἱταλῶν ἐναντίον τοῦ ὕψ. 731. καὶ πυρὰ αὐτομάτων ὅπλων τῶν Ἱταλῶν ἐναντίον τοῦ ὕψ. 731. Κατὰ τὰς νυκτερινὰς ἐπιθέσεις τούτων, συνελήφθη μικρὸς ἀριθμὸς αἰχμαλώτων.

Εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα ἐσημειώθη μόνον δρᾶσις πυροβολικοῦ. Αἱ ἀπώ-


(1) Στρατάρχου Cavallero. «DIARIO» 14 Μαρτίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Εἰς τὴν ζώνην ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν
τὴν 9 Μαρτίου 1941

Κλίμαξ 1:50.000

0 500 1000 1500 2000 M.

- ⚡ Χαρακώματα
- xxx Συρματοπλεκτος φράκτης
- ☉ Ἀντιαρματικαὶ παγίδες (Νάρκαι)
- ▬ Ἀντιαρματικὰ Κωλύματα



λειαί τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 11 νεκροὺς καὶ 44 τραυματίας ὀπλίτας καὶ 2 ἀξιωματικοὺς τραυματίας.

Αἱ ἡμέραι τῆς 25ης καὶ 26ης Μαρτίου, διέρρευσαν ἐν ἀδρανεΐα, ἐξαιρέσει ἀραιᾶς δράσεως πυροβολικοῦ, τὰ δὲ τμήματα ἡσχολήθησαν μὲ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἐδάφους.

Ἡ διάταξις τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς 26ης, εἶχεν ὡς ἔπεται : Εἰς τὸν δεξιὸν ὑποτομέα τὸ 19ον Σύνταγμα μὲ τὸ 1/19 ἐπὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ, τὸ III/19 ἐπὶ τοῦ ὑψ. 731, τὸ II/19 κατανεμημένον πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐτέρων δύο ταγμάτων, τὸ 1/67 ἐπὶ τοῦ Σπί Καμαράτε καὶ τὸ 1/33 ἐπὶ τοῦ ὑψ. 337 (βορείως Σπί Καμαράτε). Εἰς τὸν ἀριστερὸν ὑποτομέα, τὸ 31ον Σύνταγμα ἐπὶ τοῦ Κιάφε Λουζίτ, τὸ 4ον Σύνταγμα εἰς τὴν περιοχὴν Μπρέγκου Ψάρι καὶ τὸ 16ον Σύνταγμα εἰς περιοχὴν Τσιρογκοῦνι—Ποντγκοράνη, ἀμφότερα ἐν ἐφεδρείᾳ ⁽¹⁾.

152. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XV Μεραρχίας**, οὐδεμία ἀξιόλογος ἐνέργεια ἔλαβε χώραν κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα 20–26 Μαρτίου, πλὴν ἀραιᾶς δράσεως πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν καὶ συμπληρώσεως τῆς ὀργανώσεως τοῦ ἐδάφους.

Ἡ Μεραρχία, κατὰ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς θ' ἀντικαθίστατο ἐν τῷ πρώτῳ κλιμακίῳ καὶ θὰ συνεκεντροῦτο εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας καὶ Μερτίνι.

Αἱ συνολικαὶ ἀπώλειαι τῆς κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα 1 Φεβρουαρίου μέχρι 24 Μαρτίου, ἐμφαίνονται εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα ⁽²⁾.

Μονάδες	Ἀξιωματικοί		Ὀπλίται		Σύνολον	
	Νεκροί	Τραυμ.	Νεκροί	Τραυμ.	Νεκροί	Τραυμ.
33ον Σύνταγμα: Ἀπὸ 1–16 Φεβρουαρίου εἰς Μπούμπεσι.	10	25	137	331	147	356
90ον Σύνταγμα: Ἀπὸ 18 Φεβρουαρίου – 16 Μαρτίου εἰς τὸν αὐτὸν τομέα.	1	10	91	345	92	335
21ον Σύνταγμα: Ἀπὸ 1–30 Μαρτίου.	4	13	82	179	86	192
5ον Σύνταγμα: Ἀπὸ 8 Ἰανουαρίου–30 Ἰανουαρίου.	1	9	20	128	21	137
28ον Σύνταγμα: Ἀπὸ 23 Δεκεμβρίου μέχρι 30 Μαρτίου.	26	54	454	1517	480	1571(α)
Σύνολον	42	111	784	2500	826	2611

α) Εἰς τούτους συμπεριλαμβάνονται 298 ἀπώλειαι τῶν III/33 καὶ III/90 Ταγμάτων κατὰ τὸ διάστημα καθ' ὃ ταῦτα ὑπῆγοντο τακτικῶς εἰς τὸ Σύνταγμα.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 472–479, 503–519.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 689/Α/1. Σελ. 82–97.

Σχεδιάγραμμα 14.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 707/Α/2. Σελ. 100–101.

153. Εἰς τὸν τομέα τῆς **XI Μεραρχίας**, δὲν ἐξεδηλώθη ἀξιόλογος ἐνέργεια κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα 20—26 Μαρτίου. Ἀπὸ τῆς ἐσπέρας τῆς 26ης, ἤρξατο ἡ ὑπὸ τῆς VI Μεραρχίας ἀντικατάστασις τῶν τμημάτων της, ἅτινα μέχρι τῆς νυκτὸς τῆς 3/4 Ἀπριλίου συνεκεντρώθησαν εἰς τὴν περιοχὴν Ρουτὲν—Μπάλι—Ψάρι. Τὸ Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Γιαννακοπούλου, παρέμεινεν ἐπὶ τῶν θέσεων του, βορείως τοῦ ποταμοῦ Ἄψου, ὑπαχθὲν ὁρίσῃ κῶς εἰς τὸ ΤΣΔΜ. Ἐπίσης παρέμεινεν εἰς τὸν τομέα τῆς VI Μεραρχίας ἡ ΧΙβ Μοῖρα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ ⁽¹⁾.

*Δραστηριότης εἰς τὸν Βόρειον Τομέα Κορυτσᾶς.
(9—26 Μαρτίου)*

154. Ἡ ἐαρινὴ Ἱταλικὴ ἐπιθεσις, μὴ ἐπεκταθεῖσα εἰς τὴν ζώνην τοῦ ΤΣΔΜ, δὲν προεκάλεσεν ἀντίκτυπον, οὐδ' ἔσχευ ἐπίδρασιν τινὰ ἐπὶ τοῦ ἠθικοῦ τῶν στρατευμάτων του. Εἰς σχετικὴν μάλιστα βολιδοσκόπησιν τοῦ ΓΣ διὰ τὴν ἀνάληψιν ἐπιθέσεως εἰς τὸν τομέα Κάμιας—Πόγραδετς πρὸς ἀντιπερισπασμὸν, τὸ ΤΣΔΜ ἀνέφερεν ὅτι εἶναι ἕτοιμον πρὸς τοῦτο, μὲ πλήρη πεποίθησιν ἐπὶ τὴν ἐπιτυχίαν. Τελικῶς ὅμως τὸ ΓΣ, δὲν προέβη εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς ἐκδηλώσεως τοιαύτης ἐπιθετικῆς ἐνεργείας, ἐκ λόγων φειδουῶς πυρομαχικῶν πυροβολικοῦ.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **XIII Μεραρχίας** καὶ εἰς ἀντίποινα συγκεντρωτικῶν βολῶν τοῦ Ἱταλικοῦ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων κατὰ τῶν θέσεων τῆς πρώτης γραμμῆς, ἐνηργήθησαν κατὰ τὴν ὑπ' ὅψει χρονικὴν περίοδον μικροεπιδρομαί, σχοῦσαι ὡς ἀποτέλεσμα σημαντικὰς ἀπώλειας τῶν Ἱταλῶν καὶ τὴν σύλληψιν ἑκατοντάδος αἰχμαλώτων. Ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι κατὰ τὰς νύκτας 15—17 Μαρτίου ἐναντίον τοῦ ἀριστεροῦ καὶ κεντρικοῦ ὑποτομέων, ἀπεκρούσθησαν εὐχερῶς. Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν περίοδον ταύτην, ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν καὶ 4 ὀπλίτας νεκροὺς καὶ 4 ἀξιωματικοὺς καὶ 65 ὀπλίτας τραυματίας ⁽²⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **IX Μεραρχίας**, οἱ Ἱταλοὶ ἐνήργησαν τοπικὰς τινὰς μικροεπιχειρήσεις κατὰ τὴν 9ην, 12ην καὶ 18ην Μαρτίου, ἀποκρουσθεῖσας μετ' ἀπώλειῶν. Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ἀνῆλθον εἰς 1 ἀξιωματικὸν τραυματίαν, 4 ὀπλίτας νεκροὺς, 6 τραυματίας καὶ 12 ἐξαφανισθέντας ⁽³⁾.

Εἰς τοὺς τομεῖς τῶν **X καὶ XVI Μεραρχιῶν**, δὲν ἐξεδηλώθησαν ἄξια λόγου ἐνέργειαι, ἐξαιρέσει τοῦ εἰς τὸ ἀριστερόν τῆς παρατάξεως Ἀποσπάσματος Συνταγματάρχου Γιαννακοπούλου (Ἀπόσπασμα Ἄψου), ὑπαχόμενον εἰς τὴν XVI Μεραρχίαν, ὅπερ ὑπέστη ἐν μέρει τὴν ἀντίκτυπον τῆς Ἱταλικῆς ἐπιθέσεως ⁽⁴⁾.

Ἀπὸ τῆς ἑω τῆς 9ης Μαρτίου, οἱ Ἱταλοὶ ἐξαπέλυσαν βομβαρδισμόν ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ μετώπου τοῦ III/66 Τάγματος, ἀνήκοντος εἰς τὸ ὡς ἄνω Ἀπόσπασμα καὶ ἐγκατεστημένου ἀμυντικῶς εἰς τὴν περιοχὴν Ντομπρούσια—Σελιανίτ, ὃ ὁποῖος ἐντὸς ὀλίγου ἐπεξετάθη νοτιώτερον εἰς τὸν τομέα τοῦ I/66 Τάγματος. Τμημα αὐτῶν, δυνάμεως ἑβδομήκοντα περίπου ἀνδρῶν, κατέλαβε περὶ τὴν 0700 τὸ προκεχωρημένον παρατηρητήριον τοῦ Σελιανίτ, ἐκδιωχθὲν δι' ἀντεπιθέσεως, περὶ τὴν 0900. Διὰ νεωτέρας ἐπιθέσεως, οἱ Ἱταλοὶ κατάρθωσαν νὰ καταλάβωσι καὶ πάλιν τὸ παρατηρητήριον περὶ τὴν 1400 καὶ ν' ἀνατρέψωσι τὸν ἐκεῖ 10ον Λόχον, ὅστις συνεπτύχθη πρὸς τὸν ὑψ. 893, ἐνῷ προσπάθειά των πρὸς ὑπερκέρασιν τοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 699/Α/2. Σελ. 201—204.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 704/Α/1. Σελ. 15—40.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 696/Α/1. Σελ. 85—86.

(4) Σχεδιάγραμμα 7.

Τάγματος, έναυάγησαν. Ἄμα τῇ ἐπελεύσει τοῦ σκότους, ὁ Λόχος οὗτος ἀνακατέλαβεν ἄνευ ἀντιστάσεως τὰς ἐγκαταλειφθείσας θέσεις, πλὴν τοῦ παρατηρητηρίου.

Τὴν πρωίαν τῆς 10ης, οἱ Ἴταλοι ἐπανέλαβον τὸν βομβαρδισμόν κατὰ τῶν θέσεων τοῦ II/66 Τάγματος. Τμήμα τούτου, ἐπωφεληθὲν τῆς ὁμίχλης, ἐπετέθη καὶ ἀνακατέλαβε τὸ παρατηρητήριον περὶ τὴν 0930, συλλαβὸν καὶ τέσσαρας αἰχμαλώτους, δὲν ἡδυνήθη ὅμως νὰ παραμείνῃ ἐπ' αὐτοῦ, λόγῳ τοῦ σφοδροτάτου βομβαρδισμοῦ. Ἡ ὑπόλοιπος ἡμέρα διέρρευσε μὲ διαλλείποντας βομβαρδισμούς.

Τὴν 11ην Μαρτίου, οἱ Ἴταλοι ἀπεπειράθησαν ἀνεπιτυχῶς νὰ καταλάβωσι τὸ σημεῖον στηρίγματος Σελιανίτ. Τμήματα τοῦ II/66 Τάγματος, ἀντεπιτεθέντα, **κατῶρθωσαν νὰ ἀνακαταλάβωσιν ἀπάσας τὰς ἀπολεσθείσας τὴν προτεραιάν θέσεις καὶ νὰ ἀποκαταστήσωσι πλήρως τὴν ἀμυντικὴν τοποθεσίαν των.**

Κατὰ τὸ ὑπόλοιπον χρονικὸν διάστημα μέχρι τῆς 26ης Μαρτίου, δὲν συνέβησαν ἀξιοσημείωτα γεγονότα εἰς τὸν τομέα τοῦ Ἀποσπάσματος Γιαννακοπούλου. Αἱ ἀπώλειαι τούτου κατὰ τὸν τριήμερον ἀγῶνα ἀπὸ 9 μέχρις 11 Μαρτίου, ἀνῆλθον εἰς 118 ὀπλίτας ἐκτὸς μάχης (1).

Δραστηριότης εἰς τὸν Νότιον Τομέα Ἡπείρου.

(9—26 Μαρτίου)

155. Ὡς καὶ εἰς τὸν Βόρειον, οὕτω καὶ εἰς τὸν Νότιον Τομέα, ἡ ἑαρινὴ Ἰταλικὴ ἐπίθεσις δὲν ἔσχεν ἄμεσον ἐπίδρασιν, κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα, ἔξαιρέσει τῆς **II Μεραρχίας**, ἥτις συνέχισε τὴν ἀπὸ τῆς 7ης Μαρτίου ἀρξαμένην προσπάθειάν της εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὑποτομέως Μαλέσοβας. Εἰς τοὺς λοιποὺς τομεῖς δὲν ἐσημειώθησαν ἀξιόλογα γεγονότα.

Τὴν 9ην Μαρτίου, προσπάθειαι τοῦ ὑποτομέως Μαλέσοβας (Ἀπόσπασμα Συνταγματάρχου Τσιγκούνη), ὅπως συνεχίσῃ τὴν προχώρησίν του πρὸς Κόντρα, έναυάγησαν, οὕτω δὲ τὸ Ἀπόσπασμα περιωρίσθη εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ καταληφθέντος τὴν προτεραιάν ἐδάφους. Ἡ ἀντίδρασις τῶν Ἰταλῶν κατὰ τὰς ἐπομένους ἡμέρας, ἐξεδηλώθη διὰ σφοδρῶν βομβαρδισμῶν, ἰδίᾳ τοῦ ὑψ. 1143, μὲ σημαντικὰς ἀπωλείας τῶν ἀμυνομένων. Κατὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς τούτους ἐφονεύθησαν μεταξύ ἄλλων καὶ τρεῖς λοχαγοὶ καὶ εἰς ὑπολοχαγός.

Τὴν 0630 τῆς 18ης Μαρτίου, οἱ Ἴταλοι ἐξετόξευσαν ἄλλεπαλλήλους ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ὑψ. 1143, κατεχομένου ὑπὸ τοῦ I/34 Τάγματος, ὑποστηριχθείσας ὑπὸ σφοδρῶν πυρῶν πυροβολικοῦ. Ἡ ἐπίθεσις, ἐπαναληφθεῖσα ἐπτάκις μέχρι τῆς 1330, ἀπεκρούσθη, μὲ σοβαρωτάτας διὰ τοὺς Ἰταλοὺς ἀπωλείας. Αὕτη ἐπανελήφθη τὴν 1700 καὶ συνεχίσθη μερικῶς καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, ἄνευ ἀποτελέσματος. Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, τὸ Ἀπόσπασμα Τσιγκούνη εἶχεν ὑπερτριακοσίους ἐκτὸς μάχης (2).

Τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς 24ης Μαρτίου, οἱ Ἴταλοι ἐπετέθησαν καὶ αὐθις κατὰ τοῦ ὑψ. 1143, κατόπιν ἡμιώρου προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ καὶ κατῶρθωσαν ν' ἀνατρέψωσι τὸ ἐπ' αὐτοῦ I/34 Τάγμα καὶ νὰ καταλάβωσι τὸ ὕψωμα, ἀντεπίθεσις ὅμως ἐκτοξευθεῖσα μετ' ὀλίγον, ἐπέτυχε τὴν ἀνακαταληψίν του, συλληφθέντων καὶ τινῶν αἰχμαλώτων. Εἰς τὴν ταχεῖαν ἐκτόξευσιν τῆς ἀντεπιθέσεως,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 702/Γ/1. Σελ. 77—89.

Ἀρχεῖον/Φ. 702/Γ/4. Σελ. 49—58.

(2) Σχεδιάγραμμα 11.

συνετέλεσε καὶ ἡ ὑποκλοπὴ ραδιοτηλεγραφήματος τοῦ διοικητοῦ τοῦ καταλαβόντος τὸ ὕψωμα Ἰταλικοῦ τμήματος, ὅστις ἀνέφερεν ὅτι ἡ θέσις του ἦτο δυσχερὴς καὶ ἐζήτει τὴν ἔγκρισιν ὅπως συμπτυχθῇ εἰς τὴν βάσιν ἐξορμήσεώς του.

Τὰ εἰς τὸν ὑποτομέα Χόρμοβας, ἐπὶ τοῦ Γκόλικο, δύο τάγματα τοῦ 11ου Συντάγματος ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Κατσώταν, Ὑποδιοικητὴν τοῦ 39ου Συντάγματος, δὲν κατῴρθωσαν νὰ ἐπιτύχωσι μέχρι τῆς 15ης Μαρτίου πλεονεκτήματα, πέραν ἐκείνων ἅτινα εἶχον ἐπιτύχει κατὰ τὴν πρῶτην ἡμέραν τῆς ἐπιθέσεώς των. Ἀναμένοντα τὴν ἀποτελεσματικὴν ἐπέμβασιν τοῦ ὑποτομέως Μαλέσσοβας (34ον Σύνταγμα Πεζικοῦ), ἐξ ἧς ἠλπίζετο ὅτι θὰ ἐδημιουργοῦντο αἱ εὐνοϊκαὶ συνθήκαι αἰτινες θὰ ἐπέτρεπον τὴν ἐπανάληψιν τῆς προχωρήσεως των πρὸς Λέκλι, ὑφίσταντο σημαντικὴν αἱμορραγίαν ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ σοβαρὰν μείωσιν τῆς δυνάμεως των. Κατέστη οὕτω φανερόν, ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις πρὸς Λέκλι-Κόντρα δὲν ἦτο δυνατόν νὰ συνεχισθῶσι καὶ ἡ Μεραρχία διέταξε τὴν διατήρησιν καὶ ὀργάνωσιν τοῦ κτηθέντος ἐδάφους.

Ἡ μέχρι τῆς 26ης Μαρτίου χρονικὴ περίοδος, διέρρευεν ἀνευ ἐτέρων ἀξιολόγων γεγονότων, πλὴν τοπικῶν τινῶν ἐπιθέσεων τῶν Ἰταλῶν καὶ δράσεως πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων ἐκατέρωθεν.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐπιχειρήσεων, ἀνῆλθεν εἰς 2500 περίπου νεκροὺς καὶ τραυματίας καὶ εἰς ὑπερχιλίους διακομισθέντας ἐκ κρυοπαγημάτων ⁽¹⁾.

Αἱ ἀπώλειαι τῶν Ἰταλῶν κατὰ τὸ ἀπὸ 7—9 Μαρτίου τριήμερον εἰς τὸν τομέα τῆς II Μεραρχίας, ἀνῆλθον εἰς 30 νεκροὺς 87 τραυματίας καὶ 24 ἀγνοουμένους ἀξιωματικοὺς καὶ 68 νεκροὺς, 2697 τραυματίας καὶ 610 ἀγνοουμένους ὁπλίτας, ἥτοι ἐν συνόλῳ 3516. Τὰς ἐν λόγω ἀπωλείας, ὑπέστη ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Μεραρχία Ἀλπινιστῶν Τζούλια ⁽²⁾.

156. Εἰς τὸν τομέα **VIII Μεραρχίας**, ἔλαβον χώραν τοπικαὶ τινες μικροεπιχειρήσεις κατὰ τὸ ἀπὸ 9—26 Μαρτίου χρονικὸν διάστημα καὶ συνήθης δρᾶσις πυροβολικοῦ καὶ περιπόλων, ἐκατέρωθεν. Αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας ἀνῆλθον εἰς 1 νεκρὸν ἀξιωματικὸν καὶ 25 νεκροὺς, 145 τραυματίας καὶ 43 παγοπλήκτους ὁπλίτας ⁽³⁾.

Εἰς τὸν τομέα τῆς **III Μεραρχίας**, οὐδὲν ἀξιοσημείωτον γεγονὸς ἔλαβε χώραν κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα, πλὴν περιορισμένης δράσεως πυροβολικοῦ ἐκατέρωθεν καὶ περιορισμένης δράσεως τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας. ⁽⁴⁾.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 683/Α/3. Σελ. 34—38.
/Φ. 683/Γ/2. Σελ. 86—103.

(2) Ἐκθεσις Μουσολίνι. Παράρτημα 16.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 692/Α/3. Σελ. 52—57.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 684/Α/1. Σελ. 17—20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

Αἱ ἐπιδιώξεις τῶν Ἰταλῶν.

157. Οἱ Ἰταλοί, ἐπιτυχόντες σχετικὴν σταθεροποίησιν τοῦ μετώπου των, κατόπιν τῆς συνεπείας τοῦ δριμυτάτου χειμῶνος ἀναστολῆς ἀπὸ τῆς 7ης Ἰανουαρίου τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἀνεζήτουν τὸν τρόπον δι' οὗ θὰ ἐξήρχοντο ἐκ τῆς δημιουργηθείσης δυσχεροῦς δι' αὐτοὺς καταστάσεως. Ἡ κατάστασις αὕτη ἔβαινεν ἐπὶ τὰ χεῖρω, λόγῳ τῶν συνεχισθεισῶν εἰς τὸν Κεντρικὸν Τομέα τοῦ μετώπου μέχρι τῆς 25ης Ἰανουαρίου ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, αἵτινες μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὁδικοῦ κόμβου τῆς Κλεισούρας, ἤγαγον τοῦτο ἐπὶ τῆς γενικῆς γραμμῆς Τρεμπεσίνα ὄρος—Μπούμπεσι—Μάλι Σπαντάριτ. Ἡ ἀπειλὴ καταλήψεως τοῦ Τεπελενίου καὶ τῆς διανοίξεως τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀώου, με' ἀπώτερον σκοπὸν τὸν Αὐλῶνα, δὲν ἔπαυσε νὰ ἀποτελῇ τὴν ἐφιάλτην τῆς Ἰταλικῆς Ἡγεσίας.

Ὁ Μουσολίνι, ἀντιμετωπίζων τὴν κατάστασιν καὶ αἰσθανόμενος ἑαυτὸν μειωμένον, τόσον ἔναντι τοῦ Ἰταλικοῦ λαοῦ, ὅσον καὶ ἔναντι τῶν Γερμανῶν συμμάχων του, εἰς ἓνα μόνον ἀπέβλεπεν ἤδη σκοπὸν : Πῶς νὰ καταφέρῃ κατὰ τῶν Ἑλλήνων συντριπτικὸν τι κτύπημα, ἔστω καὶ περιορισμένης σημασίας, ἵνα ἀποκαταστήσῃ ἐν τινι μέτρῳ τὸ γόητρον τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ καὶ ἀποκτήσῃ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ συμμάχου του Χίτλερ. Κατὰ τὴν γενομένην τὴν 16ην Νοεμβρίου συνάντησιν τῶν Ἀρχιστρατῆγων τῆς Γερμανίας καὶ Ἰταλίας, Στραταρχῶν Κάιτελ καὶ Μπαντόλιο, πρὸς συζήτησιν ἐπὶ τῆς γενικωτέρας στρατιωτικῆς καταστάσεως καὶ μεταγενεστέρας τῶν Ὑπουργῶν τῶν Ἐξωτερικῶν Ρίμπρεντροπ καὶ Τσιάνο, οἱ Ἰταλοὶ εἶχον διαπιστώσει ὅτι οἱ σύμμαχοι των ἡτοιμάζοντο νὰ δράσουν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλαχοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχωσιν ἔνδειξιν τινα ἐπὶ τῶν σχεδίων ἐφ' ὧν θὰ ἐστήριζον τὴν δράσιν των.

Ἐχων ταῦτα ὑπ' ὄψει ὁ Μουσολίνι, κατείχετο ὑπὸ διαρκοὺς ἀνησυχίας, μήπως οἱ Γερμανοὶ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, πρὶν ἢ οἱ Ἰταλοὶ ἐπιτύχωσι τὴν συντριβὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ὁπότε θὰ δεπιστοῦτο ὅτι ἡ μεγάλη Ἰταλία ὑπῆρξεν ἀνίκανος νὰ καταβάλῃ τὴν μικρὰν Ἑλλάδα καὶ ὅτι ἐχρειάσθη νὰ ἐπέμβῃ ἡ σύμμαχός της Γερμανία διὰ νὰ τὴν σώσῃ ἀπὸ τὴν καταστροφὴν καὶ τὴν ταπείνωσιν. Ἡ εὐκαιρία ὅμως αὕτη, δὲν κατέστη δυνατόν νὰ τῷ δοθῇ κατὰ τοὺς μῆνας Δεκέμβριον καὶ Ἰανουάριον, καθ' οὓς οἱ Ἰταλοὶ, ἀντὶ ἐπιτυχιῶν, ἐδέχοντο συντριπτικὰ κτυπήματα ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ.

Μὲ τὴν τοιαύτην ἐξέλιξιν τῆς καταστάσεως, αἱ σκέψεις τῆς Ἰταλικῆς Ἡγεσίας ἐστρέφοντο ἤδη εἰς τὴν συγκρότησιν μιᾶς ἐπιθετικῆς δυνάμεως, ἀποτελουμένης ἐκ δέκα μεραρχιῶν, ἡτις θὰ ἐπετίθετο εἰς τὸν Βόρειον Τομέα τοῦ μετώπου. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη, θὰ ἐνηργεῖτο ἀρχικῶς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς Κορυτσᾶς, ἀργότερον δὲ θὰ συνεχίζετο δι' εὐρέως ἐλιγμοῦ πρὸς τὴν Ἑρσέκαν καὶ περαιτέρω πρὸς τὴν Φλώριναν καὶ ἐπέκεινα, εὐθὺς ὡς ἐξησφαλίζοντο οἱ πέραν τῆς Κορυτσᾶς ἀνεφοδιασμοὶ (1).

(1) Α. Κύρου. Μονογραφία εἰς λεξικὸν «Ἡλῖος». Τόμος 7ος. Σελ. 435.

Κατά τὴν γενομένην τὴν 19ην Ἰανουαρίου συνάντησιν τῶν Χίτλερ καὶ Μουσολίνι ⁽¹⁾ εἰς Σάλτσμπουργκ, οἱ Ἱταλοὶ ἀνεκοίνωσαν τὰς προθέσεις τῶν ταύτας, μετὰ τὴν ἐπιφύλαξιν ὅτι ἡ ἐπιχείρησις αὕτη δὲν θὰ ἦτο δυνατόν ν' ἀρχίσῃ πρὸ τῆς παρελεύσεως δύο καὶ ἡμίσεως μηνῶν, καθόσον ὑπῆρχον μεγάλαι δυσχέρειαι μεταφορῶν. Οἱ Γερμανοὶ ὁμῶς, δὲν συνεμερίζοντο τὴν αἰσιοδοξίαν ταύτην τῶν Ἱταλῶν. Εἰς τὰ σχετικὰ ἐστενογραφημένα πρακτικὰ τῶν Γερμανῶν, ἀναφέρονται ἐπὶ λέξει:

«*Εἶναι ἐντελῶς ἀπίθανον ὅτι οἱ Ἱταλοὶ θὰ κατορθώσουν νὰ διαθέσουν τὰς ἀπαιτουμένας δυνάμεις διὰ τὴν ἐπίθεσιν εἰς τὸ Ἀλβανικὸν μέτωπον κατὰ τὸν προβλεπόμενον χρόνον. Πρέπει κατὰ συνέπειαν νὰ ἀποκλεισθῇ τὸ ἐνδεχόμενον θετικῆς ἀπὸ τῆς Ἱταλικῆς πλευρᾶς βοηθείας εἰς τὴν περίπτωσιν Γερμανικῆς ἐπιθέσεως ἐκ τοῦ Βουλγαρικοῦ ἐδάφους ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.*»

Εἰς τὸ περιθώριον ὑπάρχει μία παρατήρησις ἡ ὁποία φαίνεται νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Χίτλερ: «*Ἡ Γερμανικὴ ἐπίθεσις θὰ ἐπιφέρῃ πάντως σοβαρὰν ἀνακούφισιν τοῦ Ἱταλικοῦ μετώπου.*»

Διὰ τὴν μελετωμένην ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἐπιχείρησιν τῶν Γερμανῶν, ὁ Χίτλερ ἠρκέσθη νὰ εἴπῃ ὅτι ἰσχυραὶ Γερμανικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις συγκεντρῶνται εἰς τὴν Ρουμανίαν καὶ ὅτι αἱ συγκεντρώσεις αὗται ἀπέβλεπον μετὰ τῶν ἄλλων καὶ εἰς ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Δὲν καθώρισε χρόνον, εἰς ἰδιαιτέρας ὁμῶς συνομιλίας του μετὰ τοῦ Μουσολίνι ἔδωκεν εἰς τοῦτον τὴν σιωπηρὰν του συγκατάθεσιν. ὅπως ἀποπειραθῇ ἐν νέον ἀποφασιστικὸν κτύπημα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἐφ' ὅσον αἱ σχετικαὶ ἐπιχειρήσεις του, δὲν θὰ καθυστεροῦν τὴν γενικωτέραν Γερμανικὴν ἐπίθεσιν, ἰδίᾳ τὴν ἐκκαθάρισιν τῶν Βαλκανίων, ἡ ὁποία πάντως θὰ ἔπρεπε νὰ περατωθῇ καὶ ἀποδώσῃ τὰ τελικὰ τῆς ἀποτελέσματα πρὸ τῆς 1ης Μαΐου 1941. ⁽²⁾

Ἡ προπαρασκευὴ καὶ ἐκτέλεσις τῆς ἐπιθέσεως.

158. Τὸ μεσολαβοῦν μέχρι τῆς πιθανῆς ἐνάρξεως τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως χρονικὸν διάστημα, δὲν ἐπέτρεπε πλέον εἰς τὴν Ἱταλικὴν Ἡγεσίαν νὰ θέσῃ εἰς ἐφαρμογὴν τὰς ἀρχικὰς προθέσεις τῆς πρὸς ἐπίθεσιν εἰς τὸν Βόρειον Τομέα τοῦ μετώπου. Κατέληξε οὕτως εἰς τὴν ἀπόφασιν, νὰ ἐπιτεθῇ εἰς τὸν Κεντρικὸν Τομέα ἐπὶ περιωρισμένης ζώνης, μετὰ σκοπὸν τὴν διάρρηξιν τοῦ Ἑλληνικοῦ μετώπου, διάνοιξιν τῆς κοιλάδος τοῦ Ντεσνίτσα ποταμοῦ καὶ προέλασιν ἐκεῖθεν πρὸς Πρεμετὴν καὶ τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀώου, μετὰ τελικὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὰ Ἰωάννινα. Τὴν ἐπίθεσιν ἀνέλαβεν ἡ Ἐνδεκάτῃ Στρατιὰ ὑπὸ τὸν Σορατηγὸν Τσελόζο, μετὰ ἐκτελεστὴν τὸ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Γκαμπάρα VIII Σῶμα Στρατοῦ καὶ μετὰ δυνάμιν ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ ἑξ μεραρχιῶν. Ἀμεσοὶ ἐφεδρεῖαι εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Στρατιᾶς, ἡ Μεραρχία Σιένα εἰς τὴν περιοχὴν Βερατίου, ἡ Μεραρχία Πιεμόντε καὶ ἡ ἡμιτεθωρακισμένη Μεραρχία Κενταύρων εἰς τὴν περιοχὴν Τεπελενίου.

Εἰς τὸν ἀγῶνα, μετέσχον τοπικῶς πρὸς κάλυψιν τῶν πλευρῶν τῆς ἐπιθέσεως καὶ πρὸς ἀντιπερισπασμόν, ἡ Μεραρχία Πουστέρια εἰς τὸν Ἀψον καὶ ἡ Μεραρχία Τζούλια εἰς τὸν Ἀῶν, ἥτοι εἰς τὸ ἄκρον ἀριστερὸν καὶ τὸ ἄκρον δεξιὸν τῆς ζώνης ἐπιθέσεως. Μετὰ τὴν ἐνάρξιν τῆς ἐπιθέσεως, ἤρχισαν μεταφερόμενοι ἀπὸ τῆς 10ης Μαρτίου ἑξ Ἱταλίας εἰς Ἀλβανίαν αἱ Μεραρχίαι Καζάλε καὶ Φιρέντζε, αἵτινες δὲν μετέσχον τοῦ ἀγῶνος.

(1) Παράγραφος 98.

(2) Στρατηγοῦ Pricollo. «Ignacia contro Eroismo» (Ἀβελτηρία ἐναντι ἡρωϊσμοῦ). Α. Κύρου. Μονογραφία, Εἰς Λεξικὸν «Ἡλίου». Τόμος 7ος. Σελ. 435—436.

Περὶ τὰ 400 ἀεροπλάνα, μεταξύ τῶν ὁποίων ὅλα σχεδὸν τὰ καταδιωκτικὰ τῆς Ἰταλίας καὶ περὶ τὰ 400 πυροβόλα, ὑπεστήριζον τὴν ἐπιθέσιν (1).

Ὁ Μουσολίνι καταβαλὼν ὑπερανθρώπους, δύναται τις εἰπεῖν, προσπάθειας διὰ τὴν προπαρασκευὴν τῆς ἐαρινῆς ἐπιθέσεως, μετέβη εἰς Ἀλβανίαν ἵνα παρακολουθήσῃ ταύτην αὐτοπροσώπως καὶ ἀπολαύσῃ τὸν θρίαμβον, ὡς ὠνειρεύετο, τῶν Ἰταλικῶν ὁπλων, ἐγκατασταθεὶς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας εἰς τὸ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Κομάριτ παρατηρητήριον τῆς Στρατιᾶς.

159. Ἐξιστορήθη λεπτομερῶς ἐν τοῖς προηγουμένοις ἡ ἐξέλιξις τῆς ἐπιθέσεως, ἣτις ἀπετέλει τὴν σοβαρωτέραν προσπάθειαν τῶν Ἰταλῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου. Ἡ ὁρμὴ τῶν ἐπιτιθεμένων, ἀποκορυφωθείσα τὴν 14ην Μαρτίου, ἤρχισεν ἐκφυλιζομένη βαθμιαίως καὶ ἀπὸ τῆς 16ης κατέληξεν εἰς ἀδράνειαν. Μία τελευταία ἀποτυχοῦσα προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν τὴν 19ην πρὸς κατάληψιν τοῦ περιμαχήτου ὑψώματος 731, καθ' ἣν ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ ἄρματα μάχης, συνετέλεσεν εἰς τὸ νὰ βεβαιωθῇ ὁ Μουσολίνι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ, ὅπως ἐπιτύχῃ ἀποφασιστικὸν ἀποτέλεσμα, παρὰ τὰς μεγάλας θυσίας του καὶ τὴν ἥρωϊκὴν στάσιν τῶν στρατευμάτων του. Ἀπεφάσισεν ὅθεν, ὅπως ἐπανακάμψῃ εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψῃ ὀριστικῶς τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἡδύνατο ἴσως νὰ ἐπιφέρῃ ἔστω καὶ ἀσήμενον τι κτύπημα ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, πρὶν ἢ ἐπιτεθῶσιν οἱ Γερμανοὶ, ἐνδεχόμενον ὅπερ ἀπετέλει δι' αὐτὸν πραγματικὸν ἐφιάλτην.

Τὴν 20ην Μαρτίου, ἐκάλεσεν εἰς συγκέντρωσιν τοὺς Ἀνωτέρους Διοικητὰς καὶ ἐκοινοποίησεν εἰς αὐτοὺς ἑγγραφὸν ἱστορικῆς σημασίας, δοθέντος ὅτι διατυπώνει ἐν αὐτῷ ὅλως ἰδιαιτέρως ποῖα ἦτο ἡ γνώμη του διὰ τὸν ἀγῶνα ὅστις ἐπρόκειτο πλέον νὰ λήσῃ μετὰ τὴν μεσολάβησιν τῶν Γερμανῶν. Καταφαίνεται ἐπίσης ἐξ αὐτοῦ, ὅτι ὁ Μουσολίνι ἦτο ἐπακριβῶς πληροφορημένος ἐπὶ τῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς διετέλει ὁ στρατὸς καὶ ὅτι ἡ ἐξέλιξις τῶν γεγονότων, τῷ εἶχεν ἐπιφέρει καίριον πλῆγμα. Τὰ παρατιθέμενα κατωτέρω ἀποσπάσματα, περιέχουν ἐπαρκῆ εἰκόνα τῶν σκέψεων καὶ ἐπιδιώξεων τοῦ Μουσολίνι :

«Εἶμαι πολὺ ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν παραμονὴν μου εἰς τὴν Ἀλβανίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἠδυνήθην νὰ διαπιστώσω ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει Στρατὸς ποῦ εἶναι πλήρως ὀργανωμένος. Συγκοινωνίαι, ἀνεφοδιασμοί, διαβιβάσεις, ἐργάζονται τελείως. Ὁ μεγαλύτερος ἐπαινος διὰ τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὸν στρατηγὸν Καβαλλέρο καὶ ὅλους ὑμᾶς. Κατὰ τὴν διάρκειαν πολλῶν ἑβδομάδων, ἐφροντίσαμεν νὰ ἀνεγείρωμεν «τὸ τεῖχος». Ἐχῶ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι αὐτὸ τὸ «τεῖχος» ὑπάρχει ἤδη. Ἐπὶ τοῦ μετώπου τοῦ Τεπελενίου ὅμως, τὸ τεῖχος αὐτὸ δὲν εἶναι τόσο στερεόν, ὅσον τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ἄλλου μετώπου. Ἐφιστῶ ἐπὶ τούτου τὴν προσοχὴν τοῦ Στρατηγοῦ Τσελόζο καὶ τὸν παρακαλῶ νὰ διατηρήσῃ ἀρκετὰς δυνάμεις εἰς τὸν τομέα τούτον, ἕως ὅτου ἡ κατάστασις σταθεροποιηθῇ. Εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη νὰ ἀποτρέψωμεν μίαν ἐπιτυχίαν τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία θὰ ἀναπτέρωσεν τὸ ἠθικόν των».

Ἀναφέρεται κατόπιν εἰς τὴν ἐπικείμενην προσχώρησιν τῆς Γιουγκοσλαβίας εἰς τὸν Ἀξονα, γεγονὸς ὅπερ θὰ ἐπείθε τοὺς Ἕλληνας ὅτι ἐσήμενον ἡ τελευταία ὥρα, τοσοῦτ' ὡς μᾶλλον, καθ' ὅσον, 14 Γερμανικαὶ μεραρχίαι ἐπλησίαζον πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἐξετάζων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπιθέσεως καὶ τονίζων τὴν ἀνάγκην ὅτι πρέπει νὰ ἐπιτύχουν μίαν νίκην πρὸ τῆς ἐπιθέσεως τῶν Γερμανῶν, λέγει :

(1) Στρατηγοῦ Pricollo. «Ignacia eontro Froismo».

Ἡ δρᾶσις τῆς 9ης τρέχοντος, ὁπῆρξε δι' ἐμὲ μία ἐκπληξίς. Δὲν αὐτηπα-
τώμην, ἀναμένων στρατηγικὰς ἐπιτυχίας, δὲν ἀπέκλειον ὅμως μίαν ἱκανοποιη-
τικὴν τακτικὴν ἐπιτυχίαν. Τὸ σχέδιον ἦτο πράγματι καλῶς μελετημένον,
τὰ πυρὰ τοῦ πυροβολικοῦ καλῶς ὠργανωμένα, αἱ ὑπηρεσίαι τῆς διοικητικῆς
μερίμνης ἀπολύτως ἐτοιμοί. Πῶς συνέβη ὥστε αἱ μεραρχίαι νὰ ἔχουν μίαν
τόσον ἐλαχίστην δύναμιν διεισδύσεως ; Αὐτὸ εἶναι ἐν προβλήμα τὸ ὁποῖον
πρόκειται νὰ ἐξετάσετε. Τὶ ἄραγε συνέβη ; Ἀποκλείω αἷτια ἡθικῆς τάξεως
Εἶδον ἐν μέγα μέρος στρατευμάτων ἐν κινήσει, εἶδον μεραρχίας αἱ ὁποῖαι
ἐβάδιζον πρὸς τὴν γραμμὴν. Ἦσαν θανμάσαι. Λοιπὸν ὑπῆρξε κατὰ τὸ ὁποῖον
σεῖς οἱ τεχνικοί, πρέπει νὰ ἐξακριβώσετε. Ὅκτὼ συντάγματα, ἅτινα δὲν κα-
τορθώνουν νὰ διασπᾶσιν τὴν ἐχθρικὴν παράταξιν, ἐμφανίζον πρόβλημα
τοῦ ὁποῦν δημιουργὰ αἷτια δυνατὸν νὰ ὀφείλωνται εἰς τὰ πυρὰ τοῦ πυροβο-
λικοῦ, εἰς τὴν ἔλλειψιν ἐκπαιδεύσεως, εἰς εἰδικὰ τεχνικὰ προβλήματα ἅτινα
πρέπει νὰ ἐπανεξετασθῶν, εἰς ἐδαφικὰς δυσχερείας προερχομένας ἀπὸ τὰ
πυρὰ τῆς Τρεμπέσινας, ἅτινα δὲν εἶχον προβλεφθῇ. Συνεπῶς, μολονότι
διατηροῦμεν τὴν ἐπίθεσιν εἰς ἐκεῖνον τὸν τομέα, πρέπει νὰ ἐξετάσωμεν τὰ
αἷτια τῆς πλημμελοῦς διεισδυτικῆς ἱκανότητος κατὰ τὴν πρώτην φάσιν,
ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως τὸ θεράπευσμεν.

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ χρονικὰ δρᾶ, οἱ Γερμανοὶ μᾶς ἐπληροφόρησαν ὅτι θὰ
ἐπιτεθοῦν κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ Ἀπριλίου καὶ θὰ μᾶς εἰδοποιήσουν
ἐξ ἡμέρας ἐνωρίτερον. Εἶναι ὅθεν ἀνάγκη, ὅπως ἡμεῖς καταφέρωμεν πάσει
θυσίᾳ ἐν κτύπημα εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἄλλως ἢ ἱστορία θὰ εἴπῃ ὅτι ἐν μικρὸν
ἔθνος ὅπως ἡ Ἑλλάς, δὲν κατώρθωσε νὰ νικήσῃ τὴν Ἰταλίαν, ἀλλὰ θὰ τονίσῃ
ἐπὶ πλέον, ὅτι καὶ ἡ Ἰταλία δὲν κατώρθωσε νὰ διαλύσῃ τὴν Ἑλλάδα. Διακυ-
βεῖται συνεπῶς τὸ γόητερον τοῦ Ἰταλικοῦ Ἔθνους. Πρὸ τοῦ εἰ Γερμανοὶ
ρίθουν τὴν πρώτην βολὴν πυροβολικοῦ, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχωμεν ἐπιτύχει
μίαν νίκην εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ἰταλικὸς λαὸς θὰ ἐπανεστᾷ μετὰ τὴν
ιδεάν ὅτι ὁ Στρατὸς του δὲν κατώρθωσε νὰ νικήσῃ τὸν Ἑλληνικόν.

Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ ἦσαν δυνατὰ εἰς τὸ παρελθόν. Σήμερον ὑπάρχει μία μάζα
ἀνθρώπων, ὑπάρχει καὶ μία τελεία ὁργάνωσις, ὥστε νὰ δικαιολογῆται ἐκ-
δήλωσις ζωτικῆς δραστηριότητος. Αὐτὸ ὀφείλετε νὰ : ράξετε, ὥστε νὰ τὸ
ἀντιληφθῶν ὅλοι καὶ νὰ φροντίσετε ὥστε ἡ ἐπίθεσις ἥτις θὰ ἀρχίσῃ περὶ τὸ
τέλος τοῦ μηνός, νὰ εἶναι ἐπιτυχής.

Ἐπανερχόμενος εἰς τὴν ἐνέργειαν τῆς 9ης Μαρτίου, ὁ Μουσολίνι ἤσκησε
κριτικὴν ἐπὶ τῆς δράσεως τῶν διαφόρων ὀπλῶν, εἶτα δὲ ἐζήτησε τὴν γνώμην τῶν
Ἀνωτέρων Διοικητῶν περὶ τοῦ πρακτέου, δοθέντος ὅτι οἱ Γερμανοὶ θὰ ἐπετί-
θεντο ἐντὸς τοῦ πρώτου δεκαημέρου τοῦ Ἀπριλίου. Ὁ Καβαλλέρο ἀνέφερεν ὅτι
θὰ ἦτο ἐτοιμος τὴν 28ην τοῦ μηνός καὶ ὅτι εἶχε τὴν γνώμην ὅτι ἡ δρᾶσις ἔπρεπε
νὰ ἀρχίσῃ μέχρι τοῦ τέλους Μαρτίου, συνεζήτησαν δὲ κατόπιν, μετὰ τῶν Στρα-
τηγῶν Τσελόζο καὶ Γκαμπάρα (Διοικητοῦ τοῦ VIII Σώματος Στρατοῦ) τὰς τα-
κτικὰς καὶ τεχνικὰς λεπτομερείας διὰ τὴν μελλοντικὴν ἐπίθεσιν. Ἐν συνεχείᾳ,
ὁ Μουσολίνι προέβη εἰς παραινέσεις πρὸς τοὺς παρισταμένους, εἰπὼν :

«Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔχουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ ἐπίθεσίς μας ἦτο τελειω-
τική. Ἄς ἐνισχύσωμεν αὐτὴν τὴν ἐντύπωσιν, ἀφήνοντες τοὺς Ἕλληνας, νὰ
πιστεύουσιν ὅτι δὲν εἴμεθα εἰς κατάστασιν νὰ ἀναλάβωμεν νέαν προσπάθειαν
διὰ πολλὸν καιρὸν. Συμπεραίνω ὅτι τὸ ἡθικὸν τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀκόμη ἀκ-
μαῖον. Μετὰ τὴν εἰδήσιν τῆς προσχωρήσεως τῆς Γιουγκοσλαβίας εἰς τὸν
Ἀξονα θὰ σκεφθῶν ὅτι ἡ τύχη των εἶναι προδιαγεγραμμένη».

Ὡς πρὸς τὸν χρόνον, ἐπιμένω ἐπὶ τῆς ἀνάγκης νὰ ἐπιτεθῶμεν πρὶν ἢ ριφθῇ ἔστω καὶ μία ὀβίς Γερμανική. Εἶναι ἐπ'ἀνάγκης νὰ μάθουν ὅλοι ὅτι ἐπιβάλλονται ἡ μεγαλυτέρα ἀποφασιστικότης καὶ ἐνεργητικότης. Οἱ Γερμανοὶ δὲν θὰ δυσκολευθοῦν νὰ ἀνατρέψουν τὸν ἀντίπαλον μὲ τὰς ὡς ἄνω μεραρχίας. Τὰ χρονικὰ περιθώρια δι' ἡμᾶς εἶναι περιορισμένα. Πρέπει νὰ τείνωμεν πρὸς τὴν νίκην δι' ὧν μας τῶν δυνάμεων, ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ λέγωμεν ὅτι ἡμεῖς ἐνίκησαμεν τοὺς Ἕλληνας. Οὐδεὶς νὰ ἐπαναπανθῇ εἰς τὴν ἰδέαν ὅτι ἡ ἐξασθένεισις τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ Γερμανικὴ δύναμις θὰ λύσουν τὴν κατάστασιν. Αὐτὸ θὰ ἦτο ὀλέθριον καὶ θὰ ἐβάρυνεν ἐπὶ μακρὸν ἐπὶ τῆς Ἰταλικῆς ἱστορίας. Πρέπει νὰ παρὰσχῶμεν εἰς τὸν Ἰταλικὸν λαὸν τὴν πεποίθησιν ὅτι τὸν Ἑλληνικὸν στρατὸν τὸν ἐνίκησαμεν ἡμεῖς. Ἐὰν συμβῇ αὐτό, θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐνεργήσωμεν τὴν ἐδαφικὴν κατανομήν κατὰ τρόπον πολὺ διάφορον ἐκείνου ὅστις θὰ ἐπετυγχάνετο ἄνευ μιᾶς ἰδικῆς μας ἐπιτυχίας. Παίζεται ἡ στρατιωτικὴ τιμὴ τοῦ ἔθνους ἡ ὁποία διὰ τὸν κόσμον εἶναι ἡ μόνη τιμὴ τὴν ὁποίαν ἔχει τοῦτο. Εἰς τὸν στρατιώτην πρέπει νὰ δίδωμεν πάντοτε τὴν αἴσθησιν ὅτι εἴμεθα νικηταί· ὅταν δὲν ὑποχωρῇ ὁ στρατιώτης, πρέπει νὰ θεωρῇται πάντοτε νικητής. Εἶναι ἀπαράδεκτον νὰ μὴ εἴμεθα ἱκανοὶ νὰ δώσωμεν ἓν μαστίγωμα εἰς τοὺς Ἕλληνας. Ἐπιτιθέμενοι τὴν 1ην Ἀπριλίον θὰ ἔχωμεν ὅλον τὸν καιρὸν νὰ τὸ πράξωμεν. Θὰ ἡδυνάμην νὰ ζητήσω ἀπὸ τὸν Χίτλερ νὰ καθυστερήσῃ τὴν ὁρᾶσιν του κατὰ 2—3 ἡμέρας. Ὅχι περισσότερον» (1).

Μετὰ τὸ πέρας τῆς συσκέψεως, ὁ Μουσολίνι καλέσας κατ' ἰδίαν τὸν Στρατηγὸν Πρίκολο, Ὑφυπουργὸν τῆς Ἀεροπορίας, ἓνα τῶν μᾶλλον ἐμπίστων συνεργατῶν, του, τῷ εἶπε: «Σᾶς ἐκάλεσα διότι ἀπεφάσισα νὰ ἐπιστρέψω ἐντὸς τῆς αὔριον εἰς τὴν Ρώμην. Ἀηδίασα ἀπ' αὐτὸ τὸ περιβάλλον. Δὲν ἐπροχωρήσαμεν οὔτε βῆμα. Μέχρι τοῦδε μὲ ἔχουν ἐξαπατήσει. Περιφρονῶ βαθύτατα ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους (2). Ἀπόψε ὑπέβαλα λεπτομερῇ ἐκθεσιν ἐπὶ τῆς καταστάσεως εἰς τὸν Βασιλέα» (3).

160. Τὴν πρωΐαν τῆς 21ης Μαρτίου, ὁ Μουσολίνι ταπεινωμένος, πλήρης πικρίας καὶ ἀπογοητεύσεως, ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῶν Τιράνων, κατευνόμενος εἰς Ρώμην.

Ἐν τῇ πρὸς τὸν Βασιλέα ἐκθέσει του, ἥς ἀποσπάσματα περιλαμβάνονται εἰς τὸ Παράρτημα 17 τοῦ ἀνὰ χεῖρας Τόμου, κυριαρχεῖ πνεῦμα ἐκνευρισμοῦ καὶ σχεδὸν ἐχθρικὸν ἔναντι τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας, ὡς χαρακτηρίζεται ὑπὸ τοῦ Στρατάρχου Καβαλλέρο. Ἐκθέτει ἐν αὐτῇ τὴν ἐξέλιξιν τῆς ἐπιθέσεως καὶ ἀσκεῖ κριτικὴν πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις.

Ἐπανελθὼν εἰς Ἰταλίαν ὁ Μουσολίνι, διετῆρει εἰσέτι τὴν ἐσχάτην ἐλπίδα ὅτι ἡ προπαρασκευαζομένη διὰ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς ἐπανάληψις τῆς ἐπιθέσεως ἔναντιον τῶν Ἑλλήνων, θὰ τῷ προσεκόμιζεν ἔστω καὶ ψυχία τινὰ ἐπιτυχίας, ἵνα δύναιτο νὰ ἀτενίσῃ τοῦ Γερμανοῦς συμμάχους του. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐλπίς αὕτη ἔμελλε νὰ διαφευσθῇ. Τὸ πραξικόπημα τοῦ Βελιγραδίου, συνεπεῖα τοῦ ὁποίου ἀνετράπη ἡ φιλοαξονικὴ κυβέρνησις τοῦ Τσβέτκοβιτς, ἥτις εἶχεν ὑπογράψει τὴν 25ην Μαρτίου τὴν προσχώρησιν τῆς Γιουγκοσλαβίας εἰς τὸ Τριμερὲς Σύμφωνον, ἀνέτρεψε τὰς τελευταίας ἐλπίδας τοῦ Μουσολίνι. Τὴν διακυβέρνησιν τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀνέλαβεν ἡ Κυβέρνησις Σίμοβιτς, ἥτις ἐτάχθη παρὰ τὸ πλευ-

(1) Στρατάρχου Cavallero. Μυστικὸν Ἀρχεῖον.

(2) Ἔννοεῖ τοὺς στρατιωτικοὺς ἀρχηγούς του (Σ.Σ.).

(3) Στρατηγοῦ Pricolo. «Ignacia eontro Eroismo». Σελ. 141.

ρὸν τῶν Συμμάχων. Ἐδημιουργήθη νέα κατάστασις, ἣν ἡ Ἰταλία ὤφειλε νὰ ἀντιμετωπίσῃ διὰ τῆς λήψεως ἀναλόγων μέτρων ἐν Ἀλβανίᾳ καὶ εἰς τὰ ἐν Δαλματία πρὸς τὴν Γιουγκοσλαβίαν σύνορα αὐτῆς. Συνεπεία τούτων ἐγκατελείφθη ἡ πρόθεσις τῶν Ἰταλῶν νὰ ἐκτοξεύσωσι τὴν σχεδιασθεῖσαν νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ μετώπου καὶ μοιραίως οὗτοι ἀνέμενον πλέον τὴν ἐπίθεσιν τῶν Γερμανῶν, ἵνα ἐξέλθωσι τοῦ ἀδιεξόδου εἰς ὃν εἶχον περιέλθει λόγῳ τῆς ἡρωϊκῆς ἀντιστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ.

Χαρακτηριστικαὶ γενικαὶ διαπιστώσεις κατὰ τὴν Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν.

161. Ἡ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐξιτορηθεῖσα διεξαγωγή τῶν ἐπιχειρήσεων κατὰ τὴν σημαντικὴν ἐπιθετικὴν προσπάθειαν τῶν Ἰταλῶν, παρέσχεν εἰς τὰς διοικήσεις τῶν μεγάλων μονάδων αἰτίνες ἀντιμετώπισαν ταύτην, τὴν εὐκαιρίαν νὰ διαπιστώσωσι γενικὰ τίνα χαρακτήριστικά ἐπὶ τοῦ τρόπου τῆς διεξαγωγῆς τούτων. Αἱ ἐκτιθέμεναι κατωτέρω γενικαὶ διαπιστώσεις, προκύπτουσιν ἐκ τῶν πολεμικῶν ἐκθέσεων, ἰδίᾳ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ τῆς I Μεραρχίας, αἰτίνας ἐδέχθησαν τὸ κύριον βάρος τῆς ἐπιθέσεως, θὰ βοηθήσωσι τὸν μελετητὴν εἰς τὴν διεξαγωγὴν σχετικῶν συμπερασμάτων.

Ἐλιγμός. Τὸ σχέδιον ἐνεργείας τῶν Ἰταλῶν, παρουσίασε τὴν κλασικὴν μορφήν κεντρικῆς ἐπιθέσεως ἐπὶ στενοῦ μετώπου, σταθεροποιημένου ἐν μέρει καὶ προχείρως ὠργανωμένου, δι' ἧς ἐπέζητεῖτο ἡ διάσπασις τοῦ μετώπου τούτου, ἐξ οὗ διηνοίγετο ἡ κατεύθυνσις ἐκμεταλλεύσεως. Μετὰ τὴν διάσπασιν θὰ ἐπέζητεῖτο ἡ διεύρυνσις τοῦ ρήγματος δι' ὑπερκερωτικῶν ἐνεργειῶν, μικρᾶς ἀκτίνος ἐν ἀρχῇ, πρὸς ἀποσύνθεσιν τῆς διατάξεως τῶν ἀμυνομένων καὶ εὐθύς, ὡς ἤθελεν ἐπιτευχθῇ τοῦτο, βαθυτέρα ὥθησις τῆς ἐκμεταλλεύσεως πρὸς συντριβὴν τοῦ ὅγκου τούτων.

Ἡ ἐκλεγείσα ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν γενικὴ κατεύθυνσις τῆς ἐπιθέσεως, ἦτο ἐξ ἴσου εὐνοϊκὴ καὶ διὰ τοὺς ἀμυνομένους πρὸς ἀντίδρασιν εἰς τὸ ἐχθρικὸν σχέδιον, διότι οὗτοι διέθετον ἀρίστην ἀρτηρίαν, εὐκόλου καὶ ταχείας κινήσεως τῶν ἐφεδρειῶν των πρὸς ἀναχαίτισιν καὶ τελικὴν ἐφ' ὠρισμένης τοποθεσίας ἀνακοπήν τῆς προελάσεως τῶν ἐπιτιθεμένων.

Καὶ ἐὰν ὅμως ἐπετυγχάνετο ἡ διάσπασις τῆς Ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας, πάλιν ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Ἰταλικοῦ σχεδίου δὲν θὰ παρουσίαζε μεγάλας πιθανότητας ἐπιτυχίας, ἐφ' ὅσον δὲν θὰ συνωδεύετο καὶ ὑπὸ ἰσχυρᾶς ἐνεργείας κατὰ τῶν χειλέων τοῦ ρήγματος (ὕψ. 1308 ἐπὶ Τρεμπεσίνας καὶ βόρειαι ἀντηρίδες τοῦ Μάλι Γαρονίν), καθόσον ταῦτα σταθερὰ καὶ ἐπὶ φύσει ὀχυρῶν θέσεων ἐρειδόμενα, θ' ἀπετέλουν διαρκὴ ἀπειλὴν κατὰ τῆς ἐξεχούσης ἀντιπάλου διατάξεως, μεγεθυνομένην καὶ αὐξοῦσαν κατὰ τρόπον ἀνάλογον πρὸς τὸ βάθος τῆς ἐχθρικῆς διεισδύσεως ἐντὸς τοῦ δημιουργηθέντος θύλακος. Ἐκτόξευσις ὑπὸ τῶν ἀμυνομένων ἐκ τῶν δύο τούτων πλευρῶν ἡ καὶ τῆς μιᾶς ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ συγκλινουσῶν ἀντεπιθέσεων καὶ διὰ μικρῶν ἐν ἀνάγκῃ δυνάμεων, θὰ προσέβαλλε τὰ πλευρὰ τῶν ἐπιτιθεμένων καὶ θὰ καθίστα οὕτω δυσχερῆ τὴν θέσιν των, πρᾶγμα ὅπερ ἄλλως τε συνέβη κατὰ τὴν διεισδυσιν τμημάτων διὰ τῆς χαράδρος Πρόϊ Μάθ τὴν 11ην Μαρτίου, ἅτινα συνετρίβησαν.

Διὰ τοὺς ἐπιτιθεμένους, θὰ ἦτο πλέον καρποφόρος ἡ προσβολὴ τῆς δεξιᾶς πτέρυγος τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει τῆς ἐν εἰδει τόξου κορυφογραμμῆς Μάλι Σπαντάριτ—Κιάφε Σόφιουτ—Μάλι Γαρονίν—Μάλι Τοπόγιανιτ. Ἀνάπτυξις σοβαρῶν μέσων πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην ἦτο δυνατὴ, ἀρχικῶς τουλάχιστον κατ' ἴσην μοῖραν μὲ τὴν πρὸ τοῦ κεντρικοῦ τομέως τοιαύ-

την, δεδομένου ὅτι ἐκτὸς τῶν καρροποιήτων ὁδεύσεων τῶν ἐκσπωμένων ἐκ τῆς κεντρικῆς ἀρτηρίας πρὸς τὸ Ἑλληνικὸν μέτωπον ἐν τῇ ζώνῃ ταύτῃ, εἶχε κατασκευασθῇ ὀλίγον πρὸ τῆς ἐπιθέσεως διακλάδωσις τῆς ἀμοξιτῆς ὁδοῦ διὰ Παρασμπόαρ πρὸς Βοκοπόλιε.

Ἐπιτυχία τοῦ ἐπιτιθεμένου ἐν τῇ ζώνῃ ταύτῃ, θὰ εἶχεν ἄμεσον ἀντίκτυπον ἐπὶ τῶν ἐκατέρωθεν δυνάμεων τῆς ἀμύνης καὶ μετὰ σχετικὴν προχώρησιν θὰ ἀνέτρεπεν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν βορείως τοῦ Ἀώου Ἑλληνικὴν διάταξιν, τοῦλάχιστον μέχρι τοῦ ὕψους τῆς Κλεισούρας, μὲ συνέπειαν τὴν ταχείαν ἀποχώρησιν καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λοιποῦ πρὸς Δυσμὰς μετώπου δυνάμεων τῆς ἀμύνης, τουτέστιν εἰς ἐνέργειαν πλήρη κινδύνων διὰ τὰς ἐπὶ τῆς Τρεμπεσίνας καὶ τοῦ Σεντέλι Ἑλληνικὰς μονάδας. Τὴν κατεύθυνσιν ταύτην, ἀλλὰ κατ' ἀντίθετον ἔννοιαν, ἀπὸ Νότου πρὸς Βορρᾶν (Μάλι Γαρονίν—Κιάφε Σοφιούτ—Μάλι Σπαντάριτ), ἐχρησιμοποίησε τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ κατὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον, ὑπὸ πολὺ χειροτέρας καιρικὰς συνθήκας παρ' ὅτι τὸν Μάρτιον, ἐξαναγκάσαν τὸν ἀντίπαλον νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Κλεισούραν καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν κοιλάδα τοῦ Ντεσνίτσα (1).

162. Ἐκτέλεσις. Τὰ χρησιμοποιηθέντα μέσα καὶ ἡ διάταξις τῶν ἐπιτιθεμένων, προσηρμόζοντο πλήρως πρὸς τὸν συλληφθέντα ἐλιγμόν. Αἱ πτέρυγες τοῦ μετώπου ἐκαλύπτοντο διὰ δευτερευουσῶν ἐπιθέσεων, ἐνῷ ὁ ὄγκος τῶν δυνάμεων τῶν ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς μᾶζα κρούσεως εἰς τὴν ζώνην διασπάσεως. Ἀμέσως ὀπισθεν, τῆς μάχης ταύτης, ὑπῆρχον ἄλλαι ἀνέπαφοι δυνάμεις, ἐτοιμαὶ δι' ἐκμετάλλευσιν ἢ δι' ἀντικατάστασιν τῶν φθειρομένων. Αἱ μονάδες αἱ ἀποτελοῦσαι τὴν μᾶζαν κρούσεως, ἦσαν νέαι ἢ ἀνανεωθείσαι καὶ συνεπῶς εἰς καλὴν κατάστασιν ἀπὸ ἀπόψεως προσωπικοῦ καὶ ὕλικου, καὶ ὑπεστηρίζοντο, ἐκτὸς τοῦ ὀργανικοῦ των, καὶ ὑπὸ ἄλλου σημαντικοῦ πυροβολικοῦ.

Ἡ ἰσχυρά καὶ ἐν διαρκείᾳ προπαρασκευῇ πυροβολικοῦ, ἐπεκτεινομένη ἐπὶ μεγάλῃ εἰς τὰ μετόπισθεν ζώνῃ, δὲν ἀπέδιδε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ καταναλισκόμενα πυρομαχικά, λόγῳ μὴ καλῆς προσαρμογῆς τῶν πυρῶν πρὸς τοὺς πραγματικούς καὶ κυρίους ἐν τῷ πεδίῳ τῆς μάχης στόχους, πάντως ὅπως ἐπέφερε φθορὰν εἰς τοὺς ἀμυνομένους καὶ ἀνέσκαπτε τὰς ὁργανώσεις τοῦ ἐδάφους, ἀναστατώνουσα τὴν κάλυψιν. Τὸ αὐτὸ δύναται νὰ λεχθῇ καὶ διὰ τὴν δρᾶσιν τῆς Ἀεροπορίας.

Μετὰ τὴν λήξιν τῆς προπαρασκευῆς διὰ τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας, τὸ Ἰταλικὸν Πεζικὸν ἐπετίθετο κατὰ πυκνὰς μάζας καὶ διὰ διαδοχικῶν κυμάτων. Ἀλλὰ τὸ Ἑλληνικὸν πεζικὸν καὶ κατὰ μείζονα λόγον τὸ πυροβολικόν, δὲν εἶχεν ἐξουδετερωθῇ καὶ ὑπεδέχeto τοὺς ἐπιτιθεμένους διὰ καλῶς ἐφηρμοσμένων πυρῶν. Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἐπιτιθεμένων ἦσαν ὡς ἐκ τούτου μεγάλαι καὶ σοβαρώταται. Ἡ τακτικὴ αὕτη ἐφηρμόσθη ἐπὶ σειρὰν ἡμερῶν, μεταβαλλομένων μόνον τῶν ὥρῶν ἐνάρξεως τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν. Ἀργότερον, οἱ Ἰταλοὶ κατέφυγον καὶ εἰς νυκτερινὰς ἐπιθέσεις ἀνευ μεγαλυτέρας ἐπιτυχίης.

Ἀπασαὶ αἱ ὁμοιόρρυθμοι ὡς ἄνω ἐνέργειαι, ἐστρέφοντο ἐπιμόνως καὶ σταθερῶς ἐναντίον τοῦ τομέως τῆς Ἰ Μεραρχίας. Ἡ ἰσχύς ὅμως τούτων, ἀντὶ νὰ παρουσιάσῃται ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον μεγαλυτέρα πρὸς ἐπίτευξιν τῆς διασπάσεως τοῦ μετώπου, τὸνναντίον ἔβαινε μὲ φθίνουσαν πρόοδον, ἀναλόγως πρὸς τὴν φθορὰν τῶν μέσων, ἐξιχθεῖσα τελικῶς μέχρι ἐκφυλισμοῦ πάσης ἐνεργείας καὶ καταλήξασα εἰς τὴν ὁλοκληρωτικὴν ἀποτυχίαν τῆς ἐπιθέσεως.

Ἡ διεύθυνσις τῆς μάχης. Ἐκ τῶν συνεχῶν ἀλληλοδιαδόχων ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ ὕψους 731 καὶ κατὰ τῶν ἐπὶ τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ δύο ἰσοῦψῶν ὑποδεικτῶν 717 ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων, τῶν γενομένων ἀντικαταστάσεων

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 634/Α/2. Σελ. 56-58.

καὶ ὑπερβόσεων τμημάτων πρώτης γραμμῆς δι' ἐφεδρικῶν τοιούτων καὶ ἐξ ὑποκλοπῶν ραδιοτηλεγραφημάτων, προκύπτει ὅτι αἱ Διοικήσεις παρηκολούθουν δραστηρίως τὴν ἐξέλιξιν τῆς μάχης καὶ εἶχον τὰς δυνατότητας καὶ τὰ μέσα ταχείας μεταβιβάσεως τῶν διαταγῶν καὶ τῆς ἐπεμβάσεώς των εἰς τὸν ἀγῶνα. Ἡ Ἀεροπορία συμμετεῖχεν ἐνεργῶς εἰς τὸν ἀγῶνα, ἐπεκτείνουσα τὴν ζώνην τῶν συνεχῶν βομβαρδισμῶν μεταξύ τῆς πρώτης γραμμῆς τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας καὶ τοῦ ὀπισθοῦ ὁρίου τῆς διατάξεως τοῦ πυροβολικοῦ, ἐν ᾧ χώρῳ ἦσαν τεταγμένοι καὶ ἀπασαι αἱ ἐφεδρεῖαι τῆς ἀμύνης.

Ἡ εἰς εὐρείαν κλίμακα χρησιμοποίησις τοῦ ἀσυρμάτου εἰς τὴν διαβίβασιν μὴ κρυπτογραφημένων διαταγῶν, ἐπέτρεπεν εἰς τοὺς ἀμυνομένους, ὠργανώσαντας εἰδικὴν ὑπηρεσίαν εἰς τὰς Μ. Μονάδας, τὴν ὑποκλοπὴν διαβιβαζομένων διαταγῶν καὶ τὴν ἐπιτυχῇ πολλὰκις ἐκμετάλλευσιν τούτων πρὸς ματαίωσιν τῶν ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν.

163. Ἡθικαὶ δυνάμεις. Ἡ ἀποτυχία τῆς μεγάλης ἐαρινῆς ἐπιθέσεως τῶν Ἰταλῶν, διὰ τὴν ὁποίαν εἶχον διαθέσει οὗτοι ἀφθονα μέσα, ἄγει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι αὕτη ὠφείλετο εἰς τὴν ἀνωτέραν ἀξίαν τῶν ἀμυνομένων, ἐκπηγάζουσιν κυρίως ἐκ τοῦ παράγοντος *ἠθικαὶ δυνάμεις*. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς, ἐπίστευεν εἰς τὴν νίκην. Αἱ Διοικήσεις, τὰ ἐπιτελεῖα καὶ οἱ ἐκτελεσταί, εἶχον ἐμπνευσθῇ μετὰ τὴν ἀκράδαντον πεποίθησιν ὅτι ἡ ἐξαγγελομένη διὰ τὴν ἀνοιξιν Ἰταλικὴ ἐπίθεσις θὰ ἀπετύγχανεν, ὅπως εἶχον ἀστοχήσει ἀπασαι αἱ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ πολέμου μέχρι τῆς ἐπιθέσεως. Ὁ Ἑλλήν πολέμιστής, παρὰ τὰ γλίσχρα μέσα ἅτινα διέθεγεν ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ τοῦ ἀντιπάλου του, ἐνεψυχώνετο ἀπὸ τὴν θέλησιν καὶ τὴν πίστην πρὸς τὴν νίκην.

Ἀντιθέτως, οἱ Ἰταλοὶ στρατιῶται, δὲν ἐνεφοροῦντο ὑπὸ ὑψηλῶν ἰδανικῶν διὰ τὸν ἀγῶνα εἰς ὃν ἀπεδύθησαν μακρὰν τῆς πατρίδος των. Ὁδηγούμενοι, ἐνίοτε τολμηρῶς, κατ' ἀντιπάλου ὅστις οὔτε ἠθικῶς οὔτε ὑλικῶς εἶχε συντριβῇ ἐκ τῆς δράσεως τῆς Ἀεροπορίας καὶ τοῦ πυροβολικοῦ αὐτῶν, ἀντίκρυζον, ὅταν ἤγοντο εἰς ἔφοδον, τὸν Ἑλληνα στρατιώτην ὀρθιον ἐπὶ τοῦ προπετάσματος τῶν χαρακωμάτων, ἀναμένοντα μετὰ ἐφ' ὅπλου λόγχην τὸν ἐκ τοῦ συστάδην ἀγῶνα. Παρέλυσον τότε ἡ ὑπεχώρουν, ἡ καθηλούμενοι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐδέχοντο τὰ φονικά πυρὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ πεζικοῦ καὶ πυροβολικοῦ ⁽¹⁾.

Χαρακτηριστικὰ τοῦ τρόπου μάχεσθαι τῶν Ἰταλῶν.

164. Πεζικόν. Ἡ προσπέλασις ἐν ἡμέρᾳ ἐγίνετο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀκανόνιστος καὶ κατὰ μεγάλα τμήματα. Μόνον ἡ κίνησις πρὸς τὸ τελευταῖον ἐπὶ τῆς γραμμῆς ἐφόδου προκάλυμμα ἐγίνετο κατὰ μικρὰς ομάδας. Πολλὰκις, ἀπαντα τὰ τμήματα διελύοντο ἅμα ὡς ἐβάλλοντο ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ ἡ ἐπανασυγκρότησις καὶ προώθησις των ἐγίνετο τῇ ἐπιβολῇ τῶν στελεχῶν, θεαθέντων οὐχὶ ἅπαξ νὰ χρησιμοποιῶσι τὴν βίαν πρὸς συγκέντρωσιν τῶν τμημάτων των καὶ ἐπὶ ἀπειλῇ τμημάτων Καραμπινιέρων, τεταγμένων ὀπισθεν.

Οἱ σχηματισμοὶ ἐπιθέσεως, συνίσταντο ἐκ πυκνῶν μαζῶν διαδεχομένων ἀλλήλας κατὰ κύματα, ἐξ οὗ καὶ αἱ βαρεῖαι ἀπώλεια. Ἡ λήψις τοιούτων σχηματισμῶν ἐπιδέχεται δύο ἐρμηνείας :

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ./634/Α/2 Σελ. 56-60.
 Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ./681/Α/2 Σελ. 489-493.
 Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ./682/Β/1 Σελ. 135-137.
 Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ./689/Α/1 Σελ. 97-113.

α) Ὅτι οἱ Ἴταλοι εἶχον μεγάλην πεποίθησιν εἰς τὰ ἀποτελέσματα τῶν πυρῶν προπαρασκευῆς, ἥτις ἦτο μακρᾶς διαρκείας καὶ ὑπεστήριζε τὰ ἐπιτιθέμενα τμήματα μέχρι τοῦ τελευταίου ὁρίου τῆς ζώνης ἀσφαλείας καὶ θεώρουσαν ἑαυτοὺς ἀσφαλεῖς κατὰ τὴν προχώρησιν, ἀποβλέποντες μόνον εἰς τὸ νὰ φέρωσι τὸ συντομώτερον μέχρι τοῦ ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ τὴν μεγολυτέραν δυνατὴν ἰσχὺν πυρὸς πεζικοῦ. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου, θὰ ἀπέκτων τὴν ἐπάρκειαν ἢ καὶ τὴν ὑπεροχὴν πυρὸς ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς, ἀφ' ἧς θὰ ἔθετον πόδα ἐπὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ τῶν σκοποῦ, ὡς συνέβη κατὰ τὴν ἐπίθεσιν τῆς 14ης Μαρτίου, καθ' ἣν ἐπέτυχον πρὸς στιγμὴν νὰ καταλάβωσι τὰς πρώτας γραμμὰς τοῦ ὑψ. 731, ἐφ' ὧν ἐγκατεστάθησαν καὶ ἔθεσαν ἐν δράσει ἱκανὸν ἀριθμὸν αὐτομάτων ὀπλων, κυριευθέντων μετέπειτα, ἀματῇ ἀνατροπῇ τῶν ἐκεῖθεν δι' ἀντεπιθέσεως.

β) Ὅτι ἐπεθύμουν ἐν τῇ πυκνότητι ταύτῃ τῆς διατάξεώς των, νὰ δημιουργήσουν αἰσθημα ἀσφαλείας καὶ συνδέσμου τῶν μαχητῶν μεταξύ των καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ προξενήσωσιν εἰς τὸν ἀντίπαλον ἠθικὸν δέος διὰ τοῦ ὄγκου τῶν ἐπιτιθεμένων στοιχείων. Πρὸς τούτοις, ἡ τοιαύτη διάταξις ἐπέτρεπε τὴν ἀμεσον παρακολούθησιν καὶ ἐπιβολὴν τῶν ἡγητῶρων ἐπὶ τῆς ἐπιθετικῆς μάχης τῶν ὀπλιτῶν, τελούντων οὕτω τούτων ὑπὸ τὰς ἀμέσους ὀψεις τῶν διοικούντων τὰ διάφορα κλιμάκια τῆς ἐπιθέσεως. Παράδειγμα, ἡ ἐξάσκησις βίας ὑπὸ τῶν ἀξιωματικῶν κατὰ τῶν ὀπλιτῶν κατ' αὐτὴν ταύτην τὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐπιθέσεων.

Τὸ πεζικόν, οὕτω συμπεπυκνωμένον ἐν τῷ σχηματισμῷ ἐπιθέσεώς του, ἦγετο ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν πυρῶν ὑποστηρίξεως (πάντοτε πυροβολικὸν καὶ ὄλμοι μέχρι τῶν ὁρίων ἀσφαλείας τῶν ὀργάνων τούτων πυρὸς). Ἐκεῖθεν ἐξώρμα κατὰ τοῦ ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ τοῦ ὑπὸ τὴν παρόρμησιν σημαντικοῦ ἀριθμοῦ θαρραλέων βαθμοφόρων, πλὴν καθηλοῦτο συνήθως ἀμα ὡς ἐνέπιπτεν εἰς τὸν ἀμυντικὸν φραγμὸν τῶν πυρῶν τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τοῦ πεζικοῦ καὶ ἀρκετοὶ αἰχμαλῶτοι συνελαμβάνοντο, ὡσάκις μικραὶ ὁμάδες τῶν ἀμυνομένων ἐξώρμων ἐκ τῶν γραμμῶν των εἰς ἀμεσον ἀντεπίθεσιν. Ὅσάκις ὅμως, εἴτε λόγῳ διαμορφώσεως τοῦ ἐδάφους, εἴτε λόγῳ καταστροφῆς αὐτομάτων ὀπλων τῆς ἀμύνης, ἐδημιουργεῖτο κενὸν εἰς τὸν κύριον φραγμὸν, οἱ ἐπιτιθέμενοι εἰσέδυσον μετ' ἀρκετῆς τόλμης εἰς ἀπόστασιν ἐφόδου καὶ βολῆς χειροβομβίδων καὶ ἀπεδύοντο εἰς ἀγῶνα ἐκ τοῦ συστάδην, χρησιμοποιοῦντες κατ' ὀρχήν ἐπιθετικὰς χειροβομβίδας, δι' ὧν ἦσαν ἀφθόνως ἐφωδιασμένοι, καὶ σπανίως κατέφευγον εἰς τὴν χρῆσιν τῆς ξιφολόγχης. Εἰς τὰς νυκτερινὰς ἐπιθέσεις, τὸ πεζικόν, κάπως εὐτολμώτερον, ἦγετο μέχρις ἀποστάσεως ἐφόδου καὶ βολῆς χειροβομβίδων, ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ σκότους καὶ τῆς βολῆς τοῦ φίλιου τοῦ πυροβολικοῦ καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις ὅμως ταύτας καθηλοῦτο συνήθως καὶ συνεπτύσσετο εὐθύς ὡς ἀντιμετώπιζε τὰ πυρὰ φραγμοῦ. Ἀπαξ μόνον τμήμα πεζικοῦ κατάρθωσε ν' ἀνέλθῃ κατὰ τὴν νύκτα ἐπὶ τοῦ ὑψ. 709 (Μπούμπεσι) καὶ νὰ παραμείνῃ μέχρι τῆς πρωΐας, κίνησις ὅμως μιᾶς μόνον διμοιρίας ἤρκεσε νὰ τὸ ἀνατρέψῃ καὶ νὰ συλλάβῃ πλέον τῶν δέκα αἰχμαλῶτων.

Ὁ Ἴταλὸς στρατιώτης δὲν ἐχρησιμοποίησε καλῶς τὸ ἔδαφος, εἴτε διότι δὲν ἐδιδάχθη ἐπαρκῶς τὸ ἀντικείμενον τοῦτο τῆς ἐκπαιδεύσεως, εἴτε διότι δὲν εἶναι ἐπιρρεπὴς πρὸς τοῦτο.

Ἡ ὑποστήριξις τῆς ἐπιθέσεως διὰ πολυβόλων, ἦτο περιορισμένη καὶ ἀσθενὴς μὲ σχεδὸν πάντοτε κακὴν ἐφαρμογὴν τῶν πυρῶν ἐπὶ τῶν βαλλομένων στόχων τῆς ἀμύνης. Κατὰ τὸν ἀγῶνα κατατριβῆς, οἱ Ἴταλοι ἐξετέλεσαν ἐμμέσους βολὰς πολυβόλων ἐκ μεμακρυσμένων ἀποστάσεων, ἐπιτυχόντες νὰ ἐπιφέρωσιν ἀπώλειαν εἰς τμήματα ἅτινα εὕρισκοντο εἰς ζώνην ἀπυρόβλητον ἀπὸ πυρὰ πυροβολικοῦ. Ἡ χρησιμοποίησις τῶν ὀλμων ὑπῆρξε πάντοτε σχεδὸν ἐπιτυχής. Αἱ ἐκ τούτων ἀπώλειαι τῶν ἀμυνομένων ἦσαν σοβαραὶ, δοθέντος μάλιστα ὅτι οἱ

Ἰταλοί διέθετον ἀφθονίαν πυρομαχικῶν καὶ ἡ πυκνότης τοῦ πυρὸς τῶν ὀλμων ἦτο καταθλιπτική ἐπὶ τῶν ἀμυνομένων, οἵτινες δὲν ἠδύναντο νὰ ἀντιδράσωσι διὰ παρομοίας πυκνότητος πυρὸς ὀλμων. Ὁ σύνδεσμος τοῦ κλιμακίου πυρὸς τῶν ἐπιτιθεμένων μετὰ τὸ κλιμάκιον ὑποστηρίξεως τῶν ὀλμων, ἦτο στενός, ἐπι-τυγχανόμενος ἐξ ἀμέσου παρατηρήσεως καὶ εἰς τοῦτο ὠφείλετο ἡ ἔγκαιρος ἄρσις ἢ μεταφορὰ τῶν βολῶν (1).

165. Πυροβολικόν. Κατὰ τὰς Ἰταλικὰς πηγὰς, πλέον τῶν 300 πυροβόλων ἐχρησιμοποιήθησαν ἐν τῇ ζώνῃ τῆς ἐπιθέσεως, ἥς τὸ πλάτος δὲν ὑπερέβαινε τὰ ἑξ χιλιόμετρα. Τὸ πυροβολικόν τοῦτο, εἶχε πιθανῶς κατατμηθῇ εἰς ὁμάδας ἀμέσου ὑποστηρίξεως, ἀντιστοίχους πρὸς τὰς κατευθύνσεις ἐπιθέσεως καὶ εἰς ἰσχυρὰς ὁμάδας συνόλου, ἀποτελουμένας κατὰ τὸ μείζον μέρος ἐκ βαρέος πυροβολικοῦ.

Τὰ πυρὰ τῶν ὁμάδων ἀμέσου ὑποστηρίξεως, ἐφηρμόζοντο καθ' ὅλην τὴν ἐξέλιξιν τοῦ ἀγῶνος ἐπὶ τῆς πρὸς κατάληψιν πρώτης γραμμῆς καὶ τοῦ ἀμέσως ἐν συνεχείᾳ ἐσωτερικοῦ τῆς τοποθεσίας. Τὰ πυρὰ τῶν ὁμάδων συνόλου κατὰ τὴν ἑναρξιν τῆς ἐπιθέσεως τὴν 9ην Μαρτίου, κατεκάλυψαν ἅπαν τὸ ἐσωτερικὸν τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας εἰς βάθος τριῶν χιλιομέτρων ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσσίνας, εἰς δὲ τὸν λοιπὸν τομέα, εἰς βάθος ἑξ χιλιομέτρων. Ἡ τοιαύτη χρησιμοποίησις τῶν ὁμάδων συνόλου, διήρκεσε σχεδὸν ἐπὶ τρίωρον, μεθ' ὃ, εἴτε διότι εἶχε προκαθορισθῇ τὸ τέλος τῆς προπαρασκευῆς, εἴτε διότι ἀπεκρούσθησαν αἱ πρῶται ἐκτοξευθεῖσαι ἐπιθέσεις τοῦ πεζικοῦ, αἱ ὁμάδες αὗται ἤρξαντο μετα-φέρουσαι καὶ ἐπιπροσθέτουσαι τὰ πυρὰ τῶν εἰς τὰ τῶν ὁμάδων ἀμέσου ὑποστηρίξεως καὶ σφυροκοποῦσαι τὰ κυριώτερα σημεῖα τῆς ἀμυντικῆς γραμμῆς ἡτοι : ὕψ. 1260 καὶ 1308, Κιάφε Λούζιτ, ὕψ. 731, Μπτέγκου Ραπίτ, ἔτι δὲ καὶ τὰς θέσεις πυροβολικοῦ ἀπὸ Χάνι Βινοκάζιτ, Μπαλαμπάν, μέχρι Σούκας, Ροντέν. Ἡ τοιαύτη χρησιμοποίησις τῶν ὁμάδων τούτων πυροβολικοῦ, προσέδιδεν εἰς τοὺς ἐκτελουμένους βομβαρδισμοὺς τῶν ἐν λόγῳ σημείων μεγίστην ἔντασιν καὶ πυκνότητα. Ἀπὸ τῶν ἀπογευματινῶν ὥρῶν τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐπιθέσεως, ὁ τρόπος οὗτος χρησιμοποίησεως τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ, ἀπετέλεσε κανόνα, περιορισθέντων ἐν ταῦτῳ καὶ τῶν σημείων ἐφαρμογῆς τῶν πυρῶν του κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς τὸ ὕψωμα 731, εἰς τὸ Κιάφε Λούζιτ καὶ εἰς τὸ Μπτέγκου Ραπίτ. Κατὰ τὰ μικρὰ διαλείμματα, καθ' ἃ δὲν ἐγένοντο βολαὶ ἐπὶ τῶν σημείων τούτων, ἐξετελοῦντο βολαὶ ἀντιπυροβολικοῦ καὶ ἀπαγορεύσεως ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ. Τοιαῦται βολαὶ ἀπαγορεύσεως ἐξετελοῦντο κατὰ κανόνα τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, τῶν ἡμερῶν καθ' ἃς οἱ Ἰταλοί ἐσκόπευον νὰ ἐκτελέσωσι νυκτερινὰς ἐπιθέσεις κατὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα. Ἡ τοιαύτη ἐντατική χρησιμοποίησις τοῦ πυροβολικοῦ μετὰ κατανάλωσιν πυρομαχικῶν, ἐξικνουμένην μέχρι σπατάλης, εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα σημαντικὴν φθορὰν τῶν ἀμυνομένων καὶ ἀνασκαφὴν τοῦ ἐδάφους, εἰς βαθμὸν ὥστε ἀπὸ τῆς 13ης Μαρτίου νὰ μὴ ἀπομείνῃ οὔτε ἶχνος σχεδὸν τῆς ἐκτελεσθείσης ἐργασίας ὁργανώσεως, πλην ἐνίων σκεπάστρων.

Ὁ συντονισμὸς τῶν πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ, ὑπῆρξεν ἀποτελεσματικός, ὀφειλόμενος εἰς τὰ μέσα ἅτινα διετίθεντο πρὸς τοῦτο, καὶ τὸν στενὸν σύνδεσμον ὅστις ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν δύο τούτων ὀπλῶν.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 681/Α/2. Σελ. 389-491.
ΔΙΣ/Φ. 689/Α/1. Σελ. 104-111.

Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντίδρασις.

166. Τὰ κυριώτερα χαρακτηριστικά τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων, δι' ἧς ταῦτα ἀντεπεξῆλθον θριαμβευτικῶς εἰς τὰς ἐπανειλημμένας ἰσχυρὰς ἐπιθέσεις τῶν Ἰταλῶν καὶ διετήρησαν ἀλώβητον τὴν ἀμυντικὴν τοποθεσίαν, ὑπῆρξαν ἡ ἐνεργητικὰ ἄμυνα, ἐκφραζομένη δι' ἀμέσων ἢ προπαρασκευασμένων ἀντεπιθέσεων, ἡ λελογισμένη κάλυψις διὰ τῆς καλῆς χρησιμοποίησεως τοῦ ἐδάφους, ἡ συνδευασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ χρησιμοποίησις τῶν πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ πεζικοῦ καὶ πρὸ παντὸς τὸ ἀνώτερον ἠθικὸν τῶν ἀμυνομένων καὶ ἡ ἰσχυρὰ θέλησις ἥτις ἐνεψύχωσε τούτους εἰς τὸ νὰ ἀψηφῶσι τὴν πραγματικὴν κόλασιν πυρός, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἔζησαν κατὰ τὰς πρώτας ἑξ ἡμέρας τῆς ἐπιθέσεως.

Ἐνεργητικὴ ἄμυνα. Εἰς πλείστας περιπτώσεις, οἱ ἀμυνόμενοι δὲν περιωρίζοντο εἰς τὸ νὰ προσπαθῶσι ν' ἀποκρούσωσι τὸν ἐχθρὸν διὰ μόνου τοῦ φραγμοῦ πυρός των, ἀλλ' ὅταν οὗτος κατῴρθωνε νὰ προσεγγίσῃ τὰς γραμμάς των εἰς τὴν κρίσιμον ἀπόστασιν τῆς ἐφόδου, ὅτε ἦτο ἀδύνατος ἡ ὑποστήριξις αὐτοῦ διὰ τῶν φιλίων του πυρῶν καὶ καθ' ἣν στιγμὴν ἐξώρμα πρὸς ἔφοδον, οὗτοι, ἀφοῦ ἐξαπέλυνον πυκνὸν φραγμὸν διὰ χειροβομβίδων, ἐξώρμων ἐκ τῶν χαρακωμάτων των καὶ μετὰ πολεμικὸς ἰαχὰς ἐπετίθεντο διὰ τῆς λόγχης κατὰ τοῦ πνευστιῶντος ἐχθροῦ, ἐρχόμενοι μετ' αὐτοῦ εἰς σῶμα πρὸς σῶμα πάλιν. Διεξήγοντο τότε ἐκεῖ διάφοροι τοπικοὶ ἐκ τοῦ συστάδην ἀγῶνες, καθ' οὓς ἐγένετο εὐρεῖα χρήσις τῆς ξιφολόγχης καί, ὅπου τὸ ἔδαφος καὶ ἡ ἀπόστασις ἐπέτρεπε καὶ χειροβομβίδων.

Ἡ τοιαύτη ἐξόρμησις τῶν ἀμυνομένων, κατεπτόει τὸν ἀντίπαλον, ὅστις κατὰ κανόνα δὲν ἠδύνατο νὰ ἀντιμετωπίσῃ ταύτην, μὴ ὧν φαίνεται εἰθισμένος εἰς τοιοῦτου εἴδους ἀγῶνα, ἀπαιτοῦντα πρὸ παντὸς ταχυτάτην ἀντίληψιν, ἔγκαιρον καὶ ἄμεσον ἐνέργειαν, καὶ τὸ σπουδαιότερον, ἀκμαῖον ἠθικὸν καὶ πνεῦμα αὐτοθυσίας καὶ ὅστις ἀγὼν δὲν ἦτο πάντοτε κατὰ κανόνα ἐφαρμόσιμος, ἐξαρτώμενος κατὰ μέγα μέρος καὶ ἐκ τῆς εὐψυχίας καὶ ἐπιβολῆς τῶν μικρῶν ἡγητόρων. Ὁ τρόπος οὗτος τῆς ἀμύνης, ὡσάκις ἐφηρμόσθη, ὑπῆρξε πάντοτε ἀποτελεσματικὸς διὰ τὴν ἀπόκρουσιν τῆς ἐπιθέσεως.

Ὅσάκις ὅμως ὁ ἐχθρὸς κατῴρθωνε νὰ θέσῃ πόδα ἐπὶ τῶν πρώτων γραμμῶν ἢ καὶ νὰ καταλάβῃ σημεῖον τι τῆς ἀμυντικῆς τοποθεσίας, ἄμεσοι ἢ καὶ προπαρασκευασμένοι ἀντεπιθέσεις διμοιριῶν, λόχων ἢ καὶ ταγματίων, ἐπετύγχανον συνήθως νὰ ἐκδιώξωσι τὸν ἀντίπαλον.

Πυροβολικόν. Ἡ δρᾶσις τοῦ πυροβολικοῦ κατὰ τὸν διεξαχθέντα ἀμυντικὸν ἀγῶνα, ὑπῆρξεν ἐξαιρετικὴ, ὥς ἄλλως τε ὠμολόγησαν καὶ αὐτοὶ οἱ ἀντίπαλοι. Διαθέτον προωθημένα παρατηρητήρια εἰς τὴν γραμμὴν ἀντιστάσεως τοῦ πεζικοῦ, εἶχεν ἐξαιρετικὴν παρατήρησιν καὶ δυνατότητας ἀμέσου ἱκανοποιήσεως τῶν αἰτήσεων τούτου. Ἡ ἔγκαιρος ἐκτόξευσις τῶν φραγμῶν, ὁ ἐλιγμὸς τοῦ πυρός, αἱ βολαὶ διώξεως τοῦ ὑποχωροῦντος ἐχθροῦ καὶ ἡ ἐνθουσιώδης μέχρις αὐτοθυσίας ἀφοσίωσις τοῦ προσωπικοῦ εἰς τὸ ἔργον του, συνετέλεσαν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀπόκρουσιν τῶν ἐχθρικῶν ἐπιθέσεων. Ὁ σύνδεσμος πεζικοῦ-πυροβολικοῦ, ὑπῆρξε πάντοτε λίαν ἱκανοποιητικὸς, παρὰ τὰς ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν διακοπὰς τῶν ἐπικοινωνιῶν.

Κάλυψις. Ἡ ὀργάνωσις τοῦ ἐδάφους ἀπετελεῖτο ἐκ στοιχείων χαρακωμάτων καὶ ἐλαφρῶς ἐστεγασμένων καταφυγίων περιορισμένου ἀριθμοῦ, ἱκανῶν νὰ προστατεύσωσι μόνον ἐκ τῶν θραυσμάτων τοὺς μαχητάς. Τὰ χαρακώματα ταῦτα, ἀνασκαπτόμενα κατὰ τοὺς ἐκάστοτε σφοδροὺς βομβαρδισμούς, ἀπεκα-

θίσταντο κατὰ τὸ δυνατόν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, ἵνα ἀνασκαφῶσι καὶ πάλιν τὴν ἐπομένην. Τὸ κύριον χαρακτηριστικὸν τῆς ὁργανώσεως τοῦ ἐδάφους, ὑπῆρξεν ἡ κατάργησις σχεδὸν τῶν κλασικῆς μορφῆς χαρακωμάτων καὶ ἡ κατασκευὴ ἀτομικῶν ὀρυγμάτων ἐνὸς ἢ δύο ἀνδρῶν (ἀλεπότρυπες) εἰς αὐτὴν ταύτην τὴν θέσιν μάχης των. Ὁ τρόπος οὗτος καλύψεως, χρησιμοποιοιθῆις παρ' ἀμφοτέρων τῶν ἀντιπάλων, ἐξησφάλιζε καλυτέραν προστασίαν ἀπὸ τοὺς καταιγισμοὺς τοῦ πυροβολικοῦ καὶ πρὸς τούτοις ἐδέσμευε περισσότερον τὸν μαχητὴν πρὸς τὸ ἔδαφος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀπετέλει σημαντικὸν πλεονέκτημα εἰς τὸν ἀμυντικὸν ἀγῶνα. Αἱ ἐν λόγῳ ὁργανώσεις τοῦ ἐδάφους, ἐπροστατεύοντο, κατὰ σημαντικὸν μέρος, διὰ συρματοπλέκτου φράκτου (1).

167. Ἀπώλειαι. Τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα, δὲν παρέχουσι τοὺς ἀκριβεῖς ἀριθμοὺς τῶν ἀπωλειῶν τῶν Ἑλληνικῶν μονάδων, αἵτινες μετέσχον τοῦ ἀγῶνος πρὸς ἀπόκρουσιν τῆς ἐαρινῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως. Οἱ εἰς τὸν κατωτέρω πίνακα περιλαμβανόμενοι ἀριθμοί, δὲν δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀπολύτως ἀκριβεῖς, παρέχουσιν ὅμως μίαν γενικὴν εἰκόνα τῶν ἀπωλειῶν, ὑπολειπομένην πάντως τῆς πραγματικότητος.

ΠΙΝΑΞ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Τῶν Ἑλληνικῶν μονάδων κατὰ τὴν ἐαρινὴν ἐπίθεσιν
τῶν Ἰταλῶν τοῦ Μαρτίου 1941.

Μονάδες	Ἀξιωματικοί			Ὀπλίται				Γενικὸν Σύνολον	Παρατηρήσεις
	Νεκροί	Τραυμ.	Σύνολον	Νεκροί	Τραυμ.	Ἐξελ.	Σύνολον		
I Μεραρχία	19	37	56	282	1425	-	1707	1763	(α) Ἀνῆκον εἰς τὴν VI Μεραρχίαν, μετασχοῦσαν εἰς τὸν ἀγῶνα ὑπὸ τὴν I Μεραρχίαν.
19ον Σύνταγμα									
Πεζ. (α)	8	22	30	249	603	42	894	924	
V Μεραρχία	3	25	28	139	528		667	695	
XI Μεραρχία	6	15	21	209	401		610	631	
XV Μεραρχία	5	17	22	152	367		519	541	
XVII Μεραρχία	6	28	34	165	548		713	747	
Σύνολον	47	144	191	1196	3872	42	5110	5301	

Περὶ τῶν ἀπωλειῶν τῶν Ἰταλῶν, δὲν ὑπάρχουσι συγκεκριμένα στοιχεῖα. Ὁ Στρατάρχης Καβαλλέρο, εἰς «*Τὸ μυστικὸν ἀρχεῖον του*» τὸ δημοσιευθὲν εἰς τὸ περιοδικὸν «*L'Europe*», τῆς 17ης Φεβρουαρίου 1957, ἀναφέρει τοὺς στρογγυλοὺς ἀριθμοὺς 1800 διὰ τὸ IV Σῶμα Στρατοῦ, 5000 διὰ τὸ VIII Σῶμα Στρατοῦ καὶ 5000 διὰ τὸ XXV Σῶμα Στρατοῦ, ἥτοι ἐν συνόλῳ 11800.

168. Ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων συλληφθέντων Ἰταλῶν αἰχμαλώτων κατὰ τὸ ἀπὸ 7ης Ἰανουαρίου μέχρι τέλους Μαρτίου 1941 χρονικὸν διάστημα, οὗτοι ἀνέρχεται εἰς 189 ἀξιωματικοὺς καὶ 7645 ὀπλίτας, ἀριθμὸς ὅμως, ὅστις δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀπολύτως ἀκριβής.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ./681/Α/1. Σελ. 500-502 Φ./689/Α/1. Σελ. 117-124.
Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ./682/Β/1. Σελ. 137. Σχεδιάγραμμα 15.



12. Ἀντιολικαὶ προσβάσεις ὄρους Τόμορος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΩΝ

(7 Ἰανουαρίου—26 Μαρτίου)

Ἡ Ἑλληνικὴ ἀεροπορία.

169. Ἡ καταστροφή τῶν ἀρχείων τῆς Ἀνωτέρας Διοικήσεως Ἀεροπορίας Στρατιᾶς (ΑΔΑΣ) κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς, δὲν ἐπέτρεψε τὴν συγκέντρωσιν λεπτομερῶν στοιχείων περὶ τῆς δράσεως τῆς Ἑλληνικῆς ἀεροπορίας κατὰ τὴν ἐξεταζομένην περίοδον. Ὁ ἀριθμὸς τῶν διατιθεμένων ἀεροσκαφῶν κατὰ τὸ τέλος τοῦ Ἰανουαρίου, ἀνῆρχετο εἰς 14 ἀεροπλάνα συνεργασίας Στρατοῦ (4 Χάνσελ καὶ 10 Ντορνιέ), 7 ἀεροπλάνα βομβαρδισμοῦ (4 Μπλανίεμ καὶ 3 Μπάτλ) καὶ 28 διώξεως (7 Γκλαντσιαίτορ, 2 Μπλόκ καὶ 19 P.Z.L., ἥτοι ἐν συνόλῳ εἰς 49 ἀεροσκάφη. Ἡ ἐποχὴ τοῦ ἔτους, δὲν ἐπέτρεπεν εὐρεῖαν δρᾶσιν τῆς ἀεροπορίας κατὰ τὴν ὑπ' ὄψει χρονικὴν περίοδον, ἐκ τῶν συγκεντρωθέντων ὁμῶς στοιχείων, φαίνεται ὅτι οἱ τρεῖς κλάδοι τῆς ἀεροπορίας Στρατοῦ, ἐπραγματοποίησαν τὰς ἐξῆς ὥρας πτήσεων : Ἡ ἀεροπορία στρατιωτικῆς συνεργασίας 34 ὥρας, ἡ ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ 299 ὥρας καὶ ἡ ἀεροπορία διώξεως 723 ὥρας.

Ἐν ὄψει ἐνισχύσεως τῆς Ἀεροπορίας διὰ συγχρόνων Βρετανικῶν καὶ Ἀμερικανικῶν ἀεροσκαφῶν, ἡ Βρετανικὴ Στρατιωτικὴ Ἀποστολὴ, ὀργάνωσεν ἐκπαιδεύσιν προσωπικοῦ εἰς τὸν χειρισμὸν τῶν ἐν χρήσει εἰς τὴν Ἑλλάδα Βρετανικῶν ἀεροπλάνων (1).

Τὰ κυριώτερα συμβάντα κατὰ τὴν δρᾶσιν τῆς Ἑλληνικῆς ἀεροπορίας, βάσει τῶν ὑπαρχόντων στοιχείων, ὑπῆρξαν τὰ ἐπόμενα :

Τὴν 8ην Ἰανουαρίου, κατερρίφθησαν εἰς ἀερομαχίαν 3 Ἰταλικά ἀεροπλάνα. Τὴν 20ην Ἰανουαρίου ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις ἐβομβάρδισε φάλαγγα 100 περίπου ὀχημάτων καὶ προὔξενησε φθορὰν εἰς τὸ κατάστρωμα τῆς πρὸς Βεράτιον ὁδοῦ παρὰ τὸ Μπούζι, ἐνῷ τρεῖς περίπολοι ἐκ τριῶν καταδιωκτικῶν ἐκίστη, ἐπολυβόλησαν φάλαγγας μεταγωγικῶν καὶ τμήματα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μπούζι Γκλάβα.

Τὴν 25ην Ἰανουαρίου, 14 ἀεροπλάνα διώξεως ἐξώρμησαν κατὰ τῶν ἐπιδραμόντων εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας Ἰταλικῶν ἀεροπλάνων καὶ κατέρριψαν εἰς ἀερομαχίας 3 ἐξ αὐτῶν, προξενήσαντα ζημίας καὶ εἰς ἄγνωστον ἀριθμὸν τοιούτων. Ὁμοίως πρὸς κάλυψιν τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ ἐπιδραμόντα Ἰταλικά ἀεροπλάνα, ἀνυψώθησαν δύο σμήνη 6 καὶ 4 ἀεροπλάνων, ἅτινα κατέρριψαν εἰς ἀερομαχίαν Ἰταλικά καὶ προὔξενησαν βλάβας εἰς ἕτερα 2 τοῦλάχιστον.

Τὴν 8ην Φεβρουαρίου, 15 ἀεροπλάνα ἐξετέλεσαν ἀποστολὰς καλύψεως εἰς τὸ μέτωπον. Περίπολος 5 ἀεροπλάνων διώξεως ἐκάλυψε τὴν Θεσσαλονίκην, ἀναγκάσασα ἐχθρικὸν σχηματισμὸν νὰ εἰσέλθῃ εἰς Γιουγκοσλαυϊκὸν ἔδαφος. Ἡ ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ προσέλαβεν ἐπιτυχῶς Ἰταλικὰς ἀναγνώρισεις εἰς Ρέχοβαν καὶ Λιάμανι περιοχὰς Μοσχοπόλεως διὰ τριῶν καὶ τεσσάρων ἀεροπλάνων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 679/Α/3.
Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 625α/Ζ/1.

Τὴν 11ην, Φεβρουαρίου τρία σμήνη τῶν ἔξ, τριῶν καὶ δύο ἀεροπλάνων, ἐπετέθησαν πρὸς ἀπόκρουσιν Ἰταλικῶν βομβαρδιστικῶν. Ἐν ἀεροπλάνον διώξεως δὲν ἐπέστρεψεν εἰς τὴν βάσιν του. Τὴν 15ην, ἀνὰ τρία ἀεροπλάνα βομβαρδισμοῦ, συνοδευόμενα ὑπὸ καταδιωκτικῶν, ἐξετέλεσαν δύο ἐξόδους, βομβαρδίσαντά συγκεντρώσεις, ἀποθήκας, στρατόπεδα καὶ θέσεις ἀντιαεροπορικῶν μονάδων. Τὴν 23ην Φεβρουαρίου ἐξετέλεσεν ἀποστολὴς μετώπου δι' 23 ἐξόδων.

Τὴν 3ην Μαρτίου, ἡ ἀεροπορία διώξεως κατέρριψεν εἰς ἀερομαχίαν 5 Ἰταλικά βομβαρδιστικά, μεταξὺ Πάργας καὶ Παξῶν (1).

Βρεταννικὴ ἀεροπορία.

170. Ἡ δρᾶσις τῆς Βρεταννικῆς ἀεροπορίας περιστράφη εἰς βομβαρδισμοὺς τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Ἰταλικῶν ἀεροδρομίων καὶ συγκοινωνιῶν εἰς περιορισμένην κλίμακα, λόγῳ τῶν ἐποχιακῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν. Εἰς τοῦτο συνετέλει καὶ ἡ ἔλλειψις καταλλήλων ἀεροδρομίων ἐγγὺς τοῦ μετώπου, γεγονός ὃπερ ἐπέβαλλεν εἰς τὰ ἀεροσκάφη τὴν ἐκτέλεσιν διαδρομῆς πλέον τῶν 300 χιλιομέτρων ἐκ τῶν ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ἀττικῆς βάσεων των μέχρι τῆς ζώνης τῶν στόχων των.

Περὶ τὰ μέσα Φεβρουαρίου, τὸ ἐν Ἑλλάδι τμήμα τῆς Βρεταννικῆς ἀεροπορίας, ἐνισχύθη δι' ἔξ ἀεροσκαφῶν βαρέως βομβαρδισμοῦ τύπου Οὐέλιγκτον καὶ διὰ τῆς μοίρας καταδιωκτικῶν Χαρिकाίην ἐκ 18 ἀεροσκαφῶν. Ἡ ἀφίξις τῶν τελευταίων τούτων, ἀπέτελεσε σημαντικὸν γεγονός διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν Βρεταννῶν εἰς δύνάμιν μαχητικῶν ἀεροπλάνων. Μὲ τὴν πρώτην ἐξοδὸν ἐνὸς σμήνους τὴν 22αν Φεβρουαρίου, κατερρίφθησαν τέσσαρα Ἰταλικά ἀεροπλάνα, τὴν δὲ 28ην Ἰδίου, ἐν συνεργασίᾳ μεθ' ἐνὸς σχηματισμοῦ Γκλαντιαίητορς, κατέρριψαν 27 Ἰταλικά ἀνευ οὐδεμιᾶς ἰδικῆς των ἀπώλειας. Ἡ ἀερομαχία αὕτη, ἣτις ἦτο ἡ μεγαλυτέρα λαβοῦσα χώραν ἐν Ἀλβανίᾳ, διεξήχθη ἐν μέρει ἀνωθεν τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν εἰς τὴν περιοχὴν Κλεισούρας ὑπὸ τὰς ὄψεις ἀμοτέρων τῶν ἀντιπάλων.

Ὅταν ἀπεφασίσθη κατὰ τὰς ἀρχὰς Μαρτίου ἡ εἰς Ἑλλάδα ἀποστολὴ Βρεταννικοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος, κατόπιν τῆς σαφῶς διαγραφείσης πλέον Γερμανικῆς ἐπεμβάσεως, οἱ Βρεταννοὶ ὠργάνωσαν τὴν ἀεροπορικὴν αὐτῶν δύνάμιν εἰς δύο πτέρυγας: α). Τὴν Δυτικὴν, ἀποτελουμένην ἐκ μιᾶς μοίρας βομβαρδιστικῶν καὶ μιᾶς μοίρας καταδιωκτικῶν (Γκλαντιαίητορς) πρὸς ὑποστήριξιν τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ Ἑλληνικῶν στρατευμάτων καὶ β). Τὴν Ἀνατολικὴν Πτέρυγαν ἐκ δύο μοιρῶν βομβαρδιστικῶν καὶ μιᾶς μοίρας καταδιωκτικῶν Χαρिकाίην διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν Γερμανῶν. Εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Ἀθηνῶν, παρέμεινε μία μοῖρα βομβαρδιστικῶν καὶ μία μοῖρα καταδιωκτικῶν. Γενικῶς, ἡ εἰς διαθέσιμα ἀεροσκάφη δύνάμις τῶν Βρεταννῶν δὲν ὑπερέβαινε τότε τὰ 80 ἀεροσκάφη (2).

Ἐκ τῶν ὑπαρχόντων στοιχείων, διαπιστοῦνται τὰ κατωτέρω ἀξιόλογα συμβάντα ἐκ τῆς δράσεως τῆς Βρεταννικῆς ἀεροπορίας κατὰ τὸ ὑπ' ὄψει χρονικὸν διάστημα :

Τὴν 7ην Ἰανουαρίου, 8 ἀεροσκάφη ἐβομβάρδισαν στρατιωτικοὺς στόχους εἰς Ἑλβασάν, τὴν δὲ 20ην Ἰανουαρίου 5 ἀεροσκάφη ἐβομβάρδισαν πλησίον τοῦ

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 679/Α/8.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 625α/Ζ/1.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 625α/Ζ/1.

Βερατίου ἀποθήκας καὶ στρατιωτικὰς συγκεντρώσεις καὶ 4 τοιαῦτα, ἐβομβάρδισαν ἐγκαταστάσεις εἰς Αὐλῶνα. Τρία Ἱταλικά ἀεροπλάνα διώξεως καταδιώκοντα καὶ βομβαρδίσαντα τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὸν Πειραιᾶ κατέρριψαν 1 ἐξ αὐτῶν εἰς ἀερομαχίαν ἄνωθεν τῆς Γλυφάδας. Τὴν 22αν Ἰανουαρίου, σμῆνος βομβαρδιστικῶν ἐβομβάρδισε στρατιωτικοὺς στόχους εἰς Βεράτιον, τὴν δὲ 25ην τρία Μπλαϊνέμ ἐβομβάρδισαν τὰ μετόπισθεν τῶν Ἱταλῶν εἰς τὴν περιοχὴν Μοσχοπόλεως.

Τὴν 1ην Φεβρουαρίου, ἐβομβάρδισαν διὰ 5 Μπλαϊνέμ τὸν Αὐλῶνα τὴν δὲ 12ην τρία σμῆνη ἐκ 4 ἀεροπλάνων προσέβαλον στρατιωτικὰς ἐγκαταστάσεις εἰς Ἐλβασάν, Τίρανα καὶ Δυρράχιον. Τὴν 15ην Φεβρουαρίου ἐβομβαρδίσθη τὸ ἀεροδρόμιον Πρίντεζι διὰ 3 ἀεροσκαφῶν, τὴν δὲ 20ην τὸ Βεράτιον διὰ 16 βομβαρδιστικῶν. Ὑπὸ τῶν συνοδευόντων ταῦτα καταδιωκτικῶν, κατερρίφθησαν 4 Ἱταλικά καταδιωκτικά, ὑψωθέντα πρὸς δίωξιν. Τὴν 22αν, κατερρίφθησαν ἐν ἀερομαχίᾳ εἰς τὸ Ἴόνιον ἑτέρα 4 Ἱταλικά, τὴν δὲ 23ην καὶ 24ην ἐξετέλεσθησαν ἀποστολαὶ βομβαρδισμοῦ εἰς τὸ μέτωπον.

Τὴν 25ην, ἐνηργήθη ἐπιτυχὴς βομβαρδισμὸς καὶ πολυβολισμὸς διὰ 10 βομβαρδιστικῶν, συνοδευομένων ὑπὸ καταδιωκτικῶν καὶ πολυβολισμοὶ στρατιωτικῶν συγκεντρώσεων εἰς Φιέρι. Τὴν 28ην Φεβρουαρίου, προσεβλήθη τὸ ἀεροδρόμιον Αὐλῶνος, δι' 9 βομβαρδιστικῶν καὶ 10 ἀεροπλάνων διώξεως, ἐνῷ ἄφ' ἑτέρου ἐνηργήθησαν διάφοροι ἐπιδρομαὶ ἄνωθεν τῶν Ἱταλικῶν γραμμῶν εἰς τὸ νότιον μέτωπον. Κατὰ τὰς ἀερομαχίας κατερρίφθησαν ἐν ὅλῳ 27 Ἱταλικά ἀεροπλάνα διώξεως.

Τὴν 1ην Μαρτίου, ἐβομβαρδίσθησαν αἱ περιοχαὶ Γκλάβας, Βερατίου καὶ Αὐλῶνος διὰ τριῶν σμηνῶν ἐξ 9 ἀεροπλάνων ἑκαστον, συνοδευομένων ὑπὸ καταδιωκτικῶν.

Τὴν 13ην Μαρτίου, ἐπιθετικὴ ἀναγνώρισις ἐκ 3 βομβαρδιστικῶν καὶ 5 καταδιωκτικῶν, ἐβομβάρδισε τὸν λιμένα τοῦ Δυρραχίου, βυθίσασα ἐν τούτῳ τὸν λιμένα ἄντρον. Ὡσαύτως δύναμις 18 ἀεροπλάνων προσέβαλε τὸ ἀεροδρόμιον Βερατίου, καταστρέψασα ἀνεξακρίβωτον ἀριθμὸν ἀεροπλάνων καὶ πυρπολήσασα μίαν ἀποθήκην καυσίμων. Ἡ αὕτῃ δύναμις, ἐπιδραμοῦσα βραδύτερον κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου Αὐλῶνος, κατέστρεψεν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους 4 Ἱταλικά ἀεροσκάφη. Τὴν νύκτα, 8 βομβαρδιστικά προσέβαλον λίαν ἐπιτυχῶς τὰ Τίρανα. Ἐν Βρετανικόν, δὲν ἐπανῆλθεν εἰς τὴν βάσιν του.

Τὴν 14ην Μαρτίου, 3 торпиллоплана προσέβαλον τὸν λιμένα τοῦ Αὐλῶνος, βυθίσαντα ἐν πλοῖον, τὴν δὲ 15ην 8 βομβαρδιστικά ἔρριψαν κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου Τίρανων βόμβας 3200 λιβρῶν, πυρπολήσαντα ἐν ὑπόστεγον καὶ καταστρέψαντα πολλὰ ἀεροπλάνα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Ἐν τούτων κατερρίφθη ὑπὸ Ἱταλικῶν ἀεροπλάνων διώξεως καὶ ἑτέρα 2 ὑπέστησαν σοβαρὰς ζημίας. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, 4 βομβαρδιστικά ἔρριψαν κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου Αὐλῶνος 24 βόμβας τῶν τριακοσίων λιβρῶν καὶ ἐπολυβόλησαν ἀεροπλάνα διεσπαρμένα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, 3 δὲ торпиллоплана ἐβομβάρδισαν τὸν λιμένα.

Τὴν 17ην Μαρτίου, 4 торпиллоплана προσέβαλον πλοῖα εἰς τὸν λιμένας τοῦ Δυρραχίου, βυθίσαντα 2 ἐξ αὐτῶν καὶ προξενήσαντα πιθανῶς ζημίας εἰς ἑτέρα.

Τὴν 18ην, 7 βομβαρδιστικά συνοδευόμενα ὑπὸ 10 καταδιωκτικῶν, προσέβαλον ἐπιτυχῶς τὰς ἀποβάθρας τοῦ λιμένος Δυρραχίου, ἐνθα ἐπηκολούθησαν μεγάλαι ἐκρήξεις καὶ πυρκαϊαί. Ὁμοίαι δύναμις προσέβαλεν ὀχήματα καὶ κατασκευῶσεις κατὰ τὸν ἄξονα Μπούζι—Γκλάβα.

Τὴν 22αν Μαρτίου, 7 ἀεροπλάνα διώξεως ἐπετέθησαν κατὰ τῶν ἐπιδραμόντων κατὰ τῆς Παραμυθιάς Ἰταλικῶν καὶ κατέρριψαν 1 ἀεροπλάνον διώξεως, ἐνῶ ἕτερον κατερρίφθη ὑπὸ τοῦ ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ.

Τὴν 23ην, 5 καταδιωκτικὰ συνεπλάκησαν μετὰ τῶν ἐπιδραμόντων κατὰ τῆς Παραμυθιάς Ἰταλικῶν, ἐξ ὧν κατέρριψαν 7 καὶ ἐπροξένησαν βλάβας εἰς ἕτερον. Δύναμις 6 βομαρδιστικῶν καὶ 9 καταδιωκτικῶν προσέβαλε τὸ Βεράτιον. Κατὰ τούτων ἀνυψώθησαν 20 Ἰταλικά καταδιωκτικά, κατὰ δὲ τὴν ἐπακολούθησάν ἀερομαχίαν, κατερρίφθη 1 ἐξ αὐτῶν καὶ πιθανῶς ἕτερα 3.

Τὴν 25ην, 20 Ἰταλικά καταδιωκτικά, ἐπιχειρήσαντα ἐπιδρομὴν κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Παραμυθιάς, ἀπεκρούσθησαν δι' ἐπεμβάσεως 5 Βρεταννικῶν καταδιωκτικῶν, ἅτινα κατέρριψαν πιθανῶς 1 Ἰταλικὸν τοιοῦτον (1).

Ἡ Ἰταλικὴ ἀεροπορία.

171. Ἀνεγράφη ἐν τοῖς προηγουμένοις κεφαλαίοις καὶ ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὰς διεξαχθείσας ἐπιχειρήσεις, ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας εἰς τὴν ζώνην τῶν πρόσω.

Ἡ δρᾶσις αὕτη ἐφθασεν εἰς τὸ ἀποκορύφωμά της κατὰ τὴν μεγάλην ἐαρινὴν ἐπίθεσιν ἀπὸ τῆς 9ης μέχρι τῆς 14ης Μαρτίου, καθ' ἣν ἔδρασαν περὶ τὰ 400 ἀεροσκάφη.

Τὰ κατωτέρω ἐκτιθέμενα στοιχεῖα, ὅσα κατέστη δυνατόν νὰ συγκεντρωθῶν, ἀναφέρονται κατὰ μέγα μέρος εἰς τὴν δρᾶσιν τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας εἰς τὰ μετόπισθεν, τόσον τῆς ζώνης τῶν ἐπιχειρήσεων, ὅσον καὶ εἰς τὴν ζώνην τοῦ ἐσωτερικοῦ, παραλειπομένης τῆς δράσεως μεμονωμένων ἀεροπλάνων ἢ ἀναγνωριστικῶν σημειῶν. Οὕτω :

Τὴν 8ην Ἰανουαρίου, ἐβομβαρδίσθη ἐπιτυχῶς ἡ γέφυρα τῆς Πέτρανης καὶ αἱ πόλεις Ἑρσέκα, Πρεμεττή, Φλώρινα καὶ Κορυτσᾶ. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, 3 δικινητήρια ἔρριψαν ἑνδεκα βόμβας ἐναντίον τῆς Θεσσαλονίκης μὲ θύματα 15 ἄτομα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, ἀποθανόντα ἐξ ἀσφυξίας ἐντὸς καταφυγίου.

Τὴν 13ην Ἰανουαρίου, ἐβομβαρδίσθη τετράκις ἡ Πρεβέζα διὰ διαδοχικῶν κυμάτων ἐκ 4—5 ἀεροσκαφῶν. Ἐρρίφθησαν ἄνω τῶν 200 βομβῶν, ὧν σημαντικὸν μέρος ἔπεσεν εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐφονεύθησαν ἢ ἐτραυματίσθησαν 14 ἄνδρες τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καὶ περὶ τὰ 20 ἄτομα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Τὴν 2330, ἐπηκολούθησε νέος βομβαρδισμὸς δι' 7 ἀεροσκαφῶν ἄνευ θυμάτων.

Τὴν 20ην Ἰανουαρίου, ἐβομβαρδίσθη διὰ 3 ἀεροπλάνων ἡ Χειμάρρα, αἱ δὲ Πάτραι διὰ 5 τοιούτων, ἅτινα ἔρριψαν προηγουμένως βόμβας τινὰς εἰς Πρέβεζαν καὶ Ξυλόκαστρον. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἐβομβαρδίσθησαν τὰ περίχωρα τῆς Κερκύρας καὶ τὸ Ἡράκλειον Κρήτης, ἐνθα εἰς δύο ἐπιδρομὰς ἐρρίφθησαν 44 βόμβαι, ἄνευ σημαντικῶν ζημιῶν καὶ ἄνευ θυμάτων. Πεντήκοντα βόμβαι ριφθεῖσαι εἰς τὸν Πειραιᾶ, τὸ ἥμισυ τῶν ὁποίων ἔπεσεν εἰς τὴν θάλασσαν, ἔσχον ὡς ἀποτέλεσμα τὸν φόνον 7 καὶ τὸν τραυματισμὸν 4 ναυτῶν.

Τὴν 21ην, ἐβομβαρδίσθη δις ἀνεπιτυχῶς διὰ 3 ἀεροπλάνων ἡ Θήρα καὶ ὑπὸ 5 τοιούτων ὁ Βόλος, ἐνθα ἐφονεύθησαν ἢ ἐτραυματίσθησαν 12 ὁπλίται καὶ 17 ἰδιῶται. Ὅμοίως προσεβλήθη διὰ 5 ἀεροπλάνων ἡ Πρέβεζα καὶ δις ἡ Κέρκυρα. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, 4 τρικινητήρια ἐβομβάρδισαν τὴν Θεσσαλονίκην ἐξ ὕψους 6000 μέτρων, αἱ πλεῖστοι δὲ τῶν βομβῶν ἔπεσαν εἰς τὴν θάλασσαν.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 679/Α/2.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 625α/Ζ/1.

Τὴν 25ην Ἰανουαρίου, ἐβomβαρδίσθη ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ὁ λιμὴν αὐτῆς διὰ τριῶν ἀλλεπαλλήλων ἐπιθέσεων, δύο σμηνῶν τῶν 5 καὶ ἐνὸς τῶν 4 ἀεροσκαφῶν. Ἐρρίφθησαν περὶ τὰς ἐβomβήκοντα βόμβαι ἄνω τῶν 100 χιλιογράμμων ἐκάστη, ὡς καὶ ἐμπρηστικαὶ τοιαῦται. Ἐκ τῶν ριφθισῶν ἀπὸ ὕψους 5200 μέχρις 6700 μέτρων βομβῶν, ἐφονεύθησαν ἢ ἐτραυματίσθησαν 4 ὀπλίται καὶ 16 ἰδιῶται, ἐνεπρήσθη μία δεξαμενὴ πετρελαίου 400 τόννων, ἐσημειώθησαν δύο ἄλλαι πυρκαϊαί, κατεστράφησαν τρία σιδηροδρομικὰ ὀχήματα, ἐβλάβησαν δὲ δύο ἀτμομηχαναὶ καὶ πέντε ὀχήματα. Σμήνη βομβαρδιστικῶν ἐκ 3 μέχρι 10 ἀεροσκαφῶν, συνοδευόμενα ἀπὸ 20 καταδιωκτικά, ἐδράσαν εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

Τὴν 27ην Ἰανουαρίου, ἐβomβαρδίσθη πεντάκις, τὸ Ἀργυρόκατρον, μεθ' ὅματα 8 ἰδιώτας. Τὴν 28ην ἐβomβαρδίσθη ἡ Θεσσαλονίκη διὰ πέντε διαδοχικῶν σμηνῶν ἐκ 3—5 ἀεροπλάνων καὶ ἐξ ὕψους 6000 μέτρων. Αἱ βόμβαι τῶν τεσσάρων σμηνῶν ἐρίφθησαν λόγω κακῆς ὁρατότητος πλησίον τοῦ Βερμίου ἐκ δὲ τοῦ πέμπτου σμήνους ὀκτὼ βόμβαι ἔπεσαν εἰς τὴν πόλιν καὶ αἱ ὑπόλοιποι εἰς τοὺς ἀγρούς. Ἐκ τῶν βομβῶν ἐφονεύθησαν ἢ ἐτραυματίσθησαν 8 ὀπλίται καὶ 7 ἰδιῶται. Ὁμοίως ἐβomβαρδίσθη ἡ Πρεμετὴ ὀκτάκις διὰ σμηνῶν ἐκ 3—10 ἀεροπλάνων, ριφθισῶν 150 περίπου βομβῶν ἐξ ὕψους 5000 μέτρων, με ἀποτελεσμα τὸν τραυματισμὸν ἐνὸς ἰδιώτου καὶ τὴν καταστροφὴν δύο οἰκιῶν. Ἐβomβαρδίσθη ὡσαύτως τὸ χωρίον Πέτρανη, με 20 θύματα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, ὡς καὶ τὸ Πλατύ.

Τὴν 30ην Ἰανουαρίου, διῆλθον ἐξ Ἀργυροκάστρου 191 βομβαρδιστικά δράσαντα κυρίως εἰς τὴν ζώνην τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ καὶ μικρότερος ἀριθμὸς ἐκ Μπόροβας καὶ Πρεμετῆς.

Τὴν 1ην Φεβρουαρίου, ἐβomβαρδίσθησαν δι' ὀγδοήκοντα ἐμπρηστικῶν βομβῶν τρία χωρία τῆς περιοχῆς Κορυτσᾶς, με θύματα ἕνα νεκρὸν χωρικόν. Τὴν 7ην ἐβomβαρδίσθη δι' ὀκτὼ βομβῶν τὸ ἐν Πύλῳ ἐργοστάσιον τοῦ ΑΣΟ, με ἐλαφρὰς ζημίας, ἐνῶ 3 βομβαρδιστικά ἐρριψαν βόμβας εἰς Πρέβεζαν. Τὴν ἐπομένην, ἡ Πρέβεζα ἐβomβαρδίσθη καὶ αὖθις δι' εἴκοσι βομβῶν ἐξ ὕψους 6000 μέτρων με 6 θύματα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ καὶ 1 ὀπλίτην, 17 δὲ βόμβαι ἐρρίφθησαν καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ ἐν Πύλῳ ἐργοστασίου τοῦ ΑΣΟ, ἄνευ σημαντικῶν ζημιῶν.

Τὴν 9ην Φεβρουαρίου, δύο σμήνη ἐκ 5 βομβαρδιστικῶν ἑκαστον, ἐπέδραμον ἐναντίον τῆς Θεσσαλονίκης διαδοχικῶς, ρίψαντα βόμβας ἐξ ὕψους 6000 μέτρων, με 25 θύματα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Ὁ ναὸς τῆς Ἀγίας Σοφίας ὑπέστη σημαντικὰς ζημίας, κατέρρευσαν ἀρκετὰ οἰκήματα, ἐνεπρήσθη ἀποθήκη ἐμπορευμάτων τῶν ΣΕΚ καὶ ὑπέστησαν ζημίας τρεῖς σιδηροδρομικαὶ γραμμαὶ, μία ἀτμομηχανὴ καὶ ἀρκετὰ ὀχήματα. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, 10 βομβαρδιστικά μετὰ 9 καταδιωκτικῶν, ἐβomβάρισαν τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Φλωρίνης διὰ τριάκοντα ἐξ βομβῶν, με θύματα 3 ἰδιώτας καὶ 1 ὀπλίτην καὶ τὴν ἀνάφλεξιν 500 χιλιογράμμων βενζίνης. Τὸ ἐν Πύλῳ ἐργοστάσιον τοῦ ΑΣΟ, ἐβλήθη ἐκ νέου ὑπὸ 3 ἀεροπλάνων δι' εἴκοσι πέντε βομβῶν με ἐλαφρὰς ζημίας. Ὁ λιμὴν τοῦ Βόλου ἐβomβαρδίσθη δι' 9 ἀεροπλάνων εἰς δύο κύματα, με θύματα 9 ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Ἡ Πρέβεζα ἐβomβαρδίσθη ὑπὸ 4 ἀεροσκαφῶν ἄνευ ζημιῶν, τὰ δὲ Ἰωάννινα καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Κατσικᾶ τρίς, διὰ πέντε σμηνῶν ἐξ 23 συνολικῶς ἀεροσκαφῶν. Ἐρρίφθησαν περὶ τὰς 100 βόμβας, ἐξ ὧν 15 ἐμπρηστικαί, με θύματα 19 ἰδιώτας καὶ 5 ὀπλίτας, ἐν δὲ ἀεροπλάνον κατεστράφη ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Ἐξ ἀεροσκάφη διελθόντα ἐκ Πατρῶν, ἐρριψαν ἐξ βόμβας με θύματα 4 ἰδιώτας καὶ τὴν κατάρρευσιν ἐνὸς ἐργοστασίου χαρτοποιίας καὶ ἐνὸς καπνεργοστασίου.

Τὴν 10ην Φεβρουαρίου, 4 βομβαρδιστικά ἐρριψαν εἴκοσι τέσσαρας βόμβας εἰς Πρέβεζαν, ἄνευ θυμάτων καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐβomβαρδίσθη ὁ Βόλος δι' 9

αεροπλάνων, ἅτινα ἔρριψαν τριάκοντα βόμβας με 9 θύματα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Ἐβομβαρδίσθη ὡσαύτως ἡ Φλώρινα ὑπὸ 10 βομβαρδιστικῶν, συνδυομένων ὑπὸ 9 καταδιωκτικῶν, με θύματα 4 νεκροὺς καὶ τραυματίας καὶ τὸ ἐν Πύλῳ ἐργοστάσιον τοῦ ΑΣΟ ὑπὸ 3 αεροπλάνων δι' ἐννέα βομβῶν. Τὸ αεροδρόμιον Ἰωαννίνων, ἐβομβαρδίσθη τετράκις, με θύματα 22 ἐργάτας καὶ ἡ Πρεμετὴ τετράκις δι' ὀγδοήκοντα ἐν ὧν βομβῶν. με θύματα 1 ἰδιώτην.

Τὴν 11ην Φεβρουαρίου, τρία σμήνη ἐκ 5, 10 καὶ 23 αεροπλάνων, ἐβομβάρδισαν διαδοχικῶς, τὰ Ἰωάννινα καὶ τὸ αεροδρόμιον τοῦ Κατσικᾶ, ρίψαντα 110 ἐν ὧν βόμβας, με θύματα 14 ἐργάτας καὶ τὴν καταστροφὴν ἐνὸς αεροπλάνου ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Ἔτερα 5 αεροπλάνα, ἐβομβάρδισαν τὴν Πρέβεζαν, με θύματα 3 ἰδιώτας καὶ βλάβας τοῦ ἐργοστασίου ἤλεκτρισμοῦ. Ἐννέα βομβαρδιστικά ἐπέδραμον κατὰ τῆς Λαρίσης, ρίψαντα ἐβδομήκοντα ἐξ βόμβας. με θύματα 3 ὀπλίτας καὶ 4 ἰδιώτας καὶ μικρὰς ζημίας εἰς τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν καὶ τὸ ἐργοστάσιον ἤλεκτρισμοῦ. Εἰς τὸ Ἡράκλειον Κρήτης, ἐβομβαρδίσθη δις διὰ 3 καὶ 5 αεροπλάνων τὸ αεροδρόμιον, καταστραφέντος ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐνὸς Βρετανικοῦ αεροπλάνου. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐβομβαρδίσθη ὁ Πειραιεὺς, τὰ Ταμπούρια καὶ ἡ Κοκκινιά, με θύματα 44 ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ.

Τὴν 12ην, πέντε βομβαρδιστικά ἐπέδραμον δις κατὰ τῆς Λαρίσης, ρίψαντα περὶ τὰς πεντήκοντα βόμβας ἐξ ὧν 6000 μέτρων, με θύματα 14 ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐβομβαρδίσθη δις ἀνεπιτυχῶς ἡ Πρέβεζα διὰ 5 αεροπλάνων, ἅτινα ἔρριψαν ἐξήκοντα πέντε βόμβας. Ὁμοίως ἐβομβαρδίσθη δις ἀνεπιτυχῶς τὸ Ἀργυρόκαστρον.

Τὴν 13ην ἐβομβαρδίσθη δις τὸ αεροδρόμιον Μάλεμε Κρήτης δι' εἴκοσι βομβῶν με θύματα 15 ὀπλίτας. Ὁμοίως ἐβομβαρδίσθη ὑπὸ 14 αεροπλάνων ἡ Μοσχόπολις, με θύματα 3 ἰδιώτας. Τὴν 16ην Φεβρουαρίου, ἐβομβαρδίσθη ἡ Πρέβεζα δι' εἴκοσι τεσσάρων βομβῶν, ἐξ ὧν αἱ δέκα ἔπεσαν εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐσημειώθη ἐν θύμα ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ, τὴν δὲ 20ην, 3 αεροπλάνα ἔρριψαν κατὰ τῆς Μυτιλήνης δεκατρεῖς βόμβας ἀνεπιτυχῶς. Ἡ ἐπιθέσις ἐναντίον τῆς Μυτιλήνης ἐπανελήφθη καὶ πάλιν ἀνεπιτυχῶς, ἐβομβαρδίσθη δὲ ἀνεπιτυχῶς ἐπίσης καὶ ἡ Χίος.

Τὴν 22αν Φεβρουαρίου, ἐβομβαρδίσθη δις ἡ Πρέβεζα διὰ 5 καὶ 4 αεροπλάνων, με θύματα 3 ἰδιώτας. Τὸ Ἀρμενοχώρι Φλωρίνης ἐβομβαρδίσθη ὑπὸ 5 αεροπλάνων, με θύματα δύο ὀπλίτας. Ἐν ἐκ τούτων προσεγγιώθη ἀναγκαστικῶς περὶ τὴν Μικρὰν Πρέσπαν. αἰχμαλωτισθέντος τοῦ πληρώματος αὐτοῦ καὶ ἕτερον εἰς τὴν περιοχὴν Μοναστηρίου τῆς Γιουγκοσλαβίας,

Τὴν 28ην Φεβρουαρίου, 5 αεροπλάνα ἔρριψαν εἴκοσι τέσσαρας βόμβας ἐναντίον τοῦ χωρίου Σκοπιὰ Φλωρίνης, ἄνευ θυμάτων ἢ ζημιῶν καὶ ἕτερα πέντε ἔρριψαν τεσσαράκοντα βόμβας κατὰ τῆς Πρεβέζης, με θύματα 3 ἰδιώτας καὶ 4 Ἰταλοὺς αἰχμαλώτους.

172. Ἀπὸ τῆς 1ης — 5ης Μαρτίου, ἐσημειώθη ζωηρὰ δράσις τῆς Ἰταλικῆς αεροπορίας εἰς τὸ κεντρικὸν μέτωπον, ἐν ᾧ τῆς προπαρασκευαζομένης μεγάλης ἐαρινῆς ἐπιθέσεως.

Ἀπὸ τῆς 9ης μέχρι τῆς 14ης Μαρτίου, ἡ Ἰταλικὴ αεροπορία ἔδρα κυρίως εἰς τὴν ζώνην τῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὸ κεντρικὸν μέτωπον.

Τὴν 1ην Μαρτίου, δύο σμήνη ἐκ 4 καὶ 5 αεροπλάνων, προσέβαλον διαδοχικῶς τὰς περιοχὰς Φλωρίνης καὶ Σκοπιᾶς, ρίψαντα τριάκοντα πέντε βόμβας ἀπὸ ὧν 5500 μέτρων, με θύματα 3 ὀπλίτας καὶ 3 ἰδιώτας. Ὁμοίως 5 αεροπλάνα ἔρριψαν κατὰ τῆς Πρεβέζης τριάκοντα βόμβας, αἵτινες ἔπεσαν εἰς τὴν θάλασσαν.

Τὴν 2αν Μαρτίου, 4 βομβαρδιστικά, ἔρριψαν τεσσαράκοντα βόμβας ἐναντίον τοῦ ἀεροδρομίου Λαρίσης ἀπὸ ὕψους 6400 μέτρων. Ὅμοίως 7 ἀεροπλάνα ἔρριψαν τεσσαράκοντα βόμβας εἰς τὰς περιοχὰς Φλωρίνης καὶ Σκοπιᾶς, ἄνευ θυμάτων ἢ ζημιῶν. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἐβομβαρδίσθησαν ἀνεπιτυχῶς τρεῖς οἱ Ἅγιοι Σαρᾶντα καὶ ἡ περιοχή αὐτῶν δι' 7 ἐν συνόλῳ ἀεροπλάνων.

Τὴν 3ην Μαρτίου, 5 βομβαρδιστικά ἔρριψαν πεντήκοντα βόμβας κατὰ τῆς Λαρίσης ἐξ ὕψους 6300 μέτρων, μεθ' ὅντας 1 ἀξιωματικὸν καὶ 1 ὀπλίτην, πέντε δὲ ἀεροπλάνα ἔρριψαν κατὰ τῆς Πρεβέζης εἴκοσι μεγάλας βόμβας, μεθ' ὅντας ἓν παιδίον καὶ τὴν καταστροφὴν τοῦ ἡλεκτρικοῦ ἐργοστασίου καὶ μιᾶς ἐκκλησίας.

Τὴν 15ην, 5 βομβαρδιστικά, συνοδευόμενα ὑπὸ 10 καταδιωκτικῶν, ἐβομβάρδισαν τὸ ἀεροδρόμιον Κατσικᾶ Ἰωαννίνων, καταστρέψαντα 1 ἀεροπλάνον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ τραυματίσαντα 1 ἰδιώτην.

Τὴν 17ην Μαρτίου, ἐβομβαρδίσθη ἡ Λάρισα δι' εἴκοσι βομβῶν ὑπὸ 4 ἀεροσκαφῶν καὶ δις τὸ ἀεροδρόμιον Κατσικᾶ, ἄνευ ἀποτελέσματος.

Τὴν 21ην, 5 βομβαρδιστικά ἐπέδραμον ἐναντίον τῆς Πρεβέζης, ρίψαντα εἴκοσι βόμβας ἄνευ ἀποτελέσματος, ἐνῶ τρία τοιαῦτα ἔρριψαν ἀνεπιτυχῶς δεκαεπτὰ βόμβας τῶν 200 λιβρῶν ἐναντίον τοῦ ἀσφυμάτου τῆς Νεαπόλεως Μυτιλήνης, ἐξ ὧν τρεῖς δὲν ἐξεργάγησαν.

Τὴν 22αν Μαρτίου, 5 βομβαρδιστικά, συνοδευόμενα ὑπὸ 20 καταδιωκτικῶν ἔρριψαν ὀγδοήκοντα βόμβας κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Παραμυθιάς. Ἐκ τοῦ ἰσχυροῦ ἀντιαεροπορικοῦ πυρός, ὁ βομβαρδισμὸς οὗτος ἀπέτυχε, καθόσον αἱ βόμβαι ἔπεσαν περὶ τὸ ἐν χιλιόμετρον μακρὰν τοῦ στόχου. Τὸ ἀεροδρόμιον προσεβλήθη ἐκ νέου ὑπὸ τῇ αὐτῇ δυνάμει, μεθ' ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους 3 βομβαρδιστικῶν Μπλαϊνέμ καὶ τὴν βλάβην ἐτέρων 3. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ἐβομβαρδίσθη ἡ πόλις καὶ ὁ λιμὴν τῆς Κερκύρας ὑπὸ 7 ἀεροπλάνων, μεθ' ἀποτέλεσμα βλάβας ἐπὶ δύο ἀτμοπλοίων καὶ ἐνὸς ναρκαλιευτικοῦ καὶ μεθ' ὅντας 37 ἐκ τῶν πληρωμάτων καὶ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ.

Τὴν 23ην Μαρτίου, 5 ἀεροπλάνα ἐβομβάρδισαν τὴν Πρέβεζαν δι' ἐξήκοντα βομβῶν ἀπὸ ὕψους 6200 μέτρων, ἄνευ θυμάτων καὶ 6 τοιαῦτα συνοδευόμενα ὑπὸ 20 καταδιωκτικῶν, ἐβομβάρδισαν ἀνεπιτυχῶς τὴν Παραμυθιά.

Τὴν 26ην, 5 ἀεροπλάνα ἐβομβάρδισαν ἀνεπιτυχῶς τὴν Πρέβεζαν, ἐνῶ 20 καταδιωκτικά ἐπεχείρησαν νὰ προσβάλῃσι τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Παραμυθιάς, ἀποκρουσθέντα δι' ἐπεμβάσεως πέντε Βρετανικῶν καταδιωκτικῶν.

Ἀνακεφαλαίωσις τῆς δράσεως τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας.

173. Ἐκ τῶν διασωθέντων ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ ΓΣ στατιστικῶν στοιχείων, προκύπτει ἡ κατωτέρω ἀνακεφαλαιωτικὴ εἰκὼν τῆς δράσεως τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας.

Κατὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον, ἐσημειώθησαν τὰ ἐξῆς σημαντικὰ γεγονότα : Ἡ κυρία προσπάθεια ἐνετοπίσθη σαφῶς πλεον πρὸς τὸ μέτωπον. Εἰς τὸ ἐσωτερικόν, τοὺς σφοδροτέρους βομβαρδισμοὺς ὑπέστη ἡ Θεσσαλονίκη, βομβαρδισθεῖσα δεκάκις. Οἱ πέντε βομβαρδισμοὶ ἐξεδηλώθησαν τὴν 28ην τοῦ μηνὸς διὰ δράσεως συνολικῶς 21 βομβαρδιστικῶν ἀεροσκαφῶν. Ἡ Πρέβεζα ὑπέστη βομβαρδισμοὺς (τετράκις τὴν 13ην τοῦ μηνός), ἐξ ὧν ἓνα νυκτερινὸν κατὰ τὴν 13ην πρὸς τὴν 14ην. Οἱ λιμένες τοῦ Πειραιῶς καὶ τοῦ Βόλου ἐβομβαρδίσθησαν ἀπαξ.

Τὰ συνολικῶς ἐπιδραμόντα εἰς τὸ ἐσωτερικόν ἀεροπλάνα, ἀνῆλθον εἰς 258 βομβαρδιστικά, τύπου κυρίως Κάντζ 1007, Μπρέντα καὶ Σαβόδια, ἅτινα ἔρριψαν συνολικῶς ὡς ἑγγιστα 1059 βόμβας, μεθ' ἀποτέλεσμα τὸν τραυματισμὸν

92 ιδιωτών τὸν θάνατον 67 τοιούτων καὶ τὴν κατάρρευσιν 160 οἰκιῶν, 50 προσφυγικῶν παραπηγμάτων καὶ 5 ναῶν.

Εἰς τὸ μέτωπον καὶ τὸ ἐσωτερικόν, ἐξετέλεσαν ἀναγνωριστικὰς πτήσεις 75 ἐν συνόλῳ ἀεροσκάφη, ἐξ ὧν 11 βομβαρδιστικὰ καὶ 19 διώξεως. Ἐν μιᾷ καὶ μόνῃ ἡμέρᾳ, ἤτοι τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου, ἐσημειώθησαν εἰς τὸ Ἀργυρόκαστρον 191 διελεύσεις ἀεροσκαφῶν, ὅτινα ἐδράσαν εἰς τὸ κεντρικόν μέτωπον.

Τὸ Α/Α πυροβολικόν, κατέρριπεν ἀσφαλῶς 3 ἀεροπλάνα καὶ πιθανῶς 2 εἰσέτι, ἐνῶ εἰς τὸ μέτωπον κατερρίφθη διὰ πυρῶν πολυβόλων τοῦ πεζικοῦ 1 τοιοῦτον, κατελθὼν χαμηλὰ πρὸς πολυβολισμὸν.

Κατὰ τὸν μῆνα Φεβρουάριον, ἡ κυρία προσπάθεια τῶν Ἰταλῶν ἐξεδηλώθη κυρίως εἰς τὸ κεντρικόν μέτωπον. Χαρακτηριστικὸν τυγχάνει τὸ γεγονός τῆς δράσεως εἰς τὸ μέτωπον μεγάλου ἀριθμοῦ βομβαρδιστικῶν, πλαισιουμένων καὶ ὑπὸ ἀεροπλάνων διώξεως. Οὕτω τὴν 8ην Φεβρουαρίου, ἐδράσαν ἐν συνόλῳ εἰς τὸ μέτωπον 173 ἀεροσκάφη καὶ τὴν 10ην Φεβρουαρίου 190 τοιαῦτα. Εἰς τὸ ἐσωτερικόν, ἡ Πρέβεζα ὑπέστη δεκατέσσαρας βομβαρδισμοὺς, ἐξ ὧν τέσσαρες νεκτερινοί. Ὁ λιμὴν Βόλου ἐβομβαρδίσθη δις καὶ οἱ λιμένες τοῦ Πειραιῶς καὶ τῆς Θεσσαλονίκης ἅπαξ. Μεγάλῃ δραστηριότητι ἐπεδείχθη καὶ διὰ τὴν καταστοφὴν ἡ ἐξουδετέρωσιν τῶν ἀεροδρομίων Κατσικᾶ καὶ Μάλεμε.

Εἰς τὸ ἐσωτερικόν τῆς χώρας, ἐπέδραμον ἐν συνόλῳ περὶ τὰ 253 ἀεροσκάφη, ρίψαντα ὡς ἐγγιστα 989 βόμβας, με ἀποτέλεσμα τὴν κατάρρευσιν 110 οἰκιῶν, τὸν θάνατον 82 καὶ τὸν τραυματισμὸν 101 ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Ἀναγνωριστικὰς πτήσεις εἰς τὸ ἐσωτερικόν, ἐξετέλεσαν 20 ἀεροπλάνα καὶ 7 ὑδροπλάνα.

Τὸ Α/Α πυροβολικόν κατέρριπεν ἀσφαλῶς 11 ἀεροσκάφη, ἐξ ὧν 7 ἐξηκριβωμένους βομβαρδιστικὰ καὶ ἐπέφερε βλάβας εἰς 3 τοιαῦτα.

Κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον, ἡ δρᾶσις τῆς Ἰταλικῆς ἀεροπορίας χαρακτηρίζεται διὰ τῆς συγκεντρώσεως τῆς κυρίας προσπάθειας εἰς τὸ μέτωπον, τῆς διενεργείας νυκτερινῶν βομβαρδισμῶν καὶ τῆς ρίψεως προκηρύξεων, σχεδὸν καθ' ἑκάστην ἡμέραν.

Εἰς τὸ ἐσωτερικόν τῆς χώρας, ἐβομβαρδίσθη ἡ Πρέβεζα, ἡ περιοχὴ Φλωρίνης, ἡ πόλις τῆς Λαρίσης καὶ ἡ Ἀεροπορικὴ Βάσις αὐτῆς. Ἐπέδραμον ἐν συνόλῳ 190 ἀεροσκάφη, ρίψαντα 793 βόμβας, με ἀποτέλεσμα τὴν κατάρρευσιν 95 οἰκιῶν καὶ ἐνὸς ναοῦ, τὸν θάνατον 15 καὶ τὸν τραυματισμὸν 51 ἐκ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ.

Τὸ Α/Α πυροβολικόν, κατέρριψε 4 ἀεροσκάφη (1).

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 625α/Ζ/1. Φ. 679/Α/2, Φ. 679/Α/3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ

ΤΟ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ— ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ—ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

(7 'Ιανουαρίου—26 Μαρτίου 1941)

174. Εἰς τό Θέατρον ἐπιχειρήσεων τοῦτο, οὐδεμία πολεμική ἐνέργεια ἔλαβε χώραν κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ 7 'Ιανουαρίου—26 Μαρτίου. Οὐχ' ἦττον, ἀπὸ τοῦ δευτέρου δεκαπενθημέρου τοῦ 'Ιανουαρίου, ἤρχισαν ἀναφαινόμεναι σαφεῖς ἐνδείξεις, ὅτι ἡ θύελλα τοῦ πολέμου δὲν θὰ ἐβράδυνε νὰ ἐκσπάσῃ καὶ εἰς τὸ μέτωπον τοῦτο καὶ ὅτι ἡ Γερμανία ἡτοιμάζετο νὰ ἐπιτεθῇ ἐναντίον τῆς 'Ελλάδος, ἵνα, ἐκ παραλλήλου μὲ ἀπωτέρους ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς (κατάληψις τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου καὶ κάλυψις ἀπὸ Νότου τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῶν κατὰ τῆς Ρωσίας ἐπιχειρουσῶν δυνάμεων, ἀπόκτησις βάσεως ἐγγὺς τῆς Μέσης 'Ανατολῆς), ἀπαλλάξῃ καὶ τὴν σύμμαχόν της 'Ιταλίαν ἐκ τῆς εἰς ἣν εἶχε περιέλθει δυσχεροῦς θέσεως. 'Η ὑπογραφή τὴν 1ην Μαρτίου 1941 συμφώνου προσχωρήσεως τῆς Βουλγαρίας εἰς τὸ Τριμερὲς Σύμφωνον καὶ ἡ εἴσοδος ἀπὸ τῆς 2ας Μαρτίου εἰς Βουλγαρίαν Γερμανικῶν στρατευμάτων, κατευθυνομένων πρὸς τὴν 'Ελληνοβουλγαρικὴν μεθόριον, οὐδεμίαν ἄφηνε πλέον ἀμφιβολίαν ἐπὶ τοῦ προκειμένου.

'Η περίπτωσις Γερμανικῆς ἢ Γερμανοβουλγαρικῆς ἐπεμβάσεως, ἐδημιούργει διὰ τὴν 'Ελλάδα, ἐμπεπλεγμένην ἤδη εἰς ἀγῶνα μὲ τὴν 'Ιταλίαν ἐν 'Αλβανίᾳ, λίαν δυσμενῇ στρατιωτικὴν κατάστασιν.

'Η 'Ελλάς, δὲν εἶχε τὰς δυνατότητας ὅπως ἀντεπεξέλθῃ διὰ τῶν ἰδίων αὐτῆς μέσων καὶ ἀντιμετωπίσῃ ἀποτελεσματικῶς τὴν νέαν ταύτην ἐχθρικὴν ἐνέργειαν. Τὸ μέγιστον μέρος τοῦ 'Ελληνικοῦ στρατοῦ, εἶχε διατεθῇ εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θέατρον ἐπιχειρήσεων. Αἱ σοβαραὶ καὶ συνεχεῖς μεταφοραὶ στρατευμάτων ἐξ 'Ιταλίας πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ 'Ιταλικοῦ στρατοῦ 'Αλβανίας, εἶχον ἀναγκάσει τὴν 'Ελληνικὴν 'Ανωτάτην Διοίκησιν, νὰ ἀναλαμβάνῃ διαρκῶς δυνάμεις ἐκ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν μετώπου πρὸς ὄφελος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ τοιοῦτον καὶ οὕτω ἐν 'Ανατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ Δυτικῇ Θράκῃ, δὲν εἶχον ἐναπομείνει, εἰμὴ ἀνεπαρκέστατοι δυνάμεις διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς νέας ἀπειλῆς. 'Αποκλείετο, ἡ ἐν ὄψει τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως, ἀντίστροφος ἀνάληψις δυνάμεων ἐκ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ θεάτρον ἐπιχειρήσεων καὶ διάθεσις των εἰς τὸ πρὸς Βουλγαρίαν τοιοῦτον, καθόσον τότε εἰς ἀμφοτέρω τὰ μέτωπα δὲν θὰ διετίθετο ἡ ἀπαραίτητος ἀναγκαία δύναμις πρὸς ἀποτελεσματικὴν ἀντίστασιν καὶ ἀμύναν.

'Εκ τῶν λόγων τούτων, ἡ 'Ανωτάτη 'Ελληνικὴ 'Ηγεσία, προῆλθεν εἰς τὴν ἀπόφασιν ὅπως, ἐν περιπτώσει Γερμανικῆς ἐπεμβάσεως, κυρίᾳ 'Ελληνικῇ προσπάθειᾳ καταβάλλεται πάντοτε εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θέατρον ἐπιχειρήσεων, ἵνα ὁ 'Ελληνικὸς στρατός, οἰαδήποτε καὶ ἂν ἦτο ἡ ἐξέλιξις τῶν εἰς τὸ Βουλγαρικὸν μέτωπον ἐπιχειρήσεων, ἐπιδιώξῃ νὰ διατηρήσῃ πάντοτε τὴν θέσιν τοῦ νικητοῦ ἐναντι τῶν 'Ιταλῶν.

Τὴν γενικῶς δυσμενῇ διὰ τὰ 'Ελληνικά ὅπλα στρατιωτικὴν ταύτην κατάστασιν, θὰ ἡδύνατο νὰ μεταβάλλῃ, ὥς εἶχον τότε αἱ γενικαὶ συνθήκαι, ἡ ἔγκαιρος καὶ σοβαρὰ στρατιωτικὴ ἐνίσχυσις τῆς 'Ελλάδος ὑπὸ τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ἡ μεταβολὴ τῆς πολιτικῆς τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ τῆς Τουρκίας ἢ καὶ μόνον τῆς πρώτης καὶ ἡ συμμετοχὴ αὐτῆς εἰς τὴν ἐπικειμένην πρὸς τὴν Γερμανίαν σύρραξιν παρὰ τὸ πλευρόν τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ τῆς 'Ελλάδος.

Τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1941, συνεζητήθη διὰ πρώτην φοράν μεταξύ ἀντιπροσώπων τῆς Βρεταννικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως τὸ ζήτημα τῆς ἐν τῇ Βαλκανικῇ Γερμανικῇ ἐπεμβάσεως, τὴν δὲ 14ην καὶ 15ην τοῦ μηνός, ἔλαβον χώραν ἐν Ἀθήναις συσκέψεις μεταξύ Βρεταννικῆς ἀντιπροσωπείας ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Οὐέιβελ καὶ Ἑλληνικῆς ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Ι. Μεταξᾶ περὶ τῶν ἐπιβαλλομένων νὰ ληφθῶσι μέτρων. Βάσει τῶν συμπερασμάτων τῶν συσκέψεων τούτων καὶ τῶν ληφθεῖσων μεταγενεστέρως ἀποφάσεων, ἤρχισεν ἀπὸ τῆς 7ης Μαρτίου ἡ ἀπορίβασις εἰς Πειραιᾶ τῶν πρώτων τμημάτων τοῦ Βρεταννικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος, ὅπερ ἀπεστέλλετο πρὸς βοήθειαν τῆς Ἑλλάδος, με ἀνεπαρκεῖς δυνάμεις καὶ μέσα ⁽¹⁾.

Τὸ ἱστορικὸν τῶν συσκέψεων τούτων καὶ ἡ ἐν γένει δραστηριότης τοῦ ΤΣΑΜ εἰς τὸ πρὸς Βουλγαρίαν θέατρον ἐπιχειρήσεων ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου, ἀναγράφονται ἐκτενῶς εἰς τὸν Τόμον : «ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ».

Ἀνακατανομή τῶν δυνάμεων.

175. Ἡ μεταφορὰ δυνάμεων ἐκ τοῦ πρὸς Βουλγαρίαν θεάτρου ἐπιχειρήσεων εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν τοιοῦτον, συνεχίσθη καὶ κατὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον καὶ ἐν μέρει τὸν Φεβρουάριον, πρὶν ἢ ἐκδηλωθῇ σαφῶς ἡ Γερμανικὴ ἀπειλή. Οὕτω ἀπεστάλησαν εἰς Ἀλβανίαν ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ ΤΣΑΜ :

Ἡ Ε' Μοῖρα Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ τὴν 15ην Ἰανουαρίου καὶ ἡ Δ/II Μοῖρα Βαρύος Πυροβολικοῦ τὴν 20ήν Φεβρουαρίου.

Ἡ VI Μεραρχία τὴν 31ην Ἰανουαρίου, ἐνισχυθεῖσα ἐξ ἄλλων μονάδων τοῦ ΤΣΑΜ διὰ 14 ἀξιωματικῶν, 2330 ὁπλιτῶν καὶ 1440 κτηνῶν.

Τὸ 25ον Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς VII Μεραρχίας τὴν 19ην Ἰανουαρίου.

Ἐκ τῆς συνεχοῦς ταύτης ἀφαιμάξεως τῶν δυνάμεων τοῦ Μακεδονικοῦ μετώπου πρὸς ὄφελος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ τοιοῦτου, προέκυψεν ἡ ἀνάγκη τροποποιήσεως τῶν ἀποστολῶν τῶν μονάδων τοῦ ΤΣΑΜ καὶ ἡ ἀναδιάρθρωσις τῶν Διοικήσεων, πρὸς δὲ ἡ συγκρότησις νέων μονάδων διὰ διαφόρων συνδυασμῶν, διὰ προσκλήσεως ὑπὸ τὰ ὅπλα ἐφεδρικῶν τινων μεγάλων κλάσεων τῆς Δυτικῆς Θράκης καὶ δι' ἀπομυζήσεως τῶν τελευταίων πόρων τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔμψυχον καὶ ἄψυχον ὕλικόν. Βασικὴ προϋπόθεσις τῆς ἀνακατανομῆς τῶν δυνάμεων, ὑπῆρξεν ἡ ἀπόφασις ὅπως ἡ Δυτικὴ Θράκη ἀπογυμνωθῇ πρὸς ὄφελος τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Κεντρικῆς Μακεδονίας. Οὕτω :

Ἀπὸ τῆς 15ης Ἰανουαρίου, ἤρξατο συγκροτούμενη ἐν Ἀθήναις ἡ 19η Μηχανοκίνητος Μεραρχία ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Λιούμπαν Νικόλαον, περιλαμβάνουσα τρία μηχανοκίνητα συντάγματα, μοῖραν πυροβολικοῦ, ὁμάδα ἀναγνωρίσεως καὶ μοῖραν ἀντιαεροπορικοῦ πυροβολικοῦ. Αὕτη, συγκροτηθεῖσα ἀρχικῶς εἰς Λάρισαν, ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ νεοσυγκροτηθέντος ΤΣΚΜ, ἀπὸ δὲ τῆς 27ης Μαρτίου, μετασταθμεύσασα εἰς τὴν περιοχὴν Κιλκίς, ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ΤΣΑΜ.

Ἀπὸ τῆς 12ης Φεβρουαρίου, ἀνεκροτήθη ἐν τῇ περιοχῇ Φλωρίνης ἡ 20η Μεραρχία, ἀποτελεσθεῖσα ἐκ τῶν νεοσυγκροτηθέντων ἐν Ἀθήναις 35ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ Συντάγματος Δωδεκανησιῶν, εἰς ᾧ προσετέθη βραδύτερον καὶ τὸ 80ὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς XII Μεραρχίας.

(1) Ἀρχεφον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 96—100.

Ἀπὸ τῆς 27ης Φεβρουαρίου, συνεκροτήθη ἡ Ταξιαρχία Νέστου, ἀποτελεσθεῖσα ἐκ τοῦ 37ου Συντάγματος Πεζικοῦ, τοῦ σεονυγκροτηθέντος ἐκ τοῦ XIV Συνοριακοῦ Τομέως 93ου Συντάγματος, ἐξ λόχων προκαλύψεως, μιᾶς πεδινῆς πυροβολαρχίας καὶ μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 85 μακροῦ.

Ἀπὸ τῆς 27ας Φεβρουαρίου, συνεκροτήθη ὡσαύτως ἡ Ταξιαρχία Ἐβρου, ἀποτελεσθεῖσα τελικῶς ἐκ τῶν τριῶν ταγμάτων προκαλύψεως, Κομοτινῆς, Σουφλίου, Διδυμοτείχου καὶ τοῦ Ὀχυροῦ Νυμφαίας, μόνων δυνάμεων αἵτινες παρέμειναν ἐν τῇ Δυτικῇ Θράκῃ.

Ἀπὸ τῆς 6ης Μαρτίου ἀνασυνεκροτήθη ἡ XII Μεραρχία, ἀποτελεσθεῖσα ἐκ τοῦ 82ου Συντάγματος Πεζικοῦ (Ἀλεξανδρουπόλεως) καὶ τῶν νεοσυγκροτηθέντων ἐν Θράκῃ 84ου, 86ου καὶ 87ου Συνταγμάτων, ἐκ δύο ταγμάτων ἑκάστου, μιᾶς μοίρας ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ, μιᾶς πεδινῆς μοίρας καὶ μιᾶς ὁμάδος ἀναγνώρισεως.

Ἡ ὡς ἄνω ἀνακατανομή τῶν δυνάμεων, ἐπέβαλε καὶ τὴν ἀναδιάρθρωσιν ἀνωτέρω τινων διοικήσεων. Οὕτω :

Τὸ Στρατηγεῖον τῆς Ἀνωτέρας Στρ. Διοικήσεως Θράκης (τέως Στρατηγεῖον Ε' Σώματος Στρατοῦ), μετεστάθμευσεν ἀπὸ 15ης Δεκεμβρίου εἰς Καβάλαν, ὡς Στρατηγεῖον τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ, ἀντικατασταθὲν ὑπὸ τοῦ Στρατηγεῖου τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀναπτυχθείσης εἰς Ἀνωτέραν Στρατιωτικὴν Διοίκησιν Θράκης.

Τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ (Καβάλας) κατηργήθη ἀπὸ τῆς 8ης Φεβρουαρίου, αἱ δὲ μονάδες τούτου ὑπῆχθησαν εἰς τὸ ΤΣΑΜ.

Ἡ Ἀνωτέρα Στρατιωτικὴ Διοίκησις Θράκης (Ἀλεξανδρουπόλεως), μετωνομάσθη ἀπὸ 8ης Φεβρουαρίου εἰς Τμῆμα Στρατιᾶς Θράκης (ΤΣΘ) καὶ κατηργήθη ἀπὸ τῆς 6ης Μαρτίου. Αἱ μονάδες αὐτῆς, διετέθησαν ἐν μέρει εἰς τὸ ΤΣΑΜ καὶ ἐν μέρει διελύθησαν (1).

Ὁ Διοικητὴς τοῦ ΤΣΑΜ Ἀντιστράτηγος Δράκος Μάρκος διετέθη ἀπὸ 8ης Φεβρουαρίου εἰς τὸ Βορειοηπειρωτικὸν θέατρον ἐπιχειρήσεων, ἐνθα ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τοῦ ΤΣΗ, ἀντικατασταθεὶς εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ ΤΣΑΜ ὑπὸ τοῦ Ἀντιστρατήγου Μπακοπούλου Κωνσταντίνου.

Συγκρότησις Τμήματος Στρατιᾶς Κεντρικῆς Μακεδονίας (ΤΣΚΜ).

176. Ἡ ληφθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἀνωτάτης Ἡγεσίας ἀπόφασις περὶ ἀμυντικῆς ἐγκαταστάσεως ἐν τῇ τοποθεσίᾳ Βερμίου ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ Βρετανικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος (2), ἐπέβαλε τὴν συγκρότησιν στρατηγεῖου, εἰς ὃ θὰ ὑπῆγοντο ἀπασαί αἱ ἐπὶ τῆς τοποθεσίας ταύτης Ἑλληνικαὶ δυνάμεις. Οὕτω, ἀπὸ τῆς 6ης Μαρτίου, ἤρχισε συγκροτούμενον ἐν Κοζάνῃ τὸ Τμῆμα Στρατιᾶς Κεντρικῆς Μακεδονίας (ΤΣΚΜ), οὗτινος τὸ στρατηγεῖον ἀπετελέσθη ἐκ τοῦ διαλυθέντος Τμήματος Στρατιᾶς Θράκης, μὲ διοικητὴν τὸν ἑφεδρον Ἀντιστράτηγον Κωτούλαν Ἰωάννην (3).

Εἰς τὸ τμῆμα τοῦτο Στρατιᾶς, ὑπῆχθησαν αἱ XII καὶ 20η Μεραρχία, μία μοῖρα ἀνταεροπορικοῦ πυροβολικοῦ, μία μοῖρα πεδινῶν, μία μοῖρα ὀβιδοβόλων Σκόντα τῶν 150, μία πυροβολαρχία τῶν 85 μακροῦ, ὡς καὶ περιωρισμένους ἀριθ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 622/Α/1. Σελ. 111—118.

(2) Ἐκδόσις ΔΙΣ/ΓΕΣ. «ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ».

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 623/Α/388.

μὸς μὴ μεραρχιακῶν σχηματισμῶν, ἐκ τοῦ ΤΣΘ. Εἰς τὸ ΤΣΚΜ εἶχεν ὑπαχθῆ καὶ ἡ 19ῃ Μηχανοκίνητος Μεραρχία, συγκεντρωμένη εἰς τὴν περιοχὴν Κατερίνης, ἣτις ὁμῶς ἀπὸ 27ης Μαρτίου μετεστάθμευσεν εἰς τὴν περιοχὴν Κιλκίς, ὑπαχθεῖσα εἰς τὸ ΤΣΑΜ.

Ἡ μαχητικὴ ἀξία τῶν μονάδων τοῦ ΤΣΚΜ, συγκροτηθεισῶν, πλὴν τῆς Μηχανοκίνητου Μεραρχίας, ἐξ ἀπομυζήσεως τῶν τελευταίων πόρων τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔμψυχον ὑλικόν, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ θεωρηθῇ ἱκανοποιητικὴ. Τὸ προσωπικόν, ἐξ ὀπλιτῶν διαφόρων προελεύσεων καὶ κατηγοριῶν, ἀπετελεῖτο ἐκ μεγάλου ἀριθμοῦ ἀνδρῶν ἀγυμνάστων τοῦ ναυτικοῦ, πολυτέκνων, ἐφέδρων μεγάλων κλάσεων ἀπὸ τῆς τοῦ 1921 μέχρι καὶ τῆς τοῦ 1917, ἄρτι ἐπιστρατευθέντων, ἡμιγεγυμνασμένων νεοσυλλέκτων καὶ ἀριθμοῦ τινος Μωαμεθανῶν ἐκ Θράκης. Εἰς τὸ προσωπικόν τοῦτο, δὲν παρεσχέθη ὁ χρόνος πρὸς συμπλήρωσιν τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ πρὸς ἀπόκτησιν ψυχικῆς συνοχῆς καὶ σφυρηλατήσεως τῶν ἠθικῶν ἐκείνων δεσμῶν, οἵτινες ἐπαυξάνουσι τὴν μαχητικὴν ἱκανότητα μιᾶς μονάδος.

Ἀλλὰ καὶ γενικώτερον, τὸ ἠθικόν δὲν ἴστατο εἰς τὸ ἐμπρέπον ὕψος. Τὸ ἥμισυ καὶ πλεόν τῆς δυνάμεως τοῦ Συντάγματος Δωδεκανήσων, ἀπετελεῖτο ἐξ ἐθελοντῶν καταφυγόντων ἐκ τῶν Δωδεκανήσων, οἵτινες προσῆλθον μὲ τὴν προοπτικὴν ὅτι θὰ ἀπεστέλλοντο πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῆς πατρίδος των καὶ φυσικόν ἦτο νὰ μὴ ἀντιμετωπίζωσιν εὐχαρίστως τὴν ἀποστολὴν των εἰς τὸ μακεδονικόν μέτωπον. Τὰ νεοσυγκροτηθέντα εἰς Θράκην Συντάγματα τῆς XII Μεραρχίας, ἀπετελοῦντο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐξ ἐφέδρων Θρακῶν μεγάλων κλάσεων, 1917—1921, προσκληθέντων διὰ τὴν προστασίαν τῶν ἐστιῶν των καὶ ἡ ἀποστολὴ αὐτῶν εἰς τὴν Κεντρικὴν Μακεδονίαν, ὑπῆρξεν ἀφορμὴ μεμψιμοιριῶν, ὑποσκαπτόντων τὸ ἠθικόν. Τὸ γεγονός πρὸς τούτοις ὅτι αἱ στρατολογικαὶ κλάσεις εἰς ἃς ἀνήκον οὗτοι, δὲν εἶχον κληθῆ εἰς ἄλλας περιοχὰς τῆς χώρας, ἐπέτεινε τὴν δυσανασχέτησιν αὐτῶν.

Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλης πλευρᾶς, αἱ μονάδες τοῦ ΤΣΚΜ εὐρίσκοντο εἰς μειονεκτικὴν θέσιν. Ἡ ἀνεπάρκεια τῶν κτηνῶν ἐπέβαλε τὴν χρησιμοποίησιν βωδαμαξῶν εἰς τοὺς μεραρχιακοὺς σχηματισμούς, ἰδίως εἰς τὴν XII Μεραρχίαν, αἵτινες καθίστων τούτους λίαν δυσκινήτους. Ἐπὶ πλεόν, ἡ ἀνεπάρκεια κτηνῶν ὑφίστατο καὶ εἰς τὰς μονάδας πολυβόλων καὶ ὀλμων τοῦ Πεζικοῦ, συντελέσασα εἰς τὴν ἐγκατάλειψιν πολλῶν ὑλικῶν κατὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ΤΣΚΜ ἐκ τῆς τοποθεσίας Βερμίου καὶ ἐγκατάστασιν εἰς τὴν τοποθεσίαν Ὀλυμπος—Σινιάτσικον, κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ δευτέρου δεκαήμερου τοῦ Ἀπριλίου. Πολλὰ πολυβόλα καὶ ὀλμοι μετεφέρθησαν διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀνδρῶν ἀπὸ τῆς τοποθεσίας Βερμίου εἰς τὴν τοποθεσίαν Σινιάτσικου, εἰς ἐδάφη ἐνθα ἡ κίνησις τροχοφόρων δὲν ἦτο δυνατὴ (1).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

177. Ὡς ἀναγράφεται ἐν τῇ εἰσαγωγῇ τοῦ ἀνά χειρας Τόμου, ἡ ἀπὸ τῆς 7ης Ἰανουαρίου—26ης Μαρτίου χρονικὴ περίοδος, χαρακτηρηθεῖσα ὡς τρίτη περίοδος τοῦ Ἑλληνοἰταλικοῦ πολέμου, περιέλαβε τρεῖς κυρίας φάσεις : Τὰς ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ πρὸς Κλεισούραν—Βεράτι, τὴν τοπικὴν Ἰταλικὴν ἐπίθεσιν πρὸς ἀνακατάληψιν τῆς Κλεισούρας καὶ τὴν μεγάλην ἑαρινὴν ἐπίθεσιν τῶν Ἰταλῶν.

Τὸ Β' Σῶμα Στρατοῦ, ἀπεσκόπει εἰς τὴν κατάληψιν εἰς πρώτην φάσιν τοῦ συγκοινωνιακοῦ κόμβου τῆς Κλεισούρας καὶ τῶν βορείως ταύτης ὑψωμάτων καὶ ἐνδεχομένως θὰ προωθεῖτο πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ Βερατίου. Κατόπιν

(1) Ἀρχεφον ΔΙΣ/Φ. 627/Α/1. Σελ. 9—10.

ζωηρών αγώνων, κατέλαβε μέχρι τῆς 25ης Ἰανουαρίου τὴν γενικὴν γραμμὴν ὑψ. 1308 (Τρεμπεσίνας)—Μπούμπεσι—Μάλι Σπαντάριτ, διακόψαν τὰς περαιτέρω ἐπιχειρήσεις, λόγω τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν καὶ τῶν δυσχερειῶν ἀνεφοδιασμοῦ.

Οἱ Ἴταλοι ἄφ' ἑτέρου, σταθεροποιήσαντες κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον τὰς θέσεις των καὶ ἀποδίδοντες τὴν δέουσαν σημασίαν εἰς τὴν κατοχὴν τοῦ συγκοινωνιακοῦ κόμβου τῆς Κλεισούρας, ἐπεχείρησαν τὴν ἀνακατάληψιν αὐτοῦ, ἐκτοξεύσαντες ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν τὴν 26ην Ἰανουαρίου διὰ τῆς Μεραρχίας Λενιάνο, ἐνισχυμένης δι' ἑνὸς τάγματος Ἀλπινιστῶν καὶ τμημάτων τῆς ἡμιτεθωρακισμένης Μεραρχίας Κενταύρων καὶ ὑποστηριζομένης ὑπὸ ἰσχυρᾶς ἀεροπορικῆς δυνάμεως. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη, σχοῦσα μικρὰς τινὰς τοπικὰς ἐπιτυχίας κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἀνεκόπη διὰ τῆς ἐγκαίρου ἀντιδράσεως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ. Τοῦτο, ἀντιλαμβάνομενον τὸν σοβαρὸν κίνδυνον ἐκ τῆς ἀπώλειας τῆς Κλεισούρας, ἔσπευσε νὰ προωθήσῃ ἰσχυρὰς δυνάμεις πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην καὶ νὰ ἀπωθήσῃ τοὺς Ἴταλοὺς διὰ σκληρῶν αγώνων, οἵτινες διήρκεσαν μέχρι τῆς 30ῆς, καθ' ἣν ἑτερματίσθη ἡ Ἰταλικὴ προσπάθεια, στοιχίσασα εἰς αὐτοὺς σοβαρὰς ἀπώλειας.

178. Τὸ σημαντικώτερον ὅμως γεγονός τῆς περιόδου ταύτης τοῦ Ἑλληνοῖταμικοῦ πολέμου, ὑπῆρξεν ἡ τρίτη φάσις, ἡ μεγάλη «Ἑαρινή» ἀποκληθεῖσα ἐπίθεσις τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ. Ἡ Ἀνωτάτη Ἰταλικὴ Ἡγεσία, μετὰ τὴν σταθεροποίησιν τοῦ μετώπου καὶ τὴν οὐσιαστικὴν διακοπὴν τῶν ἐπιχειρήσεων, λόγω τοῦ δριμυτάτου χειμῶνος, ἐπέδωκε νὰ καταφέρῃ σοβαρὸν τι πλῆγμα κατὰ τῶν Ἑλλήνων, ἵνα ἐξυμμενισθῇ ἔναντι τοῦ ἰδίου αὐτῆς λαοῦ καὶ τῶν συμμάχων Γερμανῶν, διὰ τὰς μέχρι τότε ἀποτυχίας τῆς. Καταβαλοῦσα σοβαρὰς προσπάθειας, προητοίμασεν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἐπὶ περὶωρισμένης ζώνης τοῦ κεντρικοῦ μετώπου, ὡς ἐξετέθη ἐν τῇ παραγράφῳ 158.

Ὁ Μουσολίνι, ἐν γνώσει ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἡτοιμάζοντο νὰ ἐπέμβωσιν ἐν Ἑλλάδι, ἀγνοῶν ὅμως πότε θὰ ἐλάμβανε χώραν ἡ ἐνέργεια αὕτη, κατείχετο ἀπὸ τὴν ἀγωνίαν, μήπως προλάβῃ ὁ σύμμαχος του καὶ εὐρεθῇ οὕτω ἡ Ἰταλία εἰς τὴν ἀκρῶς ταπεινωτικὴν θέσιν, νὰ ὀφείλῃ εἰς τοὺς Γερμανοὺς τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς ἐκ τοῦ ἀδιεξόδου εἰς τὸ ὅποιον εἶχεν αὕτη περιέλθει.

Τὴν πρωΐαν τῆς 9ης Μαρτίου, ἐξετοξεύθη ἡ τόσον ἀναμενομένη ἐπίθεσις. Εἰς ταύτην, ἐξιχθεῖσαν ἐπὶ μετώπου κατὰ τι μεγαλυτέρου τῶν ἐξ χιλιομέτρων, διετέθησαν τέσσαρες μεραρχίαι εἰς τὸ πρῶτον κλιμάκιον, ἐξ ὧν μία ὡς ἄμεσος ἐφεδρεία τοῦ ἐπιτιθεμένου VIII Σώματος Στρατοῦ καὶ μία λεγεὼν Μελανοχιτώνων, μετέσχον δὲ εἰς τὴν ἐπιχείρησιν καὶ δυνάμεις ἀνὰ μιᾶς μεραρχίας ἐξ ἐκάστου τῶν ἐκατέρωθεν IV καὶ XXV Σωμάτων Στρατοῦ. Ἑτεραι τέσσαρες μεραρχίαι, διετίθεντο ὡς ἐφεδρεία τῆς Στρατιάς.

Ὁ Μουσολίνι, ἐμπλεὺς ἐλπίδων, ἐγκατεστάθη ἀπὸ τῆς πρωΐας εἰς τὸ ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Καμάριτ (Γκλάβα, 10 χιλ. βορειοδυτικῶς Μπούμπεσι) παρατηρητήριον, ἔνθα μετὰ τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῆς Ἡγεσίας τῶν ἐπιτιθεμένων δυνάμεων, παρηκολούθησε τὴν ἐξέλιξιν τῆς ἐπιθέσεως. Αὕτη, συνεχισθεῖσα μὲ ἀμείωτον σφοδρότητα μέχρι τῆς 14ης Μαρτίου, οὐδεμίαν κατώρθωσε νὰ σημειώσῃ ἐπιτυχίαν, χάρις εἰς τὸ ἀκατάβλητον θάρρος καὶ τὴν αὐτοθυσίαν τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν, οἵτινες δὲν παρεχώρησαν οὐδὲ σπιθαμὴν ἐδάφους εἰς τοὺς ἐπιτιθεμένους.

Ἀπὸ τῆς 15ης Μαρτίου, ἡ Ἰταλικὴ προσπάθεια ἡτόνισεν, ἵνα ἐκφυλισθῇ τελείως ἀπὸ 25ης. Ὁ Μουσολίνι ἀπαγοητευμένος ἀνεχώρησε τὴν 21ην ἐκ Τιράνων, ἐπανακάμπτων εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ διατηρῶν εἰσέτι ἀμυδράν ἐλπίδα ἐπιτεύξεως, ἔστω καὶ τῆς μικροτέρας ἐπιτυχίας διὰ τῆς σχεδιασθείσης ἐπαναλήψεως

τῆς ἐπιθέσεως εἰς τὸ τέλος τοῦ μηνός. Ἡ ἐπελθοῦσα ὁμως μεταπολίτευσις εἰς τὴν Γιουγκοσλαβίαν, ἥτις ἐτάχθη παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν Συμμάχων, δὲν ἐπέτρεψε τὴν πραγματοποίησιν τῆς νέας ταύτης ἀποπείρας, ἥ δὲ ἐπακολουθήσασα Γερμανικὴ ἐναντίου τῆς Ἑλλάδος ἐπίθεσις, ἐμαπαίωσεν ὀριστικῶς τὴν ἐλπίδα τῶν Ἰταλῶν, ὅπως παρουσιάσουν οἰανδήποτε στρατιωτικὴν ἐπιτυχίαν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων.

Τὰ λαβόντα χώραν γεγονότα κατὰ τὴν νέαν φάσιν τοῦ πολέμου ἀπὸ τῆς 6ης Ἀπριλίου, συνεπεία τῆς Γερμανικῆς ἐπεμβάσεως, ἐκτίθεται εἰς τὸν Τόμον «ΑΓΩΝΕΣ Εἰς τὴν ἀνατολικὴν μοκεδονίαν καὶ δυτικὴν θράκην», ἀποτελοῦντα ἀμεσον συνέχειαν τοῦ ἀνὰ χεῖρας τοιούτου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

(Αρχείον ΔΙΣ Φ. 623/Α/211)

Γενικόν Στρατηγείον
Επιτελ. Γραφείον ΙΙΙ
Ἀριθμ 13948

Απόρρητος—Προσωπική
Μεταφορὰ δι ἀξιωματικοῦ
Χάρτης 1 : 100.000

ΟΔΗΓΙΑΙ

Διὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13405-24-11-40 ὁδηγίων μου, τῶν ὁποίων ὁ προβλεφθεὶς ἀντικειμενικὸς σκοπὸς ἐπιτεύχθη πλήρως καὶ κατόπιν τῶν ὅσων προφορικῶς καθώρισα κατὰ τὴν ἐπὶ τόπου πρόσφατον μετάβασίν μου ἐπὶ τῆς περαιτέρω συνεχίσεως τῶν ἐπιχειρήσεων, παρῆχον τὰς κάτωθι ὁδηγίας :

I. Ἐκμεταλλευόμενοι τὸ ὑπόλοιπον χρονικὸν διάστημα, καθ' ὃ αἱ καιρικαὶ συνθήκαι ἐπιτρέπουσι τὴν συνέχισιν ἐντατικῶν ἐπιχειρήσεων, θὰ συνεχίσωμεν διατηροῦντες τὴν πρωτοβουλίαν, ἀποβλέποντες νὰ ἐκμεταλλευθῶμεν τὴν ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπιτυχιῶν μας δημιουργηθεῖσαν ἐθνικὴν κατάστασιν εἰς τὸ ἀκρότατον δυνατὸν ὅριον, τὸ ὁποῖον θὰ μᾶς ἐπιτρέψωσι τὰ μέσα.

Ἡ κυρία κατ' ὅθυνας τῶν ἐπιχειρήσεων θὰ εἶναι Ἰωάννινα—Αἰθῶν. Ὡς πρῶτος ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῶν ἐπιχειρήσεων τούτων, ὁρίζεται (ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιὰ) οἱ ὅγκοι Μάλι Θάτ—Σκι/ροβικ—ὕψ. 1700—Τερνίτσα ὕψ. 1596—Σεντέλι ὕψ. 1512—Μαριτσάι ὕψ. 1807 περιοχὴ Γκλάβα (22 χιλ. Β. Τεπελένι)—Βοκοπόλι 23 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας—Ντομπροῦσια 26 χιλ. βορείως Κλεισούρας, ἐπὶ σκοπῷ τῆς ἐξασφαλίσεως τῶν κόμβων Κλεισούρας καὶ Τεπελενίου.

Ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπός, ἐπιδιωχθήσεται διὰ τῆς προωθήσεως τοῦ κέντρου καὶ ἀριστεροῦ τοῦ δεξιοῦ παραμένοντος ὡς στροφέως, ὡς καὶ διὰ τῶν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13405/24-11-40 ὁδηγίων μου καθωρίσθη.

II. Ἡ διὰ τὸν ἀνωτέρω ἑλιγμὸν διτάξεις καὶ ὁργάνωσις τῆς διοικήσεως, ἔσται ἡ ἑξῆς :

Δεξιὰ : Τὸ ΤΣΔΜ μὲ μέσα καὶ ζώην, ὡς διὰ τῶν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13405/24-11-40 ὁδηγίων μου καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν τούτων διαταγῶν μου καθωρίσθη (Γ' Σ. Στρατοῦ, Σηγερότητα Κ, IX, X, XIII, XVII Μεραρχίαι).

Τὸ ἀριστερὸν ὄριον του ἐπεκτείνεται :

Ὀστραβίτσα (ναί)—χωρίον Βλιούσια (ναί)—ὁροσειρὰ Ζαλοσνίγια (ναί)—Τόμορος ὄρος (ναί).

Κέντρον : Τὸ Β' Σ. Στρατοῦ μὲ τὰς I, XI, XV Μεραρχίας.

Ἀριστερὸν ὄριον του, ἐπεκτείνεται ὡς ἑξῆς : Δέμπελιτ ὄρος—ὕψ. 1285—Ἀῶος ποταμός.

Ἀριστερόν : Τὸ Α' Σ. Στρατοῦ μὲ τὰς IV, III, IV Μεραρχίας.

Ἐφεδρεῖαι γενικαὶ εἰς τὴν διάθεσίν μου :

VIII Μεραρχία : Εἰς περιοχὴν Παγωνιανή—Βήσανη—Κεράσοβον—Κτίσματα.

Ἀπόσπασμα Λιούμπα : Εἰς περιοχὴν γενικὴν Ντέλβινο.

Μεραρχία Ἰππικοῦ.

V Ταξιαρχία Πεζικοῦ } Εἰς περιοχὰς καθωρισθησομένας δι' ἐδικῶν διαταγῶν μου.

Ταξιαρχία Ἰππικοῦ.

V Μεραρχία : Πρῶτος προορισμὸς περιοχὴ Κιάφς Κιάριτ. Κίνησις κατόπιν ἐδικῆς διαταγῆς.

XVI Ταξιαρχία Πεζικοῦ : Περιοχὴ νοτίως Ἀμνταλόν.

III. Αἱ ἀποστολαὶ τῶν ἀνωτέρω Μ. Μονάδων πρῶτου κλιμακίου, θὰ εἶναι ὡς ἑξῆς :

A). ΤΣΔΜ ὡς διὰ τῶν Α.Π. 13405/24-11-40 ὁδηγίων μου καθορίζεται, ἐπὶ πλέον δὲ διὰ τοῦ ἀριστεροῦ του θὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον μὲ τὸ Β' Σ. Στρατοῦ καὶ τὴν κάλυψιν τοῦ δεξιῶν πλευροῦ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς κοιλάδος τοῦ Δέβολη καὶ Τομορίτσα ποταμῶν κατευθύνσεων. Εἰδικαὶ ὁδηγαὶ μου θὰ καθορίζωσι λεπτομερέστερον κάπως τὰς ἐπιχειρήσεις ταύτας.

B). Β' Σ. Στρατοῦ : Κατεύθυνσις Φράσερι—Μποῦζι—Φράταρι.

Θὰ ἐπιδιώξῃ ἀρχικῶς τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς ἀμαξιτῆς Χάνι Μπαλαμπάνι—Κλεισούρα, μεθ' ὃ τὴν κατάληψιν τοῦ κόμβου Κλεισούρας καὶ τῶν ὁρεινῶν ὁγκῶν τῶν βορείως στενῶν Κλεισούρας—Τεπελενίου, δι' ὑπεροκράσεώς των ἀπὸ Βορρὰ. Θὰ καλύπτῃ τὸ δεξιὸν πλευρόν του ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Βερατίου, πρὸς ἣν θὰ προωθηθῇ ὅσον τῷ ἀναγκαιοὶ διὰ τὴν κάλυψιν ταύτην. Θὰ ἐνημερώνη περὶ τούτου ἐγκαίρως τὴν δεξιὰ του μονάδα.

Γ). Α' Σ. Στρατού : Κατεύθυνσις Ἀργυροκάστρον—Τεπελένι—Δέμπλανι.

Θὰ ἐπιζητήσῃ ἀρχικῶς τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ κόμβου Τεπελενίου, εἰτα τὴν κατάληψιν καὶ ἐξασφάλισιν τούτου. Θὰ ἐπιζητήσῃ ἐπίσης τὴν διάνοξιν τῆς κοιλάδος τοῦ Σιουσίτσα ποταμοῦ.

• Δ). Γενικὴν Ἐφεδρείαν : Ἐνδεχόμεναι ἐπεμβάσεις :

α) Τῆς VIII Μεραρχίας καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Λιούμπα : Ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ. Αὗται θὰ ἐξακολουθήσωσι παραμένονσαι ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ, ὅπερ τροποποιοῦν τὸ ταχύτερον τὴν διάταξιν του, νὰ τηρήσῃ τὰς ἀνω μονάδας εἰς τοὺς καθοριζομένους χώρους εἰς τὴν διάθεσίν μου.

β) V Μεραρχία ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ.

Μεραρχία Ἰππικοῦ, Ταξιαρχία Ἰππικοῦ καὶ V Ταξιαρχία Πεζικοῦ, ὡς εἰδικὴ διαταγὴ.

Αἱ μονάδες αὗται (πλὴν τῆς V Μεραρχίας), θὰ ἐξακολουθήσωσι παραμένονσαι ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, ὅπερ μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Βαρυμπόμπι—Φράταρι—Γαρνίν—ὑπ. 1200, νὰ τακτοποιήσῃ τὴν διάταξιν του ταχέως, ὥστε νὰ θέσῃ εἰς τὴν διάθεσίν μου τὰς μονάδας ταύτας εἰς τοὺς δι' εἰδικῆς διαταγῆς καθορισθησομένους χώρους.

γ) XVI Ταξιαρχία : Ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ΤΣΔΜ, ἀνευ δικαιώματος χρησιμοποίησεως τῆς εἰς τὴν ζώνην τοῦ ΤΣΔΜ ἢ ἐνδεχομένως τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ.

IV) Σταθμοὶ Διοικήσεως :

ΤΣΔΜ : Προσωρινῶς Καστοριά.

Β' Σ. Στρατοῦ : Ἀρχικῶς Λεσκοβίκι, εἰτα περιοχὴ Πρεμετή.

Α' Σ. Στρατοῦ : Ἀρχικῶς Πωγώνιον, εἰτα Ἀργυροκάστρον.

VIII Μεραρχία, καὶ Ἀποσπάσματος Λιούμπα νὰ καθορισθῶσιν ὑπὸ τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ καὶ νὰ μοὶ ἀναφερθῶσι.

XVI Ταξιαρχία : Ἀμύνταιον.

V). Ἐκτέλεισις.

Τὰ διὰ τῶν παρουσῶν ὁδηγιῶν καθοριζόμενα, ἔχουσιν ἀρχίσει ἐκτελούμενα, συμφώνως πρὸς τὰς ἐπὶ τόπου δοθείσας διαταγὰς εἰς τὰς ἐνδιαφερομένας Μ. Μονάδας. Ἡ ἐκτέλεισις θὰ συνεχισθῇ, ὃ δὲ ἀναγκαῖος ἐκάστοτε συντονισμός, νὰ ἐξασφαλίζεται διὰ διαταγῶν μου.

Λαμβανομένου ὑπ' ὄψει ὅτι, διὰ λόγους προνοίας, ὅσον περισσότερον πλησιάζομεν πρὸς τὰς βάσεις τοῦ ἐχθροῦ, δέον νὰ προβλέπωμεν ὅτι θὰ συναντήσωμεν ἰσχυρὰς ἀντιδράσεις αὐτοῦ, θὰ πρέπει ἡ τακτοποίησις καὶ ἡ ὁργάνωσις τῆς διοικήσεως τῶν ὑπὸ τὰ Α' καὶ Β' Σώματα Στρατοῦ ὑπαγομένων Μ. Μονάδων, νὰ ἀντιμετωπισθῇ τοῦτο, νὰ ἐπιζητηθῇ ἡ χρησιμοποίησις τῶν μεραρχιῶν μὲ ὅλα τὰ ὁργανικὰ μέσα πρὸς καθωρισμένας κατευθύνσεις, ἀποφενυγομένης τῆς κατατμήσεως τούτων καὶ τῆς κατὰ μέρη ὑπαγωγῆς εἰς ξένας διοικήσεις.

Τὸ τελευταῖον τοῦτο, μόνον ὡς κατάστασις ἀνάγκης εἶναι δεκτόν. μὴ δικαιολογούμενον συνήθως, εἰμὶ εἰς ἀγῶνας κατὰ τοὺς ὁποίους δὲν διαθέτομεν τὴν πρωτοβουλίαν, ἀφεθείσαν εἰς τὸν ἀντίπαλον.

Ἐπίσης λόγω τῆς συνεχισθείσης προχωρήσεως, θὰ παραστῇ ἀνάγκη ἀποκαταστάσεως τῶν συγκοινωνιῶν, τακτοποιήσεως τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, ἀνασυγκροτήσεως τῶν μονάδων. Τὸ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενον χρονικὸν διάστημα θὰ περιορισθῇ εἰς τὸ ἐλάχιστον ἀπαραίτητον. Ἡ ἀνασυγκροτήσις τῶν μονάδων τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, κατ' ἀρχὴν θὰ λάβῃ χώραν μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὁρεινοῦ ὄγκου Φράταρι—Γαρνίν—1200.

Πάντως ἐπ' οὐδενὶ λόγω αἱ Μεγάλαι Μονάδες νὰ παρίδωσιν εὐκαιρίας βαθείας ἐκμεταλλεύσεως τυχόν ἐπιτυχίας τῶν.

Γενικὸν Στρατηγεῖον 12 Δεκεμβρίου 1940. Ὡρα 18

Α. Παπάγος

Ἀρχιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

(Αρχείον ΔΙΣ Φ. 6232Α/Α/261)

Γενικὸν Στρατηγείον

Γραφείον ΙΙΙ

Ἀριθμ. Α.Π. 5141

ΟΔΗΓΙΑΙ

διὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὰς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13948/12—12—40 γενικὰς μου ὁδηγίας, ἀφορώσας τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὰ Α' καὶ Β' Σ.Στρατοῦ, τὰς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13955/12—12—40 εἰδικὰς τοιαύτας διὰ τὸ ΤΣΔΜ καὶ τὰς ὑπ' ἀριθμ. ΑΠ 14308—25—12—40 τοιαύτας διὰ τὸ ΤΣΔΜ καὶ Β' Σ.Στρατοῦ, παρῆλθον τὰς κάτωθι γενικὰς ὁδηγίας διὰ τὴν περαιτέρω συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Ι. Αἱ ἐκ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν προκύπτουσαι δυσχέρειαι εἰς τοὺς ἀνεφοδιασμοὺς καὶ διακομιδὰς, δὲν ἐπιτρέπουσι τὴν ἐπιδίωξιν ἰσχυρῶν ἀποφασιστικῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, εἰμὴ μόνον μετὰ τὴν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν ἀνεφοδιασμοῦ καὶ διακομιδῶν.

Ἐξ ἄλλου, ἡ συμπλήρωσις τῶν ἐκ τῆς διμήνου μέχρι τοῦδε ἐκστρατείας προκηφασῶν ἐλλείψεων εἰς προσανακτικόν, κτήνη κ.λ.π. θὰ ἀπαιτήσῃ χρόνον τινὰ ὅπως προωθηθῇ ἐπαρκῶς.

ΙΙ. Κατὰ τὸ ὥς ἄνω χρονικὸν διάστημα, αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις τῶν Μ. Μονάδων, θὰ ἀποβλέψωσιν εἰς περιορισμένους σκοποὺς, ὡς κατωτέρω καθορίζεται:

Κατὰ τὸ αὐτὸ χρονικὸν διάστημα, αἱ Μ.Μονάδες θὰ ἐπιστήσωσιν ἰδιαίτερας τὴν προσοχὴν καὶ τὴν προσπάθειάν των εἰς τὴν ἀνασύνταξιν τῶν μονάδων των, τὴν βάσει τῶν ὑπὸ τοῦ Κέντρου παρασχεθησομένων μέσων, συμπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων αὐτῶν, τὴν τακτοποίησιν τῶν συγκοινωνιῶν, τὴν ἀποκατάστασιν κανονισμοῦ ρεύματος ἀνεφοδιασμοῦ καὶ διακομιδῶν.

Πάντως, ἡ συνισταμένη τῶν ἐνεργειῶν τούτων, δεόν νὰ ἀποβλέψῃ εἰς τὴν ἐπαναφορὰν τῆς μαχητικῆς ἀξίας τῶν μονάδων εἰς τὸ ἀρχικὸν κατὰ τὸ δυνατόν σημεῖον.

Δεδομένου ὅτι ἡ Διοίκησις ἀποβλέπει εἰς τὴν ἀνάληψιν ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, ἡ διατήρησις τοῦ ἡθικοῦ τῶν ἀνδρῶν καὶ τοῦ ἐπιθετικοῦ πνεύματος αὐτῶν, ἀποτελεῖ πρῶτιστον καθήκον τῶν ἡγητόρων.

ΙΙΙ. Ἀπὸ ἀπόψεως ἐπιχειρήσεων.

Α) Ἡ ἀποστολὴ τοῦ ΤΣΔΜ περιορίζεται εἰς τὴν ἐξασφάλιν τοῦ ὑπιπέδου Κορυτσᾶς, ὡς αὕτη ἐπεξηγεῖται διὰ τῶν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13955/12—12—40 ὁδηγιῶν μου.

Εἰδικώτερον, καθ' ὅτι ἀφορᾷ τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα, παραμένει ἡ ὑποχρέωσις τοῦ ΤΣΔΜ, ὅπως ἐξασφαλίσῃ τὸν σύνδεσμον πρὸς τὸ Β' Σ.Στρατοῦ καὶ τὴν κάλυψιν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ του ἀπὸ τῶν ἐκ τῶν κοιλάδων Δέβολη καὶ Τομορίτσα κατευθύνσεων.

Αἱ ἐν τῇ κοιλάδι Τομορίτσα, προβλεπόμεναι διὰ τῶν ὑπ' ἀριθμ. ΑΠ, 14308/25—12—40 ὁδηγιῶν ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις, θὰ περιορισθῶσιν ἐπὶ τοῦ παρόντος μόνον:

Εἰς τὰς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ΤΣΔΜ ἀναγκαίας τοιαύτας, διὰ τὴν κάλυψιν τῆς διὰ τοῦ ἀχέ- νος Γκούρι Πρέρ ἡμιονικῆς καὶ ἐφ' ὅσον αὕτη χρησιμοποιεῖται διὰ τὸν ἀνεφοδιασμόν τῶν τῆς κοιλάδος Τομορίτσα.

Εἰς τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Οὐδιανικοῦ, Κουλμάκα καὶ εἰς τὴν ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὴν ΧΙ Μεραρχίαν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Συρακούτ, Γκλουμάκα, Οὐγιανικοῦ.

Β). Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Β' Σ.Στρατοῦ, περιορίζεται ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς τὴν κατάληψιν τοῦ κόμβου Κλεισούρας, καὶ τὴν ἀπὸ Δυσμῶν ἀπόφραξιν τῶν στενῶν Κλεισούρας, ὡς καὶ ἐπίσης τὴν κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς Γαρονίν—Σούκα (1:50.000)—Ποντογκοράνι. Γενικῶς ἡ καταληφθησομένη ὑπὸ τούτου γραμμῆς, δεόν νὰ διευκολύνῃ κατὰ τὸ δυνατόν τὴν ἀνάληψιν, κατόπιν διαταγῆς μου μεταγενεστέρως, ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων.

Γ). Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Α' Σ.Στρατοῦ περιορίζεται ἐπὶ τοῦ παρόντος καθ' ὅτι ἀφορᾷ τὴν κοιλάδα τοῦ Ζαγοριᾶ εἰς τὴν ἀπορρίψιν τοῦ ἀντιπάλου βορείως τοῦ Αἰών.

Καθ' ὅτι ἀφορᾷ τὴν κοιλάδα τοῦ Δρίνου, εἰς περιορισμένους τοπικὰς ἐπιχειρήσεις, ἀποσκοπούσας προοδευτικῶς εἰς τὴν σύσφυξιν τοῦ ἀντιπάλου πρὸς τὸν Αἰών καὶ τὴν ἀσφαλὴ ἀπόφραξιν τῆς κοιλάδος ταύτης.

Καθ' ὅτι ἀφορᾷ τὴν λοιπὴν δυτικῶς Δρίνου ζώνην, εἰς τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Λεκ- ντοσί καὶ γενικῶς εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ κτηθέντος ἐδάφους.

Ἐπὶ πλέον, ἐφ' ὅσον τὸ Σῶμα Στρατοῦ κρίνει ὅτι αἱ δυνατότητες τῶν μέσων του ἐπιτρέ- πουν τὴν ἀνευ σημαντικῆς φθορᾶς τούτων κατάληψιν τῶν ἀχέντων βορειοδυτικῶς καὶ βορείως Νιβίτσης, νὰ ἐπιζητήσῃ ταύτην.

IV. Πᾶσαι γενικῶς αἱ ὡς ἄνω ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις, τόσον τοῦ ΤΣΔΜ, ὅσον καὶ τοῦ Α' Σ.Στρατοῦ, δέον διὰ τὴν ἐκτέλεσίν των νὰ νοηθῶν ὡς καλῶς προπαρασκευαζόμεναι τοπικαί, ἀφθόνως ὑπὸ πυροβολικοῦ ὑποστηριζόμεναι, διαδοχικαί καὶ ἄνευ φθορᾶς Πεζικοῦ, διατιθεμένου τοιούτου, μόνον τοῦ ἀπολύτως ἀναγκαίου.

Αἱ ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Β' Σ.Στρατοῦ, εὐρίσκονται ἐν ἐκτελέσει, βάσει τῶν προγενεστέρων μου ὁδηγιῶν.

V. Αἱ Μ.Μονάδες, εἰς ἃς διὰ τῆς παρούσης τροποποιεῖται ἡ ἀποστολή, νὰ προσαρμόσωσι τὴν διάταξιν των ἀναλόγως.

Κατ' ἀρχὴν, αὕτη θὰ εἶναι βαθεῖα, ἀνταποκρινομένη εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς διατηρήσεως τοῦ κτηθέντος ἐδάφους· ἡ διατήρησις τοῦ κτηθέντος ἐδάφους, δὲν πρέπει νὰ νοηθῇ ὡς ἐπιβάλλουσα αὐστηρῶς τὴν ἐξασφάλισιν ἀπάντων τῶν νῦν κατεχομένων σημείων. Τροποποιήσεις τινὲς, δικαιολογούμεναι ὑπὸ συνθηκῶν ἐδαφικῶν ἢ καλυτέρας διαβιώσεως τῶν τμημάτων, ἀφίενται εἰς τὴν κρίσιν τῶν Μ.Μονάδων.

Δι' ὅσας Μ.Μονάδας ἔχουσι εἰσέτι κατὰ ζώνας καὶ ἐπιθετικὰς τινὰς ἀποστολάς, ἡ βαθεῖα αὕτη διάταξις θὰ πραγματοποιηθῇ προοδευτικῶς καὶ ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸν τεματισμὸν τῶν ἐπιθετικῶν ἀποστολῶν.

Ἡ τοιαύτη βαθεῖα διάταξις, εὐνοεῖ τὴν ἐν παραγράφῳ II καθοριζομένην ὡς ἄνω ἐργασίαν.

VI. Ἡ ἀναγκαιοῦσα ἀμυντικὴ ὁργάνωσις κατὰ τὸ ὡς ἄνω χρονικὸν διάστημα, ἀπαραίτητος διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ κτηθέντος ἐδάφους καὶ τὴν προστασίαν τῶν τμημάτων, νὰ ἐκτελεσθῇ μερίμνη τῶν Μ. Μονάδων.

Οἱ κατακρημμένοι τόποι, νὰ ὁργανωθῶσιν ἀμυντικῶς ἐν τῷ ἀναγκαιοῦντι μέτρῳ.

Ἀρτιαρματικὴ ἀμυνα, νὰ ὁργανωθῇ παντοῦ, ὅπου ἀπαιτεῖται τοιαύτη.

VII. Ζῶναι τῶν ΤΣΔ, Β' καὶ Α' Σ.Στρατοῦ, παραμένουσι αἱ αὐταί, ὡς καθορίζονται διὰ τῶν Α.Π., 13948/12—12—40 ὁδηγιῶν μου.

VIII. Κατανομή δυνάμεων :

ΤΣΔΜ: Αἱ μέχρι τοῦδε. Δέον νὰ ἔχη ὑπ' ὄξιν του ὅτι ἡ V Μεραρχία (μεῖον τὰ διὰ τῆς Α.Π. 26827—30—12—40 διαταγῆς μου διεστηθέντα τμήματα), θὰ ἐπανέλθῃ δι' ἐιδικῆς μου διαταγῆς εἰς τὴν διαθεσὶν μου. Ἀντ' αὐτῆς νὰ ἐξουσιοδοτηθῇ τὸ ΤΣΔΜ ὅπως προωθήσῃ εἰς τὸ ὑπέρπεδον Κορυτσᾶς τὴν XVI Μεραρχίαν, εἰς δὲ τὴν περιοχὴν Φλωρίνης θὰ μεταφερθῇ ἡ VI Μεραρχία.

Β' Σ.Στρατοῦ: Ὡς μέχρι τοῦδε. Τὰ παρὰ τῷ Β' Σ.Στρατοῦ τμήματα τοῦ Α' Σ.Στρατοῦ καὶ τοῦ ΤΣΔΜ, θὰ ἐπανέλθωσι παρὰ ταῖς μονάσιν των, ἅμα ὡς ἡ πρὸδος τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Β' Σ.Στρατοῦ ἐπιτρέψῃ τοῦτο.

Εἰδικαὶ διαταγαὶ μου θὰ ρυθμίσωσι τοῦτο.

Α' Σ.Στρατοῦ, ὡς μέχρι τοῦδε, τῆς IV Μεραρχίας τιθεμένης εἰς τὴν διαθεσὶν μου.

Γεν. Ἐφεδρεῖαι : VI Μεραρχία : Περιοχὴ Φλωρίνης

V Μεραρχία } Συμφώνως πρὸς τὰς διαταγὰς μου.
IV Μεραρχία }

Μεραρχία Ἰππικοῦ : περιοχὴ Κονίτσης—Δολιανῶν—Ἐλαίας, ἐνθα νῦν θὰ εὐρίσκωνται.

Τ.Τ. 197 τῇ 6ῃ Ἰανουαρίου 1941

Μονὰς 2 2 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α

(Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 623/Α/216)

Γενικὸν Στρατηγεῖον
Ἐπιτελεῖον. Γραφεῖον ΙΙΙ
Ἀριθμ. Α.Π. 13955

Εἰδικαὶ ὁδηγίαι διὰ τὸ ΤΣΔΜ

Ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὰς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13948/12—12—40 ὁδηγίας μου:

Ι. Ἡ ἀποστολὴ ὑμῶν ὡς καθορίζεται διὰ τῶν Α.Π. 13405-24—11—40 καὶ τῶν Α.Π. 13948/12—12—40 ὁδηγιῶν μου, εἶναι διττῇ:

Α). Ἐξασφάλις τοῦ ὑπηρετοῦ Κορυτσᾶς ἀπὸ πάσης ἐκ Βορρᾶ ἢ ἐκ Δυσμῶν ἀπειλῆς.
Ἡ πραγματοποιήσις τῆς ἀποστολῆς ταύτης:

α). Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀπὸ Δυσμῶν κατευθύνσεις, ἔχει ἐπαρκῶς ικανοποιηθῇ, ἔχομεν ἐξασφαλίσει σημαντικὸν βᾶθος ἐδάφους, διαθέτον διαδοχικὰς γραμμὰς ἀμύνης, τῶν ὁποίων τὸ ἐσχάτον ὄριον θὰ εἶναι ἡ εἰς τὸ γενικὸν ὕψος Κουρόρα—Πασατεπέ—Κροῦστοβα.

β). Καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀπὸ Βορειοδυσμῶν καὶ Βορρᾶ κατευθύνσεις, ἔχει ἐπίσης ἐπαρκῶς ικανοποιηθῇ, με' ἐσχάτον ὄριον τὴν γέφυρην γραμμὴν κόμβος ὑψ. 1532 (βορείως Κροῦσιοβας)—κόμβος ὑψ. 1548 (9 χιλ. Ν.Δ. Πόγκραδετς)—διάβασις ἀπὸ Στάροβα πρὸς Γκραμποβίτσα—Λμνη Ὀχρίς,

γ). Εἰδικώτερον, καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὰς βορειοδυτικώτερας κατευθύνσεις καὶ ἰδίως τὴν τοιαύτην Πόγκραδετς—Λιν θὰ ἐνδιέφερε διὰ μεζονα ἐτι ἀσφάλειαν ἢ διατήρησις τῶν κόμβων ὑψ. 1642,9—1632 καὶ ἐτι βορειότερον Πόγκραδετς ἀπόφραξις τῆς στενωποῦ Λιν—Πόγκραδετς.

Αἱ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦ ὡς ἄνω ἐδαφίου γ ἐπιχειρήσεις, δέον νὰ νοηθῶσιν ἐν τῇ πνεύματι τῆς κατωτέρω παραγρ. ΙΙ.

Β). Συνδρομὴ εἰς τὰς νοτιώτερον ἐξελισσομένας ἐπιθετικὰς ἐπιχειρήσεις, τῶν Α' καὶ Β' Σ. Στρατοῦ.

Ἀφ' ἐνὸς μὲν ἔμμεσος διὰ τῆς ἐνασκήσεως πιέσεως κατὰ τοῦ ἀντιπάλου, ἐπὶ σκοπῷ ἀπασχολήσεως καὶ ἀπορροφήσεως ἐχθρικῶν δυνάμεων εἰς ὄφελος τῶν λοιπῶν Μ. Μονάδων καὶ διὰ τῆς ὑπάρξεως πάντοτε μιᾶς ἀπειλῆς κατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κορυτσᾶ—Ἐλβασάν.

Ἀφ' ἑτέρου δέ, ἔμμεσος, διὰ τῆς καλύψεως τοῦ δεξιῦ πλευροῦ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς κοιλάδος τοῦ Δέβολη καὶ Τομορίτσα ποταμῶν, κατευθύνσεων — καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἐκ τῆς κοιλάδος τοῦ Τομορίτσα κατευθύνσεις. Ἡ κάλυψις τούτων, ἐξαρτωμένη ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ ἐκ τῆς προωθήσεως τοῦ δεξιῦ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, θὰ εἶναι στενῶς ἐξηρητημένη ἐκ ταύτης.

Αἱ διὰ τοὺς ἀνωτέρω σκοποὺς ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις, δέον νὰ νοηθῶσιν ἐπίσης ἐν τῇ πνεύματι τῆς κατωτέρω παραγρ. ΙΙ.

ΙΙ. Πᾶσαι αἱ ἐκ τῆς ὡς ἄνω διττῆς ἀποστολῆς ὑμῶν ἐπιθετικαὶ ἐπιχειρήσεις, πρέπει νὰ παραμελίνωσιν εἰς τὸ πλεῖστον τοῦ ἀσθητῶς ἀναγκαίου.

Ὡς τοῦτο δέον νὰ θεωρηθῇ διὰ τὴν ἀντιμετακιζομένην ὑπὸ τῶν ΑΠ 13948/12—12—40 ὁδηγιῶν μου φάσιν τῶν ἐπιχειρήσεων:

Κυρίως τὸ ἀφορᾷ τὴν κάλυψιν τοῦ δεξιῦ πλευροῦ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, ἀλλὰ μόνον ὅσον ἀπαιτεῖται ἐκάστοτε.

Τὴν προώθησιν βορείως Πόγκραδετς, ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν θὰ συνεπήρητο φθορὰν τῶν δυνάμεων μας ὑπὲρ τὸ μέτρον.

Τὴν διατήρησιν τοῦ ἐπιθετικοῦ πνεύματος τῶν μονάδων ὑμῶν καὶ τὴν ὑπαρξιν ἀπειλῆς κατὰ τοῦ ἐχθροῦ.

Δέον νὰ ἐχγῆται ὑπ' ὄψει σας ὅτι δὲν ἔχομεν διαθέσιμους ἐφεδρικοὺς Μ. Μονάδας, τόσας ὥστε νὰ ἀντικαθιστῶμεν φθειρομένας τοιαύτας ἐν τῇ ζώνῃ σας. Αἱ τέσσαρες εἰς τὴν διάθεσίν σας μεραρχίαι, θὰ πρέπει νὰ ἐπαρκέσωσι διὰ τὴν ἀποστολὴν σας, ἥς ἡ ἀνάγκη ἐκπληρώσεως δυνατὸν νὰ παραστῇ ἐν τῇ χειμῶνι. Σημειωτέον ὅτι φθορὰ τῶν μονάδων, δὲν ἀφορᾷ μόνον τὴν ἐκ τῶν ἐπιχειρήσεων τοιαύτην, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συνθηκῶν διαβιώσεως καὶ ἀνεφοδιασμοῦ.

Οἱ εἰδικοί ἀντικειμενικοὶ σκοποὶ τῶν τοιούτων ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων, δύνανται ἐνίοτε νὰ εἶναι καὶ ἀπλὰ ἐπιθετικὰ ἐπιδρομαί, τῶν τμημάτων ἐπιστρεφόντων εἰς τὰς ἀρτηρίας των μετὰ τὴν ἐπιχειρήσιν των.

Γενικὸν Στρατηγεῖον 12 Δεκεμβρίου 1940. Ὡρα 19.

Α. Παπάγος
Ἀρχιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

(Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 646/A-235)

Μονὰς 501 (Β' Σ. Στρατοῦ)

Ἐπιτελεῖον. Γραφεῖον ΙΙΙ

Ἀριθμ. Α. Π. 5566

Γενικὴ Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων ὑπ. Ἀρ. ΙΙ.

Ι). α. Ὁ ἐχθρὸς ἡττηθεὶς ἐπὶ τοῦ μετώπου Μάλι—Σερβάνι, 1292, 1263, 1067, 897 περιοχὴ Κοῦκιαρι, παρουσιάζει ἤδη νέον μέτωπον ἐπὶ τῆς γραμμῆς Μπρέγκου Λίπες, 1237 (Μάλι Τοπόγιανιτ), κορυφογραμμὴ νοτιοδυτικῶς τοῦτου, ἥτοι ὑψοδ. 936.87, 763, 735 καὶ κορυφογραμμὴ νοτιοδυτικῶς 735 διὰ χωρίον Παναρίτ πρὸς Κλεισούραν, Κλεισούρα, ἣν γραμμὴν φαίνεται ὅτι κατέχει ἰσχυρῶς, παρουσιάζας εἰς τὸ δεξιὸν ἀπὸ ὑψοδ. 735 διὰ Παναρίτ μέχρι Κλεισούρας ὁργανώσεις προωθημένας, ἥτοι χαρακώματα ὁρθῶς καὶ συρματοπλέγματα.

β). Τὰ ἡμέτερα τμήματα, κατέχοντα τὴν γραμμὴν ὑψοδ. 794 (2 χιλ. νοτίως Μπρέγκου Λίπες), ὑψοδ. 1116 (1 χιλ. Β.Α. 1237 Μάλι Τοπόγιανιτ), ἀντέρεισμα νοτιοδυτικῶς ὑψοδ. 1117, ὑψοδ. 1167 (750 μέτρα νοτιοανατολικῶς 1237), ἀντερείσματα ἀνατολικῶς Σιανάϊ καὶ Μερίνι, Μπρέγκου Φράταρι, ἀντερείσματα νοτιοανατολικῶς τοῦ (Δυτικοῦ) Παναρίτ, ὑψοδ. 316, 279 Ρίμπα, ὑψοδ. 257 νοτίως Ρίμπα, εὐρίσκονται ἐν στενῇ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ ἐχθροῦ.

ΙΙ) Τὸ Σῶμα Στρατοῦ, θὰ ἐξακολουθήσῃ τὰς ἐπιθετικὰς του ἐνεργείας πρὸς διάσπασιν καὶ τῆς νέας ἐχθρικῆς τοποθεσίας καὶ τὴν καταδίωξιν τοῦ ἐχθροῦ πρὸς κατάληψιν τοῦ ἀντικειμένου σκοποῦ, τοῦ ὁρισθέντος διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. 10 Γενικῆς Διαταγῆς Ἐπιχειρήσεων.

ΙΙΙ. Ἰδέα Ἐνεργείας.

Ἐν πρώτοις κατάληψις τοῦ συγκροτήματος 1237 Μάλι Τοπόγιανιτ, Σπι Βαριστόγλιαν καὶ εὐρείαι αὐτῶν ἐξασφάλις μέχρι Μάλι—Χιρόσε καὶ εἶτα κατάληψις τῆς κορυφογραμμῆς νοτιοδυτικῶς Σπι Βαριστόγλιαν, ἥτοι ὑψ. 936, 872, 845 καὶ ἐξασφάλις αὐτῶν εὐρέως. Μετὰ τὴν κατάληψιν καὶ εὐρείαν ἐξασφάλισιν τῆς γραμμῆς Σπι Βαριστόγλιαν ὑψοδ. 872, 845, ἐκμετάλλουσιν ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι—Τοπόγιανιτ, Μάλι Χιρόσε, Γαρονίν. Ὁμοίως, μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Σπι Βαριστόγλιαν, 872, 845, κατάληψις τῆς κορυφογραμμῆς 753, 735, δι' ἐνεργειῶν ἀπὸ 872, ἀπὸ συμβολῆς χαραδρῶν νοτιοδυτικῶς Μπένια καὶ ἀπὸ (Ἀνατολικόν) Παναρίτ πρὸς 753. Μετὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ὑψοδ. 753, ἐνεργεῖα εἰς τὰς κατευθύνσεις 753—Τόλιαρι, πρὸς τὴν δημοσίαν ὁδὸν καὶ 753, 670, 273 παρὰ τὴν δημοσίαν, πρὸς ὑπερκέρασιν τῶν ἐπὶ τῆς γραμμῆς Παναρίτ—Κλεισούρα ἐχθρικῶν ὁργανώσεων.

ΙV. Διάταξις ἐκ τοῦ δεξιοῦ πρὸς τὸ ἀριστερόν :

XV Μεραρχία, Ι Μεραρχία

V. Ἀποστολαί :

XV Μεραρχίας.

Ἀριστερόν ὄριον διασταύρωσις χαραδρῶν νοτιοδυτικῶς Μπένια, ὑψοδ. 737 (500 μέτρα βορειοανατολικῶς 753), Ροντέν, ἅπαντα εἰς τὴν Ι Μεραρχίαν—Κατεύθυνσις : Μάλι Τοπόγιανιτ—Μάλι Χιρόσε—Μάλι Γαρονίν. Κατάληψις τοῦ ὑψοδ. 1237, Μάλι Τοπόγιανιτ, Σπι Βαριστογλίαν καὶ εὐρεία ἐξασφάλις αὐτῶν διὰ καταλήψεως ὑψοδ. μέχρι Μάλι Χιρόσε. Ταυτόχρονος ἐκκαθάρισις τῆς ἀνατολικῶς τῆς κορυφογραμμῆς ταύτης περιοχῆς.

Εἶτα κατάληψις τῆς κορυφογραμμῆς 935-872-845 καὶ εὐρεία αὐτῆς ἐξασφάλις μεθ' ὃ προώθησις τμήματος ἀπὸ 872 πρὸς 753 πρὸς ὑποστήριξιν τῆς κατὰ 753 ἐνεργείας τῆς Ι Μεραρχίας, ταυτοχρόνως δὲ ἐκμετάλλουσιν ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι Χιρόσε—Μάλι Γαρονίν καὶ προώθησις τμημάτων πρὸς Σούκα —Ροντέν πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ἀμαξιτῆς Κλεισούρα —Βεράτιον.

Συμπληρωματικὰ μέσα εἰς τὴν διᾶθσιν τῆς XV Μεραρχίας : Ἄπαντα τὰ μέχρι τοῦδε εἰς τὴν διάθεσιν τῆς, ἥτοι :

Τὸ 50ον Σ.Π. μετὰ μοίρας ὁρειβ. πυροβολικοῦ.

Τὸ 6ον Σ.Π.

Τὸ III/2 Τάγμα

Δύο μοίραι ὁρειβατικοῦ πυροβολικοῦ Ι Μεραρχίας

Τὰ πυρὰ ὁλοκλήρου τοῦ Βαρέος Πυροβολικοῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ μέχρι τῆς καταλήψεως τῆς κορυφογραμμῆς ἀνατολικῶς Λέσκοβετς, μεθ' ὃ διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν τὰ πυρὰ μιᾶς πυροβολαρχίας τῶν 85.

Ἡ Μεραρχία νὰ προωθήσῃ μέρος τοῦ ἐλαφροῦ πυροβολικοῦ της, εἰς τρόπον ὥστε κατὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν πέραν Μάλι Χιρόσε, νὰ ὑπάρχῃ ὑποστήριξις πυροβολικοῦ τῶν προσλαυνόντων τμημάτων.

Γ Μεραρχία :

Μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς ἀνατολικῶς Λέσκοβετς ἐπὶ τῆς XV Μεραρχίας, ἐπίθεσις πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς 753-738 εἰς τὰς κατευθύνσεις, διασταύρωσις χαραδρῶν νοτιοδυτικῶς Μπένια—753 καὶ Ἀνατολικὸν Παναρίτ—753, ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετὰ τοῦ τμήματος τῆς XV Μεραρχίας, περὶ θὰ ἐνεργήσῃ ἀπὸ 872 πρὸς 753 καὶ ταυτόχρονος ζωηρὰ ἀπασχόλησις τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ τοῦ μετώπου Δυτικὸν Παναρίτ, Κλεισούρα.

Μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς 753-735, ὑπερκέρασις τῶν ἐπὶ τῆς γραμμῆς Παναρίτ, Κλεισούρα, ἐχθρικών ὁργανώσεων δι' ἐνεργειῶν πρὸς τὰς κατευθύνσεις 753-Τόλιαρι-ἀμαξιτὴ ὁδὸς καὶ 753-670-231 ἀμαξιτὴ ὁδὸς.

Μετὰ τὴν πτώσιν τῆς γραμμῆς Παναρίτ-Κλεισούρα, ἐξασφάλισις τοῦ ἀριστεροῦ τῆς Μεραρχίας δι' ἰσχυρὰς κατοχῆς τῆς περιοχῆς Κλεισούρας πρὸς παρεμπόδισιν ἀπειλῆς ἐχθρικών δυνάμεων κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς Μεραρχίας ἐκ τῆς δημοσίας ὁδοῦ Τεπελένι—Κλεισούρα.

Ἰδίως νὰ ληφθῶσιν ἀμέσως μέτρα ἀνταρματικῆς ἀμύνης κατὰ τυχόν ἐνεργείας ἀρμάτων ἐκ τῶν ὁδῶν Τεπελένι—Κλεισούρα καὶ Βεράτιον—Κλεισούρα κατὰ τοῦ ἀριστεροῦ τῆς Μεραρχίας.

Γενικὴ κατεύθυνσις τῆς Μεραρχίας: Ὑψ. 753—Ροντέν.

Διαπεραύωσις τμημάτων δυτικῶς ποταμοῦ Ντισόνιτς, πρὸς ἐξασφάλισιν ἀπὸ πάσης ἀπειλῆς ἐκ τῆς κορυφογραμμῆς Μάλι Τρεμπσίνα. Συμπληρωματικὰ μέσα εἰς τὴν διάθεσιν τῆς I Μεραρχίας, ἦτοι: Τὸ 16ον Σύνταγμα Ὀρειβ. Πυροβολικοῦ δι' ὅσων πυροβόλων εἶναι δυνατόν νὰ μεταφέρῃ μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς ἐπιθέσεως.

Μοῖρα Πεδινῶν Πυροβολικοῦ.

7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ

36ον Σύνταγμα Πεζικοῦ

Διὰ τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς 753-235, τὰ πνερὰ ὁλοκλήρου τοῦ Πυροβολικοῦ τοῦ Σώματος Στρατοῦ, μείον πυροβολαρχία τῶν 85.

VI. Ἐφεδρεῖαι.

52ον Σύνταγμα Πεζικοῦ εἰς περιοχὴν Πέτραν.

Β' Ομάς Ἀγανωρίσεως εἰς περιοχὴν Κελαρίτσι.

VII. Βαρὺ Πυροβολικόν.

Ὀλόκληρον, προσηρημένον εἰς τὴν ζώνην τῆς XV Μεραρχίας μέχρι τῆς καταλήψεως τῆς κορυφογραμμῆς ἀνατολικῶς Λέσκοβετς, μετὰ ταῦτα ὁλόκληρον, μείον πυροβολαρχία 85, εἰς τὴν ζώνην τῆς I Μεραρχίας. Νὰ δύναιτο νὰ βάλῃ ὁλόκληρον μέχρι Μάλι Χιρόσε καὶ διὰ τοῦ 85 καὶ 105 μέχρι Μάλι Γαρονίν.

Μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς ἐχθρικῆς τοποθεσίας Σπι Βαριστόγλιαν 753,231, ἡ Μοῖρα 85 καὶ 105 προσηρηομένη εἰς τὴν ζώνην τῆς XV Μεραρχίας, ἡ δὲ Μοῖρα 155 εἰς τὴν ζώνην τῆς I Μεραρχίας.

VIII. Ἐκτέλεισις.

Ἡ ἐπίθεσις δέον νὰ δύναιτο νὰ λάβῃ χώραν τὴν 5ην Ἰανουαρίου. Αἱ Μεραρχίαι νὰ ἀναφέρωσι τὴν 12ην ὥραν τῆς 4ης Ἰανουαρίου ἐὰν θὰ εἶναι ἔτοιμα διὰ τὴν ἐπίθεσιν τῆς 5ης Ἰανουαρίου.

Ἡ ὥρα τῆς ἐπιθέσεως θέλει καθορισθῇ διὰ νεωτέρας διαταγῆς.

IX. Ἡ XI Μεραρχία, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιθέσεως, νὰ συντρέξῃ τὸν ἀγῶνα τῆς XV Μεραρχίας διὰ πνερῶν κατὰ τῶν ἐχθρικών τμημάτων δυτικῶς Ἀφου τῶν ἐναντι τοῦ δεξιοῦ τῆς XV Μεραρχίας.

Νὰ ἔχῃ πάντοτε ἔτοιμα τὰ τμήματα πρὸς διαπεραύωσιν δυτικῶς Ἀφου εἰς περιοχὴν Βεζέζια—Ιστρόβε, ἵνα κατόπιν ἐδικῆς διαταγῆς τοῦ Σ.Στρατοῦ καὶ ἐφ' ὅσον τὰ θάτα τοῦ Ἀφου ἐπιτρέψωσι, λάβῃ χώραν ἡ διαπεραύωσις του καὶ ἡ προώθησις των πρὸς Μάλι Σπαντάριτ—Κιάφ—ε—Σοφιούτ.

X. Σταθμοὶ Διοικήσεως :

XV Μεραρχίας : Φράταρι.

I Μεραρχίας : Πακομίτι.

Προκεχωρημένου Σταθμοῦ Διοικήσεως Σ., Στρατοῦ : Πακομίτι.

Ἐν Τ.Τ. 152 τῇ 3 Ἰανουαρίου 1941. Ὡρα 14

Δ. Παπαδόπουλος

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

(Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 698/Α/1 Σελ. 157)

Σ.Δ. 9 Ἰανουαρίου 1941

Ὡρα 1900

Μονὸς 810 (XI Μεραρχία)

Ἐπιτελεῖον. Γραφεῖον III

Ἀριθμ. Α. Π. 5080

Γενικὴ Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων ὑπ' Ἀρ. 12

Χάρεται: Ντομπρούσια, Μερτίνι, Φράσερι, Ὀπάρι.

1. Γενικὴ κατὰστασις καὶ πληροφορίαι περὶ ἐχθροῦ.

Ἡμετέραι δυνάμεις διέσπασαν ἀμυντικὴν τοποθεσίαν τοῦ ἐχθροῦ καὶ κατέλαβον ἐσπέραν σήμερον θύρωμα Γαρονίν. Ὁ ἐχθρὸς ἡττηθεὶς συμπτύσσεται πρὸς Β.Δ.

II. Ἀποστολὴ τῆς Μεραρχίας.

Ἡ Μεραρχία ἔχει ὡς ἀποστολὴν 1). Νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ καλύπτῃ τὸ δεξιὸν τῶν δυτικῶς Ἄφου ἐνεργουσῶν δυνάμεων ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως τῆς κοιλάδος τοῦ Βερατιανοῦ καὶ 2). Διαπεραιούσα τμήματα δυτικῶς τοῦ Ἄφου, νὰ ὑποβηθῇ τὴν ἐνέργειαν τῆς XV Μεραρχίας, ἐνεργούσης πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Μάλι Γαρονίν—Κιάφ—ε—Σοφιόντ καὶ βορειότερον.

III. Ἰδέα Ἐνεργείας.

Καλυπτόμενος ἰσχυρῶς ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Βεράτιον—Μπάργκουλας, νὰ διαπεραιώσῃ τμήματα δυτικῶς Ἄφου καὶ ἐν τῇ κατευθύνσει Βεζέζια—Μάλι Σπάνταριτ, ἐπὶ σκοπῷ ἵνα γενόμενος κύριος τοῦ Μάλι Σπάνταριτ, ἐνεργήσῃ εἴτε πρὸς Κιάφ—ε—Σοφιόντ πρὸς ἀπειλὴν καὶ ἀποκοπὴν τῶν συμπτυσσομένων ἐχθρικών δυνάμεων, εἴτε πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Κιάφ—ε—Θερεπέλι—Μάλι Θερεπέλι διὰ τὴν ἐπιτάχυνσιν τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ τῆς XV Μεραρχίας.

IV. Διάταξις καὶ Ἀποστολαί.

1) Ἀπόσπασμα Σινιόρη: 13ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (τὸ III Τάγμα τοῦ Συντάγματος νὰ διατεθῇ μετὰ τὴν διαπεραιώσιν), Μοῖρα Σάββα.

Ἀποστολή: Διαπεραιούμενον αὐθιδιαστικῶς δυτικῶς τοῦ Ἄφου διὰ τῶν ἀναγνωρισθέντων πόρων εἰς τὸ θύρος Μοναστήρ καὶ Μποζούκι, νὰ ἐνεργήσῃ ἐπιθετικῶς ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Μποζούκι—Μάλι Σπάνταριτ καὶ Μοναστήρ—Μάλι Σπάνταριτ καὶ νὰ καταλάβῃ ὡς 1ον ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὸ Μάλι Σπάνταριτ, καλυπτόμενον ἐκ τῆς κατευθύνσεως Θερεπέλι. Ἀκολουθῶς, μετὰ τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ὡς ἀνω ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ: 1ον. Ἐφ' ὅσον ἡ XV Μεραρχία δὲν δύναται νὰ προχωρήσῃ πρὸς Κιάφ—ε—Σόφιοντ, νὰ ἐνεργήσῃ κατὰ τὸν ἄξονα Μάλι Σπάνταριτ Κιάφ—ε—Σοφιόντ, ἵνα προσβάλλῃ τὸν ἐχθρὸν ἐκ τῶν νῶτων. 2ον). Ἐὰν ἡ XV Μεραρχία ἐφθάσῃ εἰς Κιάφ—ε—Σοφιόντ, συνδεόμενος μετ' αὐτῆς νὰ ἐνεργήσῃ ἰσχυρῶς ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι Σπάνταριτ—Κιάφ—ε—Θερεπέλι μετ' ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὸ Μάλι Θερεπέλι.

Ἡ Μοῖρα Σάββα, νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Ἀποσπάσματος μέχρι καλύψεως τοῦ Μάλι Σπάνταριτ ἀπὸ τῶν ἀρχικῶς τῆς θέσεων. Μετακίνησις μετὰ κατάληψιν Μάλι Σπάνταριτ τῇ διαταγῇ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἀποσπάσματος.

2ον). Ἀπόσπασμα Μπομπορίδη: 27ον Σύνταγμα καὶ Μοῖρα Οἰκονομοπούλου (2 πυροβολαρχίαι τῶν 105).

Ἀποστολή: α). Μέχρι καταλήψεως ἀπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος Σινιόρη τοῦ Μάλι Σπάνταριτ:

Νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἐνέργειαν τοῦτον: 1ον. Διὰ τοῦ Τάγματος Μαντούκου μετὰ πεζικοῦ ὄλμων καὶ πυροβολικοῦ συνοδείας ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων Μάλι Σπάνταριτ καὶ Θερεπέλι. 2ον. διὰ τοῦ Τάγματος Ἀντωνοπούλου διὰ πυρῶν καὶ διὰ προσπαθείας διαπεραιώσεως τμημάτων πρὸς κατάληψιν τοῦ Κάλα.

Ἡ διαπεραιώσις τμημάτων τοῦ Τάγματος Ἀντωνοπούλου, δύναται νὰ προηγηθῇ τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἀποσπάσματος Σινιόρη, ὡς ἡ ὑπ' ἀριθμ. Ε.Π. 46/9-1-41 διαταγὴ μου 3ον. Διὰ πυρῶν τῆς Μοῖρας Οἰκονομοπούλου ἐπὶ Κάλα—ἀντέρεισμα Μάλι Σπάνταριτ.

β). Μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ Μάλι Σπάνταριτ, νὰ συγκεντρωθῇ εἰς περιοχὴν Μόλασι—Βεζέζια (ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας, μετ' ἐνδεχομένην χρησιμοποίησιν ἐπιμεβάσεως εἴτε ἀνατολικῶς Ἄφου εἴτε δυτικῶς τοῦτον.

3ον). Ἀπόσπασμα Γιαννακοπούλου (6θον Σύνταγμα Πεζικοῦ σὺν οὐλαμὸς πυροβολικοῦ τῶν 75):

Εξασφαλίζουν τὰς κατεχομένας θέσεις, νὰ καλύπτη ισχυρῶς τὸ δεξιὸν τῆς Μεραρχίας ἀπὸ τῶν κατευθύνσεων Μπάρκουλας καὶ Τομόρο, διατηρῶν συνεχῆ σύνδεσμον μετὰ τῆς Χ Μεραρχίας. Νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐνεργήσῃ ἐνδεχομένως ἐπιθετικῶς ἐπὶ τῆς γενικῆς κατευθύνσεως Ντομπρούσια—Μπάρκουλας, ὅτε καὶ διατεθῇσονται αὐτῶ συμπληρωματικὰ μέσα.

III/13 Τάγμα. Θὰ συγκεντρωθῇ εἰς Μπουλένι ἵνα ἐκεῖθεν διατεθῇ πρὸς 13ον Σύνταγμα. Ὅμας Ἀναγνωρίσεως : Ὀλόκληρος εἰς περιοχὴν Κορίτα, ὡς ταχυκίνητος ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας, πρὸς ἐνδεχομένην χρησιμοποίησιν δυτικῶς Ἄφου. Ν' ἀναγνωρίσῃ ἀπὸ τοῦδε πόρους τοὺς διαβάσεις.

V. Ἐκτέλεισις.

Ἡ διάβασις τοῦ Ἄφου.

1ον) Ὑπὸ τοῦ Ἐποσπάσματος Σινιώρη θὰ γίνῃ κατόπιν εἰδικῆς διαταγῆς τῆς Μεραρχίας. 2ον) Ὑπὸ τοῦ Τάγματος Ἀντωνοπούλου, τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Ταγματάρχου, ἐπωφελομένον εὐνοικῆς ἐνκαιρίας.

VI. Συνδέσμοι—Διαβιβάσεις

α) Σταθμοὶ Διοικήσεως :

Μεραρχίας : Βερτσέστα ἀπὸ ἐσπέρας 10—1—41.

Ἀποσπάσματος Σινιώρη : Ἀρχικῶς Βερζιέζια, εἰτα κατὰ τὸν ἄξονα τῆς ἐνεργείας του.

Ἀποσπάσματος Μπομπορίδη : Ραντέσι.

Ὅμαδος Ἀναγνωρίσεως : Κορίτα.

Ἀποσπάσματος Γιαννοκοπούλου : Μόλασι.

III/13 Τάγματος : Μπολένι.

β) Τηλεφωνικαὶ διαβιβάσεις.

Ἀξων Μεραρχίας : Βερτσέστα—Μόλασι. Θὰ κατασκευασθῶσι ὑπὸ τῆς Μεραρχίας αἱ κάτωθι γρῆμμαι : Μόλασι—Βερζιέζια πρὸς Σ.Δ. Ἀποσπάσματος Σινιώρη καὶ Βερτσέστα—Γκαβάνι—Τσερβόντα πρὸς Τάγμα Ἀντωνοπούλου.

γ) Ὀπτικαὶ Διαβιβάσεις.

Εἰς Βερζιέζια θὰ ἐγκατασταθῇ ὀπτικὸν κέντρον τῆς Μεραρχίας μετὰ τοῦ ὁποίου νὰ συνδεθοῦν τὰ Σύντάγματα καὶ τὰ μεμονωμένως ἐνεργοῦντα τάγματα.

δ) Πυροτεχνήματα.

Ὡς οἱ κοινοποιηθέντες διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Α.Π. 81851 10—11—40 διαταγῆς πίνακες.

ε) Διαβιβασταί.

Εἰς Βερτσέστα νὰ ἀποσταλῇ παρ' ἐκάστου Συντάγματος, Μοίρας Πυροβολικοῦ καὶ τῆς Ὅμαδος Ἀναγνωρίσεως διπλοὺς ἐπιπικὸς σύνδεσμος (ἀξιοματικὸς καὶ ὀπλίτης). Τὸ III, 13 Τάγμα ν' ἀποσπάσῃ ἐπιπικὸν σύνδεσμον εἰς τηλεφωνικὸν κέντρον.

Ὁ Διοικητὴς τῆς Μεραρχίας

Σ. Δημάρατος

Συν/ρχης Ἴππικου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

(Αρχείον ΔΙΣ Φ. 646/Α/237)

Μονάς 501 (Β' Σώμα Στρατού)

Επιτελείον. Γραφείον ΙΙΙ

Αριθμ. Α.Π. 5828

Σχέδιον ενεργείας

I. Ο έχθρος δοτις παρουσίασε διαδοχικώς μέτωπον πρὸ τοῦ Σώματος Στρατοῦ κατὰ τὴν 23 καὶ 30 Δεκεμβρίου 1940 καὶ κατὰ τὴν 8ην Ἰανουαρίου 1941, φαίνεται τελείως συντριβείς καὶ μὴ δυνάμενος μετ' ἀποδόσεως νὰ χρησιμοποιηθῇ.

Πρὸ τοῦ μετώπου τῶν ΧΙ καὶ Ι Μεραρχιῶν, παρουσιάσθη ἡ Μεραρχία Λούπι ντὶ Τοσκάνι καὶ τὸ 31ον Σύνταγμα Πεζικοῦ. Ἡ Μεραρχία αὕτη, ἐξ ἑξ ταγμάτων, ὑπέστη ἀπώλειαν πρὸ τοῦ μετώπου τῆς XV Μεραρχίας, δύο ταγμάτων τῆς μὴ δυναμένων νὰ θεωρηθῶσιν ὅτι ἔχουσι ἀξιόμαχον δύναμιν. Οὕτως ἡ Μεραρχία αὕτη, καταληφθεῖσα ὑπὸ νευρικότητος, φοβουμένη τὰ πλευρὰ τῆς αὐτῆς καλύπτονται ὑπὸ τμημάτων ὑποστάντων ἤδη τὰ πλήγματα τῶν ἐπιθετικῶν μας ἐνεργειῶν, φοβουμένη ἐπίσης ἐπιθεσιν κατὰ μέτωπον, προσπαθεῖ νὰ ἀμυνθῇ τῆς περιοχῆς Τσοῦκα Φεσίτ, Μάλι Ταμπαγιάν. Ἐπὶ πλέον ἡ Μεραρχία αὕτη, στερεῖται τροφίμων καὶ πυρομαχικῶν, ἀνεφοδιαζομένη διὰ ἀεροπλάνων.

II. Τὸ Σώμα Στρατοῦ, θὰ ἐξακολουθήσῃ τὰς ἐπιθετικὰς του ἐνεργείας πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς Ντράς-ε-Καῖς, Κιάφ-ε-Σοφιούτ, καὶ τὴν κατὰληψιν γενικῶς τῆς γραμμῆς Ἄρζα-Σιάλεσι-Μπουμπέσι-Λάβταρι-Μάλι Σπάνταριτ.

III. Ἰδέα ἐνεργείας τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

Τὸ Σώμα Στρατοῦ προτίθεται νὰ ἐνεργήσῃ ὡς ἀκολούθως :

Ἐν πρώτῃ φάσει, κατὰληψι τῆς γραμμῆς τῆς κορυφογραμμῆς βορειοανατολικῶς Ροντέν-Τσοῦκα Φεσίτ-Ντράς-ε-Καῖς-ἀντερείσματα ἀνατολικῶς Ντράς-ε-Καῖς μέχρις ὕψοδ. 667 (1500 μ. δυτικῶς Μπεζένσκα). Κυρία προσπάθεια ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι Γάρονιν-Τσοῦκα Φεσίτ-Ντράς-ε-Καῖς.

Ἐν δευτέρᾳ φάσει, ἐξακολουθήσῃ τῆς ἐπιθέσεως ἐν τῇ κατευθύνσει Μπερέγκου Μεμουλάζιτ-Κιάφ-ε-Σοφιούτ, μετ' τελικὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὴν κατὰληψιν τῆς γραμμῆς Παβάρ-Μπαλαμπάν-Τοσίτσι-ὕψοδ. 1072 (1258 μ. 1234), -Κιάφ-ε-Σοφιούτ (1234), κορυφογραμμῇ βορείως Ροβίτσα, μέχρις Ἄφον.

Ἐν τρίτῃ φάσει, κατευθύνσεις :

Κιάφ-ε-Σοβιούτ (1234), Μπερέγκου Γκολφούλεϊ-Μποσκέτο μετὰ συγχρόνου ἐνεργείας πρὸς κατὰληψιν τῆς γραμμῆς Σιάλεσι-Μπουμπέσι-Κιάφ-ε-Σισικούτ-ὕψ. 1308.

Κατὰ τὴν ἐναεσίαν τῆς διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένης ἐνεργείας, ἐπιδιώξις δημιουργίας ὑπὸ τῆς ΧΙ Μεραρχίας προγεφυρωμάτων νοτίως Ἄφον εἰς ὄψ. Σιάροβας, Βερζιέζια, Ἰστόρε μετ' μεταγενεστέρων κίνησιν τῶν τμημάτων τούτων ἐν τῇ κατευθύνσει Μάλι Σπάνταριτ.

III. Διάταξις.

Δεξιὰ XV Μεραρχία, ἀριστερὰ Ι Μεραρχία, Συγκροτήμα Κλεισοῦρας, εἰς περιοχὴν Κλεισοῦρας.

IV. Ἀποστολαί.

XV Μεραρχίας :

Ἀριστερὸν δριον : Τσέποβα, 736 (750 μ. νοτιοδυτικῶς Σέλγκον), 899 (1 χιλ. βορειοδυτικῶς Σέλγκον) Τσοῦκα-Φεσίτ, Κατίσα-915 (1758 νοτιοδυτικῶς Μπερέγκου-Μεμουλάζιτ, 1242) Ἐπὶ Τσαποπύτ, 567 (XV Μεραρχίαν).

Κατευθύνσεις κατὰ μήκος τῆς κορυφογραμμῆς Ντράς-ε-Καῖς, Μπερέγκου Λιουλεῖ, Κιάφ-ε-Μπουμπέσιτ.

Δυνάμεις εἰς πεζικὸν καὶ πυροβολικόν, αἱ ἤδη διατεθειμέναι εἰς τὴν XV Μεραρχία.

I. Μεραρχία.

Κατευθύνσεις : Ροντέν-Μπουμπέσι-Σιάλεσι.

Ἡ Ι Μεραρχία νὰ μελετήσῃ καὶ ν' ἀναφέρῃ ἐὰν εἶναι δυνατὴ ἐπιχειρήσεις, ἡτις νὰ προηγηθῇ διὰ τῆς παρουσίας ὀριζομένης ἐνεργείας καὶ ἡτις ἐπιχειρήσεις θὰ ἔχῃ σκοπὸν τὴν κατὰληψιν τῆς περιοχῆς Κιάφ-ε-Λουζίτ, Μπερέγκου Φάριτ-1208-1060 (1 χιλ. νοτιοδυτικῶς Ἄρζα) καὶ εἰ δυνατόν Κιάφ-ε-Σισικούτ, πρὸς ἀποκοπὴν τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ δυτικῶς Χάνι Βινκαζίτ καὶ νὰ ἐξανα-

γκασθῇ οὕτω ὁ ἔχθρὸς νὰ ἀνεφοδιάζεται τὰ εἰς τὴν περιοχὴν Ντράς—ἐ—Καῖς τμήματά του βορείως τῶν ἡμιονικῶν ὁδεύσεων.

Δυνάμεις: Αἱ ἤδη διατιθέμεναι εἰς αὐτὴν, πλὴν τοῦ 4ου Συντάγματος Πεζικοῦ (μεῖον τάγμα), ὅπου ἤδη εὐρίσκεται, μὴ δυνάμενον νὰ χρησιμοποιηθῇ ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Σώματος Στρατοῦ, καὶ Τάγματος Βλάσση εἰς περιοχὴν Ρίμπα, εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Σ. Στρατοῦ. Ἡ Διοίκησις τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ εἰς τὴν διάθεσιν της. Ἡ Μεραρχία ἐὰν ἐπιθυμῇ, δύναται νὰ κρατήσῃ τὸ Τάγμα Βλάσση καὶ νὰ διαθέσῃ τὸ Τάγμα Ζαχαροπούλου.

V. Βαρὺ Πυροβολικόν.

Διὰ τὴν ἄνω προκαταρκτικὴν ἐνέργειαν τῆς I Μεραρχίας δλόκληρον.

Διὰ τὴν κυρίαν ἐνέργειαν τοῦ Σώματος Στρατοῦ νὰ δύναται νὰ βάλῃ δλόκληρον μέχρι Κιάφε Σοφιούτ, Κιάφε Σισικούτ, διὰ δὲ τοῦ 105 καὶ βαρέων βλημάτων 85 μέχρι Μπρέγκου Λιουλέ.

Κατὰ τὴν α' καὶ β' φάσιν, προσηρμοσμένον δλόκληρον πλὴν πυροβολαρχίας 85 εἰς τὴν ζώνην XV Μεραρχίας.

Μετὰ ταῦτα εἰς τὴν ζώνην τῆς Μεραρχίας, πλὴν πυροβολαρχίας 105 καὶ πυροβολαρχίας 85

VI. Συγκρότημα Κλεισοῦρας.

Ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Δημοκωστούλαν πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς περιοχῆς Κλεισοῦρας, ὑπαγόμενον ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τὸ Σῶμα Στρατοῦ. Δυνάμεις: Ἀπόσπασμα Δημοκωστούλα, Τάγμα 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ οὐλαμοῦ πυροβολικοῦ ἐπὶ Γκρόπα.

Τὰ ἤδη διὰ τὴν στενωπὸν διατιθέμενα ἀντιαρματικά μέσα, τὰ μὴ δυνάμενα νὰ μετακινηθῶσιν ὑπὸ τῆς I Μεραρχίας πυροβόλα τοῦ 16ου Συντάγματος Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.

Ἐν πυροβόλον τῶν 85.

Ἀποστολή: Ἐξασφάλισις τῆς στενωποῦ Κλεισοῦρας ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Τεπελενίου εἰς τὸ ὕψος τοῦλάχιστον 1280, Σενεγκόλ, Γκρόπα.

VII. Ἐκτελέσεις.

Ἀπὸ τὴν δέον νὰ λάβῃ χώραν τὸ ταχύτερον.

Ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ παρόντος σχεδίου ἐνεργείας. Αἱ I καὶ XV Μεραρχίαι, νὰ ἐκτελέσωσιν τὰς ἀναγνωρίσεις των καὶ ἀπάσας τὰς προπαρασκευαστικὰς των ἐνεργείας.

Νὰ υποβάλωσιν αὐταὶ μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς 13ης εἰς τὸ Σῶμα Στρατοῦ τὰς προτάσεις των καὶ τὸν τρόπον ἐνεργείας των πρὸς ἔκδοσιν τῆς ὀριστικῆς διαταγῆς τοῦ Σώματος Στρατοῦ.

T.T. 152 τῇ 12 Ἰανουαρίου 1941. Ὠρα 20.

Δ. Παπαδόπουλος

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 698/A/1 Σελ. 175)

Μονὰς 810 (XI Μεραρχία)

Ἐπιτελ. Γραφεῖον III

Ἀριθμ. Α.Π. 5112,

Σ.Α. τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 1941

Ὠρα 2100

Γενικὴ Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεως ὑπ' ἀριθ. 13.

Χάρται 1 : 50.000 { Ντομπρούσια
Μερτίνι
Φράσερι
Ὀπαρι

I. Λόγω ἀνυψώσεως τῶν ὑδάτων Ἄψου καὶ πρὸς ταχύτεραν διαπεραίωσιν τῶν τμημάτων δυτικῶς αὐτοῦ, τροποποιῶ τὴν ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 5080/9—1—41 δ/γὴν ἐπιχειρήσεων ὑπ' ἀριθμ. 12, ὡς ἑξῆς.

II. Ἀποστολαί.

1ον). Ἀπόσπασμα Μπομπορίδη (Δ/σις 27ου Συν/τος, Τάγμα Ἀντωνοπούλου, II/13 Τάγμα Σταύρου), Μοῖρα Οικονομοπούλου.

Συγκεντρούμενον εἰς περιοχὴν Κρέστα—Ζόγας, ἔχει ὡς ἀποστολὴν : Διαπεραιούμενον δυτικῶς Ἄφου εἰς ἄρκον Σιάροβας, νὰ ἐνεργήσῃ ἐπιθετικῶς ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Κρέστα—Κάλα—Μάλι Σπάνταριτ, ἵνα καταλάβῃ :

2ον). Ὑφ. 788—Κάλα καὶ 2ον) Μάλι Σπάνταριτ.

Κατὰ τὴν ἐνέργειάν του ταύτην θὰ ὑποστηρικθῇ ὑπὸ τῆς Μοῖρας Σάββα ἀπὸ τῶν θέσεών της. Θὰ ἐπιζητήσῃ τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ δεξιῦ τῆς XV Μεραρχίας. Θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν δεξιὰν ὁχθὴν τοῦ Ἄφου μέχρι τῆς καταλήψεως τοῦ 1ου ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ.

2ον). Ἀπόσπασμα Σινιώρη (Δ/σις 13ου Συν/τος, I/13 Τάγμα, Τάγμα Μαντούκου καὶ Μοῖρα Σάββα, μεῖον οὐλαμός).

Θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν δεξιὰν ὁχθὴν τοῦ Ἄφου, ἀπὸ Τσερεβόντα μέχρι ὑφ. 765 (2 χιλ. δυτικῶς Ἰστορε), συνδεόμενον μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Γιαννακοπούλου εἰς ὑφ. 893 καὶ μετὰ Ἀποσπάσματος Μπομπορίδη εἰς περιοχὴν Τσερεβόντα. Νὰ τηρήσῃ τὸ ἕτερον τῶν ταγμάτων συγκεντρωμένον εἰς Βερζιέζια, ἵνα δύναιται :

1ον). Ἐν ἐνδοτικῇ περιπτώσει καὶ τῇ δ/γῇ τῆς Μεραρχίας νὰ διαπεραιωθῇ δυτικῶς Ἄφου καὶ ἐνεργήσῃ ἐν τῇ κατευθύνσει Μπονζούκι—Μάλι Σπάνταριτ, ὑποστηρικόμενον κατὰ τὴν ἐνέργειάν του ταύτην ὑπὸ τῆς Μοῖρας Σάββα.

2ον). Νὰ δύναιται νὰ συντρέξῃ ἐνδεχομένως τὸν ἀγῶνα τοῦ Ἀποσπάσματος Γιαννακοπούλου.

3ον). Ἀόσπασμα Γιαννακοπούλου. Ἐνισχυθὲν καὶ δι' οὐλαμὸς τῶν 75 τῆς Μοῖρας Σάββα, ἐξακολουθεῖ ἔχον τὴν αὐτὴν ἀποστολὴν, ὡς ἡ δ/γῇ ἐπιχειρήσεων ὑπ' ἀριθμ. 12.

4ον). Ἡ XI Ὁμάς Ἀναγνωρίσεως. Εἰς περιοχὴν Ρέντεσι—Γκράντεσο ὡς ἐφεδρεία τῆς Μεραρχίας, με ἐνδεχομένην ἀποστολὴν : 1ον). Ἐνισχύσεως τοῦ Ἀποσπάσματος Γιαννακοπούλου 2ον) Διαπεραιώσεως δυτικῶς Ἄφου.

III. Ἐκτέλεισις.

Συμπλήρωσις τῶν ἀπαιτούμενων ἀναγνωρίσεων ἐντὸς τῆς 16ης Ἰανουαρίου. Δυνατότης ἐκδήλωσεως τῶν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν ἀπὸ πρωίας 17ης Ἰανουαρίου.

Σύνδεσμοι—Διαβιβάσεις :

α) Σταθμοὶ Διοικήσεως.

Ὡς ἐν τῇ ὑπ' ἀριθμ. 12 δ/γῇ ἐπιχειρήσεων πλὴν τοῦ Ἀποσπάσματος Μπομπορίδη, ὅστις θὰ εἶναι εἰς Μπολένι καὶ τῆς Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως εἰς Ραντέσι.

β) Τηλεφωνικαὶ Διαβιβάσεις.

Θὰ κατασκευασθῇ ὑπὸ τῆς Μεραρχίας τηλεφωνικὴ ῥαμμὴ ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Τσερεβόντα—Κάλα—Μάλι Σπάνταριτ πρὸς τὸν ἐκάστοτε Σ.Δ. τοῦ Ἀποσπάσματος Μπομπορίδη.

γ) Ὀπτικαὶ Διαβιβάσεις.

Ὀπτικὸν Κέντρον ἀντὶ Βερζιέζια (ὡς πρὸς ὑπ' ἀρ. 12 δ/γὴν ἐπιχειρήσεων), ὁργανωθῇ εἰς Μόλασι.

δ) Πυροτεχνήματα.

Διὰ τὸν σύνδεσμον τοῦ Ἀποσπάσματος Μπομπορίδη καὶ τῆς Μοῖρας Οικονομοπούλου, θὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ Κώδιξ Γ', διὰ δὲ τὸν σύνδεσμον τοῦ αὐτοῦ Ἀποσπάσματος μετὰ τῆς Μοῖρας Σάββα, ὁ αὐτὸς ὡς ἀνω Κώδιξ Γ' μετὰ τὴν διαφορὰν ὅτι αἱ φωτοβολίδες θὰ ἐπαναλαμβάνονται δις εἰς χρονικὸν διάστημα τὸ πολὺ, μέχρις ἐνὸς λεπτοῦ.

V. Ἀνεφοδιασμοί.

Τὰ 27ον καὶ 13ον Συντάγματα, ν' ἀναλάβωσιν ἀντιστοίχως τὸν ἀνεφοδιασμὸν τῶν προσωρινῶς διατεθέντων αὐτοῖς ταγμάτων.

T.T. 235 τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 1941.

Σ Δ η μ ά ρ α τ ο ς

Συν/ρχης Ἰππικῶς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α

(Ἀρχεῖον ΛΙΣ/Φ. 644/ΣΤ/1)

Γενικὸν Στρατηγεῖον
Ἐπιτελεῖον, Γραφεῖον III
Ἀριθμ. Α.Π. 5594

Ὁδηγίαι διὰ τὴν συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Κάρτης 1 : 100.000

Ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὰς ὑπ' ἀριθ. ἀπορ. 5141/6—1—41 ὁδηγίας μου, παρέχω τὰς κάτωθι τοιαύτας διὰ τὴν περαιτέρω συνέχισιν τῶν ἐπιχειρήσεων :

I. Πρώτη φάσις

1ον) Κατὰ ταύτην θ' ἀποβλέψωμεν εἰς τὴν πραγματοποιήσιν τοῦ ὑπολειπομένου εἰσέτι τμήματος τοῦ ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ, τοῦ ὀρισθέντος διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. ἀπορ. 13948/12—12—40 ὁδηγιῶν μου, ἐπὶ σκοπῷ καταλήψεως καὶ ἐξασφαλίσεως τοῦ κόμβου Τεπελενίου.

2ον). Πρὸ τοῦτο :

α). Τὸ Β Σ. Στρατοῦ, ἐνεργοῦν ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Γαρονίν—Γκλάβα—Φράταρι, θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ καταλάβῃ τὴν γενικὴν γραμμὴν Μπούζι—Γκλάβα—Τσοροκιάφι—Παρασμπόαρ, μεθ' ὃ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐλευθέραν χρησιμοποίησιν τῆς ἀμαξιτῆς μέχρι τουλάχιστον Γκλάβα.

Θὰ ἐνεργήσῃ ἐν τῇ κατευθύνσει Μπούζι—Δεμπλάνι, ἐπὶ σκοπῷ ν' ἀπειλήσῃ καὶ νὰ θέσῃ ὑπὸ τὰ πυρὰ του, εἰ δυνατόν πεζικοῦ, τὴν ὁδὸν Τεπελενίου, πρὸς Αὐλῶνα. Ἡ ἐνέργεια αὕτη πρὸς Δεμπλάνι, θὰ ἐκδηλωθῇ τὸ ταχύτερον δυνατόν, ἀφ' ἧς ἐξασφαλισθῇ διὰ τὸ Σ. Στρατοῦ ἐπαρκὴς κάλυψις τοῦ δεξιοῦ του ἐκ τῶν ἀπὸ Β.Δ. κατευθύνσεων.

Τὸ Σ. Στρατοῦ, δέον νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψιν του ὅτι κατὰ τὴν φάσιν ταύτην θὰ πρέπει ἐν συνεχείᾳ καὶ ἐφ' ὅσον τῷ παρουσιάζονται εὐνοϊκαὶ συνθήκαι, νὰ ὠθηθοῦν τόσον ἐν τῇ κατευθύνσει τοῦ Βερατίου, ὅσον καὶ πρὸς Δυσμάς. Ἡ ὠθησις αὕτη, δέον νὰ εἶναι ἀνάλογος πρὸς ἀποτέρας τὰς κατευθύνσεις, τὰ δὲ διὰ ταύτην διατεθησόμενα μέσα, δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι εἰς βάρος τῆς ἐπιτυχίας τῆς πρὸς Δεμπλάνι ἐνεργείας.

β). Τὸ Α' Σ. Στρατοῦ, θὰ ἀκήσῃ ἰσχυρὰν πίεσιν ἐν τῇ κατευθύνσει Νιβίτσα—Σαλάρια, καὶ δέον νὰ εἶναι ἐτοιμον ὅπως ὅταν ἐκδηλωθῇ ἡ πρὸς Δεμπλάνι ἐνέργεια τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, ἐπωφεληθῇ ταύτης καὶ ἐνεργοῦν μετὰ δραστηριότητος, καταλάβῃ τὴν περιοχὴν Σαλάρια καὶ ἀποκόψῃ τὴν ἀπὸ Τεπελένι πρὸς Αὐλῶνα ἀμαξιτήν.

3ον). Διὰ τὴν πραγματοποιήσιν τῶν ἀνωτέρω :

α). Τὸ Β' Σ. Στρατοῦ θὰ συνεχίσῃ τὴν ἤδη ἐν ἐξελίξει ἐνέργειαν του, ἐνισχυθὲν διὰ τῆς V Μεραρχίας καὶ θὰ θέσῃ προοδευτικῶς εἰς τὴν διάθεσίν μου τὴν I Μεραρχίαν, εἰς χώρον καθορισθησόμενον δι' ἐιδικῆς διαταγῆς.

β). Τὸ Α' Σ. Στρατοῦ, θὰ προπαρασκευάσῃ τὴν κατὰ Σαλάρια ἐνέργειάν του καὶ δέον νὰ εἶναι εἰς θέσιν τὸ ταχύτερον νὰ ἀσκήσῃ ἰσχυρὰν πίεσιν ἐν τῇ κατευθύνσει ταύτῃ. Ἡ ἐπιθετικὴ διάταξις τοῦ Πεζικοῦ, δὲν θὰ ληφθῇ εἰμὴ κατόπιν νεωτέρας διαταγῆς. Τὸ Σ. Στρατοῦ νὰ ἀναφέρῃ ποῖος ὁ πρὸς τοῦτο ἀπαιτηθὸσόμενος χρόνος.

Τὸ Α' Σ. Στρατοῦ, δέον νὰ ἔχῃ ὑπ' ὄψιν του ὅτι μετὰ τὴν πραγματοποιήσιν τοῦ σκοποῦ τῆς φάσεως ταύτης, θὰ θέσῃ εἰς τὴν διάθεσίν μου τὴν II Μεραρχίαν Πεζικοῦ.

II. Δευτέρα φάσις.

1ον). Μετὰ τὴν πραγματοποιήσιν τῶν ἀνωτέρω, θὰ ἐπιδιωχθῇ ἡ πρὸς Αὐλῶνα προχώρησις.

α). Διὰ τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ ἐνεργοῦντος ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Σιουσίτσα καὶ κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς Τεπελένι—Αὐλῶν.

β). Διὰ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ, ὑποβοηθούντος τὴν κατὰ μῆκος τῆς ἀμαξιτῆς Τεπελενίου πρὸς Αὐλῶνα προσπάθειαν τοῦ Α' Σ. Στρατοῦ, δι' ἐνεργείας κατὰ μῆκος τῆς δεξιᾶς ὁχθῆς τοῦ Αῶνου, τεινούσης μέχρι τῆς καταλήψεως τῆς περιοχῆς Κρεμενάρα—Κούρα—Κιουρούσι—Φράταρι.

Κατὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην, τὸ Β' Σ. Στρατοῦ θὰ ὠθήσῃ τὴν ἀπὸ Β. καὶ Β.Δ. κάλυψιν του μέχρι τοῦ ὕψους, εἰ δυνατόν, Βερατίου (δυτικὴ ὁχθὴ Ἀφου)—ὄρεινός κόμβος Μπάρι—Γκρεμπέσι.

2ον). Εἰδικαὶ ὁδηγαὶ νὰ ρυθμίσωσι λεπτομερέστερον τὰ τῆς φάσεως ταύτης.

Τὸ Α' Σ. Στρατοῦ νὰ προπαρασκευάζηται διὰ ταύτην βαθμιαίως ἀπὸ τοῦδε, νὰ ἔχῃ δὲ ὑπ' ὄψιν του ὅτι κατὰ τὴν δευτέραν ταύτην φάσιν, θὰ τεθῇ εἰς τὴν διάθεσίν του ἡ IV Μεραρχία Πεζικοῦ.

III. Τὸ ΤΣΔΜ κατὰ τὸν ἀνωτέρω χρόνον τῶν δύο φάσεων καὶ ἀναλόγως τῶν ἐν χρόνῳ δυνατοτήτων του, θὰ ἐπιδιώξῃ ἐπιχειρήσεις, τόσον ἐν τῷ τομεῖ Πόγραδετς, ὥς καὶ ἐν τῇ κοιλάδι Τομορίτσα, ὡς αἱ εἰδικαὶ περὶ τούτων διαταγαί.

Αἱ τελευταῖαι αὗται ἐπιχειρήσεις τῆς κοιλάδος Τομορίτσα, θὰ συντονισθῶσιν ἐν καιρῷ μετὰ τῶν τοιούτων τοῦ δεξιοῦ τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ δι' εἰδικῶν διαταγῶν.

IV. Αἱ Μ. Μονάδες, δεόν νὰ ἔχωσιν ὑπ' ὄψιν ὅτι, ἀνεξαρτήτως τῶν ὀριζομένων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν, ἐδοῦνται περιπτώσεις ἀδυναμίας τοῦ ἐχθροῦ θὰ πρέπει νὰ γίνωνται πάντοτε ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως διὰ τὴν βαθύτεραν προχώρησιν, ἔστω καὶ ἂν γειτονικῇ Μ. Μονάς εὐρίσκειται ἐν καθυστέρήσει διὰ τὴν κατάληψιν ὀρισθέντος ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ, λαμβανομένων ἐννοεῖται τῶν ἀναγκαιούντων μέτρων ἀσφαλείας.

V. Αἱ Μ. Μονάδες θὰ μὲ τηρῶσιν ἐνήμερον τῶν προθέσεων των καὶ τῶν σχεδίων των ἐνεργείας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀνωτέρω.

Τ/197 τῇ 25 Ἰανουαρίου 1941

Ἄ. Παπάγος

Ἀρχιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 642/A/2 Σελ. 55)

Α' Σῶμα Στρατοῦ.

Ἐπιτ. Γραφεῖον III.

Α.Π. 94/2085.

Ἐπείγουσα—Ἀδσ τηρῶς ἀπόρρητος
Προσωπικῇ

Σ.Δ.18η Ἰανουαρίου 1941

Τὸ Α' Σῶμα Στρατοῦ πρὸς τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον

«Προθέσεις καὶ προτάσεις»

I. Τὸ Σ.Στρατοῦ μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Κορβέλεσι (Μπούζαε Σεφὲρ Ἀγαϊτ—Μάι Σπάτ—Σκίβοβι—Πηλιούρι), ἐπεδίωξε : Δι' ἐνὸς ἐσωτερικοῦ ἐλιγμοῦ πρὸς Σαλαρία, νὰ ἀρθῇ ἐπ' αὐτῆς ἀποκόπτων ἀπ' αὐτὰς τὰς δυνάμεις νοτίως Ἀῶν καὶ ἀνατολικῶς Σαλάρια. Δι' ἑτέρου εὐρύτερου ἐλιγμοῦ κατὰ τὴν κοιλάδα Σουσίτσα, νὰ λάβῃ τὴν ἐπαρὴν μετὰ τῆς τοποθεσίας Λογκόρα, παραπαρασκευάζον τὴν κατὰ μήκος τῆς κοιλάδος ταύτης ἀποφασιστικὴν ἐνέργειαν πρὸς Αἰλῶνα.

II. Ἀμφότεραι αἱ ἐπιδιώξεις αὗται, δὲν ἤχθησαν εἰς τοὺς ἀντικειμενικοὺς των σκοπούς, ἀφ' ἐνὸς μὲν καὶ κυρίως λόγω τῆς ἐνσκηφάσης χιονοθύελλης ἢ ὅποια σχεδὸν ἐξεμυδένησε τὴν ἐπιθετικὴν ὁρμὴν τῶν Μονάδων καὶ δὲ τῆς IV Μεραρχίας, ἀγωνισθείσης ἐπὶ λίαν ὀρευνῶν καὶ διακεκομμένων περιοχῶν, ἀφ' ἑτέρου δέ, διότι ὁ ἐχθρὸς ἀντιληφθεὶς τὴν σημασίαν καὶ τὸ ἐπικίνδυνον ἀμφοτέρων τῶν κατευθύνσεων τούτων, ἐνίσχυεν ἐπείγοντως ταύτας διὰ νέων μεγάλων δυνάμεων.

III. Ἡ ἀδυναμία ἐξ ἄλλου, λόγω διαφόρων δυσχερειῶν, τοῦ Β' Σ.Στρατοῦ νὰ ὠθηθῇ πρὸς τὸν ἀντικειμενικὸν του σκοπὸν (ὕψωματα βορείως Τεπελένι), δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς ἀνατολικῶς Δρίνου ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ Σ.Στρατοῦ, τοῦ ἐχθροῦ ὁργανώσαντος ἰσχυρὸν προγεφύρωμα Ν. Ἀῶν, τοῦθ' ὅπερ ἐπέβαλλε καὶ ἐπιβάλλει τὴν διάθεσιν ὁλοκλήρου σχεδὸν τῆς II Μεραρχίας εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην.

IV. Διὰ τὴν περίπτωσιν συνεχίσεως τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Αἰλῶνα καὶ πρὸ τῆς ἐκδηλώσεως τῆς ἐνεργείας ταύτης ἐπὶ τοῦ μετώπου ἡμῶν, ἐπιβάλλεται κατὰ τὴν γνώμην τοῦ Σ.Στρατοῦ ἢ πληρῆς ἐκκαθάρσις τῆς περιοχῆς Τεπελενίου καὶ ἀνατολικῶς, τοῦθ' ὅπερ ὡς ἔχει σήμερον ἢ κατὰστάσις, δύνανται νὰ ἐπιτευχθῇ διὰ τῆς προωθήσεως τοῦ Β' Σ.Στρατοῦ εἰς τὸν ἀντικειμενικὸν του σκοπὸν, τῆς κατευθύνσεως ἡμῶν πρὸς Σαλάρια, ἐνισχυθείσης σημαντικώτατα

ὕπὸ τοῦ ἐχθροῦ, ὥστε σήμερον τοῦλάχιστον νὰ ὑπάρχῃ ἰσορροπία δυνάμεων μεταξὺ ἡμῶν καὶ ἐκ-
ἐκείνου, ἐντατικώτατα ἐπιπροσθέτως ἐνισχύοντος τὴν ἀμυντικὴν του ὀργάνωσιν.

Ἡ τοιαύτη προώθησις τοῦ Β' Σ.Στρατοῦ, ἐξοικονομοῖ εἰς τὸ Σ.Στρατοῦ ἡμῶν δόλοκληρον
τὴν II Μεραρχίαν.

Ἀκολουθῶς, συντονισμένη ἐνέργεια ἀμφοτέρων τῶν Σωμάτων Στρατοῦ, θέμει ἀποφέρει
λίαν σημαντικὰ ἀποτελέσματα, τῆς κατευθύνσεως Β' Σ.Στρατοῦ ἐξελισσομένης διὰ χαμηλῶν ὑψῶν
καὶ ἀπειλούσης τὴν ἀποκοπὴν τῆς συμπτύξεως τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων Ν. Ἀώου.

V. Τὸ Σ.Στρατοῦ διὰ τὴν περίπτωσιν συνεχίσεως τῶν ἐπιθετικῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Ἀδλῶνα
παρατείνεται τῆς V Μεραρχίας ὑπὲρ τοῦ Β' Σ.Στρατοῦ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι τοῦτο θὰ πρέπει
πρὸ πάσης ἡμῶν ἐνεργείας πρὸς Ἀδλῶνα νὰ καταλάβῃ τὸ θῦμα Γκλάβα καὶ τὰ νοτιοδυτικῶς
τούτου μέχρις Ἀώου ἀντερείσματα καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ συντονίσῃ μεθ' ἡμῶν τὴν ἐνέργειάν του,
ὑποβοηθοῦν καὶ καλύπτει τὴν πρὸς Ἀδλῶνα ἐνέργειαν ἡμῶν.

Αἱ εἰς τὴν διάθεσιν ἡμῶν Μεραρχίαι μετὰ τῆς IV Μεραρχίας, κρίνονται παρ' ἡμῶν ἱκαναί
ν' ἀναλάβωσι τὴν πρὸς Ἀδλῶνα προσπάθειαν ὑπὸ τὰς ἄνω προϋποθέσεις.

Ὑποβάλλων τὴν παροῦσαν ὑπὸ τὴν κρίσιν ὑμῶν παρακαλῶ, ὅπως εὐαρεστούμενοι διατάξητε.

Γ. Κοσμάς

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 649/A/1 Σελ. 76)

Ε' Σῶμα Στρατοῦ

Α.Π. 4401

Γενικὴ Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεως (Μέρος Ιον)

I. Γενικὴ κατάστασις. Ὁ ἐχθρὸς φαίνεται κατέχων κατὰ τὸ μᾶλλον ἰσχυρῶς τὴν
γενικὴν γραμμὴν Σιράκ Ἀδχένος Σιρακούτ μεταξὺ Ἄφου καὶ Τομόρου, τὴν στενωπὸν Σκίμαρι
εἰς τὴν κοιλάδα Τομορίτσα καὶ τὴν γραμμὴν 1114—Κόμγανιτ—1453—Πουπάτι—βορείως Δέ-
βολη, μετὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἤττον συνεχῇ φράκτῃν συρματοπλέγματος.

II. Αποστολὴ τοῦ Σ.Σ.

Νὰ ἐπιχειρήσῃ νὰ προωθηθῇ ἐν τῇ κοιλάδι Τομορίτσα, ποταμοῦ, ἐπὶ σκοπῷ ὅπως καλυπτό-
μενον ἐπαρκῶς ἐν τῇ κοιλάδι ταύτῃ ἀπὸ τῶν ἐκ Βορρᾶ κατευθύνσεων, θέσῃ χεῖρα ἐπὶ τοῦ ἀδχένος
Ντάρδας. Μετὰ τὴν πραγματοποιήσιν τῶν ἀνωτέρω καὶ κατόπιν διαταγῆς α). Αἱ μὲν κατὰ τὴν
κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα ἐπιχειρήσεις θὰ συνεχισθῶσι πρὸς Βορρᾶν, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ δι' αὐ-
τῶν ἐπαρκὴς κάλυψις τῶν κατωτέρω ἐνεργειῶν.

β) Αἱ διὰ τοῦ ἀδχένος Ντάρδας ἐνέργεια, θὰ συνεχισθῶσι, ὥστε ἀφ' ἐνὸς μὲν νὰ ἐξασφαλι-
σθῇ σταθερὰ ἀσφάλεια τοῦ ἀδχένος τούτου ἀπὸ Βορρᾶ, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ ἀπειλήσῃσι τὸ Βεράτιον
ἐξ Ἀνατολῶν.

γ) Ἡ μεταξὺ Ἄφου καὶ Τομόρου ἐνέργεια, θὰ ἀποβλέπῃ διὰ τῆς προόδου της νὰ ἐνισχύσῃ
τὴν κατὰ τοῦ Βερατίου ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Ν.Α. ἀπειλήν.

Κάλυψις τοῦ Ρ' Σ.Στρατοῦ

III. Ὅρια Ζώνης Ἐνεργείας:

Ἀριστερόν: Ὁ Βερατιανὸς (Ἄφός).

Δεξιόν. Ἀμετάβλητον (Λιμπονίκου)—Ροῦς Δέβολη—Στρέλτζα—Σιάλιες—Μπόσκο—Σάρρα
Γκράμποβα—1837—Λοόκοβα—Γκαρονίτσε, ἅπαντα εἰς Γ' Σ.Στρατοῦ.

IV. Συμπληρωματικὰ Μέσα

Ἀπόσπασμα XI Μεραρχίας (Συγκρότημα Γιανακοπούλου) μεταξὺ Ἄφου καὶ Τομόρου ἐκ
4 ταγμάτων καὶ μοίρας πυροβολικοῦ.

V. Ἰδέα Ἐνεργείας :

Νοτίως Δέβωλη.

α) Φάσις. Ἰσχυρὰ ἐπίθεσις ἐν τῇ κοιλάδι Τομορίτσα, μετὰ κυρίαν προσπάθειαν ἐν τῇ κατευθύνσει Βιζιάνι—Γιάντσια καὶ δι' ἑλιγμοῦ ἀπὸ τῶν πλευρῶν ἰδίᾳ Β.Α. κλιτύων Τομόρου, μετὰ σύγχρονον δραστηρίαν ἐνεργεῖαν ἐν τῇ κατευθύνσει Νοβάνι—Καπινόβα—Ντρένοβα—Βεράτιον πρὸς περισχεῖσιν τοῦ Τομόρου ἐκατέρωθεν, ἀποκόλλησιν τοῦ ἐχθροῦ ἐκεῖθεν καὶ κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς Καλιούτσι—Πολίτσανι—Καπινόβα (δυτικῶς Τομόρου)—ἀντίρρισμα 972 (βορείως Στάνι—Ντάρδες) Κισσές—Σενμερδένι (βορ. Τομόρου).

Μεταβλητὴ α' Φάσις.

Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἔχει καταληφθῇ ὑπὸ τῆς Χ Μεραρχίας ἡ γραμμὴ Ρόμασι—Βιζιάνι—Τεκέ, ὡς ἡ ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 4226/26—1—41 διαταγὴ μου ἐν τῇ κοιλάδι Τομορίτσα.

Κυρία προσπάθεια ἐν τῇ κατευθύνσει 1732—Κισλίτσα (1736)—Σενμερδένι καὶ ἑλιγμὸς ἐκ τῶν Β.Α. κλιτύων Τομόρου, ἐν τῇ κατευθύνσει Τρέμπελ—Ρόμασι—Ντάρδα, μεθ' ὅ :

Μετατόπισις τῆς κυρίας προσπάθειας πρὸς Βιζιάνι—Γιάντσια καὶ ἀριστερά.

β' Φάσις. Μετὰ τὰς ἀναγκαῖας μετατοπίσεις πυρ/κοῦ ἀλλὰ τὸ ταχύτερον δυνατόν, δραστηρίᾳ συνέχευσις τῶν ἐνεργειῶν ἐπὶ τῶν αὐτῶν κατευθύνσεων πρὸς κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς. Βερτόπι—Ντρένοβα—Στάνι—Ντάρδες (δυτ. Τομόρου)—Στάνι—Ντάρδες—Ντάρδα—Φέρραι—Τσακάλι—Τάντσι—Μπρεσνίκου—Καλυβάκι—549, ἐπιτρέπουσαν εὐνοϊκὴν ἐξόρμησιν πρὸς Βεράτιον καὶ σχετικὴν ἀσφάλειαν ἀπὸ Β.Α.

γ' Φάσις. Τὸ μὲν τολμηρὰ καὶ ραγδαία ὄθησις ἰσχυρῶν δυνάμεων ἐν τῇ κατευθύνσει Ντάρδα—Βιργίον (Β. Βερατίου), ἐν συνδυασμῷ πρὸς τοιαύτην ἐκ κατευθύνσεως Ντρένοβα—Βεράτιον, πρὸς ταχείαν κατάληψιν τοῦ ἐν λόγῳ κόμβου συγκατανομιῶν.

Τὸ δὲ δραστηρίᾳ συνέχευσις τῆς πρὸς Β. ἐνεργείας, μετὰ κυρίαν προσπάθειαν ἐν τῇ κατευθύνσει τῆς κυρίας κορυφογραμμῆς Τσακάλι—Τσουκαράβα—Δραγκότι πρὸς κατάληψιν τῆς γενικῆς γραμμῆς Ὀργιάνα (Β. Βερατίου)—Κρέκζα—Τσουκαράβα—656—Νάρτα (συμβολὴ Τομορίτσα—Δέβωλη).

Δυνατότης ταχείας ἐκμεταλλεύσεως κατὰ τὴν ἀνωτέρω κορυφογραμμὴν Γιάντσια—Δραγκότι ἂν παρουσιασθῇ εὐκαιρία καὶ ἀτοκοπὴ τῶν Β. Ἐλβασάν πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ Δέβωλη συγκατανομιῶν τοῦ ἐχθροῦ.

Βορείως Δέβωλη.

Ἐνεργὸς ἄμυνα.

Ἐκμετάλλουσιν πάσης εὐνοϊκῆς εὐκαιρίας πρὸς προώθησιν ἐν τῇ κατευθύνσει Κόμγια—Κουνόρα—Τερβόλι.

VI. Διὰ ταξίς Ἀποστολαί.

α) Συγκροτήματα Γιαννακοπούλου :

Καλύπτει διαρκῶς τὸ δεξιὸν τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ κατὰ μῆκος τοῦ Ἄφου καὶ τηροῦν στενὸν μετ' αὐτοῦ σύνδεσμον, ὡς καὶ τοιοῦτον δεξιὰ μετὰ τῆς XVI Μεραρχίας, θὰ ἐπιτεθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει Ντομπρούσια—Νοβάνι—Καπινόβα—Ντρένοβα—Βεράτιον, ὅπως περισχεῖσιν τὸν Τόμορον ἀπὸ Ν.Δ., καταλάβῃ τὴν γραμμὴν Καλιούτσι—Καπινόβα (α' φάσις) καὶ καλύψῃ τὰς διαβάσεις Σιρακούτ, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ εὐνοϊκὸς μετὰ τῆς XVI Μεραρχίας σύνδεσμος. Ἡ ἐνεργεία του αὕτη θὰ ὑποβοηθηθῇ δι' ἐνεργείας Ἐποσπάσματος τῆς XVI Μεραρχίας ἐν τῇ κατευθύνσει Οὐϊανικότ 2019.

Ἔτιθαι θὰ συνεχίσῃ τὴν ἐνεργείαν του καὶ ἀφ' οὗ καταλάβῃ τὴν γραμμὴν Βερτόπι—Ντρένοβα—Στάνι—Ντάρδες (β' φάσις), θὰ ἡ ἔτοιμον νὰ ἐκχυθῇ δραστηρίως ἐπὶ τῆς κατευθύνσεώς του, ἐπιζητοῦν, τὸ μὲν νὰ θέσῃ τὸ ταχύτερον ὑπὸ τὰ πυρ/κοῦ του τὴν ἀμαξιτὴν Βεράτιον—Κλεισούρα καὶ ὑποβοηθήσῃ τὴν προχώρησιν ἐκ τοῦ ἀχένος τῆς Ντάρδας πρὸς Βεράτιον (Β. Βερατιανού) τῶν δυνάμεων τῆς XVI Μεραρχίας ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς ὁποίας καὶ θὰ ὑπαχθῇ.

β) XVI Μεραρχία (Συν/μα Πεζικοῦ).

Ἐπιτιθεμένη ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Λιέσκοβα—Ρόμασι—Ντάρδα, ν' ἀποκολλήσῃ τὸν ἐχθρὸν τῶν Β.Α. κλιτύων τοῦ Τόμορου καὶ νὰ θέσῃ τὸ ταχύτερον πῶδα ἐπὶ τοῦ ἀχένος τῆς Ντάρδας, καταλαμβάνουσα διαδοχικῶς τὰς γενικὰς γραμμὰς :

1) Ἀντίρρισμα Β. Στάνι—Ντάρδες—972—Κισσές.

2) Στάνι—Ντάρδες—Ντάρδα—Φέρραι—Τάντσι—Μπρεσνίκου. Μεθ' ὅ, τὸ μὲν νὰ ἀθήσῃ τολμηρῶς ἰσχυρὸν ἀπόσπασμα ἐν τῇ κατευθύνσει Ντάρδα—Βέργιον, ἐπιζητοῦσα ἅμα τὸν σύνδεσμον καὶ τὸν συνδυασμὸν τῆς ἐνεργείας μετὰ τοῦ ἐν τῇ κατευθύνσει Καπινόβα—Νντερόβα—Βερατίον ἐνεργοῦντος Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου, ὅπερ θὰ ἀναλάβῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς, ὡς τοῦτο

φθάση ἐπὶ τῆς γραμμῆς Βεργόπου—Ντερένοβα—Στάνι—ι—Ντάρες, τὸ δὲ νὰ ολοκληρώσῃ δραστηριῶς τὴν κατάληψιν τοῦ κόμβου Νίσντσι καὶ γίνῃ κυρία τῆς γραμμῆς Κρέζα—Τσουκαράβα, πρὸς ἐξασφάλισιν ἀπὸ πάσης ἐκ Βορρά ἀπειλῆς τῶν πρὸς Βιργιον καὶ Βεργάτιον δυνάμεων τῆς. Ἔτι νὰ ᾖ ἐτοιμον νὰ στρέψῃ ταχέως τὸν δγκον τῆς κατὰ τὴν κορυφογραμμὴν Γιαννιτσά—Δραγκότι καὶ νὰ ἐκμεταλλευθῇ κατὰ ταύτην πᾶσαν τυχόν παρουσιασθησομένην εὐκαιρίαν, εἰσδύουσα δσον τὸ δυνατόν βαθύτερον πρὸς Βορρᾶν.

Ἡ Μεραρχία ἀρχικῶς καὶ μέχρι καταλήψεως ὑπὸ τοῦ Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου τῆς γραμμῆς Πολίτσανι—Καρίνοβα, νὰ διαθέσῃ πλαγιοφυλακὴν δυνάμειν τουλάχιστον τμήματος Πεζικοῦ, εἰ δυνατόν καὶ πυρ/χίας, πρὸς ἀπαγόρευσιν εἰς τὸν ἐχθρὸν τῶν διαβάσεων Οὐδιάνικον καὶ Ζαλόσγνιας καὶ ἀποτροπὴν πάσης ἀπειλῆς κατὰ τῶν πλευρῶν, ἢ τῶν νώτων τῆς τε Μεραρχίας καὶ τοῦ Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου.

Ἡ ἀνωτέρω πλαγιοφυλακὴ κατὰ τὴν α' φάσιν νὰ ὑποβοηθήσῃ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου πρὸς Νόβανι—Μπάρκου Λάσι, ἐν συνδέσμῳ μετ' αὐτοῦ διὰ ταυτοχρόνου ἐπιθετικῆς ἐνεργείας τῆς ἐν τῇ κατευθύνσει Οὐδιάνικου—2019.

Μεθ' ὃ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Μεραρχίας.

γ) Χ Μεραρχία (Συν/μα πεζικοῦ καὶ μοῖρα πυρ/κοῦ):

Ἐπιτιθεμένη ἐν τῇ γενικῇ κατευθύνσει Κόνιτσα—Τεκά—Καλιβάκι—Καλιότι καὶ καλύπτουσα διαρκῶς τὸ δεξιὸν τῆς XVI Μεραρχίας καὶ τὴν ἰδίαν τῆς διάταξιν, ἀπὸ τῆς κοιλάδος τοῦ Δέβολου κατὰ τὴν κορυφογραμμὴν Σενμέρδεσι—Νάργα, νὰ καταλάβῃ διαδοχικῶς τὴν γενικὴν γραμμὴν:

1). Κίσσεσ—Σενμέρδεσι.

2). Καλιβάκι—529.

3). Τσουκαράβα—656—Τσίμμε—Νάργα.

Νὰ ἐπιζητήσῃ σὺν τῇ προωθήσει τῆς, διὰ πυρῶν, ἐνδεχομένως καὶ δι' ἐλιγμοῦ, ἐξάρθρωσιν τῆς Β. Δέβολου ἐχθρικῆς διατάξεως καὶ νὰ ἐκμεταλλευθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει τῆς πᾶσαν τυχόν παρουσιασθησομένην εὐκαιρίαν.

δ) Βορείως Δέβολου—Ἀπόσπασμα Χ Μεραρχίας διὰ συν/τος πεζικοῦ καὶ μοίρας πυρ/κοῦ ὑπὸ τὸν Δ/τὴν Πεζ. Χ Μεραρχίας.

Ἐνεργὸς ἀμυνα καὶ ζωηρὰ ἀπασχόλησις τοῦ ἐναντι ἐχθροῦ.

Κάλυψις τοῦ δεξιοῦ τοῦ Σ.Στρατοῦ καὶ σύνδεσμος μετὰ τοῦ Γ' τοιοῦτου.

Ἐπιζητήσεις πάσης εὐνοϊκῆς εὐκαιρίας, παρουσιασθησομένης, εἴτε ἐκ τῆς προχωρήσεως τῆς Χ Μεραρχίας Ν. Δέβολου, εἴτε ἐκ προωθήσεως δεξιὰ τοῦ Γ' Σ.Στρατοῦ κατὰ τὴν κορυφογραμμὴν Μνήμα Γράας—1148—1837—Λουκόβα, πρὸς κατάληψιν τῆς κορυφογραμμῆς Πουπάτι—Κόμγια—νιτ—Ταραγκίνα καὶ προώθησιν τῆς διατάξεώς του ἐν τῇ κατευθύνσει, Κόμγια—νιτ—Κονόρα (1321) Τερβίλα (1280), τουλάχιστον μέχρι τῆς χαράδρας Λιούμι Βόρτσες.

VII. Ὅρεα ζωνῶν ἐνεργείας.

Μεταξὺ Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου καὶ XVI Μεραρχίας ἡ κορυφογραμμὴ 2019—2400—2480 εἰς τὴν XVI.

Μεταξὺ τῆς XVI Μεραρχίας καὶ Χ Λιέσνοβα—1020—488—Ντούμπερας—Τσουκρά—Β,Α (1941), ἅπαντα εἰς τὴν XVI.

Μεταξὺ Χ καὶ Ἀποσπάσματος, Ροῦς Δέβολου.

VIII. Συμπληρωματικὰ μέσα.

Εἰς τὴν XVI Μεραρχίαν τὰ ἐν τῇ ζώνῃ τῆς τμήματα τῆς Χ Μεραρχίας μέχρι ὑπερβάσεώς των, ὅτε θὰ ἐπανέλθωσιν εἰς τὰς ὁργανικὰς τῶν Μονάδας.

IX. Ἐφεδρεῖαι.

Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς XVI Μεραρχίας, νῦν ἐφεδρεία τοῦ ΤΣΔΜ, τελικῶς εἰς περιοχὴν Ζερέτσι—Ροσοβέρι—Βαρθάρα—Γκόπεσι—Κάτω Μόνγκιτσα, ἐτοιμον ἵνα ἐνισχύσῃ τὰς πρὸς τὴν κοιλάδα Τομορίτσα δυνάμεις ἢ τὰς βορείως Δέβολου τοιαύτας.

X. Πυροβολικόν.

Ἀντιπυρ/κόν, ἀπρόοπτοι στόχοι μερίμνη τῶν Μεραρχιῶν καὶ τῶν Συγκροτημάτων.

Ἀμοιβαίαι ὑποστηρίξεις:

Κατὰ τὴν μεταβλητὴν τῆς α' Φάσεως (ὡς ἡ ἐπ' ἀρ. ΑΠ. 4226/26—1—1941 διαταγὴ μου, πρὸς μοίρας πυρ/κοῦ τῆς XVI ἐπ' ὠφελεία τῆς Χ κυρίως ἐπὶ Ν.Δ. κλιτύων Κόνιτσας (1736) καὶ πρὸς τουλάχιστον πυρ/χίας τοῦ Β. Δέβολου ἀποσπάσματος ἐπὶ Β. κλιτύων 1736.

Κατὰ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις καὶ φάσεις, τὸ μείζον μέρος τοῦ πυρ/κοῦ τῆς Χ Μεραρχίας νὰ δύναται νὰ ἐνισχύσῃ τὴν XVI Μεραρχίαν.

Τρόποι ἐνεργείας :

Διαδοχικοὶ βομβαρδισμοί, συγκεντρουμένου τοῦ μεγίστου τῶν μέσων πυρὸς ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶν σημείων τῶν κατευθύνσεων κυρίας προσπαθείας τῶν ἀποτελούντων τὴν κλειδα τῆς ἐχθρικής τοποθεσίας.

XI. Ἰππικόν :

Αἱ Ο.Α. τῶν Μεραρχιῶν θὰ κινηθῶσι τῇ διαταγῇ μου πρὸς Γκούρι—Πρέρ, ἐτοιμαὶ ἐκεῖθεν νὰ ἐνεργήσωσι πρὸς τὴν κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα τῇ διαταγῇ μου.

XII. Μηχανικόν :

Διευθέτησις καὶ συντήρησις τῶν συγκοινωνιῶν, κυρίως τοῦ ὁξονος Μαλίαι—Ποπσίστι—Ζερέτσι—Γκούρι—Πρέρ—κοιλάδα Τομορίτσα, ὡς εἰδικαὶ διαταγαὶ μου.

XIII. Ἐκτέλεσις.

Ἡ ἡμέρα Η καὶ ἡ ὥρα Ω τῆς ἐπιθέσεως, ὁρισθήσονται δι' εἰδικῆς διαταγῆς μου πρὸ 48 ὥρου τοῦλάχιστον.

Τῆς ἐπιθέσεως θὰ προηγηθῇ σφοδρὰ προπαρασκευὴ πυρ/κοῦ, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ἐξαρθρώσεως τῶν ἐχθρικῶν ἀντιστάσεων καὶ ἐξουδετερώσεως τοῦ συστήματος πυρῶν τοῦ ἀντιπάλου.

Ἡ διάρκεια τῆς προπαρασκευῆς δὲν θὰ ὑπερβῇ τὰ 30' ἐκτὸς τῆς τοιαύτης τῆς ὁρισθείσης διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. ΑΠ.4226/26—2—41 διαταγῆς μου πρὸς τὴν Χ Μεραρχίαν.

Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς προπαρασκευῆς καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν ταύτης, τὰ τμήματα τῆς ἐπιθέσεως, ἐπωφελοῦμενα θὰ στενεύσωσι τὴν ἐπαφὴν μέχρι τῆς ζώνης ἀσφαλείας τῶν βολῶν, ἐτοιμα νὰ ἐξορμήσωσι ἐπὶ τῶν ἐχθρικῶν ἀντιστάσεων, ὅμα τῇ ἄρσει τῆς προπαρασκευῆς.

Τὰ τμήματα τῆς ἐπιθέσεως, νὰ ᾄδωσι ἐφωδιασμένα διὰ ψαλλίδων κοπῆς συρματοπλεγμάτων πρὸς ἀποκοπὴν τῶν φρακτῶν συρματοπλέγματος τοῦ ἀντιπάλου.

XIV. Σταθμοὶ Διοικήσεων.

Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου : Εἰς Μόλασι, εἰτα Νοβάνι, μεθ' ὃ Καπίνοβα καὶ εἰτα Ντρένοβα.

XVI Μεραρχίας : Λιέσκοβα, Ποστενάνι, μεθ' ὃ Ρόμασι.

X Μεραρχίας : Βρέτσκα, μεθ' ὃ Σκίμαρι.

Ἀποσπάσματος Χ Μεραρχίας : Ἄνω Μογκλίτσα, μεθ' ὃ Σιναμπρέμτια.

Β' Σ.Σ. 1ον Κλιμάκιον—Ποπσίστι, μεθ' ὃ Λέσκοβα. 2ον Κλιμάκιον Μπιράν, μεθ' ὃ Νικολάρα.

Σ.Δ. 8 Φεβρουαρίου 1941

Δ. Δεμέστιχας

Ἀντιστράτηγος

Διοικητῆς τοῦ Ε' Σ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

(Αρχείον ΔΙΣ Φ. 646/Α/238),

Μονάς 501 (Β' Σώμα Στρατού)

Επιτελείον. Γραφείον ΙΙΙ

Αριθμ. Α.Π. 6491

Αύστηρως απόρρητος—Προσωπική

Γενική διαταγή

I. Αι προσεχείς επιχειρήσεις του Σ. Στρατού θα εξελιχθούν ως κάτωθι :

II. Όρια ζωνών μεταξύ των Μεραρχιών.

α) Μεταξύ XI και XV Μεραρχιών το ήδη υπάρχον, ήτοι, Briste, Niscizza, ύψοδ. 955, ύψοδ. 931 Thtepeli, Vocoroli (άπαντα εις XI Μεραρχίαν).

β) Μεταξύ XV και I Μεραρχίας το ήδη υπάρχον ήτοι χωρίον Caizza-Bregu-i-Sialesit, Sialesi (άπαντα εις την XV Μεραρχίαν).

γ) Μεταξύ I και V Μεραρχίας ύψοδ. 1514 (έπι Trebesines) 2 χιλ. N.A Arza di Sopra (εις την I Μεραρχίαν), , Potgorani, Togliari (άμφότερα εις την V Μεραρχίαν).

III. Δυνάμεις και αποστολαί:

XI Μεραρχίας : 50ον Σ.Π. μείον τάγμα και 12ον Σ.Π. μείον τάγμα, (Τò ΙΙ/13, ή I Μεραρχία να επιδιώξη τò ταχύτερον να θέση εις διάθεσιν XI Μεραρχίας).

2. Μοίρας όρειβατικού πυροβολικού.

Αποστολή : Έξασφάλις της κατεχομένης τοποθεσίας. Έπιδιώξις καταλήψεως του αχένος Θερεπέλι, μόνον έν στενῷ συνδέσμῳ μετά της XV Μεραρχίας και έφ' όσον ή XV θα έκτελέση την κατά Boscheto ένέργειαν.

XV Μεραρχίας : Δυνάμεις. Αι δυνάμεις της Μεραρχίας. Ένισχύεται διά των ΙΙ/7 και ΙΙΙ/51, άτινα θα συγχωνευθώσιν εις τμήματά της προς αναπλήρωσιν των άπωλειών. Πυροβολικόν, τò ήδη εις αυτήν διατεθειμένον.

Αποστολή: Τήρησις του κατεχομένου εδάφους. Ανάληψις επιθετικών ενεργειών μικρού βάθους (Boscheto), μόνον εάν υπάρχη λόγος διά την άνευ άπωλειών τήρησιν του κατεχομένου εδάφους.

Η Μεραρχία, να έχη υπ' όψει της ότι επί του παρόντος, πλην των άνω ενισχύσεων δέν δυνάμεθα να διαθέσωμεν άλλας.

I Μεραρχία : Δυνάμεις. Αι δυνάμεις της Μεραρχίας πλην Ι/7 και ΙΙΙ/2 εις Συγκρότημα Δημοκωστούλα. Επί πλέον τò 43ον Σ.Π. εις περιοχήν Bali, Psari και μία μοίρα όρειβατικού πυροβολικού της V Μεραρχίας.

Αποστολή : Έξασφάλις τῇ κατεχομένης γραμμῆς. Εκτέλεσις επιθετικῆς ενεργείας προς όλοκληρώσιν Monastero, αχένος Shisicout, χωρίων Arzaz, μετά πλήρη προετοιμασίαν της ενεργείας υπό της Μεραρχίας και την μελέτην ότι ή καταληφθησομένη γραμμή θα εξασφαλισθῇ υπό των δυνάμεων της Μεραρχίας, πλην του 43ου Σ.Π. και χωρίς να αναμένῃ συντόμως άλλην ενίσχυσιν. Περὶ τούτου ν' αναφέρῃ ειδικῶς ή I Μεραρχία. Δι' απόκρουσιν τυχόν έχθρικών διεισδύσεων από 1514 και νοτίως προς Ανατολάς τμήμα να υπάρχη εις περιοχήν Ciozoguni, Podgorani.

V Μεραρχία : 1ον) Αι δυνάμεις της Μεραρχίας, μείον 43ον Σ.Π. και μοίρα όρειβατικού πυροβολικού εις την διάθεσιν της I Μεραρχίας, να ανακαλέση την πυρ/χίαν της άλλης μοίρας από περιοχήν I Μεραρχίας.

2ον) Τò Συγκρότημα Κλεισούρας.

3ον) Τò 44ον Σ.Π., έχον την δοθείσαν εις αυτό αποστολήν διά της Α.Π. 6464/6—2—41 διαταγῆς μου. Δέν δύνатаι ή Μεραρχία να τò χρησιμοποιήσῃ δι' άλλην αποστολήν άνευ της έγκρίσεως του Σ.Σ.

Αποστολή V Μεραρχίας : α) Έξασφάλις της τοποθεσίας της Μεραρχίας.

β) Έξασφάλις της αντιαρματικῆς άμύνης Κλεισούρας.

γ) Βολή πυροβολικού κατά του έχθρου του έναντι της ΙΙ Μεραρχίας ως υπ' αριθμ. 6490/7—2—41 ειδική διαταγή του Σ.Σ.

Ο Σ.Α. της Μεραρχίας κατά την κρίσιν της, δύναται να μετασταθμεύσῃ εις Togliari.

IV. Βαρὺ πυροβολικὸν προσηρμοσμένον εἰς τὴν XV Μεραρχίαν: 2 πυροβολαρχίαι 105 μακροῦ, I Μεραρχία: Μία πυροβολαρχία 105, μία πυροβολαρχία 155, μία πυροβολαρχία 85 καὶ μία πυροβολαρχία 155, προωθημένη δι' ἐνέργειαν κατὰ Shisicouι.

V Μεραρχία: Δύο πυροβολαρχίαι τῶν 85, δύο πυρ/χίαι 155 (ἡ μία προσωρινῶς εἰς τὴν I Μεραρχίαν), μία πυροβολαρχία 105, μία πυροβολαρχία 155 (Συν/ρχον Ἀποστολοπούλου) δι' ἐνδεχομένην βοήθην. Κυρία ἀποστολὴ ταύτης πρὸς ὄφελος II Μεραρχίας.

V. Αἱ Μεραρχίαι νὰ λάβωσι σύντονα μέτρα ὁργανώσεως τῆς κατεχομένης τοποθεσίας, ὥστε οὐ μόνον νὰ ἀποκρούωνται εὐχερῶς ἐχθρικοὶ ἀντεπιθέσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ προκαλύπτονται οἱ ἄνδρες ἀπὸ τὰ ἐχθρικοὶ πυρά.

Μεταγενέστεραι τυχόν ἐπιθετικαὶ ἐνέργειαι εἴτε εἰς μέγα εἴτε εἰς μικρὸν βάθος πρὸς βελτίωσιν κατεχομένης ὑπὸ τῶν Μεραρχιῶν τοποθεσίας, δὲν πρέπει νὰ ἐξασκήσωσιν οὐδεμίαν ἐπιρροὴν εἰς τὴν ἀρίστην ὁργανώσιν τῆς κατεχομένης τοποθεσίας.

T.T. 152 7 Φεβρουαρίου 1941. Ὡρα 12η.

Δ. Παπαδόπουλος
Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 681/B/421)

Μονὰς 541 (I Μεραρχία)
Ἐπιτελικὸν Γραφεῖον III
Αριθμ. Α.Π. 5872

Σ.Δ. τῆ 11—2—1941

Γενικὴ Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων.

I. Γενικὴ διὰταξις.

Ἐχθρὸς (ἔρα δελτίον πληροφοριῶν), ὁργανῶνων συνεχῶς τὴν ὑπ' αὐτοῦ κατεχομένην τοποθεσίαν, φαίνεται ἀποφασισμένος νὰ διατηρήσῃ ταύτην ἐπιμόνως.

Δι' ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν εὐρείας ἐκτάσεως, δὲν φαίνεται ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκούντως ἰσχυρὸς, χωρὶς ὅμως ν' ἀποκλείεται καὶ τοιαύτη του ἀπόπειρα.

II. Ἀποστολὴ Μεραρχίας.

Ἰσχυρὰ κατοχὴ καὶ ὁργανώσεις τῆς κατεχομένης ἤδη τοποθεσίας, με' ἰδιάζουσαν σημασίαν εἰς τὰς περιοχὰς ὑφ. 1308—1060 (Τρεμπεσίνας) καὶ τῶν ὑφ. 731—Σόργκ.

Ὁργανώσεις ἀντιαρματικῆς ἀμύνης, ἐναρμητικῆς καὶ παθητικῆς, εἰς βαθείαν γραμμὴν μεταξὺ ἀσθένος Σισικουτ καὶ Χάνι Βινοκάζιτ. Ἐνέργεια ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῆς 600 Μονάδος πρὸς κατάληψιν τοῦ Ν.Δ. πρὸς τὸ 800 ἀντερείσματος, δι' ἀπόκτησιν βάθους εἰς τὴν τοποθεσίαν.

Ἰδιαιτέρως δημιουργία παθητικῶν ἀντιαρματικῶν καλυμμάτων εἰς περιοχὴν ὑφ. 717, 731 ἐν ᾗ περιπτώσει εἶναι δυνατόν νὰ κινήθωσιν ὅπλα ἀπὸ ἀσθένος Σισικουτ διὰ Μοναστέρο πρὸς ὑφ. 717—731.

Ζώνη ἐνεργείας.

Δεξιὸν (B) ὄριον, ὑφ. 757 (1 χιλ. Ν. ὑφ. 800)—χωρίον Μπούμπεσι—Γκλίτζα (ἅπαντα εἰς τὴν 600 Μονάδα).

Ἀριστερὸν (N) ὄριον, ὑφ. 1316 (Τρεμπεσίνας) (ναί)—Ποτγκοράνι (ὄχι).

Δυνάμεις: Ὁργανικαὶ 4ον, 5ον, 16ον (—τάγμα) Συν/τα Πεξικου, I/51 Τάγμα, Ia Μ.Ο.Πυρ/κου.

β) Συμπληρωματικαί: B2 Μ.Π.Π. (—πυρ/χία). Τὰ πνρὰ I Πυρ/χίας 155 καὶ μιὰς πυρ/χίας 85.

Ἀποστολὴ γειτονικῶν μονάδων.

Δεξιὰ (B). Ἡ 600 Μονὰς θέλει ἐξασφαλίσῃ τὸ δεξιὸν τῆς Μεραρχίας, με' ἰδιάζουσαν σημασίαν ἐπὶ τῆς κατοχῆς τοῦ ὑφ. 800.

Ἀριστερά. (N) : Ἡ 1250 Μονάς, θέλει καλύψῃ τὸ ἀριστερόν διὰ κατοχῆς τῆς ἐπολοῖπου κορυφογραμμῆς τῆς Τρεμπεσίνας.

III. Ὁργανώσεις ἀμύνης.

1) Ἰδέα ἐνεργείας : Διατήρησις τοῦ κατεχομένου μετώπου με ἰσχυροτέραν κατοχὴν ἀφ' ἑνὸς τῶν ὑφ. 1308—1060 (ἐπὶ Τρεμπεσίνας) καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ ὀρεινοῦ Συγκροτήματος ὑφ. 717—Σόργκ.

Φράξεις πασῶν τῶν ὁδεύσεων κατὰ πάσης διεισδύσεως κατὰ τὴν κατεύθυνσιν τῶν Β.Α. ἀντερείδων τῆς Τρεμπεσίνας καὶ ἐξασφάλισιν τῆς κατοχῆς τοῦ Κιάφς Λούζιτ.

Δυνατότης πλευροκοπήσεως πάσης ἐχθρικῆς ἐκδηλώσεως κατὰ τὴν κατεύθυνσιν ταύτην.

Συνεχῆς κάλυψις τοῦ ἀριστεροῦ ἀπὸ ὑφ. 1426—ὑφ. 1816.

Ἐξασφάλισις τοῦ δεξιῦ δι' ἰσχυρὰς κατοχῆς τοῦ Μπρέγκου Ραπίτ καὶ τῶν Β. τούτου ἀντερείσπατων (ὑφ. 709—710).

Ὁργάνωσις παθητικῆς καὶ ἐνεργητικῆς ἀντιαρματικῆς ἀμύνης κατὰ μῆκος ἀμαξιτῆς καὶ ἐκατέρωθεν ταύτης, ἰδίᾳ ἐπὶ κορυφογραμμῆς Μοναστέρο.

2) Καθορισμὸς τοποθεσιῶν.

Τοποθεσία ἀντιστάσεως θὰ περιλάβῃ ὑφ. 710 (N. Μπούμπεσι)—ὑφ. 709—Μπρέγκου—Ραπίτ (ὑφ. 697—717)—Σόργκ—ὑφ. 731 (ἐνδύως) καὶ τὸ ἀντέρεισμα Κιάφς—Λούζιτ (ὑφ. 626—645).

Ἐπὶ Τρεμπεσίνας ἐνδύως τοῦς ὑφ. 1260—1308—1223—1426—1574.

Τοποθεσία προφυλακῶν : θὰ περιλάβῃ τὸν ὑφ. 678 (μετὰ τὴν κατὰληψιν τοῦ ὑφ. 757) τοῦς δυτ. ὑφ. 717 καὶ τὴν περιοχὴν Φοντε.

Ἐπὶ Τρεμπεσίνας : τὸν ὑφ. 1060 καὶ τὰς δυτικὰς ἀντηρίδας αὐτῆς.

3ον) Διατάξεις.

Α' Γραμμὴ μάχης : Δύο συγκροτήματα :

1) Συγκρότημα Τρεμπεσίνας.

2) Συγκροτήμα Ἐπὶ Καμαράτε—Κιάφς Λούζιτ.

α) Συγκρότημα Τρεμπεσίνας :

Δυνάμεις : 4ον Σ.Π., 16ον Σ. Πεζικοῦ (—τάγμα), Πυρ/χία Κανατούρη. Δ/τῆς : Ὁ Δ/τῆς Μερ. Πεζικοῦ Συν/ρχης Παπαδόπουλος Κ.

β) Συγκρότημα Ἐπὶ Καμαράτε—Κιάφς Λούζιτ.

5ον Σ.Π. (μεῖον 2 λόχοι καὶ Πολ/χίας III/5)

51ον Συν/μα Πεζικοῦ (μεῖον δύο τάγματα).

III/4 Τάγμα, ἐνισχυμένον διὰ II/2 Τάματος.

Ὁμάς Πυρ/κοῦ Σπυροπούλου (Iα Μοῖρα, Β2 Μοῖρα Πεδ. μεῖον πυρ/χία).

Δ/τῆς ὁ Συν/ρχης Γεωργούλας.

Ἐφεδρεῖαι : III/6 Τάγμα μεῖον λόχος περιοχὴ Μπρέγκου Ψάρι.

4ον. Ἀποστολαί.

α) Συγκρότημα Γεωργούλα : Οἱ ὑφιστάμενοι ὑποτομεῖς.

Δεξιὸς ὑποτομεὺς (Κετσέα).

Νὰ φράξῃ τὴν κατεύθυνσιν τῆς κορυφογραμμῆς Σισικοντ—Μοναστέρο—ὑφ. 731, καλυπτόμενος πρὸς Β. δι' ἰσχυρὰς κατοχῆς τοῦ ὀρεινοῦ Συγκροτήματος Μπρέγκου—Ραπίτ καὶ τῶν Β. τούτου ἀντερείσπατων (ὑφ. 709—710), ἐν στενῇ συνδέσμῳ μετὰ τῆς 600 Μονάδος εἰς περιοχὴν τῆς Ν. παρυφῆς Μπούμπεσι.

Νὰ ἦ εἰς θέσιν νὰ πλευροκοπήσῃ πᾶσαν διεισδύσιν τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὴν κατεύθυνσιν τῶν Β.Α. ἀντηρίδων τῆς Τρεμπεσίνας (ἡμιονικὴ ὁδὸς Σισικοντ—Κιάφς Λούζιτ).

Ἰδιάζουσα σημασία διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς κατοχῆς ὑφ. 731—Σόργκ. Ἀνόρυξις ἀντιαρματικῶν κωλυμάτων διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν διεισδύσεως ἀρμάτων, τῶσον ἐπὶ τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ, ὅσον καὶ κατὰ μῆκος τῆς κορυφογραμμῆς Σισικοντ—Μοναστέρο—ὑφ. 717.

Διὰ τὴν ἐνεργὸν ἀντιαρματικὴν ἀμυναν, νὰ διαθέσῃ ἕνα οὐλαμὸν πεδικοῦ πυρ/κοῦ καὶ οὐλαμὸν Π.Α.Σ.

Ὁργάνωσις Κέντρων ἀντιστάσεως ὑφ. 731 καὶ Μπρέγκου—Ραπίτ. Ὁμοίως Σ.Σ. ἐπὶ ὑφ. 709 καὶ 710.

Ἀριστερὸς ὑποτομεὺς (Μπαλντούμη).

Νὰ ἀπαγορεύσῃ πᾶσαν διεισδύσιν τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὴν κατεύθυνσιν τῶν Β.Α. ἀντηρίδων τῆς Τρεμπεσίνας, με ἰδιάζουσαν σημασίαν ἐπὶ Κιάφς Λούζιτ (ὑφ. 626—645), διὰ καὶ νὰ ὁργανώσῃ

εις ισχυρόν κέντρον ἀντιστάσεως, στηρίζον τοῦτο ὅσον τὸ δυνατόν ὑψηλότερον πρὸς τὰς Α. κλιτεῖς τῆς Τρεμπεσίνας.

β) Συγκροτήματα Παπαδοπούλου :

Ἐξασφάλις τῆς κατοχῆς τοῦ ἤδη ὑπὸ τῶν 40ου καὶ 16ου Σ.Π. κατεχομένου μετώπου, μεῖδιζουσιν σημασίαν ἐπὶ 1426-ὑφ. 1308-1060, ἅτινα καὶ νὰ ὀργανωθῶσιν εἰς κέντρα ἀντιστάσεως.

δον Ὁρία ζωνῶν ἐνεργείας συγκροτημάτων.

Ἀδχὴν Σισικουτ (ὑφ. 701), Κιάφε Λούζιτ—Μπέργκου Ψάρι, (ἅπαντα εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Γεωργούλα).

βον) Σύνδεσμος : α) Μεταξὺ Συγκροτημάτων : Ἀπόσπασμα Τρεμπεσίνας : Διὰ πυρῶν ὁμάδος πολ/λων νὰ βάλῃ κατὰ μῆκος τῶν κλιτύων τοῦ ἀντερείσματος Κιάφε—Λούζιτ.

Ἀπόσπασμα Σπὶ Καμαράτε—Κιάφε Λούζιτ, νὰ βάλῃ δι' ὁμάδος πολ/λων τὰς Β.Α. ἀντηρίδας τῆς Τρεμπεσίνας.

β) Μετὰ γειτονικῶν : Διὰ κοινῆς μετ' αὐτῶν συνεννοήσεως τῶν Διοικητῶν τῶν Συγκροτημάτων.

γ) Προφυλακαί : Ἀντίστασις μέχρις ἀποπερατώσεως τοῦ σχεδίου πυρός, ὡς ἀκολουθῶς : Συγκροτήματα Τρεμπεσίνας : Ἐπιτήρησις.

Συγκροτήματα Κιάφε—Λούζιτ—Σπὶ Καμαράτε : Ὁργάνωσις προοδευτικῆ τῶν ὑφ. 717—673 ὡς καὶ θέσεων προφυλακῶν Κιάφε—Λούζιτ διὰ παρατεταμένην ἀντίστασιν.

δ) Ἐφεδρεία :

1) Δυνατότης ἐνισχύσεως : Κατὰ πρῶτον, ὁ ὑποτομεὺς Κετσέα πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Σπὶ Καμαράτε—ὑφ. 731 καὶ κατὰ δεύτερον λόγον, ὁ ὑποτομεὺς Μπαλντούμη πρὸς Κιάφε Λούζιτ.

2) Ὁργάνωσις σημείων στηρίγματος ἐπὶ Μπέργκου Ψάρι.

Πυροβολικόν.

α) Α.Υ. ὡς διετέθη εἰς τὰ Συγκροτήματα.

β) Σ Σ. (Βαρὺ) Πυρ/χίας 85/25—Πυρ/χία 155/27), Ὁμὰς Ταγ/ρχου Μπενηφάλη.

Ἀποστολαί :

1) Ἐνίσχυσις τῶν πυρῶν Α.Υ διὰ τῆς Πυρ/χίας 85/25 τοῦ Συγκροτήματος Συν/ρχου Παπαδοπούλου καὶ ἀνασχέσεις καὶ πυρ/χίας 105/27 τοῦ Συγκροτήματος Συν/ρχου Γεωργούλα καὶ ἀνασχέσεις.

2) Συγκεντρώσεις ἐπὶ Μοναστέρο—670 καὶ 639—αδχένος Σισικουτ—ὑφ. 695 (Ν. χωρίον Γκολέμυ)—χωρίων Ἀρτζες—ἄψωμα 1030).

3) Ἀντιπυροβολικόν.

4) Ἀπρόδοτοι στόχοι.

5) Ἀπαγόρευσις ἢ παρενόχλησις ἐπὶ αδχένος Σισικουτ (500 μ. Ν. 695—ὑφ. 639 (1500 μ. Ν. Γκολέμυ καὶ χωρίων Ἀρτζες).

Ἀνασχέσεις διὰ μιᾶς πυρ/χίας 105/27 τῆς ὁμάδος Τουρίκη εἰς τομέα Συγκροτήματος Συν/ρχου Γεωργούλα.

6) Ἐνδεχομένη ἐνίσχυσις ἐν τῇ ζώνῃ XV Μεραρχίας διὰ πυρ/χίας 85.

Ὁρία ζωνῶν ἐνεργείας πυρ/κοῦ.

Α.Υ. καὶ Ε.Σ. ὑφ. 1030, ἀδχὴν Σισικουτ, ὑφ. 613.

γ) Ἀνασχέσεις τοῦ μείζονος μέρους τοῦ πυρ/κοῦ ἐπὶ 1030, πρὸ Κιάφε Λούζιτ πρὸ 717 (Β.Α. 731).

VI. Μηχανικόν.

1) Ἐνίσχυσις συγκροτημάτων δι' ὀργάνωσιν τομέως των καὶ κατασκευὴν ἰδίᾳ ἀντιαρματικῶν καλυμάτων, Σταθμῶν Δίσεως, παρατηρητηρίων, κ.λ.π.

β) Βελτίωσις ἀμαξιτῆς ὁδοῦ κατὰ τυχόν καταστροφὴν αὐτῆς ἀπὸ ἐναερίου βομβαρδισμού καὶ λοιπῶν ἀρτηριῶν ἀνεφοδιασμοῦ τῶν συγκροτημάτων, καθ' ὅς περιπτώσεις καθίστανται ἀδιάβατοι.

γ) Ἐπιτήρησις καὶ βελτίωσις γεφυρῶν ἐπὶ Ντεσνίτσα ποταμοῦ.

δ) Κατασκευὴ Σ.Δ. μεραρχίας ἐπὶ περιοχῆς Ροντέν.

VII. Έργα : Σειρά έπείγοντος έργασιών άμυντικής οργανώσεως. παρατηρητήρια, χαρακώματα, Σ.Δ., συρματοπλέγματα, σκέπαστρα, ορύγματα, σκέπαστρα ομάρων μάχης, διμοιριών.

VIII. Σταθμοί Διοικήσεως.

Σ.Δ. Μεραρχίας : Ροντέν.

Σ.Δ. Δ/του Συγκροτήματος Τρεμπέσινας : Μπάλι.

Σ.Δ. Συγκροτήματος Σπλ—Καμαράτε—Κιάφε Λούζιτ : Τò Κάτω Ψάρι ή Πάβαρι (παρά Π.Κ.Π. Μεραρχίας).

Σ.Δ. 'Αποσπάσματος Κετσέα : Μπαλαμπάν.

Σ.Δ. 'Αποσπάσματος Μπαλντούμη : Μαζάνι.

Σ.Δ. 4ου Σ. Πεζικού θφ. 1308.

Σ.Δ. 16ου Σ. Πεζικού : θφ. 1260,

Ο Διοικητής της 241 Μονάδος

B. Βραχνός

Υποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

(Αρχείον ΔΙΣ/Φ. 697/Α/1 Σελ. 125)

Ε' Σώμα Στρατού.

Αρ. Α.Π. 4552.

Επείγουσα

I. Έν συνεχεία προς την ύπ' αριθ. Α.Π. 4491/15.2.41 δ/γήν μου και κατόπιν της ύπ' αριθ. Α.Π. 103/18.2.41 δ/γής της 734 Μονάδος, καθορίζω την κυρία τοποθεσίαν άντιστάσεως της όποίας ή πλήρης και κατά βάθος οργάνωσις να επιδιωχθή δραστηρίως και δι' όλων των μέσων, καθ' όσον μέχρι της ήμέρας της αναλήψεως εκ μέρους μας των γενικωτέρων επιθετικών ενεργειών, είναι λίαν ένδεχόμενον ό έχθρός ένισχυθείς να άποπειραθή επιθετικώς ενεργείας.

Έν περιπτώσει έχθρικής επιθέσεως, ή άμυνα θα είναι λίαν ενεργητική και προς τούτο να τηρηθώσιν ίκαναί έφεδρείαι.

II. Χάραξις της τοποθεσίας.

Η κυρία τοποθεσία να περιλάβη : Τò Σκέμνι Σέλιανιτ εύρέως (με άμυντικήν έπικαμπήν περιλαμβάνουσιν τὰ 'Ιστρόρε—Βεζιέζια κατά μήκος Άφου και με φραγμόν επί του ποταμού, μέχρις ού τò δεξιόν του Β' Σ.Στρατού φθάση εις τò θψος του Σκέμνι Σέλιανιτ), τò Ντομπροδουα, τὰ δυτικά άντερείσματα Γκλουμάκα (2161) με τόν φραγμόν επί της χαράδρας και του άχένος Σιρακούτε, τò συγκρότημα Οδγιανικουτ (1730), τὰ βορείως τούτου άντερείσματα προς Γκρέμπεσι και Νταβίντι, με πυρά επί της χαράδρας μέχρι συμβολής προς Τομορίτσα, έκείθεν τὰ άμέσως Α. Τομορίτσα άντερείσματα, με φραγμόν επί του ποταμού, τò Ζρίτ, τò Μπουράνι εύρέως, τò 1284 εύρέως, τò 1732 με εύρειαν κατά βάθος κλιμάκωσιν και οργάνωσιν μέχρι 1627, συμπεριλαμβανομένου.

Βορείως δέ Δέβολη : Σουχάγκορα (1862), τò 1022 Σιναπρέμτγια εύρέως, τò 1251, Γκράμποβα Χριστιανική με εύρη βάθος επί των δυτικώς 1931 άντερείσματων, τò άντέρεισμα προς Μμήμα Γραιας, με ισχυράν στήριξιν εις Σάρα Γκράμποβα (ένθα και ό μετά του Γ' Σ.Στρατού σύνδεσμος).

Ιδιαιτέρας σημασίας : Σιναπρέμτγια—αδήν Σουπρέπτες, τò 1732, τò Οδγιανικουτ (1730) και τò συγκρότημα άντερείσματος Βυριώνη (1333).

Τὰ δυτικώς Τομορίτσα κατεχόμενα στήριγματα Οδγιανικού, 1042 και άντερείσματα νοτίως Τρέμπελ ισχυρώς οργανούμενα, θα άποτελέσωσι προεχωρημένα σημεία στήριγματος.

III. Αποστολαί.

Η 780 Μονάς : Να άπαγορεύση την κατεύθυνσιν Κόμγιανιτ—αχένος Σουπρέπτες, κρατούσα ισχυρώς τὰ κέντρα άντιστάσεως Σιναπρέμτγια, 1022 και Γκράμποβας Χριστιανικής και οργανώνουσα ισχυρά σημεία στήριγματος, τò μεν εις τὰ μεταξύ Σιναπρέμτγιας και Γκράμποβας Χρι-

στιανικῆς βραχὴν ἀντερείσματα, συνδετικὸν τῶν ἀνωτέρω κέντρων ἀντιστάσεως, τὰ δὲ εἰς τὸ ἀντέρεισμα ὀπτικῶς Σάρα Γκράμποβας, καλυπτικὸν τοῦ κέντρου ἀντιστάσεως Γκράμποβας Χριστιανικῆς καὶ συνδετικὸν μετὰ τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ.

Νὰ ἐπιτηρῇ τὰ Β.Δ. ἀντερείσματα Σουχαγκόρα καὶ τὴν παρόχθειον τοῦ Δέβολη δύσβατον δδευσιν καὶ

Νὰ καλύπτῃ τὸ δεξιὸν τοῦ Γ' Σ. Στρατοῦ καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν μετ' αὐτοῦ σύνδεσμον.

Ἡ 620 Μονάς : Νὰ ἀπαγορεύσῃ τὰς ἐκ τῆς Κάτω καὶ Μέσης κοιλάδος τοῦ Τομορίτσα πρὸς τὸν ἀγχένα Γκούρι Πέρ κατευθύνσεις, ὡς καὶ τὴν ἐκ τοῦ ἀγχένος Γκλουμάκας πρὸς τὴν Ἀνω κοιλάδα τοῦ Τομορίτσα τοιαύτην.

Νὰ ὠθήσῃ αἰφνιδιαστικῶς, ὡς αἱ καιρικαὶ συνθήκαι ἐπιτρέψωσι, τὴν διὰ τῆς εἰς τὸ ἀριστερὸν καὶ νὰ καταλάβῃ ἰσχυρῶς τὸ Συγκρότημα Οὐγιανκούτ (1730), ἐξασφαλίζουσα στενὸν μετὰ τοῦ Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου σύνδεσμον καὶ δεσπόζουσαν ἐπιτήρησιν τοῦ ἀγχένος Σιρακούτ Γκλουμάκας.

Νὰ ἐπιτηρῇ τὰ βορείως 1732 βραχὴν ἀντερείσματα καὶ τὴν διὰ τούτων πρὸς Ζερετσι ἄγουσαν δύσβατον διάβασιν.

Τὸ Συγκρότημα Γιαννακοπούλου.

Νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν διάβασιν Νοβάνι—Ντομπρούσια—Μόλασι.

Νὰ καλύπτῃ τὸ δεξιὸν τοῦ Β' Σ. Στρατοῦ κατὰ μήκος τοῦ Ἄφου καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸν μετὰ τούτου σύνδεσμον.

Νὰ ἀπαγορεύσῃ τὰς διαβάσεις τοῦ ἀγχένος Σιρακούτ, ὁργανῶνον κέντρον ἀντιστάσεως εἰς τὰ Β.Δ. ἀντερείσματα τῆς Γκλουμάκας (2161), ὁπόθεν καὶ νὰ ὑποβοηθήσῃ τὴν προώθησιν τῆς διατάξεως τῆς 620 Μονάδος ἐπὶ τοῦ Οὐγιανκούτ (1730).

IV. Λεπτομερὲς χάραξις τῆς τοποθεσίας.

Λεπτομερὲς καθορισμὸς τῶν κέντρων ἀντιστάσεως καὶ τῶν σημείων στηρίγματος νὰ γίνῃ κατόπιν λεπτομεροῦς ἀναγνωρίσεως καὶ εἰ δυνατόν παρ' ἐπιτροπῶν ἐξ ἀξίων ὄλων τῶν ὀπλων ἐκάστης μονάδος.

Εἰς τὰς ἀνωτέρω ἐπιτροπὰς τῆς 620 Μονάδος καὶ Συγκροτήματος Γιαννακοπούλου θὰ συμμετάσχῃ, ἐφ' ὅσον κριθῇ ἀναγκαῖον, ὁ ἀξίος τοῦ ἐπιτελείου μου, Ἀντισυνταγματάρχης Ζαχαράκης.

Εἰς τὰς τῆς 780 Μονάδος, ὁ Ταγματάρχης Λασκαρίδης.

V. Ἡ ὁργάνωσις νὰ ᾄρηται ἀμέσως, ὡς ἡ ἐπ' ἀριθμ. Α.Π. 4491/15.2.41 διαταγή μου, ἢ δὲ καθ' ἡμᾶς Διοικήσεως Μιχ/κού, νὰ προωθήσῃ ταχέως τὰ ὑπὸ τῶν μονάδων αἰτηθέντα ἐργαλεῖα καὶ ὕλινά συρματοπλέγματος.

VI. Μελέτη καὶ λεπτομερὲς χάραξις τῆς τοποθεσίας, ὡς καὶ ἡ διάταξις κατοχῆς μετὰ λεπτομεροῦς σχεδιαγράμματος 1 : 50.000 νὰ μοι ὑποβληθῶσι τὸ ταχύτερον.

T.T. 900 τῇ 19.2.41

Π. Δεμέστιχας

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

(Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 711Α/Α/2 Σελ. 35)

Μονὰς 840 (XVII Μεραρχία)

Γραφεῖον III

Αριθμ. Α.Π. 410

Ἀπόρρητο

Ἐκθεσις

Ἐπὶ τῆς μελετηθείσης ἐπιθετικῆς ἐνεργείας ἀπὸ τὴν περιοχὴν ἀγχένων Μετζγκοράνης καὶ Ν. Πούντα Νόρντ μέχρι χωρίου Μετζγκοράνης

Ἀυτὴ στηρίζεται ἐπὶ τῆς ἐκτελεσθείσης ἀναγνωρίσεως ὑπὸ τοῦ Δ/τοῦ Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας μετὰ τὸν Δ/τὴν τοῦ 31ου Συν/τος Πεζικοῦ καὶ ἐπὶ πληροφοριῶν τῶν τμημάτων ἐπαφῆς τῆς Μεραρχίας.

I. Ἐχθρός.

Ἡ κυρία κορυφογραμμή Σεντέλι Ν. αὐχένος Πούντα Νόρντ, δὲν φαίνεται κατεχομένη ἐπὶ τοῦ ἔχθρου.

Ἐχθρικά τμήματα, πιθανόν νὰ εἶναι ἐγκατεστημένα εἰς τὰ δυτικά κράσπεδα τοῦ Σεντέλι καὶ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐκεῖ κατοικημένων τόπων, ἀσφαλιζόμενα διὰ προσωθημένων φιλακίων ἐπιτηρήσεως, ἐγγὺς τῆς κορυφογραμμῆς Σεντέλι.

Ἐπίσης ἕτερα τμήματά του, κατέχουν τὸ χωρίον Μετζγκοράνη καὶ τὰ βορείως καὶ βορειοδυτικῶς τοῦ χωρίου ἀντερείσματα (ὡς καὶ ἡ ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 401/1.3.41 ἐκθεσις ἀναγορεύσεως).

II. Ἐδαφος.

Ἡ κορυφογραμμή Σεντέλι ἀπὸ αὐχένος Ν. Πούντα Νόρντ, εἶναι κακαλυμμένη ὑπὸ χιόνων, καθισταμένης σχεδὸν ἀδυνάτου τῆς κινήσεως ἐπὶ ταύτης οργανικοῦ τμήματος.

Κίνησις εἶναι δυνατὴ καὶ προσφέρεται ἐπὶ τῶν κλιτύων Α. Σεντέλι καὶ ἐπὶ μετώπου 1000μ. περίπου νοτίως χαράδρας Μετζγκοράνης.

III. Ἐπιθετικὰ ἐνεργεῖαι ἐπὶ τοῦ ἀνωτέρω ἔδαφ. τμήματος.

α. Ἡ ἐπιθετικὴ ἐνέργεια ἐν τῇ ἀνωτέρῳ ἐδαφικῇ ζώνῃ ἀπὸ αὐχένος πρὸς χωρίον Μετζγκοράνη καὶ τὰ Β.Δ. τοῦτου ἀντερείσματα, δέον νὰ συγχρονισθῇ μὲ ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἀπὸ δυτικῶν καὶ νοτιοδυτικῶν κλιτύων Τρεμπσίνας πρὸς Μετζγκοράνη καὶ τὰ νοτίως ἢ νοτιοδυτικῶς τοῦτου ἀντερείσματα καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ ἐπιτύχῃ τὸ διαταχθὲν ἐγχείρημα πρὸς ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τοῦ ἔχθρου τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Κλειςσούρα—πρὸς Δραγκότι μέχρι 3 χιλιομέτρων περίπου Α. τῆς συμβολῆς μὲ Ἀδων τῆς χαράδρας Μετζγκοράνη, διότι ἄλλως αἱ συναντηθίσόμεναι δυσχερεῖαι θὰ εἶναι μέγισται, δεδομένου ὅτι τὸ τάγμα ἐπιθέσεως εἶναι ὑποχρεωμένον νὰ ἀνέλθῃ εἰς αὐχένα Γκρόπια, ὅπως κατέλθῃ διὰ τοῦτου ὑπὸ τὰς ὄψεις καὶ τὰ πρὸς τοῦ ἔχθρου πρὸς τὸν χώρον ἐξορμήσεώς του.

β. Ἡ ἀνωτέρω κυρία ἐνέργεια, δέον νὰ καλυφθῇ διὰ τμήματος κινουμένου ἀπὸ αὐχένος Ν. Πούντα Νόρντ πρὸς ὑψ. 1805 (κορυφογραμμή Σεντέλι, ὅσω εἶναι δυνατόν).

Ἔτερον τμήμα ἐπίσης θὰ παραστῇ ἀνάγκη νὰ κινήθῃ ὀπίσω περὶ τὰ 1500μ. καὶ εἰς τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς πρὸς χωρίον Μετζγκοράνη κυρίας ἐπιθετικῆς ἐνεργείας.

γ. Ἐπίσης ἀνάγκη ὅπως υποβοηθηθῇ αὕτη καὶ δι' ἐπιθετικῆς ἐνεργείας τῆς V Μεραρχίας ἐν τῇ κατευθύνσει ὑψ. 1178 πρὸς ὑψ. 725 (κόμβος περὶ τὰ 800μ. Ν.Α. χωρίου Μαρτολόζι Ντι Σούπρα), καθ' ὅσον ἄλλως, ὁ ἔχθρος θὰ συγκεντρώσῃ ἅπαντα τὰ μέσα πρὸς του καὶ θὰ ἀντενεργήσῃ ἰσχυρῶς κατὰ τῆς ἐπιθετικῆς προσπάθειας πρὸς χωρίον Μετζγκοράνη.

Ἡ εἰς μέσα ἀνωτέρω ἐνέργεια V Μεραρχίας, ἀσχετῶς τῶν ἀπαραιτήτως ἀναγκαιουσῶν δυνάμεων πεζικοῦ, δέον ὅπως συνοδεύεται δι' ἐνὸς οὐλαμοῦ 65 ἢ ἐνὸς ὀρειβ. πηρ/κοῦ, βύλλοντος πρὸς χωρίον Καστίτσι.

IV. Μέσα. Διὰ τὴν ἀνωτέρω ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν, ἀναγκαιοῦσιν ὅπως διατεθῶσι :

α. Πειξικόν.

Ἐν τάγμα διὰ τὴν κυρίαν ἐνέργειαν, καὶ

Ἐν τάγμα διὰ τὴν κάλυψιν διὰ τμήματος τῆς κυρίας ἐπιθετικῆς ἐνεργείας καὶ τὴν τήρησιν τῆς βάσεως ἐξορμήσεως.

β. Πυροβολικόν.

Ὡς Π.Α.Υ. ἡ πυρ/χία τῶν 75/19 (τῶν 3 πυροβόλων), ἡ ἥδη ἐγκατεστημένη εἰς αὐχένα Μετζγκοράνης τῆς V Μεραρχίας καὶ μία εἰσέτι πυρ/χία τῶν 75/19 (τῶν 3 πυροβόλων) τοῦ XVII Σ.Ο.Π.

Ἄλλο τμήμα πυροβολικοῦ, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ χρησιμοποιηθῇ, λόγω ἀνυπερβλήτων δυσχερειῶν ἀναπτύξεώς του καὶ μεγάλης συγκεντρώσεως τμημάτων εἰς αὐχένα Μετζγκοράνης.

Ἡ ἐνέργεια αὕτη, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ τοῦ βαρέος πυροβολικοῦ τοῦ τεταγμένου Β. Σούκας (Ταγ/ρχου Τορίκη), εἰμὴ διὰ βολῶν ἀντιπυροβολικοῦ.

Ἄπασα ἡ ἐνέργεια, δέον ὅπως καλυφθῇ δι' ἰσχυρᾶς ἀεροπορίας μάχης.

V. Συμπεράσματα.

1. Κυρία ἐνέργεια ἐν τῇ κατευθύνσει ἀδχὴν Μετζγκοράνης—κόμβος 1200μ. περίπου Δ. χωρίου Μετζγκοράνης.

2. Καλυπτικὴ ἐνέργεια κατὰ τὴν κατεύθυνσιν τῆς κυρίας κορυφογραμμῆς, ὅσον εἶναι δυνατόν.

3. Ταυτόχρονος ἐνέργεια ἀπὸ Ν.Δ. κλιτύων Τρεμπσίνας κατὰ χωρίου Μετζγκοράνης καὶ Ν.Δ. τοῦτου ἀντερείσμάτων.

4. Ὑποβοηθητικὴ τοιαύτη ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως ὑψ. 1178—κόμβος 800 μ. Ν.Α. χωρίου Μαρτολόζι ντι Σούπρα.

T.T. 251 τῇ 2α Μαρτίου 1941

Α. Ρουσσόπουλος

Ὑποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

(Αρχεῖον ΔΙΣ Φ. 711Α/Α/2 Σελ. 39)

Μονά: 840 (XVII Μεραρχία)

Γραφεῖον III

Αριθ. Α.Π. 423

Σ.Δ. 4 Μαρτίου 1941 Ὡρα 9η

Χάρται { Μερίνι { 1:5.0000
Γκλάβα: {

Διαταγή ἐπιχειρήσεων

I. Πληροφορίαι περὶ ἐχθροῦ. Ὁ ἐχθρὸς κατέχει τὸ χωρίον Μετζγκοράνη τὰ Β. καὶ ΒΔ. (2 χιλ.) τούτου ἀντερείσματα, ὡς καὶ τὴν Ν.Δ. χωρίον βραχὺδὴ ῥάχην ἐκσπωμένην ἐκ τοῦ ὑψ. 1405 πρὸς Ἀῶν. Ἡ κυρία κορυφογραμμὴ Σεντέλι, καλυπτομένη ὑπὸ χιόνων, δὲν φαίνεται κατεχομένη ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ. Τὰ δυτικὰ κρᾶσπεδα τοῦ Σεντέλι φαίνεται δι. κατέχονται μὲ προωθημένα φυλάκια ἐπιτηρήσεως ἐγγὺς τῆς κορυφογραμμῆς. Ἐπίσης ἐπὶ τῆς δημοσίας ὁδοῦ ἀπὸ Δραγκότι πρὸς Σεεγκόλ, ἐνεργοῦν συνήθως μεμονωμένα ὄρματα μάχης, (πληροφορίαι τμημάτων ἐπαφῆς).

II. Ἀποστολὴ Μεραρχίας.

Ἐκκαθάρισις περιοχῆς χωρίον Μετζγκοράνης μετὰ καταλήψεως βραχὺδους κορυφογραμμῆς Ν.Δ. χωρίου Μετζγκοράνη καὶ κατόπιν ὑψ. 1232—Μετσιόσι.

III. Ἰδέα ἐνεργείας.

Ἐπὶ τῷ σκοπῷ διανοίξεως τῆς στενωποῦ Δραγκότι, ἐνέργειαι διὰ δύο τακτικῶν συγκροτημάτων ἐπὶ τῶν κατευθύνσεων:

α) Αὐχὴν Μετζγκοράνης—ἀνατολικαὶ κλιτεῖς Σεντέλι—Β.Δ. παρυφῇ χωρίου Μετζγκοράνη—βραχὺδες ὄρματα 1000μ ΝΔ χωρίου πρὸς ὑψ. 1232.

β) Ὑψ. 370—πράσινον ἀντέρισμα 1000μ. Ν.Α. χωρίου πρὸς βραχὺδες ὄρματα, πρὸς ἐκκαθάρισιν ἐν πρώτῃ φάσει τῆς περιοχῆς Μετζγκοράνη, ἐν δευτέρᾳ δὲ τοιαύτῃ πρὸς κατάληψιν τοῦ βραχὺδους ἀντερείματος Ν.Δ. χωρίου Μετζγκοράνη, ἐν συνδυασμῷ μὲ ἐνέργειαν ἀπὸ Νότου τῆς II Μεραρχίας ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως βόρεια ἀντερείσματα Γκόλικο πρὸς Ἀῶν.

Ἀκολουθῶς συνέχισις τῆς ἐνεργείας ἐπὶ κατευθύνσεως 1232—Μετσιόσι, βάσει τῆς τακτικῆς καταστάσεως.

Λήψις μέτρων ἀντιαρμητικῆς ἀμύνης κατὰ μήκος δημοσίας ὁδοῦ.

IV. Διὰ ταξίς. α) Βόρειον Συγκρότημα ὑπὸ τὸν Δ/τὴν Πεζικοῦ Συν/ρχην Νίτσαν.

Δύναμις. { 29ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.
{ XVIIα Μοῖρα Πυρ/κοῦ (μεῖον πυρ/χία) { ὑπὸ τὸν Ἀντ/ρχην Δασκαρόλιν.
{ Πυρ/χία IV Μεραρχίας.
{ Δύο διμοιρίαι Μηχανικοῦ.

β. Νότιον Συγκρότημα ὑπὸ Συν/ρχην Γούλαν Παναγ.

Δυνάμεις Ἀποσπασμα Κλεισούρας

III/67 Τάγμα σὺν Λόχος Μηχανημάτων 67ου Συν/τος, Πυρ/κὸν Α.Υ. Ἀποσπάματος Κλεισούρας ὑπὸ τὸν Ἀντ/ρχην Ἀναγνωστιάδην.

V. Ἀποστολαί.

α. Βορείου Συγκροτήματος

1. Ἐνεργοῦν ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως αὐχὴν Μετζγκοράνη—ἀνατολικαὶ κλιτεῖς Σεντέλι—ἀντερείσματα Β.Δ. χωρίου Μετζγκοράνη—βραχὺδες ὄρματα περίπου 1000μ. Ν.Δ. Μετζγκοράνη πρὸς 1232, νὰ ἐπιδιώξῃ ἀρχικῶς τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς βορείως καὶ δυτικῶς χωρίου Μετζγκοράνη, ἐπιζητοῦν τὴν περισχεσιν τοῦ χωρίου Μετζγκοράνη, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τοῦ δεξιοῦ τοῦ Τάγματος Καροφυλάκη.

Ἀκολουθῶς νὰ ἐπιδιώξῃ διὰ τοῦ δεξιοῦ του τὴν κατάληψιν τοῦ ὄρματος 1000μ. περίπου Ν.Δ. χωρίου, ἐφ' ὅν νὰ στερεωθῇ ἰσχυρῶς.

2. Νὰ ὠθήσῃ ἰσχυρὰς ἀναγνωρίσεις πρὸς τὸ ὄρμα 1232 καὶ ἐν περιπτώσει συμπτώξεως τοῦ ἐχθροῦ, νὰ ὠθήσῃ τὰς ἀναγκαίως δυνάμεις πρὸς κατάληψιν τούτου, ἐν συνδυασμῷ πρὸς κίνησιν τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος.

3. Νὰ καλύπτῃ διαρκῶς τὸ δεξιὸν του πλευρὸν διὰ τμήματος ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως κορυφογραμμῆς Σεντέλι, νὰ ἐξασφαλίσῃ διὰ τῶν ἀπαραιτήτων δυνάμεων τὸν αὐχένα Μετζγκοράνης καὶ νὰ ἐνισχύσῃ ἐν ἀνάγκῃ τὸ τάγμα ἐπιθέσεως.

4. Νὰ συνδέεται δεξιὰ (βορ.) μετὰ τμημάτων V Μεραρχίας εἰς αὐχένα Μετζγκοράνης.

β. Νοτίου Συγκροτήματος.

I. Ἐνεργοῦν διὰ τοῦ Τάγματος Ταμιολάκη ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως ἀντέρεισμα 370 καὶ βορείως τούτου—Πράσινον ἀντέρεισμα νοτίως Μετζγκοράνη—βραχῶδες ἀντέρεισμα (1500 μ.Ν.Δ. χωρίου)—ὑπεδείχθησαν ἐπὶ τόπου—θὰ προωθήσῃ ἀρχικῶς τὴν διάταξιν του μέχρι ρεύματος Μετζγκοράνη, ὅτεον ἐκείθεν ὑπὸ τὰ δραστηκὰ πυρὰ του τὰς ἀπὸ Νότου πρὸς τὸ χωρίον ὁδεύσεις καὶ ὠθοῦν τμήμα ἐπὶ τοῦ πρασίνου ἀντερείσματος, νὰ καλύψῃ ἐνέργειαν πρὸς ἀνατίναξιν τῆς γεφύρας τοῦ ρεύματος Μετζγκοράνη.

Ἐπωφελοῦμενον τῆς προχωρήσεως τοῦ Βορείου Συγκροτήματος, νὰ ἐπιτεθῇ ἀπὸ Ν.Α. πρὸς ὁλοκλήρωσιν τοῦ πρασίνου ἀντερείσματος καὶ περιόχῃσιν ἀπὸ Νότου τοῦ χωρίου, ὡθοῦν τὸ ἀριστερόν του πρὸς κατάληψιν βραχῶδους ἀντερείσματος μέχρις Ἀῶν.

2. Διὰ τοῦ Τάγματος, Καροφυλάκη, θ' ἀπασχολῇ συνεχῶς διὰ σφοδρῶν πυρῶν τὰς ἐναντι τούτου ἐχθρικὰς ἀντιστάσεις, ἐκμεταλλεύμενον τὴν προχώρησιν τοῦ Συγκροτήματος νὰ ἐπιτεθῇ διὰ τοῦ δεξιοῦ τοῦ τμήματος τούτου διὰ τὴν περιόχῃσιν ἀπὸ Βορρὰ τοῦ χωρίου καὶ ἐκκαθάρισιν τούτου, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὰ τμήματα τοῦ Βορείου Συγκροτήματος.

Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Τάγματος Καροφυλάκη, θὰ τηρήσῃ ἰσχυρῶς τὴν κατεχομένην γραμμὴν.

3. Νὰ ἐξασφαλίσῃ συνεχῶς δι' ἐνεργοῦ καὶ παθητικῆς ἀνταρματικῆς ἀμύνης κατὰ μήκος τῆς δημοσίας οδοῦ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Τάγματος Ταμιολάκη.

4. Νὰ συνδέεται ἐξ ὄψεως καὶ διὰ πυρῶν μετὰ τῆς II Μεραρχίας νοτίως Ἀῶν.

II. Πυροβολικόν.

α. Ἀμέσου ὑποσηριζέως.

Βύρειον Συγκρότημα : Ἡ XVIIa Μοῖρα 75/19 μείνῃ πυρ/χίῃ, σὺν πυρ/χίῃ 75/19 V Μεραρχίας. Ὁμαδόρχης ὁ Ἀντ/ρχης Δασκαρόλης Ἀθ.

Νότιον Συγκρότημα : Τὸ πυρ/κόν τοῦ Ἀποσπάσματος Κλεισούρας ὑπὸ Ὁμαδόρχην τὸν Ἀντ/ρχην Ἀναγνωστιάδην. Ἐνδεχομένως μετὰ διανοίξιν οδοῦ Κλεισούρας—Μετζγκοράνη, Μοῖρα 105/19 Ταγ/ρχου Ἀργυράτου ἀναπτυχθήσεται εἰς περιοχὴν Κούς.

β. Βαρὺ πυροβολικόν :

1ον) Ὁμάς Τορκίη προσαρμόσῃ πυρὰ μιᾶς πυρ/χίας εἰς περιοχὴν Καστίτσι καὶ ἐπὶ κυρίας ράχως Σεντέλι νοτίως Πούντα Νόρντ τὰ πυρὰ τῆς ἐτέρας πυρ/χίας, τῆς ὁποίας ὁ εἰς οὐλαμὸς νὰ ἐπιθέσῃ πυρὰ του εἰς περιοχὴν Ντάμσι.

Δυνατότης συγκεντρώσεως πυρῶν εἰς Σεντέλι ὁλοκλήρου τῆς Ὁμάδος, τῇ αἰτήσῃ τῆς Μεραρχίας ἢ τοῦ Δ/τοῦ Πεζικοῦ τῆς Μεραρχίας.

2ον) Ὁμάς Ἀποστολοπούλου.

Νὰ δύναιτο νὰ βάλῃ τὸ τετράπλευρον ἀπὸ συμβολῆς ρεύματος Μετζγκοράνης μὲ Ἀῶν—ρεύμα Μετζγκοράνης μέχρι χωρίου εὐρέως, ὕψ. 1405 καὶ τὸ ἐκ τούτου πρὸς Ἀῶν ἐκσπώμενον βραχῶδες ἀντέρεισμα, μὲ δυνατότητα συγκεντρώσεως ὅλων τῶν μέσων του εἰς περιοχὴν χωρίου Μετζγκοράνης.

γ. Προπαρασκευὴ πυρ/κοῦ.

Ἐπὶ 15' λεπτά πρὸ τῆς ἐξορμήσεως, ὡς ἐξῆς :

1ον) Ὁμάς Ἀποστολοπούλου διὰ δύο πυρ/χιῶν 155, ζώνην χωρίου Μετζγκοράνη καὶ τὰ ἀμέσως Β.Δ. τούτου ἀντερείσματα.

Διὰ μιᾶς πυρ/χίας τῶν 85, Β.Δ. ἀντερείσματα χωρίου.

2ον) Ὁμάς Ἀναγνωστιάδης. Ἐπὶ πρασίνου ἀντερείσματος καὶ περιβολῆς νοτίως χωρίου καὶ ἐπὶ διαβάσεως ἀντερείσματος.

3ον) Ὁμάς Τορκίη, νὰ προσαρμόσῃ πυρὰ τῆς εἰς περιοχὰς Κατίσιτσι—Ντάμσι, διὰ πυρενύχλησιν τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὴν διὰρκίαν ὑπὸ τοῦ λοιποῦ πυρ/κοῦ προπαρασκευῆς.

δ. Εἰδικὰ ἀποστολαί.

Ἐν πυροβόλον 105 ὄρειβ. Ὁμάδος Ἀναγνωστιάδης, νὰ δύναιτο νὰ ἐκτελῇ ἐπὶ ἀμαξίτης πυρὰ ὕψ. 161 (1000 μ. Ν.Δ. γεφύρας) δι' ἀπαγόρευσιν κινήσεως ἀρμάτων μάχης.

ε. Ἀντιπυροβολικόν:

Μία πυρ/χία 105 μακρὰ Ὀμάδος Ἀποστολοπούλου κατὰ τῶν γνωστῶν θέσεων ἐχθρικοῦ πυρ/κοῦ.

στ. Μετὰ τὴν ἐπίθεσιν.

Ἐπὶ τῶν αὐτῶν θέσεων, ὡς ἐν τῇ προπαρασκευῇ καὶ ἐκείθεν δι' ἀμέσου παρατηρήσεως καὶ τῇ αἰτήσῃ τοῦ πεζικοῦ προοδευτικὴ μεταφορὰ τῶν πυρῶν ἐπὶ τοῦ βραχέως ἀντερείσματος.

Μία πυρ/χία 155 βολᾶς προστασίας ἐπὶ βραχέως ἀντερείσματος καὶ Ν.Δ. τοῦτου κλιτύων.

Μετὰ κατὰληψιν τοῦ ἄνω ἀντερείσματος, βολαὶ ἀνασχεσεως δυτικῶς τοῦτου πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἐπὶ τοῦτου ἐγκαταστάσεως τοῦ πεζικοῦ.

VII. Μηχανικόν.

α. Ἀποκαταστάσις δημοσίας ὁδοῦ ἀπὸ Κλεισούρας μέχρι ὑψ. 370.

β. Νὰ ὁργανώσῃ ἐν συνεννόησει μετὰ τοῦ Δ/τοῦ Νοτίου Συγκροτήματος τὴν καταστροφὴν τῆς λιθίνης γεφύρας ἐπὶ τοῦ ρεύματος Μετζγκοράνης.

γ. Μετὰ τὴν κατὰληψιν τοῦ βραχέως ὑψ. Ν.Δ. Μετζγκοράνης, συνέχισις ἀποκαταστάσεως ὁδοῦ μέχρι λιθίνης γεφύρας.

VIII. Ἐκτελέσεις:

Ἡμέρα ἐπιθέσεως καὶ ὥρα ἐπιθέσεως καθορισθήσεται διὰ νεωτέρας μου διαταγῆς.

IX. Σύνδεσμοι—διαβιβάσεις.

α. Σταθμοὶ Διοικήσεως.

1. Μεραρχίας Κοσίνα μὲ προωθημένον εἰς Κούρ.

Παρατηρητήρια Μεραρχίας εἰς θρωμα Γκρόπα καὶ 1620.

2. Διοικητοῦ Πεζικοῦ Μπάλι, μὲ προωθημένον εἰς ἀγχένι Μετζγκοράνη.

3. Διοικητοῦ Νοτίου Συγκροτήματος χωρίον Κούρ μὲ προωθημένον εἰς Γκρόπα.

β. Διαβιβάσεις.

Π.Κ. Διαβιβάσεων εἰς Κούρ καὶ Μπάλι.

Π.Κ.Π. Γκρόπα.

γ. Συνθηματικά

Αἰτήσεις βολῆς πυρ/κοῦ = Φωτοβολίς ἐρυθρὰ ἐνὸς ἀστέρος.

Ἄρσις βολῆς = Φωτοβολίς πρασίνη

Ἐπιμήκυνσις βολῆς = Φωτοβολίς ἐρυθρὰ 3 ἀστέρων

Ἐπανάληψις βολῆς = Φωτοβολίς λευκή.

Διοικητῆς 840 Μονάδος

Α. Ρο υ σ ό π ο υ λ ο ς

Ὑποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14

(Αρχείον ΔΙΣ Φ. 646/Α/239)

Μονάς 501 (Β' Σώμα Στρατού)
 Έπιτελικόν Γραφείον ΙΙΙ
 Αριθ. Α.Π. 6542

Γενική Διαταγή

I. Αποστολή Σώματος Στρατού.

Ίσχυρά κατοχή και οργανώσεις κατεχομένης τοποθεσίας. Προγενεστέρως εξουκονόμησις διαθεσίμων δυνάμεων προς εκκαθάρισιν περιοχής αχένος Μετζγκοράνης, χωρίον Μετζγκοράνη.

II. Αδτη στοιχίζεται υπό των κάτωθι περιοχών.

Μάλι Σπάνταριτ-περιοχή ύψοδ. 931 Μπρέγκου—Γκλιουλέι-νοτίως και ανατολικώς ορύματος χωρίον Βινάν-Χάνι Μπούμπεσι-περιοχή χωρίον Μπούμπεσι (ή Μπρέγκου Ράπιτ) ή I Μεραρχία λάβη περι τούτου άπόφασιν ως άπορδόντος τδ σημείον τούτο του δεξιού της, περιοχή Μοναστέρο, περιοχή Β.Α. Φόντε, ύψ. 1030-ύψοδ. 1308 και είτα επί κορυφογραμμής Τρεμπεσίνας μέχρι Καστέλο Κλεισούρας.

Έπιδιώξις καταλήψεως περιοχής ύψοδ. 802, 800, 780, 757 και Ν.Α. τούτου άντερείσματος προς άπόκτησιν βάθους υπό της τοποθεσίας. Όμοίως κατάληψις των χωρίων Αρτζα Ντι Μέτζο και Αρτζα Ντι Σόπρα, προς άπόκτησιν βάθους του άντιστοίχου τμήματος της κορυφογραμμής Τρεμπεσίνας.

Η τοποθεσία αδτη, έν ταίς λεπτομερείαις της, να καθορισθί κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλί-
 ζεται τελείως άπό άρματα μάχης.

Όπου τούτο δέν είναι τελείως δυνατόν, να ληφθώσιν έπειγόντως μέτρα παθητικής άντιαρ-
 ματικής άμύνης.

Όμοίως ή τοποθεσία αδτη, δέον να έχη άπαραιτήτως λίαν έπαρκές βάθος.

III. Ίδέα ενεργείας.

Ίδιόζουσα σημασία :

Είς περιοχήν 1308—731 (Α. Μοναστέρο)—Μπρέγκου Ραπίτ. Επί περιοχήν Κλεισούρας.
 Είς περιοχήν Μπρέγκου Γκλιουλέι—Κιάφε Μουρίτ.

IV. Διατάξις έκ δεξιού προς άριστερόν :

XI Μεραρχία :

Δυνάμεις { 50όν Σύνταγμα Πεζικού μείοντάγμα
 13όν Σύνταγμα Πεζικού μείον τάγμα.
 Δύο μοίραι ορειβατικού πυροβολικού.

Όρια ζωνών ενεργείας της, τδ ήδη δοιά της.

Αποστολή : Ίδιόζουσα σημασία επί περιοχής 931—Μπρέγκου—Γκλιουλέι, Κιάφε Μουρίτ.

XV Μεραρχία :

Δυνάμεις { Τά τρία συντάγματα της Μεραρχίας. Η Όμάς Αναγνωρίσεως
 της. I Τάγμα του 44ου Συντάγματος Πεζικού μεταγενεστέρως
 (πάντως μετά την 13ην τρέχοντος).
 Επί του παρόντος διατίθεται αδτη υπό της I Μεραρχίας έν
 τάγμα διά κατάληψιν ύψ. 800. Πυροβολικών τδ οργανικών της,
 πλέον μιάς μοίρας ορειβατικού της I Μεραρχίας.

Να διατάξη την επάνοδον μιάς μοίρας ορειβατικού πυροβολικού της I Μεραρχίας μετά κατά-
 ληψιν ύψ. 800.

Άριστερόν όριον ζώνης ενεργείας : 757 (1 χιλ. Ν. ύψοδ. 800)—χωρίον Μπούμπεσι—Κατζα
 (άπαντα είς XV Μεραρχίαν).

Αποστολή { Έξασφάλισις δεξιού I Μεραρχίας και άριστερού XI Μεραρχίας.
 Έπιδιώξις καταλήψεως ύψ. 800, 757, έν συνδέσμω μετά I Μεραρχίας, ήτις
 θα επιδιώξη την κατάληψιν του Ν.Α. 757 άντερείσματος.
 Έξασφάλισις τμημάτων ύψοδ. 802 από πλευρικών βολών ύψωμάτων περιοχής
 Μποσκέτο.

I Μεραρχία :

Ἀριστερόν ὄριον : Αὐχὴν Σισικούτ—701 Κιάφε Λούζιτ—Χάνι Μπαλαμπάν.

Δυνάμεις { 16ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (2 T).
 { 2ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (1 T).
 { 13ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (1 T).
 { 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (2 T).
 { 51ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (1 T).
 { 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (1 T).

Πυροβολικόν { Μοῖρα Παλαιῶάννου
 { Πυροβολαρχία Κανατούρη.
 { Μετὰ τὴν κατάληψιν ὑφ. 800 μία ἐκ τῶν εἰς XV Μεραρχίαν μοιρῶν της.
 { Μοῖρα πεδινῶν πυροβολικοῦ.

Ἀποστολή { Ἰδιόζουσα σημασία εἰς περιοχὴν 731, Ζόργκ. Νὰ ἐργανώσῃ ἀντιαρματικὴν
 { ἄμυναν ἐνεργητικὴν καὶ παθητικὴν εἰς βαθεῖαν γραμμὴν μεταξὺ αὐχένος Σισικούτ
 { καὶ Χάνι Βυνοκάζιτ.

Νὰ ἐνεργήσῃ ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῆς XV Μεραρχίας πρὸς κατάληψιν τοῦ Ν.Δ. ὑφ. 800 ἀντερεί-
 μματος πρὸς ἀπόκτησιν βάρους τῆς τοποθεσίας.

Ἰδιαιτέρως νὰ ἐπιστήσῃ τὴν προσοχὴν της πρὸς δημιουργίαν παθητικῶν ἀντιαρματικῶν κω-
 λυμάτων εἰς περιοχὴν 717, 751, ἐν ἣ περιπτώσει εἶναι δυνατόν νὰ κινηθῶσιν ἄρματα ἀπὸ αὐχένος
 Σισικούτ διὰ Μοναστέρο πρὸς ὑφ. 717, 731.

V Μεραρχία.

Δυνάμεις { 43ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.
 { 44ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον τάγμα).
 { 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (ἐκ τῶν I/4, II/4 καὶ III/7).

Πυροβολικόν { Αἱ δύο ὀργανικαὶ της Μοῖραι Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ.
 { Ἀριστερόν ὄριον αὐχὴν Μετζγκοράνης, 1816, Ποντγκοράνη εἰς V Μεραρχίαν.

Ἀποστολή { Ἰδιόζουσα σημασία ἐπὶ κορυφογραμμῆς 1030, 1308. Πρὸς αὔξησιν βάρους
 { ταύτης, ἐπιδιώξεις καταλήψεως τῶν δύο νοτίων χωρίων Ἀρτζας.

Ἀντιαρματικὴ ὀργάνωσις ὑφ. 1030, ἐὰν ὑπάρχουν δυνατότητες κινήσεως ἀρμάτων ἀπὸ
 αὐχένα Σισικούτ καὶ Ἀρτζα Ντισόττο.

Συγκρότημα Τρεμπεσίνας: Διοικητῆς Συνταγματάρχης Παπαδόγκωνας (ὑπὸ τὰς ἀμέσους
 διαταγὰς τοῦ Σώματος Στρατοῦ).

Δυνάμεις { Τὸ 14ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.
 { Τὸ συγκρότημα Κλεισούρας.

Ἀποστολή { Ἰδιόζουσα σημασία εἰς ὑφ. 1620, 1733, 1925.
 { Σύνδεσμος εἰς 1816 μετὰ V Μεραρχίας.
 { Βελτίωσις ἀντιαρματικῆς ἀμύνης Κλεισούρας.

V. Ἐφεδρεῖαι :

Προσωρινῶς, μέχρις ἀφίξεως δύο ταγμάτων XVII Μεραρχίας εἰς περιοχὴν Ρίμπας τὸ Β.Δ.
 Ρίμπας τάγμα τοῦ 44ου Συντάγματος Πεζικοῦ, ἢ I Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως εἰς Γκιουβανάι καὶ V
 Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως εἰς Τολιάρι. Μετὰ τὴν ἀφίξιν τῶν ταγμάτων τῆς XVII Μεραρχίας τὸ Β.Δ.
 Κλεισούρας τάγμα τοῦ 44ου Συντάγματος Πεζικοῦ εἰς διάθεσιν XV Μεραρχίας. Τὰ δύο τάγματα
 XVII Μεραρχίας εἰς περιοχὴν Ρίμπας εἰς διάθεσιν Σώματος Στρατοῦ.

VI. Βαρὺ πυροβολικόν :

Εἰς XV Μεραρχίαν προσηρμοσμένη μία πυροβολαρχία 105.

(Δι' ἐπιχειρήσεις πρὸς κατάληψιν ὑφ. 800 καὶ ὁλοκλήρωσιν 802 ὡς καὶ κατάληψιν Ν.Δ. 800
 κορυφογραμμῆς δύναται νὰ διατεθῇ τὸ αἰτηθησόμενον ὑπὸ τῶν μεραρχιῶν βαρὺ πυροβολικὸν διὰ
 τὰς ἐνεργείας ταύτας).

Εἰς I Μεραρχίαν { 1 πυροβολαρχία 155.
 { 1 πυροβολαρχία 85.

Εἰς V Μεραρχίαν { 1 πυροβολαρχία 155.
 { 1 πυροβολαρχία 85.

Πυροβολικὴν ἐνεργείαν συνόλου : Δύο πυροβολαρχίαι 105, κυρίως δι' ἀποστολὰς ἀντιπυροβολικοῦ.

Δι' ἀνασχέσεις ἀνὰ μία τῶν πυροβολαρχιῶν τούτων εἰς ἐκάστην τῶν V καὶ I Μεραρχιῶν.

Εἰς ἀπόσπασμα Τρε- $\left\{ \begin{array}{l} \text{I πυροβολαρχία 85} \\ \text{I πυροβολαρχία 155} \\ \text{I πυροβολαρχία 105} \\ \text{I πυροβολαρχία 155} \end{array} \right\}$ Αὐταὶ νὰ δύνανται νὰ βάλωσι τὸν αἰχένα Μετζίγκοράνης.

VI. Ἐκτέλεσις :

Αἱ Μεραρχίαι καὶ τὸ Συγκρότημα Τρεμπεσίνας, νὰ ἀρξῶνται ἀμέσως τῆς ὁργανώσεως τοῦ ἐδάφους διὰ κατασκευῆς ὀρυγμάτων καὶ σκεπάστρων καὶ τῆς τοποθετήσεως συρματοπλέγματος.

Ἡ διάταξις τῶν Μεραρχιῶν νὰ εἶναι κατὰ βάθος καὶ νὰ διαθέτωσιν ἐφεδρείας εἰς ὅλα τὰ κλιμάκια, καθ' ὅσον ἐκτὸς τοῦ συστήματος πυρῶν, ἡ ἐκτέλεσις ἀντεπιθέσεων εἶναι ἴσως ἀπαραίτητος διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς τοποθεσίας. Αἱ ἐφεδρεῖαι τῶν Μεραρχιῶν κατ' ἀρχὴν νὰ διατεθῶσιν ὡς κάτωθι :

Τῆς XI Μεραρχίας εἰς ἀριστερόν της.

Τῆς V Μεραρχίας εἰς τὸ δεξιόν της.

Τῆς V Μεραρχίας παρὰ τὸν ὑψ. 1308.

Τ.Τ. 152 τῇ 9 Φεβρουαρίου 1941. Ὡρα 17

Α. Παπαδόπουλος

Ἀντιστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 686/Ε/190)

Μονὰς 1250 (V Μεραρχία)

Ἐπιτελεῖον. Γραφεῖον III

Ἀριθμ. Α.Π. 7765

Ἐξ. ἐπιγινούσα

Σ.Δ. τῇ 23ῃ Μαρτίου 1941

Διαταγὴ Ἀμύνης

Χάρεται $\left\{ \begin{array}{l} \text{Γκλάβας} \\ \text{Κλαισούρα} \\ \text{Μεργίνι} \\ \text{Τεπελένι} \end{array} \right\} 1 : 50.000$

I. Ἡ Μεραρχία, ἐπὶ τῇ σκοπῇ τῆς κλιμακώσεως τῶν δυνάμεών της κατὰ βάθος καὶ τῆς ἀποκτήσεως ἐφεδρείας συχνῆς ἀντικαταστάσεως τῶν ἐπὶ μετώπου τμημάτων της διὰ δημιουργίας ἐφεδρειῶν σημαντικῶν κατὰ ὑποτομέα

Καθορίζει

νέαν ὁργάνωσιν τῆς ἀμύνης αὐτῆς, ὡς κατωτέρω :

II. Πληροφορία περὶ ἐχθροῦ.

Ἡ κοινοποιηθεῖσα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 7139/11.3.41 διαταγῆς μου διάταξις τῶν ἐχθρικών δυνάμεων, δὲν φαίνεται μεταβληθεῖσα μέχρι τῆς στιγμῆς.

III. Πληροφορία περὶ φιλίων.

Ἀριστερὰ τῆς Μεραρχίας ἐπὶ ἀνατολικῶν κλιτύων Σεντέλι κατὰ μῆκος χαράδρας Μετζίγκοράνης, εὐρίσκονται τμήματα IV Μεραρχίας

Δεξιὰ τμήματα XVII Μεραρχίας, ἐπὶ Τρεμπεσίνας καὶ ἐπὶ ὑψ. 1308—1060.

IV. Ἀποστολὴ Μεραρχίας.

1ον) Νὰ ἐξασφαλίῃ τὰς κατεχομένας θέσεις, μὲ ἰδιαιτέραν προσπάθειαν ἐπὶ αὐχένος Μετζγκοράνης, Πούντα Νόρδ, ὕψ. 1178.

2ον) Νὰ καλύπτῃ τὸ ἀριστερὸν τῆς XVII Μεραρχίας.

3ον) Νὰ καλύπτῃ τὸ δεξιὸν τῆς IV Μεραρχίας.

4ον) Ζώνη ἐνεργείας :

Ἀριστερὸν ὄριον : ὕψ. 1806 ἐπὶ Σεντλί (ναί)—ὕψ. 1920

Τρεμπεσίνας (ὄχι).

Δεξιὸν ὄριον : Ἀρτζα ντὶ Μέτζο (ναί)—ὕψ. 1308 Σουρουγκοίγι (ἅπαντα εἰς V Μεραρχίαν)

V. Καθορισμὸς τοποθεσίας.

1ον) Κυρία γραμμὴ ἀντιστάσεως : Ἡ κατεχομένη ἤδη ὑπὸ τῶν μονάδων καὶ ἰδιαιτέρως : Ἀδχὴν Μετζγκοράνης—Πούντα Νόρδ—ὕψ. 1260—ὕψ. 1178—χωρίον Ἀρτζα Ντὶ Σόπρα—χωρίον Ἀρτζα ντὶ Μέτζο (συννοικισμὸς 500μ. Ἀν. Ἀρτζα Ντὶ Σόπρα)—δυτικαὶ ἀντηρίδες Τρεμπεσίνας—πρὸς ὕψ. N. 1308.

2ον) Γραμμὴ ἀνασχέσεως : Ἐπὶ δυτικῶν κλιτύων Τρεμπεσίνας καὶ ἰδιαιτέρως εἰς περιοχὴν 1426 καὶ νοτιώτερον.

VI. Διάταξις—ἀποστολαί.

Τρεῖς ὑποτομεῖς.

1ον) Ἀριστερὸς ὑποτομεύς.

α. Δυνάμεις : 44ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.

β. Διοικητής : Ὁ Διοικητὴς τοῦ 44ου Συν/τος Πεζικοῦ.

γ. Ζώνη ἐνεργείας.

Ἀριστερὸν : Τὰ τῆς Μεραρχίας

Δεξιὸν : Ὑψ. 1260—ὕψ. 1299—ὕψ. 1426 ἐπὶ Τρεμπεσίνας (ἅπαντα ὄχι).

δ. Ἀποστολαί :

Νὰ ἐξασφαλίῃ τὰς κατεχομένας παρ' αὐτοῦ θέσεις, μὲ ἰδιαιτέραν προσπάθειαν ἐπὶ Πούντα Νόρδ καὶ ἐν στενῷ συνδέσμῳ μετὰ τῶν ἐπὶ 1260 ἐγκατασταθησομένων τμημάτων τοῦ 43ου Σ.Π. Νὰ πραγματοποιήσῃ στενῶτατον σύνδεσμον μετὰ τῶν ἐπὶ τοῦ αὐχένος Μετζγκοράνης τμημάτων του δια τὴν ἀπωγόρευσιν πάσης ἐκεῖθεν ἀπειλῆς ὑπερκεράσεως τῆς τοποθεσίας τῆς Μεραρχίας.

Νὰ παρέχῃ πυρὰ πλαγιοφυλάξεως, ἐπ' ὠφέλεια περιοχῶν ὕψ. 1260 καὶ 1178.

Νὰ συνδεθῇ ἀριστερὰ καὶ διὰ πυρὸς μετὰ τῶν τμημάτων τῆς IV Μεραρχίας εἰς τὸ δεξιὸν νὰ καλύπτῃ.

Νὰ τηρήσῃ τὸ μέγιστον τάγμα ὡς ἐφεδρεία καὶ νὰ ὀργανώσῃ στοιχεῖα ἀνασχέσεως ἐπὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων Τρεμπεσίνας διὰ τῶν ἐφεδρικῶν τούτου τμημάτων.

2ον) Κεντρικὸς ὑποτομεύς.

α. Δυνάμεις : 43ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.

β. Διοικητής : Ὁ τοῦ 43ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

γ. Ζώνη ἐνεργείας :

Ἀριστερὸν : Ὑψ. 1260—ὕψ. 1299—ὕψ. 1426 (ἅπαντα ναί).

Δεξιὸν : Ὑψ. 710 (ὄχι)—χωρίον Ἀρτζα Ντὶ Σόπρα—ὕψ. 1392 ἐπὶ Τρεμπεσίνας (B.A. 1426, τὰ δύο τελευταία (ναί) :

δ. Ἀποστολαί :

Νὰ ἐξασφαλίῃ τὰς κατεχομένας παρ' αὐτοῦ θέσεις μὲ ἰδιαιτέραν προσπάθειαν ἐπὶ ὕψ. 1178 καὶ 1260.

Νὰ συνδεθῇ στενῶς εἰς περιοχὴν νοτίως 1260 μετὰ ἀριστεροῦ ὑποτομέως, ὅν νὰ ἐξασφαλίῃ ἀπὸ πάσης ἐκεῖθεν ἀποπαύρας ὑπερκεράσεως Πούντα Νόρδ.

Νὰ συνδεθῇ καὶ διὰ πυρὸς μετὰ τοῦ δεξιοῦ ὑποτομέως, ἀπαγορεύον πᾶσαν ἐκεῖθεν ἀπόπειραν ὑπερκεράσεως ὕψ. 1178.

Νά διατηρήσῃ ὡς ἐφεδρείαν ὑποτομέως τάγμα (—μεῖον λόχου) τουλάχιστον, ὁργανῶνων στοιχεῖα ἀνασχέσεως εἰς περιοχὴν δυτικῶς ὑψ. 1426.

3ον) Δεξιὸς Ὑποτομέης.

α. Ἀνάμεις : 14ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (μεῖον I/14)

β. Διοικητής : Ὁ τοῦ 14ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

γ. Ζώνη ἐνεργείας.

Ἀριστερόν : Τὸ δεξιὸν τοῦ Κεντρικοῦ ὑποτομέως ἅπαντα ὅχι—πλὴν ὑψ. 710 (γαί)

Δεξιόν : Τὸ δεξιὸν τῆς Μεραρχίας (γαί)

δ. Ἀποστολαί.

Νά ἐξασφαλίσῃ τὰς ἐν τῇ ζώνῃ του κατεχομένας θέσεις, μὲ ἰδιαιτέραν προσπάθειαν ἐπὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων Τρεμπουσίνας.

Νά καλύπτῃ τὸ ἀριστερόν τῆς XVII Μεραρχίας ἐπὶ ὑψ. 1308.

Νά πραγματοποιήσῃ ἰσχυρὸν σύνδεσμον μετὰ τῶν ἐκατέρωθεν δυνάμεων.

Νά ἀπαγορεύσῃ πᾶσαν ἀπὸ—τῶν δυτικῶν κλιτύων Τρεμπουσίνας ἐνέργειαν ἐπεκτεράσεως τῆς τοποθεσίας τῆς Μεραρχίας.

Νά τηρήσῃ ὡς ἐφεδρείαν τάγμα (μεῖον λόχος) τουλάχιστον.

4ον) Πεζοπόρος ἰλὴ V Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως διὰ τὴν ἐπιτήρησιν τῆς κορυφογραμμῆς Τρεμπουσίνας, ἀπὸ ὑψ. 1920 μέχρι ὑψ. 1816 καὶ ἰδιαιτέρως τῆς πρὸς ἀγχένα Μετζγκοράνης διαβάσεως.

VII. Πυροβολικόν.

1ον) Κατανομή—Ἀποστολαί :

α. Πυρ/κὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως

Ἀριστεροῦ ὑποτομέως :

Γα Μ.Ο.Π. Διοικητής δ τῆς Μοίρας.

Κεντρικοῦ ὑποτομέως :

Ββ Μ.Ο.Π.

Οὐλαμοὶ τῶν 65 τῶν 43ου καὶ 44ου Σ.Π.

Δεξιῶν ὑποτομέως :

Τὸ Πυρ/κὸν Α.Υ., ἐν συνεννοήσει μετὰ τῶν διοικητῶν τῶν ὑποτομέων, νά προβῇ εἰς τὴν συμπληρωματικὴν ὁργάνωσιν βολῶν ἀνασχέσεως πρὸς τῆς τοποθεσίας καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῆς, συμπληρωματικῶς πρὸς τὰς δοθείσας αὐτῷ ἀποστολὰς διὰ τῆς Α.Π. 7616/17.3.41 διαταγῆς μου.

β. Πυρ/κὸν συνόλου.

Οὐλαμὸς 155 τοῦ Β.Σ.Β.Π.

Νά δύναται νά βάλῃ ὁλοκληρὸν εἰς τὸν τομέα τῆς Μεραρχίας. Ἐν περιπτώσει ἐχθρικῆς ἐπιθέσεως θὰ ἐνισχύσῃ τὰ πυρὰ τοῦ ἀριστεροῦ ὑποτομέως κατὰ πρῶτον λόγον καὶ ἐνδεχομένως τοῦ κεντρικοῦ.

2ον) Ἀμοιβαῖαι ὑποστηρίξεις :

Τὸ σύνολον τοῦ πυρ/κοῦ νά δύναται νά συμβάλῃ εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κεντρικοῦ ὑποτομέως.

Μία μοῖρα τοῦ κεντρικοῦ, νά δύναται νά ἐνισχύῃ τὰ πυρὰ τοῦ ἀριστεροῦ ἐπὶ ἀγχένος Πούντα καὶ εἰς περιοχὴν Κασίσι.

Μία ἐπίσης μοῖρα τοῦ κεντρικοῦ νά ἐνισχύῃ τὰ πυρὰ τῆς δεξιᾶς Μεραρχίας εἰς περιοχὴν 1030.

Ὁλόκληρον τὸ πυρ/κὸν τοῦ Ἀριστεροῦ ὑποτομέως, νά δύναται νά βάλῃ ἐπὶ Σεντέλι καὶ μέχρι ὑψ. 1805.

VIII. Ἐφεδρεῖαι Μεραρχίας.

1/14 Τ.Π.

α. Ἀρχικαὶ θέσεις 1500 μ. Α. ὑψ. 1426

β. Ἀποστολαί.

Νά δύναται νά ἐπέμβῃ ὁλοκληρὸν πρὸς Πούντα Νόρδ ἢ 1178 καὶ διὰ λόχου μετὰ διμοιρίας πολυβόλων ἀγχένος Μετζγκοράνης.

Νὰ ἐγκατασταθῇ ἐνδεχομένως εἰς τὰς οργανωθείσας ἐπὶ δυνικῶν κλιτύων Τρεμπεσίνας θέσεις εἰς περιοχὴν Ν.ὕψ. 1426, διὰ τὴν ἀπαγορεύσῃ πᾶσαν πρὸς τὸν ἐχθροῦ πρὸς κορυφογραμμὴν Τρεμπεσίνας.

IX. Μηχανικόν.

Δι' ἀναλόγων Τμημάτων ὡς ἡ Α.Π. 7383/14.3.41 διαταγὴ Μεραρχίας, καθωριζομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ Μηχανικοῦ τῆς Μεραρχίας, ὡς ἡ εἰδικὴ διαταγὴ πρὸς τοῦτον, νὰ ἐπιδιωχθῇ ἡ ταχίστη κατασκευὴ Σταθμοῦ Διοικήσεως καὶ παρατηρητηρίων ὑπὸ μορφὴν σκεπίστρων ἀνθεκτικῶν, διὰ τὰς Διοικήσεις συνταγμάτων πεζικοῦ, πυροβολικοῦ, Μεραρχίας καὶ Π.Κ.Π. Μεραρχίας.

Ἀκολουθῶς καὶ μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἄνω ἐργασιῶν, ἡ χρησιμοποίησις βᾶσει εἰδικῆς διαταγῆς.

X. Ἐκτελεστέα ἔργα.

Συνέχεις τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν Ἰδιαιτέρως ἐπιδιώξεις κατασκευῆς καταφυγίων διὰ τοὺς ἀνδρας.

XI Σύνδεσμοι—διαβιβάσεις.

1ον) Σύνδεσμοι :

α. Σταθμοὶ Διοικήσεως.

Μεραρχίας : Ποτγγοράνι καὶ προωθημένας εἰς περιοχὴν 2 χιλ. Ἀν. 1426 ἐν περιπτώσει ἀγῶνος.

Ἀριστεροῦ ὑποτομέως : 1500 Ν.Α. ὕψ. 1308.

Κεντρικοῦ ὑποτομέως : 1000 Ἀ. ὕψ. 1308.

Δεξιῶν ὑποτομέως : 1200μ. Ν.Α. ὕψ. 1308.

β. Παρατηρητήρια :

Μεραρχίας : Περί ὕψ. 1426.

Ὑποτομέων : Ἐπὶ Τρεμπεσίνας καὶ εἰς τὰς ἐκτελείας ἤδη θέσεις. Ὁ Διοικητὴς τοῦ δεξιῶν Ὑποτομέως νὰ ἐργασθῇ καὶ αὐτὸς παρατηρητήριον.

2ον) Διαβιβάσεις :

α. Ἀξονες Διαβιβάσεων :

Κύριος ἄξων : Ποτγγοράνι—Μπάλι—ὕψ. 1308—Ἀρτζα Ντὶ Σόπρα.

Δευτερεύων : Ποτγγοράνι—Μουσενί.

β. Κέντρα Διαβιβάσεων :

Εἰς Ψάρι Κ.Δ. Νο 1.

Ν.Α. ὕψ. 1308 Κ.Δ. 2

γ) Π.Κ.Π. Ὑπὸ τὴν Λοχαγὸν τοῦ Ἐπιτελείου Παπαβασιλείου εἰς περιοχὴν Ν.Α. ὕψ. 1308, ἐμφατὰ τὸ Κ.Δ. ὑπ' ἀριθμ. 2.

3ον) Κώδιξ Συνεννοήσεως διὰ φωτοβολίδων :

Λευκὴ φωτοβολὶς ἐνδὸς ἡ περισσοτέρων ἀστέρων : Ἐναρξίς κυρίου φραγμοῦ πρὸς τῆς κυρίας γραμμῆς ἀντιστάσεως.

Ἐρυθρὰ φωτοβολὶς ἡ περισσοτέρων ἀστέρων : Αἵτησις βολῶν ἀνασχέσεως πυρ/κοῦ.

XII. Εἰδικαὶ διατάξεις.

1ον) Ἡ λήψις τῆς διὰ τῆς παρούσης ὀριζομένης νέας διατάξεως, θέλει πραγματοποιηθῇ κατόπιν νεωτέρας διαταγῆς.

2ον) Ἀπὸ τοῦδε νὰ ἐκτελεσθῶσιν ἅπασαι αἱ ἀναγκαῖαι προπαρασκευαὶ καὶ ἀναγνωρίσεις διὰ τὴν ἐγκαιρὸν καὶ ταχείαν λήψιν τῆς διατάξεως ταύτης.

3ον) Ἡ σειρὰ τῶν ἀναγκαίων ἀντικατάστασιν διὰ τὴν λήψιν τῆς νέας διατάξεως, θέλει ρυθμισθῇ δι' εἰδικῆς διαταγῆς. Ἀπὸ τῆς ἐσπέρας τῆς 27ης Μαρτίου, τὰ τμήματα δέον νὰ ὦσιν ἐτοιμα πρὸς ἀντικατάστασιν κατὰ τὴν καθορισθησομένην σειρὰν.

4ον) Μετά την πραγματοποίησιν τῆς νέας διατάξεως, οἱ διοικηταὶ τῶν ὑποτομέων νὰ μελετήσωσιν συχνὰς ἀντικαταστάσεις τῶν ἐν γραμμῇ τμημάτων δι' ἀνάπαισιν καὶ ἀνασχηκρότησιν.

Τ.Τ. 866 τῇ 23ῃ Μαρτίου 1941

Ὁ

Διοικητὴς τῆς 1250 Μονάδος

Γ. Παπαστεργίου

Ὑποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 711β/Δ/16)

Μονὰς 840 (XVII Μεραρχία)

Γραφεῖον III

Ἀριθμ. Α.Π.664

Σ.Δ. 24 Μαρτίου 1941

Χάρται : Μερίνι 1 : 50.000

Διαταγὴ Ἐπιχειρήσεων

I. Ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὴν Α II 637/22 Μαρτίου διαταγὴν μου, περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς I Μεραρχίας καὶ μέρους τῆς XV παρ' ἡμῶν, καθορίζω τὰ κάτωθι :

II Ἀποστολὴ Μεραρχίας : Ἡ ἤδη ὑφισταμένη διὰ τὴν I Μεραρχίαν καὶ τοῦ ἀναλογοῦντος ἡμῖν τμήματος τῆς XV, ἔτσι :

Ἐξασφάλις ὁπωσδήποτε τῆς γραμμῆς ὕψωμα 1060—Κιάφες Λούζιτ—ὕψ. 731—Μπρέγκου Ραπὶτ—χωρίον Μπούμπεςι—ὕψ. 800—ὕψ. 802—ὕψ. 697—ὕψ. 525 καὶ ἀπαγόρευσις τῶν κατευθύνσεων :

1. Μοναστέρο—ὕψ. 731—Σπὶ Καμαράτε.

2. Κιάφες Σισικολὶτ—ὕψ. 1030—ὕψ. 1060—ὕψ. 1308.

3. Σιάλεσι—Μπρέγκου Σιάλεσι—Χάνι Μπούμπεςι.

Σύνδεσμος ἀριστερὰ μὲ V Μεραρχίαν, Β.Α. Ἀρτζα Ντι Μέτζο.

Δεξιὰ μὲ XV Μεραρχίαν, ἀμέσως βορείως Σπὶ Μπεκιαρέν.

III. Ὅρτια ζωνῶν ἐνεργείας.

Δεξιὸν (Βόρειον) : Ὡς καθορίσθῃ διὰ 637 διαταγῆς μου.

Ἀριστερὸν (Νότιον) : Χωρίον Μπάλε (ναί)—ὕψ. 1308 (V Μεραρχίαν)—Ἀρτζα Ντι Μέτζο (V Μεραρχ.)—Ἀρτζα Ντι Σόττο (ναί).

IV. Ἡ ἀνω ζώνη ὁργανωθείσται εἰς τρεῖς ὑποτομεῖς :

α. Ἀριστερὸς ὑποτομεύς : Διτῆς Πεζικοῦ Συν/ρχης Νίτσας

Δύναμις : 31ον Συν/μα Πεζικοῦ.

Τάγμα 9ου Συν/τος ἐφεδρεία ὑποτομέως, περιοχὴν Μπρέγκου Ψάρι.

Δύο διμοιρίαι Μηχανικοῦ.

Κλιμάκιοι διαβιβάσεων

Ὁδλαμὸς Τραυματιοφορέων.

β. Κεντρικὸς ὑποτομεύς : Διοικητὴς ὁ Συν/ρχης Μουστεράκης.

Δύναμις : 67 Συν/μα Πεζικοῦ

Τάγμα I Μεραρχίας ὡς ἐφεδρεία ὑποτομέως περιοχὴν Σπὶ Καμαράτε.

γ. Δεξιὸς Ὑποτομεύς : Διοικητὴς ὁ Ἀντ/ρχης Μεσηνόπουλος.

Δύναμις 29ον Συν/μα Πεζικοῦ

Ὁδλαμὸς Τραυματιοφορέων.

V. Ὅρια μεταξὺ ὑποτομέων :

α. Ἀριστεροῦ—Κεντρικοῦ : Ἡ ἀμαξιτὴ Χάνι Βινοκάζιτ—Σισικοντ εἰς τὸν Κεντρικόν. Χαράδρα ἀμέσως νοτίως ἀμαξιτῆς εἰς τὸν Ἀριστερόν.

β. Κεντρικοῦ—Δεξιού. Ὑψ. 1700—ὕψ. 757 (ἅπαντα Δεξιὸν Ὑποτομέα) ὕψ. 710 (Κεντρικόν) ὕψ. 447 (Δεξιόν).

VI. Πυροβολικόν :

α. Ἀμέσων Ὑποστηρίξεως : ΧVIIα ΜΟΠ/75 (μεῖον πυρ/χία) Δ/τῆς Λοχ. Βουνδικλάρης Ἀριστερόν ὑποτομέα Πυρ/χία ΧVIIη Μ/105

2. Κεντρικὸν ὑποτομέα : Μοῖρα Πεδ. Πυρ/κοῦ (3 πυρ/χιῶν) : ὑπὸ Λοχαγὸν Βαρβαρίτην.

3. Δεξιὸν ὑποτομέα : ΧVδ ΜΟΠ/105), Ιγ ΜΟΠ/105), ὑπὸ Ἀντ/ρχην Ἀβδελῶν.

β. Πυρ/κὸν Συνόλου : ΧVIIγ ΜΟΠ/105 (—πυρ/χία), πυρ/χία ΧVIIα ΜΟΠ/75), πυρ/χία Βαρ. Πυρ/κοῦ/155). Δ/τῆς ὁ Τάγμ. Ἀργυροῦτος.

Τὴν δ/σιν πυρ/κοῦ Κεντρικοῦ Ὑποτομέως καὶ Μοίρας συνόλου, θ' ἀναλάβῃ ὁ Ἀντ/ρχης Δασκαρόλης, ὡς ὁμαδάρχης.

Ἀποστολὴ Πυρ/κοῦ Συνόλου :

Κατὰ σειρὰν σπουδαιότητος Κέντρων—Ἀριστερόν—Δεξιόν.

Λεπτομερεῖς ἀποστολαὶ καὶ σχέδιον πυρὸς Πυρ/κοῦ, καθορισθῆσονται ὑπὸ Δ/τοῦ Πυρ/κοῦ Συν/ρχου Ἰκούση ἐν καιρῷ.

Ἡ ἀνωτέρω ὁργάνωσις Πυρ/κοῦ, θὰ γίνῃ προοδευτικῶς, μὴ διαταρασσόμενον τοῦ ὑφισταμένου σχεδίου πυρὸς εἰς βάρος τῆς διεξαγωγῆς τῆς ἀμύνης.

VII. Ἐφεδρεῖαι : Τάγμα ΧV Μεραρχίας περιοχὴν Ν.Α. Χάνι Μπούμπεσι.

VIII. Σταθμοὶ Διοικήσεως :

α. Μεραρχίας : Κοσίνα μέχρι νεωτέρας διαταγῆς, μεθ' ὃ εἰς Ροντέν.

β. Ἀριστεροῦ ὑποτομέως : Μπάλι.

γ. Κεντρικοῦ ὑποτομέως : Μπαλαμπάν.

δ. Δεξιού ὑποτομέως : Ἀνατολικῶς Χάνι Μπούμπεσι.

IX. Ἡ εἰσοδος ἐν γραμμῇ τῶν 67ου καὶ 29ου Συν/των, θὰ λάβῃ χώραν ὅμα τῇ συμπληρώσει τῶν ἐλλείψεων των καὶ βάσει νεωτέρας διαταγῆς.

Οἱ Διοικηταὶ ὅμως τῶν Συν/των, νὰ προβῶσιν εἰς ἀναγνωρίσεις ὡς κάτωθι :

Ὁ Συν/ρχης Μουστεράκης τὴν 26ην τρέχοντος ἐν τῷ ὑποτομεῖ του, συνεννοούμενος μετὰ Δ/τοῦ 19ου Συν/τος.

Ἀντ/ρχης Μεσσηνόπουλος τὴν 29ην τρέχοντος ἐν τῷ ὑποτομεῖ του, συνεννοούμενος μετὰ τὸν Δ/τὴν 90ου Συν/τος.

Μετὰ ἀναγνώρισιν, οἱ ἄνω Δ/ται νὰ μοι ὑποβάλωσιν συνοπτικωτάτην ἔκθεσιν μετὰ σχεδιαγράμματος ἐπὶ τοῦ τρόπου καταλήψεως τοποθεσίας.

Οἱ ἄνω Δ/ται, νὰ ρυθμίσωσι τὸν σύνδεσμον διὰ πυρὸς μεταξὺ τῶν ὑποτομέων, λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν καὶ τὸν ἤδη ὑπάρχοντα τοιοῦτον μεταξὺ τῶν τμημάτων Ι καὶ ΧV Μεραρχιῶν.

Ὅμοίως νὰ λάβωσι γνῶσιν παρὰ τῶν ἀντιστοίχων Δ/τῶν τοῦ σχεδίου πυρὸς των, τῶν ἀποστολῶν των, τῶν συνθηκῶν ὁργανώσεως ἐδάφους, ἀντιαρματικῆς ἀμύνης καὶ πασῶν τῶν λεπτομερειῶν τῆς ἀμυντικῆς των ἀποστολῆς.

Διοικητῆς 840 Μονάδος

Α. Ρο υ σ σ ὀ π ο υ λ ο ς

Ὑποστράτηγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17

(Μυστικὸν ἀρχεῖον Καβαλλέρο)

Ἀπόσπασμα ἐκθέσεως Μουσολίνι πρὸς τὸν Βασιλέα
τῆς Ἰταλίας

Λιμένες. Ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ναυάρχου Sportiella, ἐνὸς Ναπολιτάνου, ὁ ὁποῖο συνδύει τὴν ἐμφύλιαν μὲ πολλὴν δρᾶσιν καὶ ἐνεργητικότητα, οἱ λιμένες τῆς Ἀλβανίας ἔχουν σημαντικῶς αὐξήσει τὴν ἀποδοσιν των. Εἰς τὴν σειρὰν ἀποδόσεως, τὴν πρώτην γραμμὴν κατέχει πάντοτε τὸ Δυρράχιον, κατόπιν ἐρχεται ὁ Αἰλὼν καὶ τελικῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Μεδοῦνης. Ἡ σημασία τοῦ τελευταίου τούτου, διωρικῶς αὐξάνει. Αἱ ἐπιτευχθεῖσαι ἐκφορτώσεις (χάρῃ εἰς τὴν βελτιωθείσαν ὁργάνωσιν καὶ εἰς τὴν ἀπόδοσιν τῶν λιμενικῶν Ἰταλικῶν ἐταιρειῶν), εἶναι κατὰ μέσον ὅρον περὶ τοὺς 4—5000 τόννους ἡμερησίως, ἀρκετὴ διὰ τὴν τροφοδοτήσιν τὰς σημερινὰς ἐν Ἀλβανίᾳ δυνάμεις, αἷτινες κυμαίνονται μεταξὺ 400 καὶ 450 χιλιάδων ἀνδρῶν. Ἡ δρᾶσις τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας (ὁ Αἰλὼν ἐβομβαρδίσθη 40 φορὰς) δὲν προὔξεν ὅσον σοβαρὰς ζημίας οὔτε διατάραξε τὴν κίνησιν.

Ὁδοί. Τὸ ὁδικὸν δίκτυον διατηρεῖται ὑπὸ χιλιάδων Ἰταλῶν καὶ Ἀλβανῶν ἐργατῶν, οἱ ὅποιοι ἐργάζονται ἄνευ διακοπῆς, ἀκόμη καὶ ὅταν βρέχει, προστατευόμενοι ὑπὸ ἀδιαβρόχων. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, αἱ ἡμιονικαὶ ὁδοὶ γίνονται καρροπολῆτοι, ἀνοίγονται νέαι ὁδοὶ καὶ εὐρύνονται αἱ ὑπάρχουσαι, ὥστε νὰ καθίστουν ταχύτεραν τὴν κίνησιν τῶν ὀχημάτων πρὸς τὴν πρώτην γραμμὴν. Τὸ ἔργον τῶν ἡμιόνων ἐλαφροῦται καὶ τοιουτοτρόπως παύει δι' αὐτοὺς ἡ θνησιμότης, ἡ ὁποία κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος, λόγω τῆς λάσπης καὶ τῆς ἐλλείπουσας νομῆς, εἶχε λάβει ἀνησυχητικὰς διαστάσεις. Ἡ τάξις τῆς κυκλοφορίας κατὰ μήκος τῶν ὁδῶν, ἐξασφαλίζεται ἀπὸ σηματοφύλακας, ἀπὸ καραμπινιέρους καὶ ἀπὸ μοτοσυκλετιστὰς τῆς ἀστυνομίας ὁδῶν.

Ἡ γενικὴ ἐντύπωσις εἶναι πλέον ἢ ικανοποιητικὴ.

Σύνδεσμοι. Οἱ τηλεφωνικοὶ καὶ οἱ δι' ἀσυρμάτου σύνδεσμοι μεταξὺ τῶν Διοικήσεων καὶ τομέων λειτουργοῦν ἀρκετὰ καλῶς, ὡς ἐπίσης ὁ ἀνερгодιασμός εἰς τροφὰς καὶ πυρομαχικά. Ἀπὸ τὰ πολεμικῶς μεγάλαι καὶ βαρεῖαι προβλήματα ἐφοδιασμοῦ, ἔχουν λυθῇ. Ὁ ἔταινος ἀνῆκει εἰς τὸν στρατηγὸν Scuerlo. Τὸ σπασίτιον φθάσει κανονικῶς, καθὼς καὶ τὰ τροφίμα ἐνισχύσεως. Ἡ ταχυδρομικὴ ὑπηρεσία, εἰς ὠρισμένα σημεῖα δὲν εἶναι ἡ ἀπολύτως ἐπιθυμητή. Τοῦτο ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰς ἀποστάσεις καὶ τὴν ὑπηρεσίαν λογοκρισίας, ἡ ὁποία θὰ ἡδύνατο νὰ μὴ ἐλέγχῃ καὶ τὰ ἀτελῆ δελτάκια. Ἡ ὕγειονομικὴ ὑπηρεσία, λειτουργεῖ μὲ κανονικὸν ρυθμὸν. Τὰ νοσοκομεῖα, τόσον τὰ μικρὰ, ὅσον καὶ τὰ μεγάλα, τὰ ὁποῖα ἐπισκέφθη, ἦσαν ἀπολύτως ἐν τάξει.

Ἡθικὸν καὶ συμπεριφορὰ στρατιωτῶν. Ἀπὸ ἐξωτερικῆς ἀπόψεως, τίποτε δὲν ἔχω νὰ παρατηρήσω διὰ τὴν παράστασιν τῶν ὁπλιτῶν. Ἡ ἐπίσκεψίς μου ἐγένετο πολὺ εὐμενῶς δεκτή, ἀπὸ ἀνθρώπων οἱ ὅποιοι ἠσθάνοντο ἐκτενὲς ἐγκαταλελειμμένους ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἰταλίαν. Αἱ ἐκδηλώσεις ἦσαν αὐθόρμητοι. Οἱ στρατιῶται ἔτρεχον πρὸς τὸν δρόμον ἀπὸ τὰς κατασκηνώσεις. Ἔγινε μία ὠρισμένη προετοιμασία, ἀλλ' ἦτο περιττή. Ἀκόμη καὶ τὰ στρατεύματα τῶν μεραρχιῶν αἱ ὁποῖαι ἐβάδιζον πρὸς τὴν μάχην, Πούλιε, Πιεμόντε, Πράντο, Λούπι, Σιένα, Καζάλε, ἐφαίνοντο ἀποφασιστικά καὶ ἐνθουσιασμένα. Θὰ ἔπρεπε νὰ συμπαραλάβω, ὅτι τὸ ἠθικὸν εἶναι ὑψηλότατον. Δὲν θὰ ἡδυνάμην νὰ νιοθετήσω τὸ ἐπίθετον τοῦτο. Εἶδον στρατεύματα ἀπὸ τὴν διοίκησιν μεραρχίας καὶ ἐντεῦθεν καὶ ὅχι ἀπὸ τὴν διοίκησιν μεραρχίας καὶ ἐκεῖθεν. Δὲν μοῦ ἦτο δυνατόν νὰ ἐπισκεφθῶ τμήματα τῆς πρώτης γραμμῆς, τὰ ὁποῖα εὐρίσκοντο εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἐχθρόν. Συμφώνως πρὸς τὰς διοικήσεις, καὶ αὐτὰ τὰ στρατεύματα ἔπρεπε νὰ εἶχον ἐξαιρετικὸν ἠθικόν. Δὲν ἔχω στοιχεῖα προσωπικῆς παρατηρήσεως διὰ τὴν πιστοποιήσασθαι ἢ νὰ ἀμφισβητήσω τὴν διαβεβαίωσιν.

Αἱ δύο μάχαι. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ μηνὸς Μαρτίου, ἔλαβον χώραν εἰς τὸ Ἑλληνοαλβανικὸν μέτωπον δύο μάχαι. Μία κατόπιν Ἑλληνικῆς πρωτοβουλίας καὶ μία κατόπιν Ἰταλικῆς. Ἡ Ἑλληνικὴ ἐξελέχθη ἀπὸ τὴν 9ην μέχρι τῆς 9ης Μαρτίου, μὲ ἀντικειμενικὸν σκοπὸν τὸ Τεπελένι. Οἱ Ἑλληνες προσέβαλον τοὺς δύο παραστάτας, οἱ ὅποιοι προστατεύουν τὸ Τεπελένι: Τὸ ὄρος Βεσίσιτι, εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ ποταμοῦ Βοϊούσα (Λώου) καὶ τὸ ὄρος Γκόλικο εἰς τὸ ἀριστερόν. Ἡ ἐπίθεσις ἐγένετο μὲ μεγάλῃ ἐνεργητικότητι καὶ σημαντικὴν χρησιμοποίησιν πυρῶς, ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ μικρὰς ἐδαφικῆς προόδου δὲν ἐπετεύχθη ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τῆς καὶ τὴν τετάρτην ἡμέραν ἐγκατελείφθη. Τὸ πτόπημα τὸ ὑπέρσῃ καὶ ἀπέκρουσεν ἡ Μεραρχία ἀλπινιστῶν Τζούλια, ἡ ὁποία εἶχε τὰς ἀκολούθους ἀπώλειαι: 30 ἀξιωματικοὶ πεσόντες, 87 τραυματαῖαι, 24 ἀγνοούμενοι, ὁπλῖται πεσόντες 68, τραυματαῖαι 2697, ἀγνοούμενοι 610. Πολλοὶ βαρεῖαι ἐπίσης καὶ αἱ Ἑλληνικαὶ ἀπώλειαι. Ἀρξάσης μὲ ἀποτυχίαν τῇ ἐχθρικῇ ἐπιθέσεως τὴν 9ην, ἤρχισεν ἡ Ἰταλικὴ ἐπίθεσις, προκαθορισθεῖσα ἀπὸ τὸν Στρατηγὸν Καβαλλέρο διὰ τοῦ ὑπομνήματός του φέροντος τὴν ἡμερομηνίαν 6 Μαρτίου.

Το μεδὸς ἐπιθέσεως δὲ τοῦ VIII Σώματος τοῦ Στρατηγοῦ Γκα-
πάρρα, διὰ ταυτοχρόνου ἐνεργείας τοῦ 25ου (Στρατηγὸς Ρότσι) καὶ τοῦ 4ου (Στρατηγὸς
Μερκάλλι).

Μεραρχία ἐν πρώτῳ κλιμακίῳ: Πινερόλο (Στρατηγὸς Ντέ Στέφανις), Πούλιε
Στρατηγὸς Ντά Πόντε), Κάλιαρι (Στρατηγὸς Τζιάννι).

Μεραρχία ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ: Μπάρι καὶ Σιένα.

Ἐφεδρική καὶ μεραρχία: Πιεμόντε καὶ Κένταυροι (ἡμιτεθωρακισμένη) ἐπὶ πλέον ἐν συγ-
κρότημα μελανοχιτώνων (περίπου 1500—2000 ἄνδρες, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Συντ/ρχου Ρ.Ε. Ρί-
τσι). Πυροβολικόν, 300 πυροβόλα μεταξὺ τῶν μεραρχιῶν καὶ τοῦ Σώματος Στρατοῦ. Συνολικῶς πε-
ρίπου 400 στόμια πυρὸς. Ἀεροπορία: 400 ἀεροπλάνα μεταξὺ καταδιωκτικῶν καὶ βομβαρδιστικῶν.
Σύνολον δυνάμεων ἐπιβλητικόν. Διεύθυνσις ἐπιθέσεως ἡ κοιλὰς τοῦ Ντεσνίτσα. Ὁ Ντεσνίτσα εἶναι
μικρὸς ποταμὸς, ρέων πρὸς Ἀνατολὰς τῆς Τρεμπεσίνας, καὶ ἐκβάλλων πρὸς τὴν Κλεισοῦραν εἰς τὸν
Αἰῶν. Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τοῦ πρώτου χρόνου: Σούκα καὶ Ποντγκοράνη, τοῦ δευτέρου: Κλει-
σοῦρα. Ἡ ἐπίτευξις τοῦ ἀντικειμενικοῦ τούτου σκοποῦ, θὰ ἐδημιουργεῖ τὴν κατάρευσιν ὧν τῶν
εἰς τὴν περιοχὴν τούτων Ἑλληνικῶν δυνάμεων, ἐπολογιζομένων εἰς 4 ἕως 5 μεραρχίας τῶν τριῶν
συνταγμάτων, οὐχὶ ὅμως ὧν ἐκ τριῶν ταγμάτων. Ἡ δεξιὰς ἤρχισε τὴν 7ην πρωΐν τῆς 8ης Μαρτίου
μὲ προπαρασκευὴν πυροβολικοῦ διαρκείας 90' καὶ μὲ διάλειμμα 5' λεπτῶν, διὰ τὰ προκληθῆναι σύγ-
χους εἰς τὸν ἐχθρὸν.

ἤρχισεν ἐν συνεχείᾳ ἡ κίνησις τοῦ πεζικοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς, ἔγινεν αἰσθητὴ
ἡ Ἑλληνικὴ ἀντίδρασις, μὲ βολὰς ἀνασχεσεως ὧν. Ἐνῶ ἡ Πινερόλο ἐπράγματοποιεῖ κάποιαν
προόδον, ἡ Πούλιε ἐσταμάτα καὶ ἡ Κάλιαρι δὲν ἐκινεῖτο, ἐνῶ δὲ Διοικητὴς τῆς (Στρατηγὸς Τζιάννι),
προσβληθεὶς ὑπὸ κωλικοῦ, ἐγκατέλειπε τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του, ὁ ὁποῖος κατ' ἀρχὰς ἀνελήφθη
ὑπὸ τοῦ Συντ/ρχου Νοντίνι (πρώην στρατιωτικοῦ ἀκολούθου εἰς Ἀθήνας) καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπὸ
τοῦ Στρατηγοῦ Ἀντζιό.

Τὴν 12ην ὥραν, ἐγὼ ὁ ὁποῖος παρηκολούθουν ἀπὸ τὸ παρατηρητήριον τὴν μάχην, εἶχον καθα-
ρὰν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ ἐπίθεσις εἶχεν ἀποτύχει.

Τὸ ἀπύγνυμα διήλθεν ἀνευ οὐδεμιᾶς μεταβολῆς. Ὁ Στρατηγὸς Τζελλόζο, ἀπεφάσισε τότε τὰ
συνεχίσαι τὴν δρᾶσιν τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας, προηγουμένης νέας προπαρασκευῆς πυροβολικοῦ
κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν ὀχυρῶν, μὴ καταστραφέντων ἢ ἀποκαλυφθέντων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπι-
θέσεως τοῦ πεζικοῦ μας. Διάρκεια πυρὸς 30' λεπτά. Οὐδεμία πρόοδος τοῦ πεζικοῦ μας. Ἐν τάγμα
Μελανοχιτώνων, ἐν τῇ προσπάθειᾳ του τὰ διεισδύσει, κατεστράφη. Τὴν ἡμέραν τῆς Τρίτης, διαλείπον
πῦρ τοῦ πυροβολικοῦ μας.

Ἡρώτησα τὸν Στρατηγὸν Καβαλλέρο, ποία ἦτο ἡ γνώμη του ἐπὶ τοῦ ἀπολογισμοῦ τῶν τριῶν
αὐτῶν πρώτων ἡμερῶν. «Μέτριος». μοῦ ἀπήντησεν. «Μηδέν», προσέθεσα ἐγὼ. Τὴν ἡμέραν τῆς
Πέμπτης, τρίτη καὶ τελευταία ἀπόπειρα μὲ ἓνα βίαιον πῦρ τοῦ πυροβολικοῦ ἐπὶ ἐνὸς μετώπου 1000
μέτρων. Οὐδὲν ἀποτέλεσμα. Τὸ πεζικόν τῆς Μεραρχίας Μπάρι, τὸ ὁποῖον εἶχε παρεμβληθῆ μεταξὺ
τῶν Μεραρχιῶν Πούλιε καὶ Κάλιαρι διὰ τὰ τροφοδοτήσῃ τὴν ἐπίθεσιν, δὲν κατάρθωσε τὰ καταλάβῃ
τὸ ὕψωμα 731, ἀπὸ τοῦ ὁποῖου θὰ κατηρχόμεθα πρὸς τὸ βάθος τῆς κοιλάδος. Τὴν 14ην, ὁ Καβαλλέρο
διατάσσει τὰ πᾶν ἡ ἐπίθεσις. Αἰχμάλωτοι συλληφθέντες 10, ἐκ τῶν ὁποίων 2 τραυματαῖαι. Ἰδι-
καί μας ἀπώλειαι:

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	Πεσόντες	Τραυματαῖαι
Πινερόλο	11	37
Μπάρι	15	35
Κάλιαρι	25	25
Πούλιε	15	27
Σύνολον	66	124
ΟΠΛΙΤΑΙ	Πεσόντες	Τραυματαῖαι
Πινερόλο	269	791
Μπάρι	253	1063
Κάλιαρι	331	512
Πούλιε	134	712
Σύνολον	987	3078

Ἐπὶ πλέον 500 ἀγνοούμενοι ἐν ὧν.

Ἀπώλειαι Ἑλλήνων πολὺ σοβαραί, λόγῳ τοῦ πυροβολικοῦ μας καὶ τοῦ ἐναερίου βομβαρδι-
σμοῦ. Αἶτια τῆς ἀποτυχίας. Πολλαπλῆ, ἀλλὰ γνωστὰ καὶ πρὸ τῆς ἐπιθέσεως: Δυσκοιλία ἐδαφικαί,
παρ' ὅλον ὅτι ἀπὸ 20 ἡμερῶν ὑπάρχει ἥλιος καὶ ἡ λάσπη ἐξηφανίσθη. Ἐλλειψὴς πλαισίωσις διὰ στε-
λεχῶν καὶ ἑλλειψὴς ἐκπαίδευσις. Ἐλαχίστη φυσικὴ δυνατότης καὶ ἐλιγμοῦ τοῦ κοινοῦ πεζικοῦ. Ἐλ-

λειπής σύνδεσμος με τὸ πεζικὸν καὶ ἀντιθέτως. Ἐξαιρετικὴ χρησιμοποίησις τῶν ὀλμων ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων. Ἦτο μία μάχη ὀλμων. Βολαὶ πολυβόλων σπανιόταται. Τυφεκίον οὐδεμία. Ἡ στρατηγικὴ τῶν Ἑλλήνων εἶναι περιορισμένης ἀκρίτου, ἀλλ' ἡ τακτικὴ τῶν μακρῶς τοιαύτης, τριῶν χιλιομέτρων.

Σχεδιαζομένη δρᾶσις. Παραδεχόμενοι ὡς βέβαιον γεγονὸς, ὅτι ἡμεῖς ὀφείλομεν νὰ ἔχομεν τοῦλάχιστον μίαν στρατιωτικὴν ἐπιτυχίαν, πρὶν οἱ Γερμανοὶ ἀρχίσουν τὰς ἀρχὰς Ἀπριλίου τὴν ἐπιθεσὶν τῶν, ὁ Στρατηγὸς Καβαλλέρο καθώρισε τὰς γενικὰς ὁδηγίας διὰ μίαν νέαν δρᾶσιν ἐπὶ τοῦ τομέως τῆς 11ης Στρατιάς. Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς ἡ Κλεισοῦρα. Κατεύθυνσις τῆς ἐπιθέσεως: Ἡ λεγόμενη γραμμὴ τῶν Μάλι εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς κοιλάδος τοῦ Ντεσνίτσα. Δυνάμεις κρούσεως: Μία Μεραρχία Ἀλπινιστῶν, ἡ Κ συνεχένσε, ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Στρατηγοῦ Μπατίστι. Ἡμερομηνία: τὸ τέλος τοῦ μηνός.

Μεταγενεστέρως, ἐνίσχους τοῦ πυροβολικοῦ διὰ πολλῶν πυροβολαρχιῶν τῶν 149 καὶ 152 καὶ με βάσεις πυρὸς συγκροτούμενας ἀπὸ ὀλμων. Τεχνικὴ τῆς ἐφόδου: Τροχάδην πρὸς τὰ ἐχθρικὰ ὄχυρά, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καταστραφῇ, εἰς τὰς πολὺ ἀραιωμένην.

Αἱ Διοικήσεις πιστεύουν ὅτι ἡ τρίτη αὐτὴ ἐπιθετικὴ ἀπόπειρα θὰ ἐπιτύχη καὶ νομίζουν, ὅτι μόλις γίνῃ ῥήγμα εἰς ἓν σημεῖον, τὰ Ἑλληνικὰ στρατεύματα εἶναι δυνατόν νὰ ἀναστραφῶσι. Αὐτὴ εἶναι ἡ γνώμη μου.

Τεῖχος καὶ ἀντιτεῖχος. Ἡ τελευταία Ἑλληνικὴ ἐπιτυχία ποιᾷς τινος σπουδαιότητος, ἀνάγεται εἰς τὴν 12ην Ἰανουαρίου, ὅταν κατελήφθη ἡ Κλεισοῦρα. Ἀπὸ τότε αἱ Ἰταλικαὶ δυνάμεις ἤγειρον τεῖχος. Ὅπισθεν αὐτοῦ τοῦ τεύχους προέβαινον εἰς τὴν ἐπίτευξιν ὁμοιογενείας τῶν τμημάτων, μέχρι τότε ὑπεραναιμιγμένον καὶ εἰς τὴν ἐντατικὴν ἐκπαίδευσιν τοῦ πεζικοῦ. Ἐν τῷ μεταξὺ καὶ οἱ Ἕλληνες ἐδημιούργουν τεῖχος, δηλαδὴ κατεσκευάσαν γραμμὰς καὶ ἀμυντικὰ ὄχυρά, προστατευόμενα ἀπὸ ἑνα λογικὸν συνδυασμὸν τῶν πυρῶν τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν ὀλμων. Ἐπρόκειτο νὰ θρασύσωμεν τὴν ἰσορροπίαν τῶν δυνάμεων καὶ τῶν μέσων.

Ἡθικὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Δὲν γνωρίζομεν πολλὰ, διὰ νὰ γνωρίζωμεν δὲ κάτι, θὰ ἔπρεπε νὰ εἰχομεν συλλάβει ὁπλίτας καὶ αὐτὸ μέχρι τῆς στιγμῆς δὲν ἔγινεν. Ὑπάρχει μία καθημερινή, κατὰ σταγόνας, διαρροὴ αὐτομόλων, περίπου 100 κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς μου, ἀλλὰ εἶναι σχεδὸν ὅλοι Σλαυόφωνοι ἐκ Β. Ἑλλάδος, σπανιότατα δὲ Ἕλληνες, ἐκ Παλαιᾶς Ἑλλάδος. Τὸ συμπέρασμα τὸ ὁποῖον ἠμποροῦμεν νὰ ἐξαγάγωμεν εἶναι τὸ ἀκόλουθον: Τὸ ἠθικὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ εἶναι εἰς συνεχῆ, ἀλλὰ πολὺ βραδείαν κατὰπτωσιν, ἀλλὰ θὰ εἶναι δυνατόν νὰ κατακρημνισθῇ μόνον ὅταν θὰ ὑποστῇ μίαν σκληρὰν ἤτταν.

Ἀεροπορία: Τὰ σμήνη τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Πούλια ἐχρησιμοποιήθησαν ἀπειδῶς. Αἱ ἀπώλειαι εἶναι μεγάλαι, ἀλλὰ πρέπει τελικῶς νὰ πεισθῶμεν, ὅτι ἐξαίρεσι καλῶς καθωρισμένων περιπτώσεων, ἡ χρησιμοποίησις τῆς ἀεροπορίας ἐπὶ τακτικοῦ πεδίου, εἰδικῶς ἐπὶ ὀρεινοῦ εὐδάφους εἶναι ἀπλῶς ὀφρων. Ἡ ἀεροπορία δὲν εἶναι δυνατόν ν' ἀντικαταστήσῃ τὸ πυροβολικόν, παρὰ μόνον ἐπὶ τοῦ στρατηγικοῦ πεδίου.

Διοικήσεις: Ἡ Στρατιὰ Τζελόζο σημειώνει τὴν δευτέραν τῆς ἀποτυχίαν. Ἐν τούτοις ὁ Καβαλλέρο ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκτιμᾷ τὸν Τζελόζο. Ὁ Στρατηγὸς Πιρτζιο Μπιρόλι περιέρχεται συνεχῶς τὰς γραμμὰς καὶ ἔτυχε, κατοπιν κάποιας ἀρχικῆς ἐπιφυλακτικότητος, τῆς συμπαθείας πάντων. Αἱ Διοικήσεις μοῦ ἐφάνησαν κάπως πληθωρικαί, ἀλλὰ γενικῶς προσηρμοσμένα.

Ἐδῶ καὶ ἐκεῖ κάποια συγκράτησις εἰς τὸ ἀναφέρειν τὴν πραγματικὴν κατάστασιν τῶν πραγμάτων. Μετὰ τὴν ἀφίξιν τῆς Καζάλε, Φλωρεντίας, Μεσσήνας, ὑπάρχουν εἰς τὴν Ἀλβανίαν 27 μεραρχίαι ὀργανικαί, αἱ ὁποῖαι ἀνέρχονται εἰς τριάκοντα, περιλαμβανομένων εἰς τὴν δύναμιν καὶ μὴ μεραρχικῶν μονάδων.

Ἀλβανικὸς λαός: Συμπεριφορὰ καλὴ, ἄβουλος καὶ ἀδιόφορος κατὰ τὴν ψυχολογίαν τοῦ ἀνατολίτου. Πρόθυμος φιλοξενία διὰ τὰς ἔδρας τῶν Διοικήσεών μας.

Καμία ἀταξία, κανέν σαμποτάζ. Ὅτε ἐν τηλεφωνικῶν σῶμα δὲν ἐκόπη. Εἶδον Ἀλβανικὰ τάγματα. Φαίνονται καλὰ, ἀλλὰ διατηρῶ τὰς ἐπιφυλάξεις μου εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ἀπόδοσίν των, ἐκτὸς εἰς περιπτώσιν ρήξεως τοῦ μετώπου, ἡ ὁποία νὰ ἐπιτρέπη καταδίωξιν.

Λέξεις πρὸς τὸν Καβαλλέρο: Ἐνῶ με συνώδενεν εἰς τὸ ἀεροδρομιον εἶπον εἰς τὸν Καβαλλέρο τὰ κατωτέρω: «Ἐδημιουργήσατε τὰς ἀναγκαίας καὶ ἐπαρκεῖς συνθήκας, ὅχι μόνον διὰ νὰ κερδίσητε μίαν μάχην, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ νικήσητε τὸν Ἑλληνικὸν Στρατόν. Τώρα ἐναπομένει νὰ χρησιμοποιοῦνται τὰς συνθήκας αὐτὰς καὶ πρὸ πάντων νὰ ὑποκινήσητε τὰς ἠθικὰς δυνάμεις, ἄνευ τῶν ὁποίων ἡ ὀλικὴ προετοιμασία παραμένει ἀδρανής. Ἀφοῦ τελικῶς ὑψώσατε τὸ Ἰταλικὸν τεῖχος, πρέπει νὰ διαρρήξητε τὸ Ἑλληνικὸν τεῖχος, εἰ δυνατόν πρὸ τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως, διὰ λόγους τοὺς ὁποίους ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται».

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ
ΜΟΝΑΔΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝ/ΤΩΝ - ΤΑΓΜΑΤΩΝ -
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Π Ι Ν Α Ξ

Διοικητῶν τῶν ἐν τῷ παρόντι Τόμῳ ἀναφερομένων
μονάδων μέχρι Τάγματος

Μονάδες	Ἰδιότης	Ὄνοματεπώνυμο	Παρατηρήσεις
Γεν. Στρατηγείου	Ἀρχιστράτηγος Ἀρχηγὸς Ἐπ. Γ.Σ. Α'. Ὑπαρχηγὸς Β'. Ὑπαρχηγὸς Διευθ. ΙΙΙ Γραφείου	Ἀντιστρ. Παπάγος Ἀλέξανδρος Ὑποστρ. Μελισσηνὸς Παναγιώτης Ὑποστρ. Στρίμπερ Ἰωάννης Ὑποστρ. Καράσπος Χρήστος Συν/ρχης Πυρ. Κιτριλάκης Στυλιανὸς	μέχρι 11-2-41
Τμήμα Στρατιᾶς Δυτ. Μακεδονίας	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης	Ἀντιστρ. Πιτσίκας Ἰωάννης Ἀντιστρ. Τσολάκογλου Γεώργιος Συν/ρχης Πεζικοῦ Γεωργίου Σπύρος Συν. Ἱππ. Χρυσόχου Ἀλέξανδρος Ἐφ. Ὑποστρ. Κουνδύλης Γεώργιος	μέχρι 8-3-41 μέχρι 8-3-41
Τμήμα Στρατιᾶς Ἀνατ. Μακεδονίας	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης	Ἀντιστρ. Δράκος Μάρκος Ἀντιστρ. Μπακόπουλος Κων/νος Συν. Πυρ. Γρηγορόπουλος Θεόδωρος Συν. Πυρ. Καλογερόπουλος Παναγιώτης Συν. Κούβελας Δημήτριος Ὑποστρ. Λελάκης Βασίλειος	μέχρι 7-2-41 μέχρι 7-2-41 μέχρι 31-1-41
Τμήμα Στρατιᾶς Κεντρ. Μακεδονίας	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης	Ἐφ. Ἀντιστρ. Κωτούλας Ἰωάννης Συν. Πυρ. Πέππας ᾠθανάσιος Συν. Πυρ. Παπαδόπουλος Κων/νος Ὑποστρ. Κόττας Σωτήριος	μέχρι 19-3-41
Τμήμα Στρατιᾶς Ἠπείρου	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης	Ἀντιστρ. Δράκος Μάρκος Ἀντιστρ. Πιτσίκας Ἰωάννης Συν. Πυρ. Γρηγορόπουλος Θεόδωρος Ὑποστρ. Πλατῆς Κων/νος Ὑποστρ. Τότσιος Κων/νος	μέχρι 8-3-41 μέχρι 9-3-41
Τμήμα Στρατιᾶς Θράκης	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης	Ἐφ. Ἀντιστρ. Κωτούλας Ἰωάννης Συντ. Πυρ. Πέπας ᾠθανάσιος	
Α'. Σῶμα Στρατοῦ	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης	Ἀντιστρ. Κοσμάς Γεώργιος Ἀντιστρ. Δεμέστιχα Παναγιώτης Συν. Πεζικοῦ Πεντζόπουλος Θωμᾶς Συν. Πυρ. Βαγενᾶς Γεώργιος Συντ. Μουρογιάννης Παναγιώτης	μέχρι 8-3-41 μέχρι 15-3-41
Β'. Σῶμα Στρατοῦ	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης	Ἀντιστρ. Παπαδόπουλος Δημήτριος Ὑποστρ. Μπαῆκος Γεώργιος Συν. Πεζικοῦ Μαχᾶς Δημήτριος Συν. Πεζικοῦ Τσακαλῶτος Θρασύμβουλος Συν. Πυρ. Κόττας Σωτήριος Συν. Πυρ. Μπαλῆς Νικόλαος	μέχρι 8-3-41 μέχρι 21-3-41 μέχρι 18-2-41
Γ'. Σῶμα Στρατοῦ	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης Διοικ. Πυρ.	Ἀντιστρ. Τσολάκογλου Γεώργιος Συν. Ἱππ. Χρυσόχου ᾠθανάσιος Συν. Πυρ. Παπαδόπουλος Κων/νος Ἐφ. Ὑποστρ. Κουνδύλης Γεώργιος	μέχρι 23-3-41
Δ'. Σῶμα Στρατοῦ	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης Διοικ. Πυρ.	Ἀντιστρ. Μπακόπουλος Κων/νος Συν. Πυρ. Καλογερόπουλος Παναγιώτης Συν. Πυρ. Πέπας Ἀντώνιος	
Ε'. Σῶμα Στρατοῦ (Θράκης)	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης Διοικ. Πυρ/κ.	Ἀντιστρ. Μπακόπουλος Κων/νος Συν. Πυρ. Καλογερόπουλος Παναγιώτης Συν. Πέπας Ἀντώνιος	μέχρι 8-2-41 μέχρι 8-2-41
Ε'. Σῶμα Στρατοῦ (Ἀλβανίας)	Διοικητῆς Ἐπιτελάρχης Διοικ. Πυρ.	Ἀντ. Δεμέστιχας Παναγιώτης Συν. Βαγενᾶς Γεώργιος Συν. Πυρ. Κούβελας Γεώργιος	

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμα	Παρατηρήσεις
Όμάς Μεραρχιών Άν. Μακεδονίας	Διοικητής Έπιτελάρχης Διοικ. Πυρ.	Άντιστρ. Δέδες Παναγιώτης Συν. Πεζ. Στεργιόπουλος Σωτήριος Συν. Πυρ. Κούβελας Δημήτριος	
I Μεραρχία	Διοικητής Έπιτελάρχης	Υποστρ. Βραχνός Βασίλειος Άντ. Σπυρόπουλος Μιχαήλ Άντ. Πεζικού Κατσιμήτρος Στέφανος	μέχρι 20-1-41
II Μεραρχία	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης	Συν. Παπαδόπουλος Κων/νος Συν. Πυρ. Όλύμπιος Δημήτριος Υποστρ. Λάβδας Γεώργιος Άντ. Πεζ. Χριστοδουλίδης Δημήτριος Άντ. Πεζικού Γρίβας Γεώργιος	μέχρι 20-1-41
III Μεραρχία	Διοικητής Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής	Συν. Άντωνάκης Κωνσταντίνος Συν. Πυρ. Μαντάς Χρήστος Υποστρ. Μπάκος Γεώργιος Συν. Πεζ. Γεωργαντάς Κων/νος	μέχρι 5-3-41 μέχρι 4-2-41
IV Μεραρχία	Έπιτελάρχης Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ/κού Διοικητής Έπιτελάρχης	Άντ. Πυρ. Θεοδώρου Ίωάννης Άντ. Πεζ. Ζαφειρόπουλος Δημήτριος Συν. Ντρές Γεώργιος Συν. Πυρ. Άσημακόπουλος Άλέξανδρος Συν. Πεζικού Μπουλαλάς Κλεάνθης Άντ. Πεζ. Γριβέας Άθανάσιος	μέχρι 31-1-41
V Μεραρχία	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης Διοικ. Πεζικού	Άντ. Πεζ. Κολιόπουλος Άντωνίος Συν. Καλοτάτανος Δημήτριος Συν. Πυρ. Ματάλας Κων/νος Υποστρ. Παπαστεργίου Γεώργιος Άντ. Πεζικού Τζεραβίνης Ίωάννης	μέχρι 28-1-41
VI Μεραρχία	Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης	Συν. Γιαννακόπουλος Δημήτριος Συν. Παπαδόγκονας Διονύσιος Συν. Πυρ. Φιλιππίδης Άγαμέμνων Υποστρ. Μάρκου Νικόλαος Άντ. Πυρ. Νομικός Πέτρος	μέχρι 21-3-41
VIII Μεραρχία	Διοικ. Πεζικού. Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ.	Άντ. Πυρ. Λάιος Δημήτριος Συν. Καραμπάτος Γεώργιος Συν. Πυρ. Μπαλής Νικόλαος Συν. Πυρ. Κοτρώτσος Γεώργιος Υποστρ. Κατσιμήτρος Χαράλαμπος Άντ. Πεζικού Δρίβας Χαρίλαος	μέχρι 19-3-41 μέχρι 15-2-41
IX Μεραρχία	Διοικητής Έπιτελάρχης	Συν. Γιατζής Δημήτριος Συν. Πυρ. Ποντίκας Ίωάννης Υποστρ. Ζυγούρης Χρήστος Άντ. Πεζ. Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων	μέχρι 29-1-41
X Μεραρχία	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης Διοικ. Πεζικού	Έφ. Ταγ. Πεζ. Μπουρδάρης Άλκιβιάδης Συν. Μπεγέτης Ίωάννης. Συν. Παπαγεωργίου Γεώργιος Υποστρ. Γαζής Παναγιώτης Άντ. Πυρ. Νικολαΐδης Μιχαήλ	
XI Μεραρχία	Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ/κού	Συν. Παπακωνσταντίνου Μιλτιάδης Συν. Δέδες Χρήστος Συν. Πυρ. Κιτσικόπουλος Παναγιώτης Συν. Ήππ. Δημάρατος Σωκράτης Άντ. Πυρ. Σπυράκης Άλέξανδρος Έφ. Άντ. Πεζικού Σταθόπουλος Σπύρος Συν. Γιαννακόπουλος Δημήτριος Συν. Μηδ. Κώτσαλος Γεώργιος	μέχρι 27-2-41 μέχρι 21-3-41 μέχρι 17-3-41 άπό 2-3-41

Μονάδες	Ίδιότης	Όνοματεπώνυμο	Παρατηρήσεις
XII Μεραρχία	Διοικητής Έπιτελάρχης Διοικ. Πεζικ.	Συν. Πεζικού Καραμπάτος Γεώργιος Άντ. Ήπ. Γεωργίου Κων/νος Συντ. Μαχᾶς Δημήτριος	μέχρι 22-1-41
XIII Μεραρχία	Διοικ. Πυρ/κού Διοικητής Έπιτελάρχης	Συντ. Πυρ. Παναγόπουλος Νικόλαος Ύποστρ. Μουτούσης Σωτήριος Άντ. Πεζ. Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων Άντ. Πεζ. Αναγνωστόπουλος Σωτήριος	
XV Μεραρχία	Διοικητής Πεζικού Διοικ. Πυρ/κού Διοικητής Έπιτελάρχης	Συν. Λιώσης Ευστάθιος Συντ. Πυρ. Μουκανάκης Κων/νος Συντ. Πεζ. Σπηλιωτόπουλος Παναγιώτης Άντ. Μήχ. Αργυρόπουλος Αρχιμήδης	
XVI Μεραρχία	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ/κού Διοικητής Έπιτελάρχης	Συντ. Κρητικός Παναγιώτης Συν. Μούντριχας Αθανάσιος Ύποστρ. Μεταξᾶς Αγαμέμνων Άντ. Πεζ. Αναγνωτόπουλος Κων/νος	
XVII Μεραρχία	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης	Άντ. Πεζ. Κωσταρέλος Γεώργιος Συν. Γεωργούλης Σπυρίδων Συν. Πυρ. Παπαδημητρίου Σπυρίδων Ύποστρ. Ρουσόπουλος Αναστάσιος	
19η Μηχ. Μερ/χία	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης	Συν. Νίτσας Σπυρίδων Συν. Πυρ. Γκούσης Γρηγόριος Ύποστρ. Λιούμπας Νικόλαος	
20η Μεραρχία	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης	Συν. Ασημάκης Βασίλειος Ύποστρ. Καρασός Χρήστος Έπίλ. Νικολόπουλος Πέτρος	
Μεραρχία Ήπ/κού	Διοικ. Πεζικού Διοικ. Πυρ. Διοικητής Έπιτελάρχης	Συν. Παπακωνσταντίνου Μιλτιάδης Συν. Πυρ. Καζάνης Γεώργιος Ύποστρ. Στανωτάς Γεώργιος Άντ. Ήππ. Γκίκας Σόλων	
1ον Συν. Πεζικού	Διοικητής	Συν. Πυρ. Νίκας Δημήτριος Άντ. Σινιώρας Αγησίλαος	
I/1 Τάγμα	»	Ταγμ. Δάλλας Σωτήριος	
II/1 Τάγμα	»	Ταγμ. Κοκκώνης Γεώργιος	
III/1 Τάγμα	»	Ταγμ. Παπαδόπουλος Διονύσιος	
2ον Συν. Πεζικού	»	Άντ. Χλωρός Νικόλαος	
I/2 Τάγμα	»	Ταγμ. Πανταζής Αθανάσιος	
II/2 Τάγμα	»	Ταγμ. Μαντούκος Νικόλαος	
III/2 Τάγμα	»	Ταγμ. Στρατιώτης Γεράσιμος	
3ον Συν. Πεζικού	»	Άντ. Λειβαράς Ιωάννης	
I/3 Τάγμα	»	Ταγμ. Καραγιάννης Δημήτριος	
II/3 Τάγμα	»	Ταγμ. Παπασταθόπουλος Γρηγόριος	

Μονάς	Μεραρχία εις ἣν ὑπῆγετο	Ὄνοματεπώνυμα Δ/τῶν	Παρατηρήσεις
II/3 Τάγμα III/3 Τάγμα		Λοχ. Μαργώνης Σ.	
4ον Συν. Πεζικοῦ	I	Λοχ. Βασταρδῆς Ἰωάννης Ταγμ. Μανάρας Νικόλαος	μέχρι 10-1-41
		Ἀντ. Κατσιμήτρος Στέφανος	μέχρι 22-1-41
		Ἀντ. Καραποστόλης Ἀριστείδης	μέχρι 19-3-41
I/4 Τάγμα II/4 Τάγμα III/4 Τάγμα		Συν. Κετσέας Θεμιστοκλῆς	
		Λοχ. Βασιλόπουλος Σωτήριος	
		Ταγμ. Χατζηδάκης Δημοσθένης	
		Ἐφ. Ταγμ. Βορίσης Σ.	μέχρι 9-1-41
5ον Συν. Πεζικοῦ	I	Ταγμ. Μπαντούμης Ἰωάννης	μέχρι 14-2-41
I/5 Τάγμα II/5 Τάγμα III/5 Τάγμα		Ταγμ. Ἀρέθας Εὐστάθιος	
6ον Συν. Πεζικοῦ	III	Συν. Γεωργούλας Νικόλαος	
		Ταγμ. Γούλας Ἀντώνιος	
		Ταγμ. Κασλᾶς Δημήτριος	
		Ταγμ. Χειμαρριώτης Σπύρος	
I/6 Τάγμα II/6 Τάγμα III/6 Τάγμα		Συν. Ζαλαχώρης Παναγιώτης	μέχρι 22-1-41
		Ἐφ. Ἀντ. Λουμάκης Ἀνδρέας	μέχρι 7-2-41
		Συν. Θεοδῶρου Ἰωάννης	
		Ταγμ. Μπουσμπουρέλης Ἰωάννης	
		Ἐφ. Ταγμ. Πρατικάκης Ἐμμανουήλ	
7ον Συν. Πεζικοῦ	I	Ταγμ. Ταρσούλης Γεώργιος	μέχρι 16-1-41
I/7 Τάγμα II/7 Τάγμα		Ταγμ. Χατζησταματίου Ἀντώνιος	
		Ἀντ. Σωτηρίου Ἰωάννης	
		Ταγμ. Παπαδημητρίου Δημήτριος	
		Ταγμ. Μπελίτσας Παναγιώτης	μέχρι 10-1-41
III/7 Τάγμα		Ταγμ. Παπαγεωργίου	
8ον Συν. Πεζικοῦ	IV	Ταγμ. Τριανταφυλλόπουλος Χρήστος	
I/8 Τάγμα		Ἀντ. Μπασσακίδης Παναγιώτης	
		Ταγμ. Ἡσαΐας Δημήτριος	μέχρι 20-1-41
		Ταγμ. Πιπέρης Ἀγγέλος	ἀπὸ 12-3-41
		Ταγμ. Νικολακάκης Χαράλαμπος	
		Ταγμ. Προκοπίου Πλάτων	
9ον Συν. Πεζικοῦ	IV	Συν. Κετσέας Βενετσάνος	
I/9 Τάγμα II/9 Τάγμα III/9 Τάγμα		Ταγμ. Μελανουρέας Κων/νος	
		Ταγμ. Γούτας Γεώργιος	
		Ταγμ. Σμυρλῆς Ἀντώνιος	
10ον Συν. Πεζικοῦ	ΓΣ	Συν/ρχης Πετρόπουλος Βασίλειος	
I/10 Τάγμα II/10 Τάγμα III/10 Τάγμα		Ἀντ. Γιαννόπουλος Γεώργιος	
		Ταγμ. Κατσαρός Σπύρος	
11ον Συν. Πεζικοῦ	IV	Ταγμ. Παπαθανασίου Κων/νος	
		Συν. Κουδούνας Ἰωάννης	μέχρι 25-1-41
		Ἀντ. Παπασκευόπουλος Γεώργιος	
		Ταγμ. Γιαννακουδάκης Κων/νος	
		Ταγμ. Στρατήγης Βασίλειος	
		Ταγμ. Παπασκευόπουλος Γεώργιος	μέχρι 25-1-41
		Ταγμ. Τζάντζαρης Κων/νος	μέχρι 7-3-41
		Ταγμ. Καζάκος Παγαγιώτης	
12ον Συν. Πεζικοῦ	III	Ἐφ. Ἀντ. Μανωλόπουλος Χαράλαμπος	μέχρι 8-2-41
		Συν. Χριστοδουλίδης Σταῦρος	
		Ταγμ. Κοτσώνης Ἰωάννης	
I/12 Τάγμα II/12 Τάγμα		Ταγμ. Χατζησταματίου Ἀντώνιος	μέχρι 15-1-41
		Ταγμ. Ἀλεβιζάτος Παναγιώτης	μέχρι 16-2-41
III/12 Τάγμα		Ταγμ. Κομποπιάτης Γεώργιος	
		Ταγμ. Καραχάλιος Χρήστος	

Μονάς	Μεραρχία εις ην υπήγετο	Όνοματεπώνυμα Δ/τών	Παρατηρήσεις
13ον Συν. Πεζικού I/13 Τάγμα	XI	Άντ. Καμπάνης Βασίλειος	μέχρι 7-2-41
II/13 Τάγμα		Ταγμ. Κολιδός Μιχαήλ	μέχρι 14-2-41
III/13 Τάγμα		Ταγμ. Μποζεμπεργ Σίμος	
14ον Συν. Πεζικού	V	Ταγμ. Σταύρου Κωνσταντίνος	μέχρι 24-1-41
I/14 Τάγμα		Ταγμ. Μαυρογιώργος Απόστολος	
II/14 Τάγμα		Ταγμ. Τσιτσικλής Βασίλειος	
III/14 Τάγμα	VIII	Άντ. Κόντης Θεόφιλος	μέχρι 28-1-41
I/15 Τάγμα		Συν. Σπένδος Νικόλαος	
II/15 Τάγμα		Ταγμ. Κακαβούλης Νικόλαος	
III/15 Τάγμα		Ταγμ. Κυριαζίδης Αντώνιος	μέχρι 20-2-41
I/16 Τάγμα		Ταγμ. Άβρονιδάκης Κων/νος	μέχρι 10-2-41
II/16 Τάγμα		Ταγμ. Τρικουράκης Σπυρίδων	
III/16 Τάγμα	I	Άντ/ρχης Κυριαγής Γεώργιος	μέχρι 20-3-41
I/17 Τάγμα		Ταγμ. Άποστολίδης Κων/νος	
II/17 Τάγμα		Ταγμ. Καραμαλέγκος Μάρκος	
III/17 Τάγμα	XIII	Έφ. Ταγμ. Γιαννάκος Γεώργιος	μέχρι 29-1-41
I/18 Τάγμα		Ταγμ. Πανταζής Κων/νος	
II/18 Τάγμα		Λοχ. Καραχάλιος Δημήτριος	
III/18 Τάγμα	VI	Συν. Ίωάννου Χρήστος	9/2/41 — 11/3/41
I/19 Τάγμα		Άντ/ρχης Σωτηρίου Ίωάννης	μέχρι 20-3-41
II/19 Τάγμα		Ταγμ. Σταμπάς Κων/νος	
III/19 Τάγμα	XVI	Ταγμ. Παπαδημητρίου Δημήτριος	
I/20 Τάγμα		Ταγμ. Τριανταφυλλόπουλος Χαράλαμπος	
II/20 Τάγμα		Ταγμ. Άθανασίου Κων/νος	
III/20 Τάγμα	VI	Έφ. Συν. Χονδρός Γρηγόριος	μέχρι 25-2-41
I/21 Τάγμα		Συν. Σακελλαρόπουλος Σπυρίδων	
II/21 Τάγμα		Έφ. Ταγμ. Παπασταματιάδης Νικόλαος	
III/21 Τάγμα	XIII	Ταγμ. Καλατζής Γεώργιος	μέχρι 13-1-41
I/22 Τάγμα		Ταγμ. Μαλλιαρός Κων/νος	
II/22 Τάγμα		Συν. Μπαλής Παναγιώτης	
III/22 Τάγμα	XIII	Ταγμ. Παπακωνσταντόπουλος Μιχαήλ	μέχρι 4-3-41
I/23 Τάγμα		Ταγμ. Φωκός Χρήστος	
II/23 Τάγμα		Λοχ. Κουτρίδης Παναγιώτης	
III/23 Τάγμα	XIII	Άντ. Πολυχρονίδης Κων/νος	μέχρι 20-1-41
I/24 Τάγμα		Συν. Λαμπρόπουλος Νικόλαος	
II/24 Τάγμα		Ταγμ. Πέμπας Νικόλαος	
III/24 Τάγμα	XIII	Ταγμ. Φίλης Βασίλειος	μέχρι 26-1-41
I/25 Τάγμα		Ταγμ. Δρακωντός Αντώνιος	
II/25 Τάγμα		Έφ. Ταγμ. Πασπαράκης Βασίλειος	
III/25 Τάγμα	XIII	Άντ. Τσιόδουλος Εύαγγελος	
I/26 Τάγμα		Ταγμ. Μαλακός Απόστολος	
II/26 Τάγμα		Ταγμ. Βλάχος Βασίλειος	
III/26 Τάγμα	XIII	Ταγμ. Μουζακίτης Παναγιώτης	
I/27 Τάγμα		Άντ. Πολυχρονίδης Κων/νος	
II/27 Τάγμα		Συν. Λαμπρόπουλος Νικόλαος	
III/27 Τάγμα	XIII	Ταγμ. Πέμπας Νικόλαος	
I/28 Τάγμα		Ταγμ. Τσολοζίδης Παντελής	
II/28 Τάγμα		Έφ. Ταγμ. Παπανικολάου Βασίλειος	
III/28 Τάγμα	XIII	Ταγμ. Δέσης Γεώργιος	
I/29 Τάγμα		Άντ. Κυβέλος Γεώργιος	
II/29 Τάγμα		Συν. Μπαρμπανός Άριστειδης	
III/29 Τάγμα	XIII	Ταγμ. Δήμου Δημήτριος	
I/30 Τάγμα		Ταγμ. Γκιών Χρήστος	
II/30 Τάγμα		Ταγμ. Χατζηγεωργίου Α.	
III/30 Τάγμα		Ταγμ. Ψαλλιδάκης Ίωάννης	

Μονάς	Μεραρχία εις ἣν ὑπῆγετο	Ὄνοματεπώνυμα Δ/τῶν	Παρατηρήσεις
24ον Συν. Πεζικοῦ I/24 Τάγμα II/24 Τάγμα III/24 Τάγμα	III	Συν. Παπαδόπουλος Κων/νος Ἀντ. Εὐαγγελίου Κων/νος Ἐφ. Ταγμ. Τζίμας Παῦλος Ταγμ. Προεστάκης Ἰωάννης Ταγμ. Λεπενός Ἰωάννης	μέχρι 19-1-41
25ον Συν. Πεζικοῦ I/25 Τάγμα II/25 Τάγμα III/25 Τάγμα	VI	Συν. Μαρούκης Γεώργιος Ταγμ. Σοῦρτος Ματθαῖος Ταγμ. Μασσαμάκης Ἐμμανουήλ Ταγμ. Βαροῦτσος Ἀθανάσιος	
27ον Συν. Πεζικοῦ I/27 Τάγμα II/27 Τάγμα III/27 Τάγμα	IX	Ἀντ. Καρδαρᾶς Κων/νος Συν. Μπομπορίδης Ἡλίας Ταγμ. Σακαβάρης Δημήτριος Ταγμ. Παπαζήσης Μιχαήλ Ταγμ. Φακίνος Παναγιώτης Ταγμ. Στολιόπουλος Ἡλίας	μέχρι 14-2-41 μέχρι 11-2-41
28ον Συν. Πεζικοῦ I/28 Τάγμα II/28 Τάγμα III/28 Τάγμα	XV	Ἀντ. Παπαδόπουλος Νικόλαος Ἀντ/ρχης Κόντης Θεόφιλος Ταγμ. Δημητριάδης Παναγιώτης Ταγμ. Σῶκος Δημήτριος Ταγμ. Σακελλαρόπουλος Γεώργιος Ταγμ. Μαλασπίνας Σπυρίδων	μέχρι 14-3-41 μέχρι 6-2-41
29ον Συν. Πεζικοῦ I/29 Τάγμα II/29 Τάγμα III/29 Τάγμα	XVII	Συν. Λαμπράκης Γεώργιος Ἀντ/ρχης Μεσσηνόπουλος Φώτιος Ταγμ. Ἡλίας Δημήτριος Ταγμ. Κωνσταντινίδης Ἀπόστολος Ταγμ. Κοροφυλάκης Γεώργιος	μέχρι 28-1-41
30ον Συν. Πεζικοῦ I/30 Τάγμα II/30 Τάγμα III/30 Τάγμα	X	Συν/ρχης Γούλας Παναγιώτης Ἀντ/ρχης Μαρκόπουλος Δημήτριος Ταγμ. Δεμέστιχας Παναγιώτης Ταγμ. Τζανετάκος Δημήτριος Ταγμ. Βεζονιάρης Γεώργιος Ταγμ. Βεντζίλιδης Ἀντώνιος	μέχρι 14-3-41 μέχρι 18-1-41
31ον Συν. Πεζικοῦ I/31 Τάγμα II/31 Τάγμα III/31 Τάγμα	XVII	Συν. Χατζηγεωργίου Γεώργιος Ταγμ. Πολιτάκης Γεώργιος Ταγμ. Κουναλάκης Ἐμμανουήλ Ταγμ. Κρανιώτης Κων/νος Ταγμ. Κοντοδημόπουλος Γεώργιος	μέχρι 6-3-41
32ον Συν. Πεζικοῦ I/32 Τάγμα II/32 Τάγμα III/32 Τάγμα	IX	Συν/ρχης Χατζηαναγνώστου Γεώργιος Ταγμ. Καραστάθης Ἡλίας Ταγμ. Πυρόπουλος Θωμᾶς Ταγμ. Μορφέσης Γεράσιμος	
33ον Συν. Πεζικοῦ I/33 Τάγμα II/33 Τάγμα III/33 Τάγμα	XV	Συν/ρχης Παπαγεωργίου Παντελῆς Ταγμ. Θερμός Ἰωάννης Ταγμ. Κορμούζος Θεόδωρος Ταγμ. Γραμματίκας Παναγιώτης Λοχ. Ἀρμπούζης Διονύσιος Ταγμ. Σιαπέρας Ἀθανάσιος Λοχ. Παπαλαζάρου Παντελῆς	μέχρι 23-2-41 μέχρι 8-2-41 μέχρι 19-1-41 μέχρι 5-2-41
34ον Συν. Πεζικοῦ I/34 Τάγμα II/34 Τάγμα III/34 Τάγμα	II	Συν/ρχης Τσιγκούνης Ἀλέξανδρος Ταγμ. Κατσόγιαννος Κων/νος Ταγμ. Παυλόπουλος Χρήστος Ταγμ. Μπεκάκος Παναγιώτης Ταγμ. Γιαννούλης Παναγιώτης	μέχρι 9-2-41

Μονάς	Μεραρχία εἰς ἣν ὑπῆγετο	Ὄνοματεπώνυμα Δ/τῶν	Παρατηρήσεις
35ον Συν. Πεζικοῦ I/35 Τάγμα II/35 Τάγμα III/35 Τάγμα	20η	Ἐφ. Ἀντ/ρχης Χαραλαμπίκης Γεώργιος Συν/ρχης Χλῶρος Νικόλαος Ταγμ. Μπράχος Βασίλειος Ταγμ. Ντοματᾶς Δημήτριος Ταγμ. Κουτσουμανῆς Δημήτριος	μέχρι 30-1-41
36ον Συν. Πεζικοῦ I/36 Τάγμα II/36 Τάγμα III/36 Τάγμα	II	Ἀντ/ρχης Δημοκωστούλας Ἰωάννης Ταγμ. Κιτέας Κων/νος Ταγμ. Ζαχαρόπουλος Σπυρίδων Ταγμ. Νικόπουλος Περικλῆς Λοχ. Παπασιτύρου Γεώργιος Ταγμ. Ρουμελιώτης Ἀθανάσιος	μέχρι 26-1-41 μέχρι 15-2-41 μέχρι 5-3-41
39ον Συν. Πεζικοῦ I/39 Τάγμα II/39 Τάγμα III/39 Τάγμα	II	Συν/ρχης Τζουμέρκας Γεώργιος Ἀντ/ρχης Μπαλαφούτης Δημήτριος Ἐφ. Ἀντ/ρχης Κατσώτας Παισανίας Ταγμ. Παπαβασιλείου Κων/νος Ταγμ. Κουδῶρος Κων/νος Ταγμ. Καλφῆτης Στυλιανός Ταγμ. Τσουκαλᾶς Ἰωάννης Λοχ. Νάσης Γεώργιος	μέχρι 23-1-41 μέχρι 20-3-41 μέχρι 6-3-41 μέχρι 17-1-41
42ον Συν. Πεζικοῦ I/42 Τάγμα II/42 Τάγμα III/42 Τάγμα	VIII	Ἀντ/ρχης Παπαγεωργίου Γεώργιος Ταγμ. Καραμέρης Ἀνδρέας Ταγμ. Ἀσημακόπουλος Γεώργιος Ταγμ. Μπόντζος Νικόλαος Ταγμ. Μανωλίδης Δημήτριος	μέχρι 14-1-41
43ον Συν. Πεζικοῦ I/43 Τάγμα II/43 Τάγμα III/43 Τάγμα	V	Συν/ρχης Παπανικολάου Νικόλαος Ταγμ. Τσεκούρας Βασίλειος Ταγμ. Βερνάρδος Ἰωάννης Ταγμ. Κουρῆς Εὐάγγελος Ταγμ. Σίσκος Νικόλαος Λοχ. Τζωρτζάκης Νικόλαος	μέχρι 17-4-41 μέχρι 5-2-41
44ον Συν. Πεζικοῦ I/44 Τάγμα II/44 Τάγμα III/44 Τάγμα	V	Ἀντ/ρχης Θεοδόσιος Ξενοφών Συν/ρχης Γούλας Παναγιώτης Ταγμ. Παναγιωτάκης Ἀριστείδης Ταγμ. Ἰνιωτάκης Γεώργιος Ἐφ. Ταγμ. Ρολόγης Δημήτριος	μέχρι 24-2-41
50ον Συν. Πεζικοῦ I/50 Τάγμα II/50 Τάγμα III/50 Τάγμα	XI καὶ XV	Συν/ρχης Παπαπέτρου Ἰωάννης Ταγμ. Λαμπρόπουλος Ἀθανάσιος Ταγμ. Ἀγγουριδάκης Ἐμμανουήλ Ταγμ. Κόντος Νικόλαος Ταγμ. Σερεμέτης Γεώργιος Ταγμ. Καρφῆς Γεώργιος	μέχρι 17-2-41 μέχρι 7-2-41
51ον Συν. Πεζικοῦ I/51 Τάγμα II/51 Τάγμα III/51 Τάγμα	I Μεραρχία μέχρι 8-1-41	Συν/ρχης Κετσῆας Θεμιστοκλῆς Λοχ. Πολίτης Ἀναστάσιος Ταγμ. Ἀντωνόπουλος Κων/νος Λοχ. Ἀλεβίζος Γεώργιος	Ἐπαυσεν ὑ- στάμενον ὡς Συν/μα ἀπὸ 8-1-41.
52ον Συν. Πεζικοῦ I/52 Τάγμα II/52 Τάγμα III/52 Τάγμα		Ἐφ. Ἀντ/ρχης Κουρκουλάκος Νικόλαος Ταγμ. Βλάχης Γεώργιος Ταγμ. Δημητριάδης Παναγιώτης Ἐφ. Ταγμ. Δημοστάκης Ἀχιλλεύς	Ἐπαυσεν ὑ- φιστάμενον ὡς σύνταγμ. ἀπὸ 17-1-41.
53ον Συν. Πεζικοῦ I/53 Τάγμα II/53 Τάγμα III/53 Τάγμα	IX	Ἀντ/ρχης Τζαναβάρας Μιχοήλ Ταγμ. Χρυσικός Ἰωάννης Ταγμ. Οἰκονόμου Γεώργιος Ταγμ. Λάνης Δημήτριος	μέχρι 14-2-41

Μονάς	Μεραρχία εις ἣν ὑπῆγετο	Ὄνοματεπώνυμα Δ/τῶν	Παρατηρήσεις
65ον Συν. Πεζικοῦ I/65 Τάγμα II/65 Τάγμα III/65 Τάγμα	X, XVI	Ἀντ/ρχης Παπαργύρης Ἀργύριος Ταγμ. Πηλιχὸς Κων/νος Ταγμ. Βοσκίδης Θεοδόσιος Ταγμ. Ἀγγουριδάκης Ἐμμανουήλ	ἀπὸ 20-2-41
66ον Συν. Πεζικοῦ I/66 Τάγμα II/66 Τάγμα III/66 Τάγμα	XI, ΤΣΔΜ	Συν/ρχης Γιαννακόπουλος Ἀθανάσιος Ταγμ. Μαντούκος Νικόλαος Λοχ. Παπαγεργίου Ἰωάννης Ταγμ. Κώνστας Ἰωάννης	
67ον Συν. Πεζικοῦ I/67 Τάγμα II/67 Τάγμα III/67 Τάγμα	XVII	Συν/ρχης Μουστεράκης Ἰωάννης Ταγμ. Ἐλευθεριάδης Περικλῆς Ἐφ. Ταγμ. Ρουσάκης Νικόλαος Ταγμ. Κολλιόπουλος Ἀντώνιος Ταγμ. Ταμιολάκης Νικόλαος	μέχρι 31-1-41
68ον Συν. Πεζικοῦ I/68 Τάγμα II/68 Τάγμα III/68 Τάγμα	X	Συν/ρχης Μπιζάνης Νικόλαος Συν/ρχης Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Ταγμ. Γερογιάννης Στέφανος Ταγμ. Παράσχου Γεώργιος Ταγμ. Σούμπασης Θεόδωρος Ταγμ. Γκουμάς Παναγιώτης Λοχ. Νάκος Ἡλίας	μέχρι 20-2-41 μέχρι 10-2-41 μέχρι 15-2-41
72ον Συν. Πεζικοῦ I/72 Τάγμα II/72 Τάγμα	XVI	Ἀντ/ρχης Μαρκίδης Σταῦρος Ταγμ. Σιαγκούνης Ἰωάννης Ταγμ. Προκοπάκης Προκόπιος	
80ον Συν. Πεζικοῦ I/80 Τάγμα II/80 Τάγμα III/80 Τάγμα	XII καὶ 20η	Συν/ρχης Πρίντζος Μιχαήλ Ἀντ/ρχης Μαντζουράνης Βασίλειος Ταγμ. Ρουσάκης Στυλιανὸς Ταγμ. Χριστογιάννης Ἰωάννης Ταγμ. Κουσιάνης Χαϊδευτὸς	μέχρι 7-2-41
82ον Συν. Πεζικοῦ I/82 Τάγμα II/82 Τάγμα	XII	Ἀντ/ρχης Μαντζουράνης Βασίλειος Ἀντ/ρχης Δημητρακαρέας Βασίλειος Ταγμ. Ρώτας Κων/νος Ταγμ. Σαλῆς Γεώργιος	μέχρι 5-2-41
84ον Συν. Πεζικοῦ I/84 Τάγμα II/84 Τάγμα	XII	Ἐφ. Ἀντ/ρχης Ρογκόπουλος Γεώργιος Ταγμ. Ἀποστολόπουλος Δημήτριος Ταγμ. Γκριτζιώτης Σωτήριος	
85ον Συν. Πεζικοῦ I/85 Τάγμα II/85 Τάγμα III/85 Τάγμα	YIII	Συν/ρχης Ραυτόπουλος Παναγιώτης Ταγμ. Παπαγεωργίου Ἀλέξανδρος Ταγμ. Στεφανίδης Σταμάτιος Ταγμ. Μπονάτος Κυριάκος	
86ον Συν. Πεζικοῦ I/86 Τάγμα II/86 Τάγμα	XII	Ἀντ/ρχης Γεωργακόπουλος Θεόδωρος Ἐφ. Ταγμ. Πουλερὲς Νέστωρ Ταγμ. Λινάρδος Γεώργιος	
87ον Συν. Πεζικοῦ I/87 Τάγμα II/87 Τάγμα	XII	Συν/ρχης Παπαγεωργίου Παντελῆς Ταγματάρχης Σιγανάκης Ἀθανάσιος Ἐφ. Ταγμ. Σταθάτος Γεώργιος	
88ον Συν. Πεζικοῦ I/88 Τάγμα II/88 Τάγμα III/88 Τάγμα	21η Ταξιαρχία	Ἐφ. Ἀντ/ρχης Χονδρὸς Γεώργιος Ἐφ. Ταγμ. Δραγουμάνος Παναγιώτης Ἐφ. Ταγμ. Φατούρος Ἰωάννης Ταγμ. Παπαζαχαρίου Γεώργιος	
90ον Συν. Πεζικοῦ I/90 Τάγμα	XV	Συν/ρχης Γερακίνης Χρῆστος Ταγμ. Χονδρόπουλος Κων/νος	

Μονάς	Μεραρχία εις ἣν ὑπῆγετο	Ὄνοματεπώνυμα Δ/των	Παρατηρήσεις
II/90 Τάγμα III/90 Τάγμα		Ταγμ. Πίκουλας Δημήτριος Ταγμ. Δανέλης Ξενοφών Ταγμ. Δημοστάκης Ἀχιλλεύς Ταγμ. Δρακόπουλος Γεώργιος	μέχρι 16-1-41 μέχρι 14-3-41
Συν. Δωδεκανησίων I/Δωδεκ. Τάγμα II/Δωδεκ. Τάγμα III/Δωδεκ. Τάγμα	20η	Ἐφ. Ἀντ/ρχης Νικολάου Ἰωάννης Ἐφ. Ταγμ. Κλαδάκης Μάρκος Ἐφ. Ταγμ. Γεωργαντόπουλος Παναγιώτ. Ἐφ. Ταγμ. Δρανδάκης Κων/νος	
X Συνοριακὸς Τομεὺς Iον Συν. Ἱππικοῦ I Ἐπιλαρχία	20η Μερ. Ἱππ.	Ἐφ. Συν/ρχης Σέργιος Ἀριστοτέλης Συν/ρχης Παπαθανασίου Σωτήριος Ἐπιλαρχος Μέξας Ἰωάννης	
2ον Συν. Ἱππικοῦ I Ἐπιλαρχία II/Ἐπιλαρχία	ΤΣΔΜ, ΤΣΑΜ	Ἀντ/ρχης Στεργίου Κων/νος Ἐπίλ. Λεβίδης Βλάσιος Ἐπίλ. Μαργέλος Ἰωάννης	
3ον Συν. Ἱππικοῦ I Ἐπιλαρχία	Μερ. Ἱππ.	Συν/ρχης Νομικός Ἰωάννης Συν/ρχης Παπαθανασίου Ἰωάννης Ἐπίλ. Γκερλιώτης Ἡρακλῆς	μέχρι 2-2-41
Μηχ. Συν. Ἱππικοῦ I/Ἐπιλαρχία II/Ἐπιλαρχία	II	Ἀντ/ρχης Ἀσημακόπουλος Ἐπαμεινώνδ. Ἐπίλ. Ἀλέστας Λουκάς Ἐπίλ. Μορφονιὸς Φραγκίσκος	μέχρι 17-3-41
A'. Συν. Π. πυρ/κοῦ A1 Μοῖρα A2 Μοῖρα A3 Μοῖρα		Ἀντ/ρχης Φιντικᾶκης Γεώργιος Ἀντ/ρχης Ραζῆς Δημήτριος Ταγμ. Κόλιας Ἀναστάσιος Ταγμ. Βερσῆς Κων/νος Ταγμ. Φούντης Ἀναστάσιος Ταγμ. Κιούσης Ἀργύριος	μέχρι 20-1-41
B'. Συν. π. πυρ/κοῦ B1 Μοῖρα B2 Μοῖρα B3 Μοῖρα		Ἀντ/ρχης Κουρτίδας Ἀθανάσιος Ἀντ/ρχης Καφιιώτης Ἀθανάσιος Ταγμ. Τσῶκος Ἀνδρέας Λοχ. Σταματόπουλος Χρήστος Ταγμ. Σάμιος Ἀντώνιος	μέχρι 19-2-41
Γ'. Συν. Π. πυρ/κοῦ Γ1 Μοῖρα Γ2 Μοῖρα		Ἀντ/ρχης Παναγόπουλος Βασίλειος Ταγμ. Γρίσπας Θεμιστοκλῆς Λοχ. Βαλλίδης Μιχαήλ	
A'. Συν. Βαρ. Πυροβ. A1 Μοῖρα A2 Μοῖρα A3 Μοῖρα A4 Μοῖρα		Ἀντ/ρχης Ἰατροῦ Κων/νος Ταγμ. Τσιγκρῆς Χρήστος Ταγμ. Σπίνουλας Ἀχιλλεύς Ἀντ/ρχης Ἰατροῦ Κων/νος Ταγμ. Μεῆς Λεωνίδας	
B'. Συν. βαρέως Πυρ. B1 Μοῖρα B2 Μοῖρα B3 Μοῖρα		Συν/ρχης Βλαχάβας Εὐθύμιος Ταγμ. Βαβαρίτης Βλάσιος Ἀντ/ρχης Οἰκονομόπουλος Χρήστος Λοχ. Βλασσόπουλος Παναγιώτης	μέχρι 6-2-41
Γ'. Συν. βαρέως Πυρ. Γ2 Μοῖρα Γ3 Μοῖρα Δ2 Μοῖρα Βαρ. Πυρ. VIII Μ. Βαρ. Πυρ. VIII Μ. Πεδ. Πυρ. Σ. Συν. Βαρ. Πυρ/εοῦ		Συν/ρχης Ἀποστολόπουλος Κων/νος Ἀντ/ρχης Τσουκλίδης Ἀθανάσιος Ἀντ/ρχης Κομπόκης Ἀθανάσιος Ταγμ. Σχοινᾶς Παντελῆς Ταγμ. Μουρουνάτος Δημήτριος Λοχ. Ἀμπατζόγλου Ἰωάννης Ἐφ. Ἀντ/ρχης Σαρακατσάνης Δημήτριος Ἀντ/ρχης Οἰκονομόπουλος Χρήστος	μέχρι 10-3-41

Μονάς	Μεραρχία εις ἣν ὑπῆγετο	Ὄνοματεπώνυμα Δ/τῶν	Παρατηρήσεις
Σ1 Μοῖρα Σ2 Μοῖρα Σ3 Μοῖρα		Λοχ. Ταβουλάρης Στυλιανός Λοχ. Ἀναστόπουλος Ἡλίας Ταγμ. Κυβέλος Μιχαήλ	
I Συν. Ὁρ. Πυρ/κοῦ		Συν/ρχης Ὀλύμπιος Δημήτριος Ἀντ/ρχης Σπυρόπουλος Μιχαήλ Ταγμ. Παπαϊωάννου Δημήτριος Ταγμ. Βουλόδημος Ἀθανάσιος Λοχ. Μπαμπίλης Μιλτιάδης	μέχρι 22-1-41
Iα Μοῖρα Iβ Μοῖρα Iγ Μοῖρα			
II Συν. Ὁρ. Πυρ/κοῦ		Ἀντ/ρχης Λειβαδίτης Δημήτριος Ταγμ. Γιακουμέλος Παναγιώτης Ταγμ. Δεληβορηᾶς Σωτήριος	
IIα Μοῖρα IIβ Μοῖρα			
III Συν. Ὁρ. Πυροβ.		Ἀντ/ρχης Φιντικᾶκης Γεώργιος Ταγμ. Ἀνδρουλακάκης Γεώργιος Ταγμ. Καμπίτης Παναγιώτης Ταγμ. Μπρουμίδης Θεόδωρος	
IIIα Μοῖρα IIIβ Μοῖρα IIIγ Μοῖρα			
IV Συν. Ὁρ. Πυρ.		Συν/ρχης Χριστοβασίλης Ἰωάννης Ταγμ. Κετσᾶς Γρηγόριος Ταγμ. Τυπάλδος Πέτρος	
IVβ Μοῖρα IVγ Μοῖρα			
V Συν. Ὁρ. Πυρ/λοῦ		Ἀντ/ρχης Μαρινόπουλος Δούκας Ἐφ. Ταγμ. Παπαδόπουλος Νικόλαος Ταγμ. Παρασκευόπουλος Ἀντώνιος Λοχ. Νάτσινας Ἀλέξανδρος Ταγμ. Ἀνέστης Κων/νος Ταγμ. Πολυμερόπουλος Ἐμμανουήλ	μέχρι 5-3-41 μέχρι 21-1-41
Vα Μοῖρα			
Vβ Μοῖρα			
Vγ Μοῖρα			
VI Συν. Ὁρ. Πυροβ.		Ἐφ. Ἀντ/ρχης Ζαίμης Θρασύβουλος Λοχ. Τσούρος Ἰωάννης Ταγμ. Βερνάρδος Σπυρίδων Ταγμ. Παυλίδης Θεοφάρης	
VIα Μοῖρα VIβ Μοῖρα VIγ Μοῖρα			
VIII Συν. Πυρ. Ὁρ.		Ἀντ/ρχης Σταμόπουλος Ἀθανάσιος Ταγμ. Τασώνης Νικόλαος Λοχ. Παπαβασιλόπουλος Δημήτριος	
VIIIα Μοῖρα VIIIβ Μοῖρα			
IX Συν. Ὁρ. Πυροβ.		Συν/ρχης Δελαγραμμάτικας Κων/νος Ταγμ. Λεονάρδος Θουκυδίδης Ταγμ. Μπουτσικάρης Βασίλειος	
IXα Μοῖρα IXγ Μοῖρα			
X Συν. Ὁρ. Πυροβ.		Συν/ρχης Ταβουλάρης Κων/νος Ταγμ. Στεφανάκης Ἰωάννης Ταγμ. Ραγκούσης Μιχαήλ Ταγμ. Τζαλουνίκος Νικόλαος Ταγμ. Στεφανάκης Ἰωάννης Ταγμ. Στυλιανίδης Στυλιανός Λοχ. Φωκιάδης Γεώργιος	μέχρι 2-2-41 μέχρι 2-2-41 μέχρι 10-3-41
Xα Μοῖρα			
Xβ Μοῖρα			
Xγ Μοῖρα			
XI Συν. Ὁρ. Πυροβ.		Ταγμ. Σάββας Γεώργιος Ἀντ/ρχης Δρούγκας Νικόλαος Ταγμ. Δημάρατος Δημήτριος Λοχ. Οἰκονομόπουλος Εὐστράτιος	μέχρι 15-1-41
XIα Μοῖρα XIβ Μοῖρα XIγ Μοῖρα			
XIIα Μοῖρα Ὁρ. Πυρ XIIβ Μοῖρα Ὁρ. Πυρ		Ταγμ. Μεταξᾶς Πλούταρχος Ταγμ. Καστανᾶς Νικόλαος	τέως I Μοῖρα
XIII Συν. Ὁρ. Πυροβ.		Ἀντ/ρχης Τούτουτζας Ἰωάννης Ταγμ. Συνοδινός Ἀνδρέας Ἀντ/ρχης Κουκουριτάκης Γεώργιος	μέχρι 30-1-41
XIIIα Μοῖρα XIIIγ Μοῖρα			

Π Ι Ν Α Κ Σ

τῶν πεσόντων ἐν Ἀλβανίᾳ ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν περίοδον ἀπὸ 7 ᾿Ιανουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου 1941

α/α	Βαθμὸς	Ὅπλιον	Ὄνοματεπώνυμον	Μονὰς εἰς τὴν ὑπηρετεῖ	Ποῦ ἐφονεύθη	Χρονολογία θανάτου	Παρατηρήσεις
1	Ἐφ. Ἀντ/ρχης	Πεζικοῦ	Ζωίδης Χρήστος	2 Τ. Πολ.	Κλεισούρα	11-1-41	
2	Ἀντ/ρχης	Πυρ/κοῦ	Κατσάρας Γεώργιος	Β' Σ. Π. Πυρ.	Κλεισούρα	16-2-41	
3	Ταγ/ρχης	Πυρ/κου	Βερσῆς Κων/νος	Α' Σ. Π. Πυρ.	Ἰωάννινα	23-3-41	
4	Ἐφ. Ταγ/ρχης	Πεζικοῦ	Βορίσης Σταμάτιος	4 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	11-1-41	
5							
6	Ταγ/ρχης	»	Μπουλαῖκος Γεώργιος	28 Σ. Πεζικοῦ	Μάλι-Γορονίν	10-1-41	
7	Ταγ/ρχης	»	Παπακυριαζῆς Δημήτριος	10 Σ. Πεζικοῦ	Μάλι-Γαρονίν	11-1-41	
8	Ἐπίσκοπος	᾿Υγειον.	Πετρόπουλος Κων/νος			12-3-41	
9	Ἐφ. Ταγμ.	Πεζικοῦ	Ρουσάκης Νικόλαος	67 Σ. Πεζικοῦ	Σεντέλι	20-3-41	
10	Ταγ/ρχης	»	Σακελλαρόπουλος Γεώργιος	28 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπρεσι	6-2-41	
11	Ταγ/ρχης	»	Φακίνος Παναγιώτης	27 Σ. Πεζικοῦ	Γκοῦρι-Τοπίτ	11-2-41	
12	Λοχαγός	»	Ἀναγνώστου Γεώργιος	28 Σ. Πεζικοῦ	Μάλι-Γαρονίν	10-1-41	
13	Λοχαγός	»	Γεωργιάδης Θεμιστοκλής	3 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	27-1-41	
14	Ἐφ. Λοχ.	»	Γιανναδάκης Ἐμμανουήλ	43 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	30-1-41	
15	Λοχαγός	»	Γιαννακόπουλος Παναγιώτης	50 Σ. Πεζικοῦ	Μάλι Σπάνταριτ	25-1-41	
16	Λοχαγός	Διαχειρ. Πεζικοῦ	Γουσιῆς Διονύσιος	40 Σ. Εὐζών.	Θεσσαλονίκη	28-1-41	
17	Λοχαγός	»	Δασκαλόπουλος Λεάνδρος	3 Σ. Πεζικοῦ	Μάλι Σπάτ	10-1-41	
18	Ἐφ. Λοχ.	»	Διαμαντάκης Κων/νος		Γκόλικο	8-3-41	
19	Λοχαγός	»	Θεοδώρου Ἡλίας		Κόνιτσα	13-2-41	
20	Λοχαγός	»	Κακανᾶς Ἡλίας	1 Σ. Πεζικοῦ	Τεκὲ (Τομόρι)	31-3-41	
21	Ἐφ. Λοχ.	»	Καλεᾶδης Ἀλέξανδρος	33 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπρεσι	30-1-41	
22	Λοχαγός	»	Καλομεράκης Ἰωάννης	90 Σ. Πεζικοῦ	Τσόγκα Φεσῖτ	15-1-41	
23	Ἐφ. Λοχ.	»	Καραγιαννόπουλος Ἐκτωρ	3 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	27-1-41	
24	Λοχαγός	»	Κλεφτοδήμος Κων/νος	34 Σ. Πεζικοῦ	Πέστανη	12-3-41	
25	Λοχαγός	»	Κουδύλης Πραξιτέλης	1 Μερ.	Τρεμπεσίνα	9-2-41	
26	Λοχαγός	»	Κωνσταντόπουλος Θεόδωρος	14 Σ. Πεζικοῦ	Μετζίγορράνη	13-3-41	
27	Λοχαγός	»	Κούρδαλος Ἰωάννης	22 Σ. Πεζικοῦ	Κορυτσᾶ	9-2-41	
28			Λιβέρης Νικόλαος				
29	Λοχαγός	»	Μιχάλαρος Ἀντώνιος		Ἰωάννινα	14-3-41	
30			Λιουδάκης Βασίλειος				
31	Ἐφ. Λοχ.	»	Ὁρσανουδάκης Νικόλαος	29 Σ. Πεζικοῦ	Σεντέλι	10-3-41	
32	Λοχαγός.	»	Νικολακόπουλος	34 Σ. Πεζικοῦ	Πέστανη	9-3-41	

α/α	Βαθμός	Όπλον	Όνοματεπώνυμον	Μονάς εις ην ύπηρετεί	Ποῦ ἐρρονείθη	Χρονολογία θανάτου	Παρατηρήσεις
33	Λοχαγός	Πεζικού	Τσουτσάνης Κλεάνθης	34 Σ. Πεζικού	Πέσταν	9-3-41	
34	Λοχαγός	Πεζικού	Φαρμάκης Κων/νος	5 Σ. Πεζικού	Κλεισούρα	15-1-41	
35	Εφ. Λοχ.	Πεζικού	Χάρτης Έπαμεινώνδας	24 Σ. Πεζικού	Μπολιένα	26-1-41	
36	Λοχαγός	Πεζικού	Χρυσοβέργης Γεώργιος	8 Σ. Πεζικού	Ψ. 1623	26-3-41	
37	Εφ. Υπολ.	Πυρ/κού	Ανδρέου Βλάσος	50 Σ. Πεζικού	Σιτά	11-1-41	
38	Υπολ.	»	Αποστολίδης ή Μυλωνάς Απόςτ.	Υγ Μ.Ο.Π.	Κλεισούρα	11-3-41	
39	Εφ. Υπολ.	Πεζικού	Αργυρός Δημήτριος	V Μ.Ο. Μ.	Τρεμπεσίνα	28-2-41	
40	Υπολ.	»	Βλαχιώτης Κων/νος	90 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	12-3-41	
41	Εφ. Υπολ.	»	Γιώτας Χρήστος	XV Μερ.	»	9-2-41	
42	Υπολ.	Πυρ/κού	Γκίζας Κων/νος	XIII Σ.Ο.Π.	Ψ. 1360	7-2-41	
43	Εφ. Υπολ.	Πεζικού	Γκοτζίνος Διονύσιος	11 Σ. Πεζικού	»	17-3-41	
44	Εφ. Υπολ.	Διαχειρ.	Γουμπούτσας Κυριάκος	5 Σ. Πεζικού	Κλεισούρα	15-3-41	
45	Υπολ.	Πεζικού	Γουαέςης	28 Σ. Πεζικού	Μάλλι-Γαρονίν	28-1-41	
46	Εφ. Υπολ.	»	Δάνδαλος Κων/νος	33 Σ. Πεζικού	Ρουτέν	10-1-41	
47	Υπίατρος	Πεζικού	Ευσταθίου Κων/νος	28 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	16-1-41	
48	Εφ. Υπολ.	»	Ζιόγας Δημήτριος	34 Σ. Πεζικού	»	9-1-41	
49	»	»	Θεοδωράκης Πέτρος	44 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	9-3-41	
50	»	»	Κανδύλης Ίωάννης	51 Σ. Πεζικού	Μπούμπες(Ψ.731)	17-3-41	
51	»	»	Κανέλλος Ρήγας	16 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	24-1-41	
52	»	»	Καραντώνης Ίωάννης	2 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	9-3-41	
53	»	»	Κλετσανάκης Κων/νος	19 Σ. Πεζικού	Μπούμπες(Ψ.731)	26-1-41	
54	»	»	Κολάρος Αθανάσιος	33 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	14-3-41	
55	»	»	Κοπάδης Κων/νος	34 Σ. Πεζικού	Πέσταν	15-2-41	
56	»	»	Κτιστάκης Χρήστος	43 Σ. Πεζικού	Σεντέλι	7-3-41	
57	»	»	Λαδός Χρήστος	90 Σ. Πεζικού	Μάλλι Γαρονίν	29-3-41	
58	»	»	Λιβιτάνος Λεωνίδας	34 Σ. Πεζικού	Πέσταν	8-1-41	
59	»	»	Λιμερινός Γεώργιος	34 Σ. Πεζικού	Πέσταν	8-1-41	
60	»	»	Λογαριαστάκης Φανούριος	4 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	6-3-41	
61	»	»	Λούλης Σωκράτης	14 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	6-3-41	
62	»	»	Λουπάκης Μιλτιάδης	30 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	30-1-41	
63	»	»	Μικρούλης Ήλίας	34 Σ. Πεζικού	Τομπρένι	24-1-41	
64	»	»	Μπαρδαβέλας Άναστάσιος	34 Σ. Πεζικού	Πέσταν	11-2-41	
65	Εφ. Υπολ.	Πυρ/κού	Μπετσαδάκης Άντωνίος	XV Σ. Ο.Π.	Μάλλι Γαρονίν	28-2-41	
66	Υπολ.	Πεζικού	Μπουγάς Παναγιώτης	43 Σ. Πεζικού	Σεντέλι	10-1-41	
67	»	»	Νικολακόπουλος Παναγιώτης			21-3-41	
68	»	»					Εκ τραυμ.

α/α	Βαθμός	Όπλον	Όνοματεπώνυμον	Μονός εις ην ύπηρέτει	Που έφρονεύθη	Χρονολογία θανάτου	Παρατηρήσεις
69	Έφ. 'Υπολ.	Πεζικού	Ξυφιλης Γεώργιος	5 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	10-1-41	'Εκ τραυμ.
70	»	»	Παπαβασιλόπουλος Νικόλαος		Τρεμπέσινα	15-1-41	
71	Έφ. 'Υπίατρο.	'Υγειον.	Παπαδογιάννης Γεώργιος	66 Σ. Πεζικού	Ντομπρούσα (ΰψ. 1598)	28-2-41	
72	Έφ. 'Υπολ.	Πεζικού	Παπαμητρόπουλος 'Ιωάννης	44 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	21-1-41	
73	»	»	Παπαυδρέου 'Ιωάννης	67 Σ. Πεζικού	Κλειτούρα	11-3-41	
74	»	»	Παπαρηγόπουλος Εύριπιδης	90 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	9-3-41	
75	»	»	Παπαστεφανάκης 'Εμμανουήλ	60 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	21-2-41	
76	»	»	Πλαττής 'Ηλίας	33 Σ. Πεζικού	Μόλι Σπαντάριτ	9-2-41	
77	»	»	Ρεβουτσός ή Κυριακόπουλος Κυριάκος	11 Σ. Πεζικού	Χουμελίτσα	13-3-41	
78	»	»	Ροδοκανάκης 'Ιωάννης	1 Μεραρχία	Τρεμπέσινα	9-2-41	
79	'Υπολ.	»	Σαραμαντής Σπυρίδων	13 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	11-2-41	
80	Έφ. 'Υπολ.	»	Σάρας Γεώργιος	90 Σ. Πεζικού	Κιάφε Μουρίτ	21-1-41	
81	'Υπολ.	»	Σεφελής 'Ανδρέας			10-1-41	
82	»	»	Σιωνίδης 'Αναστάσιος	68 Σ. Πεζικού	Τρεμπέλ	27-1-41	
83	»	»	Τσομπάλης Βασίλειος	43 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	14-2-41	
84	'Ανθ/γός	»	Χριστόκης Χρήστος	34 Σ. Πεζικού	Κλειτούρα	8-3-41	
85	Έφ. 'Υπολ.	»	Χριστόπουλος 'Αθανάσιος	12 Σ. Πεζικού		15-2-41	'Εκ τραυμ.
86	'Ανθ/γός	»	'Ακτάσις 'Ελευθέριος	18 Σ. Πεζικού	Πόγραδετς	5-3-41	
87	'Ανθ/γός	»	'Αλεξόπουλος Νικόλαος		Χέλι	17-1-41	
88	»	Πεζικού	'Αλκίτης 'Ιωάννης	4 Σ. Πεζικού	Κιάφε Λουζίτ	6-3-41	
89	»	»	'Αμαντίδης Πασχάλης	67 Σ. Πεζικού	Μετζκοράνη	10-3-41	
90	»	»	'Ανεζίνης Θεόδωρος	43 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	13-2-41	
91	'Ανθ/γός	»	'Αντωνάκος Κλεομένης	36 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	20-1-41	
92	»	»	'Αποστολόπουλος 'Ιωάννης	7 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	21-1-41	
93	»	»	'Αρβανίτης 'Ηλίας	19 Σ. Πεζικού	Μπούμπες (ΰψ. 731)	21-3-41	'Εκ τραυμ.
94	Έφ. 'Ανθ/γός	Πυρ/κού	'Αργυρίου 'Αντώνιος	Β. Σ. Β. Πυρ.	Κλειτούρα	8-1-41	
95	»	'Υγειον.	Βαζούρας 'Ιωάννης	39 Σ. Πεζικού	Χόρμπορα (Τεπελένι)	7-1-41	
96	Έφ. 'Ανθ/τρος	Πεζικού	Βαλάσης 'Ιωάννης	28 Σ. Πεζικού	Τολιόρι	7-1-41	
97	'Ανθ/γός	Πυρ/κού	Βασιλάκος Βασίλειος	XV ΜΟΠ	Μπούμπες	13-3-41	
98	»	Πεζικού	Βλάσης Λεωνίδας	90 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	20-1-41	
99	»	»	Βλαχιώτης Κων/νος	39 Σ. Εύζων.	Γκόλικο	12-3-41	
100	»	»	Βλάχος Κων/νος	14 Σ. Πεζικού	Μετζκοράνη	18-2-41	
101	Έφ. 'Ανθ.	»	Βλάχος 'Αθανάσιος	19 Σ. Πεζικού	Μπούμπες (ΰψ. 731)	26-3-41	
102	»	»	Βόγας Παναγιώτης	33 Σ. Πεζικού	Μπούμπες	9-2-41	
103	'Ανθ/γός	»	Γερμανός Κων/νος	4 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	7-3-41	

α/α	Βαθμός	Όπλιν	Όνοματεπώνυμον	Μονάς ην υπηρέτει	Ποῦ ἐφρονεῖθη	Χρονολογία θανάτου	Παρατηρήσεις
104	Ἀνθ/γός	Πεζικοῦ	Γεωργιάδης Ἑμμανουὴλ	4 Σ. Πεζικοῦ	Ἰωάννινα	16-2-41	Ἐκ τραυμ.
105	Ἐφ. Ἀνθ/γός	»	Γεώργας Γεώργιος	28 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπεσίνα	24-2-41	
106	»	»	Γιακουμῆς Σταυρος	43 Σ. Πεζικοῦ	Κιάφες Σοφιούτ	13-3-41	
107	»	»	Γιαννούλης Ὅθων	21 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπεσίνα	14-2-41	
108	»	»	Γιουβανούδης Ἀθανάσιος	43 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	25-3-41	
109	»	»	Γκέκας Βασίλειος	39 Σ. Εὐζών.	Γκόλικο	7-3-41	
110	»	»	Γκότσας Κων/νος	19 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	24-3-41	
111	»	»	Γκούσκος Σπυρίδων	12 Σ. Πεζικοῦ	Εἰκόνισα	1-1-41	
112	»	»	Γούσιος Γεώργιος	56 Σ. Πεζικοῦ	Πέστανη	2-2-41	
113	Ἀνθ/γός	»	Δανηλίδης Βασίλειος	33 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	26-1-41	
114	Ἐφ. Ἀνθ/τρος	»	Δήμιου Ἰωάννης	33 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπεσίνα	11-2-41	
115	Ἀνθ/γός	Ἰγγειον. Πεζικοῦ	Δρόγας Ἀπόστολος	V Μερ.	Γκόλικο	8-3-41	
116	Ἐφ. Ἀνθ/τρος	»	Δρίτσας Σ.	3 Σ. Πεζικοῦ	Μόλι Γαρονίν	10-1-41	
117	Ἐφ. Ἀνθ/γός	Ἰγγειον. Πεζικοῦ	Ἐλευθερίδης Ἐλευθέριος	XV Μερ.	Μόλι Σπαντάριτ	24-3-41	
118	»	»	Εὐαγγελίδης Ἰωάννης	13 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	20-2-41	
119	»	»	Ζαχαράκοπουλος Παναγιώτης	13 Σ. Πεζικοῦ	N. Τεπελέν	15-3-41	
120	»	»	Ζώγας Δημήτριος	11 Σ. Πεζικοῦ	Μόλι Γαρονίν	8-1-41	
121	Ἀνθ/γός	»	Θεοδωράκης Ἰκωνίος	28 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπεσίνα	16-2-41	
122	Ἐφ. Ἀνθ/γός	»	Θωμάδης Θωμάς	43 Σ. Πεζικοῦ	Τρέμπιτ	24-1-41	
123	»	»	Ἰακωβίδης Χαράλαμπος	65 Σ. Πεζικοῦ	Ντουμπρόσκι (ὕψ. 1598)	29-1-41	
124	»	»	Καμπουράκης Κων/νος	2 Σ. Πεζικοῦ	Ροντὲν	12-1-41	
125	»	»	Κανδύλαντιης Θεόδωρος	2 Σ. Πεζικοῦ	Πέστανη	28-2-41	
126	Ἀνθ/γός	»	Κανδύλαντιης Θεόδωρος	28 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	9-3-41	
127	Ἐφ. Ἀνθ/γός	»	Κανακάκης Κων/νος	29 Σ. Πεζικοῦ	Σεντὲλι	10-3-41	
128	»	»	Καραβέλης Γεώργιος	5 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι (ὕψ. 731)	10-3-41	
129	Ἀνθ/γός	»	Καρανίκας Χαράλαμπος	50 Σ. Πεζικοῦ	Μόλι Σπαντάριτ	16-1-41	
130	Ἐφ. Ἀνθ/γός	»	Καρὰς Δημήτριος	50 Σ. Πεζικοῦ	Μόλι Σπαντάριτ	4-2-41	
131	Ἀνθ/γός	»	Καρατζῆς Νικόλαος	40 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	14-3-41	
132	»	»	Καρίνος Δημήτριος	33 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	27-1-41	
133	»	»	Καρασούλης Γεώργιος	5 Σ. Πεζικοῦ	Μπουόμπεσι	6-3-41	
134	Ἐφ. Ἀνθ/γός	»	Καρυτιδῆς Ἀντώνιος	28 Σ. Πεζικοῦ	Κιάφες Λούζιτ	31-1-41	
135	»	»	Κεχαγιάς Τριανταφυλλός	4 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπεσίνα	31-1-41	
136	»	»	Κιλῆς Κων/νος	16 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	9-2-41	
137	Ἀνθ/γός	»	Κονίδης Εὐελπίδης	34 Σ. Πεζικοῦ	Ἰωάννινα	2-2-41	
138	»	»	Κονσουλίδης Κρίτων		Κλεισούρα	29-1-41	
139	»	»	Κορινῆς Γεώργιος				

α/α	Βαθμὸς	Ὅπλον	Ὀνοματεπώνυμον	Μονὸς εἰς τὴν ὑπηρέτει	Ποῦ ἐρονεύθη	Χρονολογία θανάτου	Παρατηρήσεις
140	Ἐφ. Ἀνθ/γὸς	Πεζικοῦ	Κοντογιαννόπουλος Δημήτριος	34 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	29-1-41	
141	Ἀνθ/γὸς	Μηχ/κοῦ	Κουτρουπὺς Χαράλαμπος	33 Σ. Πεζικοῦ	Ἰωάννινα	3-3-41	
142	Ἐφ. Ἀνθ.	»	Κυριακὸς Ἰωσήφ	3 Σ. Πεζικοῦ	Μπουμπέσι	26-1-41	
143	»	»	Κυριακάκης Περικλῆς	21 Σ. Πεζικοῦ	Πέσωνα	17-2-41	
144	»	»	Λιαρόπουλος Ἰωάννης	4 Σ. Πεζικοῦ	Μπουμπέσι	27-3-41	
145	»	»	Λόγος Δημήτριος	4 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	26-1-41	
146	»	»	Λούκας Χρήστος	14 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	6-3-41	
147	»	»	Μακρὰντζας Παναγιώτης	3 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	11-2-41	
148	»	»	Μαλίσσας Παναγιώτης	11 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	26-1-41	
149	»	»	Μανδολάρης Ἀνδρέας	II Μεραρχία	Γκόλινο	17-2-41	
150	Ἐφ. Ἀνθ/τρος	»	Μανιάτης Εὐστράτιος	28 Σ. Πεζικοῦ	Μόλι Σπαντόριτ	13-3-41	
151	Ἀνθ/γὸς	»	Μαριώτης Παναγιώτης	11 Σ. Πεζικοῦ	Γκόλινο	13-7-41	Ἐκ τραυμ.
152	»	»	Μαρούσης Διονύσιος	34 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	24-3-41	»
153	»	»	Μαυρουδὺς Γεώργιος	67 Σ. Πεζικοῦ	Μετζίκοράνη	8-3-41	
154	»	Πυρ/κοῦ	Μητρομάρας Χαράλαμπος	1 Σ.Ο.Πυρ.	Μπουμπέσι	11-3-41	
155	Ἐφ. Ἀνθ.	Πεζικοῦ	Μητσάπουλος Γεώργιος	7 Σ. Πεζικοῦ	Σπ. Καμαράτε	22-1-41	
156	»	»	Μιχαλὸς Γεώργιος	2 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	26-1-41	
157	»	»	Μορφουλίας Ἀλεξιβίδης	2 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	29-1-41	
158	»	»	Μπλήρης Σπυρίδων	7 Σ. Πεζικοῦ	Κλεισούρα	2-2-41	
159	»	»	Μπολονιώτης Διονύσιος	5 Σ. Πεζικοῦ	Μπουμπέσι	9-2-41	
160	Ἀνθ/γὸς	»	Μπριλάκης Κων/νος	14 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	29-1-41	
161	»	»	Μπρούμας Πέτρος	44 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	17-2-41	
162	Ἐφ. Ἀνθ/γὸς	»	Μυλωνάκης Στυλιανὸς	3 Σ. Πεζικοῦ	Σεφέρ Ἀγαίτ	11-2-41	
163	»	»	Μυράκης Ἥλιος	43 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	19-2-41	
164	Ἀνθ/γὸς	»	Νιργιάνος Γρηγόριος	14 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	29-1-41	
165	»	»	Ὀτρογιλίδης Ἀθανάσιος	44 Σ. Πεζικοῦ	Τρεμπέσινα	9-3-41	
166	»	»	Ὀρφανὸς Βασίλειος	28 Σ. Πεζικοῦ	Θεσσαλονίκη	20-2-41	
167	Ἐφ. Ἀνθ/γὸς	»	Παπαδόπουλος Ἰάκωβος	39 Σ. Πεζικοῦ	Μπουμπέσι	4-2-41	
168	Ἀνθ/γὸς	»	Παπαδημητρίου Ἀνδρέας	11 Σ. Πεζικοῦ	Χόρμοβα	9-2-41	
169	Ἐφ. Ἀνθ/γὸς	»	Παπαδόπουλος Σπυρίδων	90 Σ. Πεζικοῦ	Γκόλινο	7-3-41	
170	»	»	Παπακωνσταντίνου Λεωνίδας	90 Σ. Πεζικοῦ	Μπουμπέσι	10-3-41	
171	Ἐφ. Ἀνθ/γὸς	»	Παπαλεξανδράτος Νικόλαος	3 Σ. Πεζικοῦ	Μπουμπέσι	9-3-41	
172	Ἀνθ/γὸς	»	Παπαδέλης Ἐλευθέριος	29 Σ. Πεζικοῦ	Σεφέρ Ἀγαίτ	11-2-41	
173	»	»	Παρασκευᾶς Ἀντώνιος	16 Σ. Πεζικοῦ	Σεντέλι	10-3-41	
174	Ἐφ. Ἀν/γὸς	»	Παρασκευοῦδης Πέτρος		Κλεισούρα	14-1-41	
175	»	»	Παυλίδης Λαυρέντιος				

α/α	Βαθμός	Όπλον	Όνομοτεπώνυμον	Μονές εις ην ύπηρέτει	Που έφρονέθη	Χρονολογία θανάτου	Παρατηρήσεις
176	Εφ. Αριθ/γός	Πεζικού	Πετράκης Ευστράτιος	7 Σ. Πεζικού	Σπλ Καμαράτε	22-1-41	
177	Αριθ/γός	Υγειον.	Πετρόπουλος Θεόδωρος	34 Σ. Πεζικού	Πέστανη	28-2-41	
178	Αν/γός	Πεζικού	Πετρόπουλος Ιωάννης	27 Σ. Πεζικού	Γκούρι Τσιπ	16-2-41	
179	Εφ. Αριθ/γός	»	Πίπας Γεώργιος	6 Σ. Πεζικού	Χειμάρια	9-1-41	
180	»	»	Μημιπύτσας Χρήστος	90 Σ. Πεζικού	Μάλι Χιρότσε	8-1-41	
181	»	»	Πόθος Κων/νος	18 Σ. Πεζικού	Πόγραδετς	5-3-41	
182	Αριθ/γός	»	Πολίης Σταύρος	27 Σ. Πεζικού	Κάμια (ΰψ. 1876)	4-3-41	
183	Εφ. Αριθ/γός	Πυρ/κού	Πολυχρονιάδης Αντώνιος	1 Σ.Ο. Πυρ.	Μπουμπέσι (ΰψ. 731)	25-3-41	
184	»	Πεζικού	Πολυχρονιάδης Ραφαήλ	90 Σ. Πεζικού	Μάλι Χρότσε	8-1-41	
185	»	»	Πύρρος Μιχαήλ	39 Σ. Ευζών.	Γκόλικο	8-3-41	
186	»	»	Ρασούλης Νικόλαος	44 Σ. Πεζικού	Σεντέλι	3-3-41	
187	»	»	Ραφέλιος Πελοπίδας	3 Σ. Πεζικού	Πέστανη	25-1-41	
188	»	»	Ρουμπός Βασίλειος	52 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	6-3-41	
189	»	»	Σακράφους Γεώργιος	21 Σ. Πεζικού	Μπουμπέσι	12-3-41	
190	Αριθ/γός	»	Σερβάντης Βασίλειος	51 Σ. Πεζικού	Μπουμπέσι (ΰψ. 731)	9-3-41	Εκ τραυμ.
191	Εφ. Αριθ/γός	»	Σιάγας Δανιήλ	5 Σ. Πεζικού	Μπουμπέσι ΰψ. 731	8-2-41	
192	»	»	Σκυβαλάκης Έλευθέριος	53 Σ. Πεζικού	Γκούρι Τσιπ	1-3-41	Εκ τραυμ.
193	Αριθ/γός	»	Σμύρης Μενέλαος	34 Σ. Πεζικού	Πέστανη	20-2-41	
194	Εφ. Αριθ/γός	»	Σταμέρης Γεώργιος	34 Σ. Πεζικού	Πέ τανη	28-2-41	
195	Εφ. Αριθ/γός	»	Σταμογιάννης Ιωάννης	5 Σ. Πεζικού	Μπουμπέσι	18-3-41	
196	Αριθ/γός	»	Σταυρίδης Ευστράτιος	38 Σ. Πεζικού	Μπουμπέσι	9-2-41	
197	»	»	Στεφανίδης Παύλος	42 Σ. Ευζών.	Λεκντόσι	14-2-41	
198	Εφ. Αριθ/γός	»	Στρογγυλάκης Ευστράτιος	67 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	27-3-41	
199	»	»	Συμεωνίδης Χρήστος	»	»	10-3-41	
200	»	»	Σφακιανάκης Έμμανουήλ	Σ1 Τ. Γεφυρ.	Πστ. Άδος Κλεισούρα	26-3-41	
201	»	Μηχ/κού	Τραφόρος Χαράλαμπος	ΧΥΒ ΜΟΠ	Κιάφες Σοφιούτ	26-1-41	
202	»	Υγειον.	Τριανταφυλλίδης Κων/νος	27 Σ. Πεζικού	Γκούρι Τσιπ	13-3-41	
203	»	Πεζικού	Τριανταφυλλίδης Μάρκος	33 Σ. Πεζικού	Μπουμπέσι	12-2-41	
204	»	»	Τσάτσας Κων/νος	2 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	14-2-41	
205	»	»	Φιλιππίδης Σταύρος	39 Σ. Ευζών.	Γκόλικο	1-1-41	
206	»	»	Φουντουλάκης Ευστράτιος	36 Σ. Πεζικού	Κλεισούρα	17-3-41	
207	»	»	Φράγκος Λάζατος	27 Σ. Πεζικού	Γκούρι Τσιπ	8-3-41	
208	»	»	Φώτας Γεώργιος	13 Σ. Πεζικού	Μάλι Σπαντάριτ	11-2-41	
209	»	»	Χαραλαμπίδης Νικόλαος	16 Σ. Πεζικού	Τρεμπέσινα	15-3-41	
210	»	»	Χατζηνικολάκης Εύαγγελος	19 Σ. Πεζικού	Μπουμπέσι 1 ΰψ. 731	27-1-41	
211	»	»	Χατζηκυριάκος Κων/νος	»	»	14-3-41	

α/α	Βαθμός	Όπλον	Όνοματεπώνυμον	Μονάς εις ην υπηρέτει	Πού εφονεύθη	Χρονολογία θανάτου	Παρατηρήσεις
212	Εφ. Αθ/γός	Πεζικού	Χατζηνικολάου Απόστολος	29 Σ. Πεζικού	Μετζγκοράνη	11-3-41	
213	Εφ. Αθ/σής	»	Χρονάκης Κων/νος	5 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	30-1-41	
214	Αθ/σής	»	Βαβουράκης Γεώργιος	50 Σ. Πεζικού	Μάλι Σπαντάριτ	9-3-41	
215	Εφ. Αθ/σής	»	Βιένας Λουκάς	33 Σ. Πεζικού	Μπούμπεσι	4-2-41	
216	Εφ. Αθ/σής	»	Ελευθερίδης Π.	27 Σ. Πεζικού	Γκούρι Τοπίτ	11-2-41	
217	»	»	Ηλιάδης Άριστ.	30 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	13-2-41	
218	Αθ/σής	Πυρ/κού	Θεοδοσίου Κων/νος	Β. Σ. Π. Πυρ.	Κλεισούρα	30-1-41	
219	Εφ. Αθ/σής	Πεζικού	Καγιός Παναγιώτης	5 Σ. Πεζικού	Μπούμπεσι	9-3-41	
220	»	»	Καλιανέτης Ηλίας	85 Σ. Πεζικού	Προγκονάτι	27-1-41	
221	»	»	Καμπύλογλου Μηνάς	50 Σ. Πεζικού	Μάλι Σπαντάριτ	25-1-41	
222	»	»	Καραϊτός Κων/νος	29 Σ. Πεζικού	Σεντέλι	8-3-41	
223	»	»	Καράπας Πέτρος	7 Σ. Πεζικού	Σπί Καμαράτε	22-1-41	
224	»	»	Κουβάτης Γεώργιος	28 Σ. Πεζικού	Μάλι Γαρονίν	8-1-41	
225	»	Πυρ/κού	Κωσταρίνης Χριστόπουλος	Β. Σ. Π. Πυρ.	Κλεισούρα	3-2-41	
226	»	Πεζικού	Λυράκης Μιχαήλ	43 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	19-2-41	
227	»	»	Μαδαμπίλης Βασίλειος	19 Σ. Πεζικού	Μπούμπεσι ύψ. 731	25-3-41	
228	Εφ. Αθ/σής	Πεζικού	Μαυρομάτης Γεώργιος	19 Σ. Πεζικού	Μπούμπεσι ύψ. 731	25-3-41	
229	»	»	Μοίρας Χρήστος	39 Σ. Πεζικού	Γκόλικο	9-3-41	
230	Αθ/σής	»	Μπραουδάκης Νικόλαος	44 Σ. Πεζικού	Σεντέλι	14-3-41	
231	»	»	Νεγράκης Μιχαήλ	16 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	20-1-41	
232	Εφ. Αθ/σής	»	Νικολόπουλος Παναγιώτης	29 Σ. Πεζικού	Σεντέλι	10-3-41	
233	»	»	Πολυβάκος Αντώνιος	24 Σ. Πεζικού	Μπολιένα	25-1-41	
234	»	»	Πανίδης Χαράλαμπος	28 Σ. Πεζικού	Κλεισούρα	8-1-41	
235	»	»	Παπαγεωργακόπουλος Γεώργιος	90 Σ. Πεζικού	Κιάφε Μουρίτ	20-1-41	
236	»	»	Παπαθανασίου Εύρυπιδης	51 Σ. Πεζικού	Μπούμπεσι	28-2-41	
237	»	»	Παπαϊωάννου Χρήστος	34 Σ. Πεζικού	Πέστανη	15-2-41	
238	»	»	Πειράκης Ευστάθιος	7 Σ. Πεζικού	Σπί Καμαράτε	22-1-41	
239	»	»	Ρίζος Λουκάς	20 Σ. Πεζικού	Τρεμπεσίνα	13-2-41	
240	»	»	Σακκής Χαίμ	33 Σ. Πεζικού	Μπούμπεσι	14-2-41	
241	»	»	Σαρίδης Ονούφριος	90 Σ. Πεζικού	Μάλι Χιρότσε	8-1-41	
242	Αθ/σής	»	Σγουρίδης Σγουρός	33 Σ. Πεζικού	Μπούμπεσι	5-2-41	
243	Εφ. Αθ/σής	»	Σκούρας Ευθύμιος	11 Σ. Πεζικού	Γκόλικο	10-1-41	
244	»	»	Σταμπουλίδης Άχιλ.		Τρεμπεσίνα	30-1-41	Εκ τραυμ.
245	»	»	Τάντος Μιχαήλ		Μπούμπεσι	14-2-41	
246	»	»	Υφαντής Κων/νος	5 Σ. Πεζικού	Μάλι Γαρονίν	10-3-41	Εκ τραυμ.
247	»	»	Τσώτσης Κων/νος	28 Σ. Πεζικού		8-1-41	


















Π Ι Ν Α Κ
ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ







ΑΔΑΣ	Ἀνωτέρα Διοίκησις Ἀεροπορίας Στρατιάς
ΓΕΣ	Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ
ΓΕΝ	Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ναυτικοῦ
ΓΣ	Γενικὸν Στρατηγεῖον
ΚΑ	Κέντρον ἀντιστάσεως
ΚΓΑ	Κυρία γραμμή ἀντιστάσεως
ΣΔ	Σταθμοὶ Διοικήσεως
ΤΣΑΜ	Τμήμα Στρατιάς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας
ΤΣΔΜ	Τμήμα Στρατιάς Δυτικῆς Μακεδονίας
ΤΣΗ	Τμήμα Στρατιάς Ἠπείρου
ΤΣΚΜ	Τμήμα Στρατιάς Κεντρικῆς Μακεδονίας
ΑΥ	Ἀμέσου Ὑποστηρίξεως (ἐνέργεια πυρ/κοῦ)
Α/ΑΡ Σ	Ἀντιαρματικὸν Συγκρότημα

ΒΑΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ—ΟΠΛΑ—ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ—ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Τὸ τετράγωνον εἶναι ἡ βασικὴ συνθηματικὴ παράστασις μιᾶς μονάδος, τὸ τρίγωνον ἑνὸς παρατηρητηρίου καὶ ὁ κύκλος ἑνὸς σημείου ἐφοδιασμοῦ. Τὸ ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω σχημάτων σύμβολον δεικνύει τὸ Ὅπλον ἢ Σῶμα εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει ἡ μονάς, τὸ παρατηρητήριον ἢ τὸ σημεῖον ἐφοδιασμοῦ.

	Πεζικόν
	Ἴππικόν
	Τεθωρακισμένον
	Ἴππικόν Μηχανοκίνητον (Μονὰς ἀναγνώρισεως)
	Τεθωρακισμένον Σύνταγμα Μεταφορῶν
	Πυροβολικόν
	Ἀντιαεροπορικόν Πυροβολικόν
	Ἀντιαρματικόν Πυροβολικόν
	Ἐπάκτιον Πυροβολικόν
	Μηχανικόν
	Διαβιβάσεις
	Ἀεραγήματα
	Σῶμα Ἐφοδιασμοῦ καὶ Μεταφορῶν
	Ὑγειονομικόν Σῶμα
	Σῶμα Ὑλικοῦ Πολέμου
	Τεχνικόν Σῶμα
	Κτηνιατρικόν Σῶμα

	Μονάς Στρατιωτικῆς Ἀστυνομίας
	Ναυτικόν
	Ἀεροπορία
	Στρατιωτικὴ Διοίκησις
	Παρατηρητήριον
	Σημεῖον Ἀνεφοδιασμοῦ

ΚΑΤΑΔΕΙΞΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Τὰ κατωτέρω σύμβολα, τίθενται ὑπεράνω ἢ ἐντὸς τῆς βασικῆς συνθηματικῆς παραστάσεως τῆς μονάδος, παρατηρητηρίου ἢ σημείου ἐφοδιασμοῦ καὶ δεικνύουν τὸ μέγεθος αὐτῆς.

Στοιχεῖον

..	Ὅμας
...	Διμοῖρία
I	Λόχος, Ἰλη, Πυροβολαρχία ἢ ἀντίστοιχος μονάς
II	Τάγμα ἢ ἀντίστοιχος μονάς
III	Σύνταγμα ἢ Συγκρότημα διοικούμενον ὑπὸ Συνταγματάρχου
X	Ταξιαρχία ἢ Συγκρότημα διοικούμενον ὑπὸ Ταξιάρχου
• XXX	Μεραρχία
XXXX	Σῶμα Στρατοῦ
XXXXX	Στρατιά








ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ — ΑΠΟΣΤΙΑΣΕΙΣ

(+)	Μονάς ἐνισχυμένη οὐσιαστικῶς
(—)	Μονάς ἔχουσα ἀπεσπασμένον σημαντικὸν αὐτῆς τμήμα.

ΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

— — Μία γραμμή, εἰς τὸ διάκενον τῆς ὁποίας τίθενται ἡ συνθηματικὴ παράστασις τοῦ μεγέθους τῆς μονάδος καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῆς. Ὅσάκις τὸ ὅριον χωρίζει μονάδας ἀνίσου μεγέθους, τότε χρησιμοποιεῖται τὸ ὅριον τῆς μεγαλυτέρας μονάδος.

ΕΙΔΗ ΟΠΛΩΝ

	Πολυβόλον ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Ὅλμος ἑλαφρός, μέσος, βαρὺς
	Ἀντιαερ. Πολυβ. ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Ἀντιαρματικὸν ὄπλον πεζικοῦ
	Πυροβόλον ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Πυροβόλον με ἀντιαρματικὴν ἀποστολήν, ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ
	Ἀριθμὸς ὀπλων μεγαλύτερος τοῦ ἑνός, τεταγμένων πρὸς βολὴν

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οἱ κατωτέρω χρωματισμοὶ χρησιμοποιοῦνται πρὸς κατὰδειξιν εἰδικῶν λεπτομερειῶν, ὡς ἀκολουθῶς :

Περιγραφή	Χρωματισμὸς
α) Ἡμέτερα ἢ συμμαχικὰ τμήματα, αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ τὰ πυρά των, ἀλλὰ ΟΥΧΙ καταστροφαὶ προπαρασκευασθεῖσαι ἀπὸ ἡμέτερα, συμμαχικὰ ἢ ἐχθρικὰ τμήματα	Κυανοῦς
β) Ἐχθρικὰ τμήματα, αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ τὰ πυρά των.	Ἐρυθρὸς
γ) Περιοχαὶ καλυφθεῖσαι ἢ μολυνθεῖσαι ὑπὸ ἀερίων (ἡμετέρων ἢ ἐχθρικῶν)	Κίτρινος
δ) Καταστροφαὶ, ναρκοπέδια καὶ κωλύματα προπαρασκευασθέντα ὑφ' ὅλων τῶν στρατευμάτων (ἐχθρικῶν καὶ φίλων)	Πράσινος
ε) Ὅταν εἰς ἓν σχεδιάγραμμα ἢ διάγραμμα χρησιμοποιεῖται εἰς μόνον χρωματι-	

σμός, αἱ συνθηματικαὶ παραστάσεις αἱ ἀφερῶσαι τὸν ἐχθρόν, σχεδιάζονται διὰ διπλῆς γραμμῆς, ἐνῶ αἱ ἀφερῶσαι ἡμέτερα ἢ συμμαχικά τμήματα δι' ἀπλῆς γραμμῆς π.χ.



Ἐχθρικός λόχος πεζικοῦ.



Ἡμέτερος λόχος πεζικοῦ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



Δεύτερος Λόχος τοῦ 25ου Συντάγματος Πεζικοῦ.



Τρίτον Τάγμα τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ.



Πρώτη Ἐπιλαρχία τοῦ 3ου Συντάγματος Ἱππικοῦ.



Μοῖρα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ τῆς VI Μεραρχίας.



Δευτέρα Πυροβολαρχία τοῦ 1ου Συντάγματος Πεδικοῦ Πυροβολικοῦ τῶν 75.




25ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἔχον ἀπεσπασμένον σημαντικὸν τμήμα του.




Παρατηρητήριον τοῦ 50ου Συντάγματος Πεζικοῦ.



Θέσις Στρατηγείου τῆς VI Μεραρχίας.



Ὁριον μεταξύ 5ου καὶ 34ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ.



Ὁριον μεταξύ VI Μεραρχίας καὶ III Μεραρχιῶν.



Σημεῖον Ἀνεφοδιασμοῦ Τεχνικοῦ Σώματος.

Παρατηρήσεις : Ἐφ' ὅσον εἰς τὰ σχεδιαγράμματα χρησιμοποιοῦνται συνθηματικαὶ παραστάσεις, εἴτε μὴ συμπεριλαμβανόμεναι εἰς τὸ παρὸν εἴτε αὐτοσχέδια, αὐταὶ ἐπεξηγοῦνται εἰς τὸ «Ὑπόμνημα» σχεδιαγράμματος.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α) ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΣ/ΓΕΣ

Έκθεσις Ἀρχιστρατήγου	Φ.601
Έκθεσις ΙΙΙ Γραφείου ΓΣ	Φ.622/Α/1
Έκθεσις ΤΣΗ	Φ.633, 634, 635, 636, 637, 638
Έκθεσις ΤΣΔΜ	Φ.626
Έκθεσις Α' Σώματος Στρατοῦ	Φ.641, 642
Έκθεσις Β' Σώματος Στρατοῦ	Φ. 643, 644, 645, 646
Έκθεσις Γ' Σώματος Στρατοῦ	Φ. 647
Έκθεσις Ε' Σώματος Στρατοῦ	Φ.649
Έκθέσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII· Μεραρχιῶν	Φ. 681
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 692, 693, 694, 695, 696, 697,	
698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710.	

β) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ἀντιστρατήγου Α. Παπάγου. «Ὁ Πόλεμος τῆς Ἑλλάδος 1940—41» Ἔκδοσις 1945.
- Ἀχ. Κύρου, Διπλωμάτου. Μονογραφία εἰς τὸν Τόμον Ζ' τοῦ Ἑγκυκλ. Λεξικοῦ «Ἡλῖος». Ἔκδοσις 1949.
- Δ. Κοκκίνου, Ἀκαδημαϊκοῦ. «Οἱ δύο πόλεμοι 1940—1941» Ἔκδοσις 1946.
- Στρατάρχου Cavallero. «Commando Supremo Diario» (Ἀνωτάτη Διοίκησις. Ἡμερολόγιον). Ἔκδοσις 1948.
- Στρατάρχου Cavallero. «Archivo Secreto» (Μυστικὸν ἀρχεῖον). Δημοσιευθὲν εἰς τὸ περιοδικὸν «L' Europeo». Φεβρουάριος 1957.
- Galleatso Ciano. «Diario». (Ἡμερολόγιον) 1950.
- Στρατηγοῦ Pricolo. «Ignacia Contro Eroismo» (Ἀβελτηρία ἐναντι ἡρωϊσμοῦ) 1946.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

Α

Ἀθηναϊκὸν Πρακτορεῖον, 144
 Ἀλφιέρι, 94
 Ἀμύνταιον χ-25 χιλ. Ν.Α. Φλωρίνης
 Ἀργυροκάστρον 6, 43, 56, 112, 113,
 139, 165, 166, 168
 Ἀρμελίνοι, 95
 Ἄρσα Χ-12 Β. Τεπελενίου, 18, 27, 59
 Ἀρτζα ντὶ Μέτζο χ-Δ. Κλιτεῖς Τρεμπε-
 σίνας, 69, 75, 77, 79, 139, 140
 Ἀρτζα ντὶ Σόπτρα Χ-Β. Κλιτεῖς Τρεμπε-
 σίνας, 69, 75, 76, 77, 119
 Ἀρτζα ντὶ Σόττο Χ-ΒΔ. Κλιτεῖς Τρεμπε-
 σίνας, 31, 67, 112
 Ἀσημακόπουλος Ε, 40

Β

Βαρβάρα χ-16 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 63
 Βαρυμπόμπη χ-13 χιλ. Β.Δ. Πρεμετῆς,
 8, 10, 51, 86, 142
 Βασιάρι χ-12 χιλ. Β.Δ. Τεπελενίου, 27
 Βασιλεὺς Γεώργιος, 70, 97, 137
 Βεντρεσίλα χ-4 χιλ. Β.Α. Μπούμπεσι, 86
 Βεράτι 1, 6, 10, 16, 36, 46, 50, 63, 73, 93,
 111, 115, 122, 141, 150, 161, 163, 172
 Βερζιέζια χ-12 χιλ. Β.Α. Μπούμπεσι, 7,
 13, 18, 22, 27
 Βερμίκου αὐχὴν, 36 χιλ. Β.Δ. Ἀργυρο-
 κάστρου, 41, 71, 84, 165, 171, 172
 Βινὰν χ-4 χιλ. Β.Α. Μπούμπεσι, 28, 29
 Βινοκάζιτ ὕψ-4 χιλ. Ν.Α. Μπούμπεσι, 111
 Βορίσης Σταμάτιος, 12
 Βουνὸ χ-3 χιλ. Δ. Χειμάρας, 56
 Βράνιστα χ-11 χιλ. Β.Δ. Χειμάρας 1, 2, 42
 Βραχνὸς Βασίλειος, 2

Γ

Γαζῆς Παναγιώτης, 2
 Γαρονὶν ὕψ-23 χιλ. Β.Δ. Πρεμετῆς, 4,
 5, 6, 8, 9, 14, 16, 35, 36, 46, 111
 Γενικὸν Στρατηγεῖον, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19,
 21, 22, 26, 27, 36, 37, 39, 40, 43, 44,
 48, 50, 52, 53, 60, 67, 68, 70, 72, 73,
 74, 79, 87, 97, 98, 99, 113, 139, 146, 167
 Γεωργούλας Ν. 115, 121, 133
 Γιαννακοπούλου Ἀπόσπασμα 22, 23,
 53, 60, 63, 64, 89, 146, 147
 Γιόντλ (Στρατηγὸς) 91, 92, 93
 Γκαμπάρα (Στρατηγὸς), 140, 150, 152
 Γκινάιχ χ-8 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας, 2, 12
 Γκιουβανάι χ-9 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 14,
 15, 26, 30, 45

Γκλάββα ὕψ-26 χιλ. Ν. Βερατίου 1,
 36, 40, 59, 73, 74, 97, 110, 113, 120,
 125, 161, 163, 173
 Γκολέμι χ-20 ψιλ. Β.Δ. Ἀργυροκάστρου,
 69
 Γκόλικο ὕψ-9 χιλ. Ν.Α. Τεπελενίου 56,
 71, 81, 82, 83, 84, 98, 100, 106, 107,
 108, 124, 139, 148
 Γκιόργκεβα χ-26 χιλ. Β. Πρεμετῆς, 2
 Γκόπεσι χ-18 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 63
 Γκορίτσα ὕψ-7 χιλ. Δ. Πόγραδετς, 10,
 12, 14, 15, 17, 141
 Γκοτένσκα χ-25 χιλ. Ν.Δ. Μοσχοπόλεως, 2
 Γκουαρνέρα, 108
 Γκουραζέζι χ-26 χιλ. Δ. Μοσχοπόλεως,
 38, 63
 Γκουτζόνι 90, 92, 93, 94, 132
 Γκράμποβα χ-25 χιλ. Ν.Δ. Πόγραδετς,
 1, 2
 Γκραμποβίτσα χ-10 χιλ. Ν.Α. Πόγρα-
 δετς, 2, 60
 Γκραντέτσι χ-30 χιλ. Δ. Μοσχοπόλεως,
 1, 122
 Γκρέμα χ-20 χιλ. Β. Πρεμετῆς, 12, 21,
 22, 53
 Γκριμάνι χ-25 χιλ. Β. Πρεμετῆς, 22
 Γκρόπα ὕψ-3 χιλ. Δ. Κλεισούρας 16, 17,
 22, 45, 48, 51, 69, 100, 101, 103,
 117, 137
 Γλουμάκα αὐχὴν-23 χιλ. Ν.Α. Βερατίου,
 37, 38
 Γούλας Ἀντώνιος, 116
 Γούλας Παναγιώτης 79, 100, 102, 105
 Γρηγορόπουλος Θεόδωρος, 73

Δ

Δεβόλης ποτ. Β. Κορυτσᾶς 3, 4, 37, 63,
 89
 Δεμέστιχας Παναγιώτης 1, 99
 Δερβίτσανι χ-6 χιλ. Ν.Α. Ἀργυροκά-
 στρου, 2, 70
 Δημάρατος Σωκράτης, 2
 Δημοκωστούλα Ἀπόσπασμα, 12, 13, 16, 18
 Δοξάτι χ-7 χιλ. Β.Α. Ἀργυροκάστρου, 3
 Δραγκότι χ-5 χιλ. Α. Τεπελενίου 21, 47,
 50, 70, 83, 98, 100, 101, 106, 107,
 130
 Δράκος Μάρκος, 72, 73, 99, 171
 Δριμάζες χ-9 Β.Δ. Χειμάρας, 56

Ε

Ἐλαία χ-5 χιλ. Ν.Α. Δολιανῶν. 3

Ζ

Ζαγοριᾶς παραπ. Ἀώου-5 χιλ. Ν.Δ.
 Κλεισούρας, 4, 19, 40, 48, 56, 81
 Ζαγορίτσани χ-6 χιλ. Ν.Α. Πόγραδετς, 60
 Ζαμπέρζани χ-23 χιλ. Β. Πρεμετής, 12, 13, 28
 Ζεμλάκ χ-11 χιλ. Β.Α. Κορυτσᾶς, 60
 Ζερέτσι (Σερέτσι) χ-21 χιλ. Β.Δ. Μο-
 σχοπόλεως, 38, 63
 Ζυγούρης Χρήστος, 2
 Ζωίδης Χρήστος, 41
 Ζώγας χ-19 χιλ. Β. Κλεισούρας, 21, 53

Θ

Θερέπελι χ-9 χιλ. Β. Μπούμπεσι, 64,
 67, 112

Ι

Ἰβάν δρος 15 χιλ. Β.Α. Κορυτσᾶς, 1
 Ἰστρορε χ-15 χιλ. Β.Δ. Μπούμπεσι, 2,
 7, 18, 22, 27, 64
 Ἰωάννου Στυλιανός, 20

Κ

Καβαλλέρο, 16, 39, 40, 44, 90, 95, 96,
 110, 137, 151, 152, 153, 160
 Καίτσα χ-12 χιλ. Β. Κλεισούρας, 24, 27,
 28, 48, 79, 86, 87, 112
 Κακαβιά χ-10 χιλ. Δ. Δελβινακίου, 3
 Κάλα ύψ.-19 χιλ. Β. Κλεισούρας 13, 63
 Καλαράτι ύψ.-6 χιλ. Β. Χειμάρας 2, 57,
 58, 72
 Καλυβάκι ύψ.-21 χιλ. Β.Α. Βερατίου, 63
 Κάμια δρος Β.Δ. Κορυτσᾶς, 1, 146
 Καπινόβα χ-17 χιλ. Ν.Α. Βερατίου, 63
 Καρδίκι χ-10 χιλ. Β.Δ. Ἀργυροκάστρου, 3
 Κασίσι χ-7 χιλ. Β. Τεπελενίου 87, 99, 119
 Κασλᾶς Δημήτριος, 116
 Καστέλλο χ-1 χιλ. Ν.Δ. Κλεισούρας, 15,
 16, 68
 Κατσιμήτρος Χαράλαμπος, 3
 Κατσώτας Π. 40, 82, 83, 106, 107, 148
 Κενδερότσα ύψ.-14 χιλ. Δ. Τεπελενίου
 41, 71
 Κετσᾶς Θ. 12, 17, 25, 26, 29, 30, 31, 32,
 33, 34, 54, 55, 66, 85, 115, 117, 128,
 129, 132
 Κιάφε Λουζιτ ύψ.-14 χιλ. Β.Δ. Κλεισού-
 ρας 26, 29, 30, 31, 32, 34, 111, 115,
 116, 121, 122, 125, 126, 129, 132,
 133, 134, 136, 140, 141, 142, 145,
 158
 Κιάφε Μουρίτ ύψ.-16 χιλ. Β. Κλεισούρας
 28, 118
 Κιάφε Μπούμπεσι ύψ.-18 χιλ. Β.Δ. Κλει-
 σούρας, 18, 28, 29
 Κιάφε Σισικούτ ύψ.-4 χιλ. Ν.Δ. Μπού-
 μπεσι, 18
 Κιάφ Σοφιούτ ύψ.-17 χιλ. Β. Κλεισούρας
 7, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 85, 86,
 128, 154, 155

Κίσες ύψ.-22 χιλ. Β.Α. Βερατίου 63
 Κλεισούρα χ-16 χιλ. Α. Τεπελενίου 1, 4,
 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
 17, 19, 20, 21, 26, 31, 35, 40, 44, 45,
 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 59,
 67, 68, 69, 77, 82, 86, 97, 100, 101,
 111, 112, 115, 118, 122, 130, 139,
 140, 142, 145, 149, 155, 161, 162,
 172, 173

Κλεισούρας Συγκρότημα, 1, 6, 8, 12, 18,
 19, 26, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48,
 49, 68, 76, 78, 79, 87, 100, 101, 102
 103, 105

Κόκι χ-13 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας, 12, 13
 Κόκκινος Δ., 120
 Κόμαριτ ύψ.-10 χιλ. Β.Δ. Μπούμπεσι, 151
 Κόνιτσα 42 χιλ. Β. Ἰωαννίνων, 3, 41, 71
 Κόντρα χ-4 χιλ. Ν.Α. Τεπελενίου, 36, 39,
 40, 56, 80, 82, 98, 106, 108, 147, 148
 Κορυτσᾶ, 1, 2, 3, 4, 36, 39, 55, 60, 86,
 93, 149, 164, 165

Κοσίνα χ-6 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 51, 68,
 142

Κοσμάς Γεώργιος, 1, 99
 Κοσνίτσα ύψ.-27 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως,
 37, 38, 55, 63, 87

Κούκιари χ-5 χιλ. Ν.Α. Κλεισούρας, 46,
 49, 51, 52, 86

Κούτσι χ-2 χιλ. Β.Δ. Ἀργυροκάστρου,
 3, 72

Κουρκουλάκος, 163, 167

Κρέστα ύψ.-32 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 2
 Κρητικός Παναγιώτης, 23, 24, 25, 28, 29
 Κωτούλας Ἰωάννης, 171

Λ

Λάβδας Γεώργιος, 3

Λαβντάρι χ-23 χιλ. Β.Α. Τεπελενίου, 18,
 112

Λαπάνι χ-21 χιλ. Β. Πρεμετής, 20, 140

Λέκλι χ-6 χιλ. Ν.Α. Τεπελενίου 39, 40,
 56, 71, 80, 81, 82, 83, 98, 106, 107, 148

Λεκντοῦσι χ-20 χιλ. Β.Α. Ἀργυροκά-
 στρου, 4, 41, 42, 56, 57, 71

Λεσκοβίκι χ-15 χιλ. Β.Δ. Κονίτσης 26,
 46, 51, 52, 60, 86, 111

Λέσκοβιτς χ-15 χιλ. Β. Κλεισούρας, 7

Λιέσκοβα χ-27 χιλ. Δ. Μοσχοπόλεως,
 38, 63

Λίμαρι χ-7 χιλ. Ν.Δ. Κλεισούρας, 49

Λιμπόχοβον χ-12 χιλ. Ν.Α. Ἀργυροκά-
 στρου, 43, 112

Λιοζάνι χ-9 χιλ. Β. Μοσχοπόλεως, 55, 63

Λιόπσι ύψ.-33 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 71

Λιουζάτι χ-5 χιλ. Ν.Α. Τεπελενίου, 40,
 98, 106

Λιούμπας Ν., 41, 43, 72, 170

Λούκοβο ύψ.-32 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως,
 42, 60

Μ

- Μάζιανι χ-12 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 29, 65, 116, 136
 Μακέσοβα χ-13 χιλ. Α. Τεπελενίου, 4, 39, 49, 50, 53, 70, 80, 107, 108, 147, 148
 Μάλι Γαρονίν ύψ.-23 χιλ. Β.Δ. Πρεπετής, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 25, 111, 154, 155
 Μάλι Κοράπ ύψ.-14 χιλ. Β. Κλεισούρας, 23, 24
 Μάλι Κουλάκες, 64
 Μάλι Νισίτσε ύψ.-6 χιλ. Ν.Α. Μπούμπεσι, 23, 24
 Μάλι Σπαντάριτ ύψ.-18 χιλ. Κλεισούρας, 7, 13, 18, 27, 28, 29, 53, 64, 118, 119, 123, 124, 134, 149, 154, 155, 173
 Μάλι Σπάτ ύψ.-13 χιλ. Ν. Τεπελενίου, 56, 70
 Μάλι Ταμπαγιάν ύψ.-12 χιλ. Β. Κλεισούρας, 2, 15, 19, 23, 24
 Μάλι Τοπόγιανιτ ύψ.-9 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας 6, 8, 9, 10, 154
 Μάλι Χιρότσε ύψ.-20 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 6, 7, 8, 10
 Μαντάς Χρ., 108
 Μάρκου Νικόλαος, 5
 Μενιγκέτι, 23, 95
- ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ**
- 33η Άκουϊ, 3, 10
 53η Άρέτζιο, 3
 19η Βενέτσια, 3
 56η Καζάλε, 3, 150
 59η Κάλιαρι, 95, 110, 111, 112, 117, 130, 134
 131η Τεθωρακισμένη Κενταύρων, 3, 35, 44, 45, 112, 150, 173
 4η Άλπινιστών Κουνέενσε, 3
 6η Κούνεο, 35, 95
 22α Κυνηγοί Άλπεων, 35, 95, 111, 112, 118
 58η Λενιάνο, 45, 95, 173
 7η Λύκοι Τοσκάνης, 9, 16, 23, 35, 95, 112, 130
 37η Μοδένα, 3, 35
 47η Μπάρι 35, 95, 110, 112, 128, 130, 132, 134, 137, 142
 11η Μπρένερ, 3
 49η Πάρμα, 3
 29η Πιεμόντε, 3, 112, 150
 24η Πινερόλο, 35, 95, 110, 111, 112, 130
 38η Πούλιε, 95, 110, 111, 112, 117, 122, 125, 127, 130
 5η Άλπινιστών Πουστέρια, 3, 35, 150
 51η Σιέννα, 3, 35, 112, 130, 141, 150
 2α Σφορτσίσκα, 95, 111, 112
 43η Τάρο, 3
 3η Άλπινιστών Τζούλια, 3, 9, 10, 15, 16, 35, 102, 120, 148, 150
 2α Άλπινιστών Τρεντίνιο, 3
 23η Βερράρα, 3
 Φιρέντζε, 150
 36η Φόρλιε, 95
- Μερτίνι χ-16 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 140, 145
 Μερτσούρα χ-3 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 45
 Μεσογέφυρα χ-3 χιλ. Ν.Δ. Μέρτζανης, 1
 Μεταξάς Ίωάννης, 170
 Μετζγκοράνι χ-7 χιλ. Β.Α. Τεπελενίου, 22, 48, 50, 52, 59, 65, 66, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 113, 119, 127, 129, 130, 137, 139, 140
 Μιχαλοδημητράκης, 129
 Μνήμα Γραίας ύψ.-23 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 60, 61, 62, 89
 Μοκρίτσα χ-9 χιλ. Β. Πρεμετής, 16, 119
 Μολάσι χ-32 χιλ. Ν.Δ. Μοσχοπόλεως, 13, 22
 Μοναστέρο ύψ.-3 χιλ. Ν.Δ. Μπούμπεσι, 27, 31, 66, 67, 69, 112, 116, 122, 128, 140
 Μοσχόπολις -16 χιλ. Β.Δ. Κορυτσάς, 3, 37, 161, 163, 166
 Μόροβα δρος Α. Κορυτσάς, 1, 86
 Μουζάκα χ-21 χιλ. Β. Πρεμετής, 9
 Μουτσίν χ-3 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 15, 16, 45, 48
 Μουσολίνι, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 110, 111, 120, 125, 130, 131, 132, 134, 137, 138, 149, 150, 151, 152, 153, 173
 Μουτούσης Σωτήριος, 2
 Μπάκος Γ., 3, 9, 122
 Μπαλαμπάν χ-13 χιλ. Β. Κλεισούρας, 1, 17, 18, 26, 30, 34, 48, 111, 128, 135, 136, 142, 158
 Μπαλαφούτης Δ., 106
 Μπάλι χ-11 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 34, 45, 68, 79, 86, 114, 128, 131, 135, 136, 139, 140, 146
 Μπαντιλόγια χ-4 χιλ. Ν.Α. Πρεμετής, 36, 87
 Μπένια χ-15 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 6, 7, 47
 Μπένσια χ-4 χιλ. Ν. Τεπελενίου, 56, 71
 Μπετσίστι χ-3 χιλ. Β.Α. Τεπελενίου, 99, 107
 Μπλεζένσκα χ-25 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 15, 16, 28, 53
 Μπουζούκι χ-8 χιλ. Β.Α. Μπούμπεσι, 118, 124
 Μπολιένα ύψ.-20 χιλ. Δ. Τεπελενίου, 1, 2, 42, 57
 Μπομπορίδης Ήλιος, 22, 63, 64
 Μπομπότιστα χ-7 χιλ. Ν. Κορυτσάς, 2, 60
 Μποσκέτο χ-4 χιλ. Β. Μπούμπεσι, 18, 26, 42, 67, 68.
 Μπούζα Σεφέρ Άγαϊτ ύψ.-8 χιλ. Ν. Τεπελενίου, 1, 2, 36, 40, 59, 73, 107, 161, 163
 Μπούμπεσι χ-16 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 26, 27, 28, 29, 31, 47, 53, 54, 64, 66, 68, 74, 85, 86, 97, 110, 111, 113, 117, 118, 122, 123, 127, 128, 129, 133, 145, 149, 157, 173

Μπουράνι χ-27 χιλ. Β. Μοσχοπόλεως, 38, 88

Μπράουχιτς, 92

Μπρέγκου Λιούλεϊ ύψ.-17 χιλ. Β. Κλεισούρας, 18, 28, 29, 85, 87, 111, 118, 119, 136

Μπρέγκου Λίπες ύψ.-16 χιλ. Ν.Α. Μπούμπες, 9

Μπρέγκου Μπουσκέτο ύψ.-4 χιλ. Β. Μπούμπες, 28

Μπρέγκου Μεμουλάζιτ ύψ.-13 χιλ. Β. Κλεισούρας, 23, 24, 48, 87, 111

Μπρέγκου Ραπίτ ύψ.-2 χιλ. Ν.Α. Μπούμπες, 29, 32, 33, 34, 35, 55, 115, 116, 117, 121, 125, 126, 128, 133, 134, 135, 136, 144, 145, 155, 158

Μπρέγκου Σιάλεσι ύψ.-3 χιλ. Β.Δ. Μπούμπες, 27

Μπρέγκου Φράταρι ύψ.-13 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 2

Μπρέγκου Ψάρι ύψ.-12 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 25, 29, 30, 34, 111, 115, 145

Μπρεζνάνι χ-16 χιλ. Α. Τεπελενίου, 2, 12, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 71

Ν

Νεμέρσκα δρ. 15 χιλ. Δ. Λεσκοβικίου, 80, 81

Νιβίτσα χ-12 χιλ. Ν.Δ. Τεπελενίου, 2, 4, 41, 56, 71, 84

Νισίτσα χ-7 χιλ. Α. Μπούμπες, 25, 28, 53, 137

Νοβάνι χ-21 χιλ. Ν.Δ. Βερατίου, 63

Ντάμσι χ-5 χιλ. Β. Τεπελενίου 87, 93, 107

Ντάρδα χ-14 χιλ. Β.Α. Βερατίου, 63

Ντεβρίς ύψ.-19 χιλ. Β.Α. Μπούμπες, 53

Ντρεντούσα χ-17 χιλ. Β. Μοσχοπόλεως, 2, 22, 27, 146

Ντεσνίτσα παραπ. 'Αώου, 15, 20, 27, 30, 34, 44, 46, 110, 111, 114, 139, 140, 150, 155

Ντομπρένι χ-30 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 1, 2, 38

Ντομπρούσα χ-25 χιλ. Ν.Α. Βερατίου, 2, 63, 64

Ντούνσκο χ-22 χιλ. Α. Βερατίου, 2, 39

Ντράς-ε-Κάις ύψ.-12 χιλ. Β. Κλεισούρας 13, 14, 15, 18, 23, 24, 111

Ο

Όρφανουδάκης Γ., 105

Όστίνα χ-20 χιλ. Α. Βερατίου, 88

Ούγιανικούτ ύψ.-31 χιλ. Δ. Μοσχοπόλεως, 1, 2, 37

Ούϊανίκου χ-23 χιλ. Ν.Α. Βερατίου, 38

Π

Πάβαρι χ-12 χιλ. Β. Κλεισούρας, 18, 26, 117

Πακομίτι χ-9 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 2, 86, 142

Παναγιωτόπουλος Μιλτιάδης, 64

Παναρίτι χ-15 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 2, 6, 7, 12, 14, 16, 137, 141, 142

Παπάγος Α., 70

Παπαδόγκωνας Διονύσις, 52

Παπαδόπουλος Δημήτριος, 1, 99

Παπαδόπουλος Κων/νος, 12, 115

Παπακωνσταντίνου Λεωνίδας, 101

Παπαστεργίου Γεώργιος, 3, 5

Παῦλος Διάδοχος, 98

Πέστανη χ-15 χιλ. Α. Πρεμετής, 39, 40, 45, 49, 56, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 106

Πετράνη χ-6 χιλ. Ν.Α. Πρεμετής, 51, 54, 114, 164, 165

Πικεράσι χ-22 χιλ. Ν.Δ. 'Αργυροκάστρου, 42

Πίσσα ύψ.-18 χιλ. Δ. Τεπελενίου, 72

Πιτσίκας Ι., 1, 73, 99

Πλεσεβίτσα ύψ.-32 χιλ. Β.Δ. 'Αργυροκάστρου, 3

Πλιοβίστι χ-9 χιλ. Β.Α. Μοσχοπόλεως, 63

Πόγραδετς πόλις-32 χιλ. Β. Κορυτσάς 1, 2, 36, 37, 50, 59, 68, 86, 146

Πονγκοράνι χ-9 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας 4, 5, 14, 16, 17, 20, 25, 27, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 111, 136, 145

Πούντα Νόρντ ύψ.-6 χιλ. Β.Δ. Μετγκοράνης, 65, 69, 75, 76, 77, 78, 105, 107, 113, 119, 124, 127, 135, 139, 140

Πράσκα, 90

Πρέβεζα, 74, 164, 165, 166, 167, 168

Πρεμετή πόλις-75 χιλ. Β.Δ. 'Ιωαννίνων, 2, 6, 15, 27, 46, 54, 74, 111, 114, 150, 164, 165, 166

Πρίκολο, 132, 153, Πιστε χ-14 χιλ. Β. Κλεισούρας 15, 19, 53

Πρίστε χ-14 χιλ. Β. Κλεισούρας, 15, 19, 53

Προγκουάτι χ-23 χιλ. Β.Δ. 'Αργυροκάστρου, 2, 41

Πρόι Βέλες χαράδρα Ν.Δ. Μπούμπες, 115, 121, 134, 143

Πρόι Μάθ χαράδρα-3 χιλ. Ν. Μπούμπες, 125, 126, 136, 140, 143, 154

Πτολεμαίς πόλις 33 χιλ. Ν.Α. Φλωρίνης, 3

Ρίμπασχ χ-2 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας, 2, 46, 49, 51, 68, 78, 100, 128, 129, 137, 141, 142

Ρίμπεντροπ, 93, 94, 149

Ροβίτσα χ-9 χιλ. Α. Μπούμπες, 13, 18, 24

Ροντέν χ-10 χιλ. Β. Κλεισούρας, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 34, 46, 48, 51, 87, 111, 114, 117, 139, 140, 146, 158

Ρουσάκης Ν., 141

Ρουσόπουλος 'Αναστάσιος, 2, 86

Ρώμασι χ-?1 χιλ. Α. Βερατίου, 63, 88

Σ

Σαλάρια χ-10 χιλ. Β.Α. Τεπελενίου, 70, 71, 72, 73, 84

Σακελλαρόπουλος Γεώργιος, 64

Σβαρίστι χ-9 χιλ. Β. Μοσχοπόλεως, 55
 Σεβράνι χ-16 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 4, 5, 8, 17, 140
 Σέλιανιτ χ-24 χιλ. Ν.Α. Βερατίου, 25, 53, 64, 146, 147
 Σενεγκόλ 4-χιλ. Ν.Δ. Κλεισούρας, 16, 48, 101
 Σενμερδένι ύψ.-24 χιλ. Β.Α. Βερατίου, 63, 87
 Σεντέλι όρος Β.Α. Τεπελενίου 1, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 119, 124, 141, 155
 Σεράνι χ-6 χιλ. Ν. Λεσκοβικίου, 86
 Σιάροβα χ-11 χιλ. Β.Α. Μπούμπεσι, 18
 Σιάλεσι χ-3 χιλ. Β.Δ. Μπούμπεσι, 18, 26, 27, 28, 29, 54, 85, 112,
 Σινιώρας 'Αγησίλαος, 22
 Σιρακούτ χ-24 χιλ. Ν.Α. Βερατίου, 2, 37
 Σισικουτ ύψ.-4 χιλ. Ν.Δ. Μπούμπεσι, 66, 67, 111, 112, 122, 141
 Σίτιζ χ-12 χιλ. Α. Μπούμπεσι, 16
 Σκίβορικ ύψ.-22 χιλ. Β.Δ. 'Αργυροκάστρου, 70
 Σκίμαρι χ-30 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 37, 63, 88
 Σκουτάρα ύψ.-2 χιλ. Β.Δ. Χειμάρως, 56, 58
 Σλάτινα ύψ.-2 χιλ. Β.Δ. Χειμάρως, 56, 58
 Σοντού 39, 40, 90
 Σούκα χ-17 χιλ. Β. Κλεισούρας, 4, 5, 6, 10, 25, 34, 48, 86, 111, 112, 141, 158
 Σουσίτσας παραπ. 'Αώου Α. κόλπου Αύλωνος, 1, 41, 42
 Σουχαγκόρα όρος-21 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 1, 2, 38
 Σπαχάρα χ-6 χιλ. Β.Α. Μπούμπεσι, 118, 124
 Σπί Βαριστόλια ύψ.-7 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας, 6, 7
 Σπί Καμαράτε ύψ. 2 χιλ. Ν. Μπούμπεσι, 31, 34, 66, 125, 126, 135, 136, 143, 145
 Σπίτανι χ-31 χιλ. Δ. Μοσχοπόλεως, 88

ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α' Σ.Σ., 1, 2, 4, 5, 22, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 53, 56, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 99, 106, 107
 Β' Σ.Σ., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 154, 155, 165, 172, 173
 Γ' Σ.Σ., 1, 2, 5, 37, 60, 89, 99
 Δ' Σ.Σ., 171

Ε' Σ.Σ. 1, 2, 5, 37, 38, 55, 60, 63, 64, 87, 88, 89, 99, 110, 171

Τ

Τεκές ύψ.-31 χιλ. Β.Δ. Μοσχοπόλεως, 87
 Τεπελένι πόλις-25 χιλ. Β. 'Αργυροκάστρου 6, 8, 14, 15, 16, 19, 26, 36, 39, 40, 44, 45, 47, 57, 63, 68, 70, 72, 97, 98, 107, 112, 113, 120, 130, 131, 149, 150, 151.
 Τεπελένιτ χ-13 χιλ. Β. Τεπελενίου, 7
 Τοπόγιανι χ-7 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας, 10, 11, 15

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

(ΤΣΑΜ) 'Ανατολικής Μακεδονίας 72, 170, 171, 172
 (ΤΣΔΜ) Δυτικής Μακεδονίας 1, 2, 4, 5, 30, 37, 38, 44, 50, 52, 55, 59, 60, 72, 73, 74, 87, 89, 97, 99, 146
 (ΤΣΗ) 'Ηπείρου 60, 72, 73, 74, 79, 80, 85, 97, 98, 99, 111, 112, 137, 139, 140, 171
 (ΤΣΚΜ) Κεντρικής Μακεδονίας, 170, 171, 172
 (ΤΣΘ) Θράκης 171, 172
 Τολιάρι χ-3 χιλ. Β. Κλεισούρας, 6, 7, 11, 12, 46, 51, 68, 137
 Τομορίτσα παραπότη. Δέβολη-25 χιλ. Β.Α. Βερατίου 3, 4, 36, 37, 38, 50, 55, 59, 63, 88
 Τόμορος όρος-50 χιλ. Δ. Κορυτσάς 38, 55, 63, 88
 Τζιρέτι Μάριος (Στρατηγός) 16, 102
 Τσοκίτσι χ-5 χιλ. Ν.Α. Μπούμπεσι, 18, 86, 111, 128
 Τουσιεμιστι χ-6 χιλ. Α. Πόγραδετς, 60
 Τρεμπέλ χ-31 χιλ. Δ. Μοσχοπόλεως, 39, 88
 Τρεμπεσίνα όρος Β.Α. Τεπελενίου, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 87, 100, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 125, 130, 131, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 149, 152, 154, 155, 158, 173
 Τρέσοβα χ-9 χιλ. Β. Μοσχοπόλεως, 45, 46, 47, 55, 63
 Τσαγκόνι σύχην-13 χιλ. Β.Α. Κορυτσάς, 74, 97
 Τσακαλώτος Θρασύβουλος, 58
 Τσελόζο (Στρατηγός) 110, 130, 131, 150, 151, 152
 Τσεπάνι χ-13 χιλ. Β.Α. Κλεισούρας, 13, 21
 Τσέποβα χ-10 χιλ. Ν.Α. Μπούμπεσι, 10, 14, 17, 20
 Τσερεβόντα χ-10 χιλ. Ν.Α. 'Αργυροκάστρου, 1, 2, 12, 27
 Τσιάνο, 93, 94, 95, 149
 Τσιγκούνης 'Αλέξανδρος 49, 106, 107, 109, 147

Τσέμερς ύψ.-22 χιλ. Β.Α. Βερατίου, 63
 Τσερεγκούνι χ-10 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας,
 25, 34, 69, 135, 145
 Τσολάκογλου Γ., 1, 99
 Τσουμαράβα ύψ.-16 χιλ. Β.Α. Βερατίου;
 63
 Τσούκα Φεστ ύψ.-11 χιλ. Β. Κλεισούρας
 9, 15, 19, 23, 25, 26

Υ

Υψωμα 731-16 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας 32,
 34, 54, 55, 66, 85, 86, 115, 116, 117,
 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128,
 133, 134, 135, 136, 140, 141, 142,
 143, 144, 145, 151, 155, 157, 158

Φ

Φακίνος Παναγιώτης, 62
 Φίλης, 43
 Φράστани χ-1, 5 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 45

Φράταρι χ-14 χιλ. Β.Δ. Πρεμετής, 2, 36,
 111

Χ

Χάλντερ (Στρατηγός) 93
 Χάνι Βινοκάζιτ-4 χιλ. Ν.Α. Μπούμπεσι,
 26, 30, 117, 125, 135, 158
 Χάνι Μπαλαμπάν-13 χιλ. Β. Κλεισούρας,
 13, 16, 17, 26, 85, 114
 Χειμάρα χ-36 χιλ. Β.Δ. Άγ. Σαράντα,
 1, 2, 58, 85, 164
 Χίτλερ, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 130, 149,
 150, 153
 Χόρμοβα χ-9 χιλ. Ν.Α. Τεπελενίου, 2, 40,
 70, 71, 81, 83, 107, 108, 148

Ψ

Ψάρι χ-12 χιλ. Β.Δ. Κλεισούρας, 21, 25,
 30, 45, 68, 86, 140, 147

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελίς	Στίχος	Ἀντί	Εἰς τὸ ὁρθόν
4	35	ὀδηγῶν	ὀδηγιῶν
6	23	ὁμοίως—	ὁμοίως,
18	29	ὠφείλον	ὠφείλον
19	20	συβαρᾶς	σοβαρᾶς
26	36	περοχὴν	περιοχὴν
27	32	εὐψυχίας	εὐψυχίας
28	40	Μπουμπέσι.	Μπουμπέσι,
31	15	Ἀποσπάσματος	Ἀποσπάσματος
34	41	Ποντογοράνι	Ποντογοράνι
42	22	Πυροβολικοῦ	Πυροβολικοῦ
48	27	ὑποχθῶσιν	ὑπαχθῶσιν
60	26	πρὸς	πρὸς
65	16	κατῶρθεσεν	κατῶρθωσεν
67	44	διαμοιφθέντων	διαμειφθέντων
72	3	χαρακωμάτων.	χαρακωμάτων,
81	9	Σώματος	Σώματος
93	22	διαμοιφθέντα	διαμειφθέντα
110	20	εὐρυτέραν	εὐρυτέραν
115	47	μέγισται	μέγισται
118	6	διέρρειυσεν	διέρρευσεν
120	33	ἐπὶ	ἀπὸ
126	38	τρυματίας	τραυματίας
129	2	/πάλι	Μπάλι
131	2	πρωτοῦ	προτοῦ
141	42	ἀντικατασταθέντα	ἀντικατασταθέντα
150	21	συγκατάθεσιν. ὅπως	συγκατάθεσιν, ὅπως
165	40	χιλιογράμμων	χιλιογράμμων
167	14	ἐβομβαρδίσθη	ἐβομβαρδίσθη
168	13	ἔδρασαν	ἔδρασαν
169	29	Ἀποκλείετο	Ἀποκλείετο
171	2	νεοσυγκροτηθέντος	νεοσυγκροτηθέντος
174	10	ΜΟΚΕΔΟΝΙΑΝ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
178	2	ἐπιζητήση	ἐπιζητήση
178	16	ἐνδεχομένως	ἐνδεχομένως
179	48	ἀφορᾶ	ἀφορᾶ
185	11	Ἀσπάσματος	Ἀποσπάσματος
185	24	γραμμαι	γραμμαι
187	17	Συντάγματος	Συντάγματος
188	42	φωτοβολίδων	φωτοβολίδων
189	14	ἐνεργοῦν	ἐνεργοῦν
189	23	ἀφοτέρας	ἀμφοτέρας
189	37	ἀπαιτηθσόμενος	ἀπαιτηθσόμενος
192	2	πλευρῶν	πλευρῶν
196	44	ἰδιάζουσιν	ἰδιάζουσιν
198	36	ἀνασχέσεις	ἀνασχέσεις
200	4	παρόχθειον	παρόχθιον
205	27	Εἰ	Εἰς
206	13	ἐργανώση	ὀργανώση
210	5	καθωριζομένων	καθοριζομένων
210	37	ἀντιστάσεως	ἀντιστάσεως

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐπὶ τοῦ ἐκδοθέντος Τόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ»
(14 Νοεμβρίου 1940—6 Ἰανουαρίου 1941)

Σελ.	Παρ.	Στοιχ.	Ἀντὶ	Εἰς τὸ ὁρθόν
42	50	18	Μπιτσάνην Νικολ.	Μπιζάνην Νικόλαον
49	59	7	Μπιτσάνην Νικολ.	Μπιζάνην Νικόλαον
203	—	59	Μπιτσάνην Νικολ. (Συν/ρχην)	Μπιζάνην Νικόλαον (Συν/ρχην)
283	—	29	Ε'. Τάγμα Μηχανικοῦ Ἀντ/ρχης Γεωργαντᾶς Δημήτριος	Ἀντ/ρχης Σινιώρης Εὐάγγελος
283	—	30	Σ'. Τάγμα Μηχανικοῦ Λοχαγὸς Κούκουτσας Λεων.	Ἀντ/ρχης Γεωργαντᾶς Δημ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

- Αίτια και άφορμαί τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ Πολέμου.
- Ἡ Ἰταλική ἐπίθεσις, (28 Ὀκτωβρίου-13 Νοεμβρίου 1940.)
- Ἡ Ἑλληνική ἀντεπίθεσις. (14 Νοεμβρίου 1940-6 Ἰανουαρίου 1941)
- Χειμεριναὶ ἐπιχειρήσεις—Μεγάλη Ἰταλική ἐπίθεσις Μαρτίου. (7 Ἰανουαρίου-26 Μαρτίου 1941).
- Ἀγῶνες εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Δυτικὴν Θράκην. (6-10 Ἀπριλίου 1941).
- Τὸ τέλος μιᾶς ἐποποιίας (27 Μαρτίου-30 Ἀπριλίου 1941).
- Ἡ μάχη τῆς Κρήτης. (20-30 Μαΐου 1941).
- Ἐλ Ἀλαμέϊν—Ρίμνι—Αἰγαῖον (1941-1945)
- Ἡ διοικητικὴ μέριμνα κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸν πόλεμον.

Σχετικὰ πρὸς τὴν ὡς ἄνω σειρὰν :

- Ἡ πρὸς πόλεμον προπαρασκευὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ (1924-1940) Ἡ δόξωσις τῆς Παραμεθορίου Ζώνης 1936-1940 (Ἀπόρρητον)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐπὶ τοῦ ἐκδοθέντος Τόμου «ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ—
ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1941 (7 Ἰανουαρίου—26 Μαρτίου 1941)

Σελὶς	Στίχος	Ἐντὶ	Εἰς τὸ ὁρθόν
219	14	Συν. Ἱππ. Χρυσοχόου Ἀλέξανδρος	Συν. Ἱππ. Χρυσοχόου Ἀθανάσιος

225 Ἐν τῇ σειρᾷ τῶν Συνταγμάτων καὶ μεταξύ τῶν 39ου καὶ 42ου
Συν/των Πεζικοῦ, νὰ παρεντεθῇ τὸ κάτωθι :

40ον Σύν/μα Εὐζώνων Συν/ρχης Τσακαλῶτος Θρασ. μέχρι 19-3-41
I/40 Τάγμα Ταγ/ρχης Χρυσοχόου Ἀλεξ. μέχρι 27-3-41
II/40 Τάγμα Ἐφ. Ταγ/ρχης Μηλολιδάκης Γεώργ.
III/40 Τάγμα Ταγ/ρχης Βαζαῖος Ἐμμ.

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ
ΚΑΙ ΕΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΥ-
ΠΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑ-
ΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

